«Ақтөбе қаласында «Оңтүстік-Батыс-1» ықшам ауданындағы автомобиль жолдарын күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша
16.09.2022 ж. № 04-0238/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Көлік және коммуникациялар ғылыми-зерттеу институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0238/22 от 16.09.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Капитальный ремонт автомобильных дорог в микрорайоне «Юго-Запад-1» в городе Актобе»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций»

г. Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Капитальный ремонт автомобильных дорог в микрорайоне «Юго-Запад-1» в городе Актобе».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 20.06.2022 г. № 190240037042/220323/00 (220323/00).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций», лицензия от 27.05.2013г. №13012217.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное и.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 18.03.2021 года;
архитектурно-планировочное задание №KZ24VUA00460397 от 29.06.2021 года, утвержденное руководителем ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе»;
постановление акима города Актобе №2 от 10.01.2021 года о реализации решения маслихата города Актобе «Об утверждении бюджета г.Актобе на 2022-2024 годы»;
постановление акима города Актобе №3327 от 22.06.2021 года о предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельные участки;
дефектный акт на капитальный ремонт автомобильной дороги, подписанный комиссией и утвержденный руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 23.08.2022 года;
акт обследования территории от 09.12.2021 года, составленный ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»;
среднесуточная интенсивность движения по годам, утвержденная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 15.03.2022 года;
заключение технического обследования состояния автомобильных дорог в микрорайоне Юго-Запад-1 №03-2022, выполненное ТОО «АИС Проект» (аттестат эксперта №KZ88VJE00022184 от 24.01.2017 года, аттестат эксперта №KZ88VJE00073855 от 24.01.2017 года, свидетельства об аккредитации №29VWC0002184 от 10.02.2017 года) в 2022 году;
перечень оборудований, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс-листам и ценовым предложениям (41 позиция), утверждённый заказчиком от 14 сентября 2022 года.
Технические условия:
АО «Aktobe su energy group» №322 от 21.10.2021 года на пересечение автодороги с сетями водоснабжения и канализаций;

АО «КазТрансГаз Аймақ» №03-гор-2021-00002520 на пересечение автодороги с сетями газоснабжения;

АО ЗРДТ «Қазақтелеком» №09/2022 от 06.02.2022 года на пересечение автодороги с сетями связи;

АО ЗРДТ «Қазақтелеком» №184/2022 от 06.11.2021 года на защиту кабельных канализации, выданные;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» №07-08/ЖКХ-415 от 26.11.2021 года на электроснабжение электроосвещение автодороги, на подключение к КТП №6;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» №07-08/ЖКХ-427 от 08.12.2021 года на электроснабжение электроосвещение автодороги, на подключение к КТП №4;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» №07-08/ЖКХ-428 от 08.12.2021 года на переустройства ЛЭП 10/0,4 кВ и КТПН-0/0,4 кВ.

5.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование на рабочий проект №5-7-72/5-5721 от 16.05.2021 года, выданное ГУ «Департамент полиции ДВД Актюбинской области МВД РК»;

письмо-согласование на рабочий проект №02-07-10/7811 от 30.12.2021 года, выданное ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»;

письмо №02-07-10/7811 от 30.12.2021 года о согласовании на план трассы, типового поперечного профиля и ситуационной схемы проектируемых автодорог, выданное ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»;

письмо-согласование №02-07-10/231 от 25.01.2022 года на проект благоустройства и озеленение, выданное ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»;

письмо-согласование №KZ73VUA00589010 от 19.01.2022 года на эскизный проект, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе»;

схема доставки дорожно-строительных материалов, согласованная заказчиком от 15.03.2022 года;

ситуационная схема ремонтируемых улиц, согласованная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 24.12.2021 года;

типовые поперечные профили улиц, согласованная заказчиком от 24.08.2022 года (альбом №210370/00-ГЗ-31-АД);

конструкция дорожной одежды и тротуара, согласованная заказчиком от 24.08.2022 года (альбом №210370/00-ГЗ-31-АД);

топографическая съемка автодороги, согласованная с владельцами инженерных сетей (ТОО «Энергосистема» от 28.10.2021 года, ЗФ АО «Қазақтелеком» от 01.11.2021 года, ТОО «СВИМ» от 28.10.2021 года, АО «Aktobe su-energy group» от 28.10.2021 года, УМГ Актобе АО «Интергаз Центральная Азия» от 09.11.2021 года) и ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, город Актобе.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Тлегенов Ш.Т.	KZ57VJE00054461	Соответствует
2	Проект организации строительства	Стефанишина М.А.	KZ17VJE00023171	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Тлегенов Ш.Т.	KZ57VJE00054461 KZ88VJE00023057	Соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Умирзаков Е.А.		Соответствует
5	Электроснабжение	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
6	Наружное газоснабжение	Малышев А.А.	KZ47VJE00054932	Соответствует
7	Генеральный план	Досмұратов Б.Қ.	KZ09VJE00022151	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Куанышкалиев Т.К.	KZ08VJE00029638	Соответствует
9	Наружные сети водопровода и канализации	Горшков А.А.	KZ20VJE00054933	Соответствует
10	Сметный раздел	Стефанишина М.А.	KZ17VJE00023171	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование параметров	Нормативы	
		по СП РК 3.01-101-2013	Принятые
1	Категория дорог и улиц	Улицы и дороги местного значения: УДМ, улицы в жилой застройке.	Улицы и дороги местного значения: УДМ, улицы в жилой застройке.
2	Климатический район		IIIB
3	Дорожно-климатическая зона		IV
4	Ширина красных линий (существующей застройки), м	15-25	16-40
5	Протяженность проектируемых участков капитальных работ, м	-	16099,39
6	Интенсивность, авт/сут	-	1075
7	Тип дорожной одежды	капитальный	капитальный
8	Вид покрытия	асфальтобетон	асфальтобетон
9	Расчётная скорость движения, км/час	40	40
10	Число полос движения, шт.	2	2
11	Ширина полосы движения, м	3,5	2х3,5
12	Ширина пешеходной части тротуара, м	1,5	2х1,5
13	Ширина обочин, м	-	2х1,0
14	Поперечный уклон проезжей части, ‰	20	20
15	Наибольший продольный уклон, ‰	70	45
16	Общая сметная стоимость капитального ремонта в текущих и прогнозных ценах, в млн. тенге, в том числе:	8 008,012	6 232,187
16.1	СМР	6 725,552	5 350,937
16.2	оборудование	30,704	23,824
16.3	прочие затраты	1251,756	857,426
17	В ценах по годам строительства:		
17.1	в ценах 2022 года	16,093	29,316
17.2	в ценах 2023 года	2 961,868	2 297,483
17.3	в ценах 2024 года	5 030,051	3 905,388
18	Нормативный срок капитального ремонта, мес.	20	20

Ссылка на окончательную редакцию документации*
(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильных дорог в микрорайоне «Юго-Запад-1» в городе Актобе» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе қаласында «Оңтүстік-Батыс-1» ықшам ауданындағы автомобиль жолдарын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Валиев А.М.

И.о. директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Тлегенов Ш.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Стефанишина М.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Куанышкалиев Т.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Малышев А.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Горшков А.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Досмұратов Б.Қ.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям