	- материалы, изделия и конструкции, тенге					466 574				
	- оборудование, тенге									
	- накладные расходы, тенге					108 688				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					56 778				
Раздел 4 Выгреб 7м3										
64 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	7	31985,27	7130,6	223897	49914	91732	101498	351427
				11750,14	2896,07	82251	20272	–	26032	
65 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5577		5577		5577	–	6023
				–		–		–	446	
66 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3523		7046		7046	–	7610
				–		–		–	564	
67 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	23396		70188		70188	–	75803
				–		–		–	5615	
68 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16281		16281		16281	–	17583
				–		–		–	1302	
69 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24378		24378		24378	–	26328
				–		–		–	1950	
70 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	32223		32223		32223	–	34801
				–		–		–	2578	
71 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20803		20803		20803	–	22467
				–		–		–	1664	

72 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,251	74880,45	25783,3	18795	6472	3024	7859	28786
				37049,8	8331,98	9299	2091	–	2132	
73 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,251	581946		146068		146068	–	157753
				–		–		–	11685	
74 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,004	897038,12	1317,12	3588	5	2619	879	4824
				240966	561,69	964	2	–	357	
75 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,13	22809,2	1335,83	2965	174	2377	412	3647
				3186,6	301,56	414	39	–	270	
76 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	21,98	870,3	19,69	19129	433	12620	5705	26821
				276,45	2,65	6076	58	–	1987	
	Итого по разделу 4					**763 873**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					99 004				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					56 998				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 462				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					434 936				
	- оборудование, тенге									
	- накладные расходы, тенге					116 353				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					56 582				
Раздел 1 Покрытие Тип-I=260 м2										
1 1101-0104-0102	Корыто толщ.400. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Грунты 2 группы НР = 72 % К=0,400;	м3 грунта	104	49,84	49,84	5183	5183	–	1362	7069
				–	18,19	–	1892	–	524	
2 1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение катками НР = 94 %	м2 площади уплотнения	260	104,59	31,67	27193	8234	13	20657	51678
				72,87	11,65	18946	3029	–	3828	
3 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	39	4094,75	1037,39	159695	40458	113728	15578	189295

4 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %			141,26	228,6	5509	8915	–	14022	
		м2 основания	260	604,58	222,33	157191	57806	88860	27867	199863
5 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % ktpp1=8; ktpм1=8; kэкс1=8; kмат1=8;			40,48	58,76	10525	15278	–	14805	
		м2 основания	260	331,52	103,08	86195	26801	58084	9533	103386
6 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %			5,04	28,91	1310	7517	–	7658	
		м2 покрытия	260	2026,6	125,61	526916	32659	482690	21060	591814
7 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;			44,49	30,51	11567	7933	–	43838	
		м2 покрытия	260	464,11	0,04	120669	10	120596	67	130395
8 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %			0,24	–	62	–	–	9659	
		м бортового камня	98	1927,69	31,41	188914	3078	111412	81654	292213
9 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,045;			759,42	12,07	74423	1183	–	21645	
		м3	4,41	47820		210886		210886	–	227757
				–		–		–	16871	

Итого по разделу 1 **1 793 470**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 122 342
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 174 229
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 45 747
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 186 269
- оборудование, тенге
- накладные расходы, тенге 177 778
- сметная прибыль (8 %), тенге 132 850

Раздел 2 Покрытие Тип-II=5 м2

10 1101-0104-0102	Корыто толщ.170. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м Грунты 2 группы НР = 72 % К=0,170;	м3 грунта	0,85	49,84	49,84	42	42	–	11	57
				–	18,19	–	15	–	4	
11 1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение катками НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5	104,59	31,67	523	158	–	397	994
				72,87	11,65	364	58	–	74	
12 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	0,5	4824,99	1073,5	2412	537	1805	205	2826
				141,26	238,26	71	119	–	209	
13 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	5	426,62	37,81	2133	189	7	2174	4652
				387,48	15,29	1937	76	–	345	
14 2104-0509-0105	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017	м2	5	2552		12760		12760	–	13781
				–		–		–	1021	
15 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	8	1927,69	31,41	15422	251	9095	6666	23855
				759,42	12,07	6075	97	–	1767	
16 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	0,128	47820		6121		6121	–	6611
				–		–		–	490	

Итого по разделу 2	**52 776**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 447
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 177
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	365
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 788
- оборудоваие, тенге	
- накладные расходы, тенге	9 453
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 910
Итого по смете	**21 464 965**
в том числе	0
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 171 672
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 204 683
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	526 734

- материалы, изделия и конструкции, тенге 11 095 178
оборудование, тенге 114 338
- накладные расходы, тенге 3 371 367
- сметная прибыль (8 %), тенге

		ИТОГО		21 350 627,00	114 338,00		21 464 965,00		
		Временные здания и сооружения	1,5%	531 914,00			531 914,00		
		Итого с временными		21 882 541,00	114 338,00		21 996 879,00		
		Доп. затраты в зимнее время	1,35%	485 903,00			485 903,00		
		Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия				1 451 450,00	1 451 450,00		
		Итого с зимними удорожаниями и с доп оплатами труда в зонах экол бедствия		22 368 444,00	114 338,00	1 451 450,00	23 934 232,00		
		Непредвиденные работы и затраты	2%	447 368,88			447 368,88		
		Итого с непредвиденными затратами		22 815 812,88	114 338,00	1 451 450,00	24 381 600,88		
		в том числе с разбивкой по годам 2021 г. -100 % - к=1,050		23 956 603,52	120 054,90	1 524 022,50	25 600 680,92		
		с понижающим коэф. К=0,95		22 758 774,98	114 052,16	1 447 821,48	24 320 648,62		
		НДС-12%	12%			2 918 477,83	2 918 477,83		
		ИТОГО по акту		22 758 774,98	114 052,16	4 366 299,31	27 239 126,46		

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Мустафаев К.
БИН 070140002001

Руководитель отдела коммунального хозяйства и инвестиционных работ УЭиЖКХ КО
Кудабекова К.
БИН 070140002001

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания Г.Э.Строй"
Конысбаев Г.А.
БИН 090940015620

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО «Эсем - Курылыс - Қызылорда»
Никулин В.М.
аттестат № KZ49VJE00045487

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
ТОО «Project Construction-20»
Абдиев Е.С.
приказ №1 от 15.06.2022г