Бекітемін
«Мемсараптама» РМК Жамбыл облысы бойынша филиалының
Директор
Ж.Ш. Жұмаділ

«Жамбыл облысы Сарысу ауданы Саудакент ауылындағы Сарысу аудандық орталық ауруханаының жұқпалы аурулар бөлімшесіне іріктелген күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

15.09.2015 ж. № 08-0303/15

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Сарысу аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ МКК

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«KDM Project» ЖШС
Тараз қ.

Тараз қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Жамбыл облысы Сарысу ауданы Саудакент ауылындағы Сарысу аудандық орталық аурухананың жұқпалы аурулар бөлімшесіне іріктелген күрделі жөндеу» осы ведомстводан тыс кешенді сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-нің Жамбыл облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-нің Жамбыл облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Утверждаю
Директор
Филиала РГП «Госэкспертиза» по Жамбылской области
Жұмаділ Ж.Ш.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 08-0303/15 от 15.09.2015 г.

по рабочему проекту
«Выборочный капитальный ремонт инфекционного отделения центральной районной больницы Сарысуского района в а. Саудакент Жамбылской области»

ЗАКАЗЧИК:
КГП на ПВХ «Центральная районная больница Сарысуского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «KDM Project»
г.Тараз

г. Тараз

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту **«Выборочный капитальный ремонт инфекционного отделения центральной районной больницы Сарысуского района в а. Саудакент Жамбылской области»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Жамбылской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Жамбылской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Выборочный капитальный ремонт инфекционного отделения центральной районной больницы Сарысуского района в а. Саудакент Жамбылской области» разработан в 2015 году.

Настоящее заключение выполнено согласно договору №08-0329 от 10.08.2015 года, заключенному с КГП на ПВХ "Центральная районная больница Сарысуского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области" (письмо-заявка, письмо - поручение исх. №1285-1-4 от 06.08.2015).

2. ЗАКАЗЧИК: КГП на ПВХ "Центральная районная больница Сарысуского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области".

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «KDM Project» (г. Тараз), государственная лицензия ГСЛ-№15008500, выданная Коммунальным государственным учреждением «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области» дата выдачи лицензии 06.05.2015 года. Категория – III.

ГИП – Ким Т.А., приказ о назначении №П/2015/2 от 07.07.2015 года.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на разработку ПСД по выборочному капитальному ремонту инфекционного отделения центральной районной больницы Сарысуского района в а. Саудакент Жамбылской области от 14.07.2015 года, утвержденное главным врачом Сарысуской центральной районной больницы Бегеевым С.А.

письмо КГП на ПВХ «Центральная районная больница Сарысуского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области» от 07.09.2015 года направляет пояснение касательно сроков строительства.

письмо № 1285-1-4 от 06.08.2015 года КГП на ПВХ «Центральная районная больница Сарысуского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области» о проведении капитального ремонта в рамках бюджетной программы 047 - «капитальные расходы медиуцинских организации здравоохранения», подпрограмма 015 – «за счет местного бюджета»; начало выборочного капитального ремонта в 2015 году;

технический паспорт здания инфекционного отделения, находящегося в а. Саудакент Жамбылской области, ул. К.Сатпаева 25 «А», выданный Сарысуским районным отделением Жамбылского областного филиала Республиканского государственного предприятия, на праве хозяйственного ведения «Центр по недвижимости» Министерства юстиции Республики Казахстан от 26.06.2015 года;

акт технического обследования инфекционного отделения Центральной районной больницы, расположенного по адресу Жамбылская область, Сарысуский район, а. Саудакент, ул. К Сатпаева 25 «А» составленный комиссионно и утвержденный главным врачом Сарысуской районной больницы Бегеевым С.А. от 15.06.2015 года;

дефектный акт по выборочному капитальному ремонту инфекционного отделения Центральной районной больницы, расположенного по адресу Жамбылская область, Сарысуский район, а. Саудакент, ул. К Сатпаева 25 «А» составленный комиссионно и утвержденный главным врачом Сарысуской районной больницы Бегеевым С.А. от 15.06.2015года;

архитектурно-планировочное задание №KZ01VUA00000837 от 14.07.2015 года на разработку рабочего проекта: «Выборочный капитальный ремонт инфекционного отделения Центральной районной больницы Сарысуского района в а. Саудакент Жамбылской области», выданный КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района Жамбылской области»;

Решение №29 от 10.07.2015 года акима Байкадамского ауылского округа о разрешении выборочного капитального ремонта инфекционного отделения Центральной районной больницы Сарысуского района в а. Саудакент Жамбылской области.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

заключение №KZ55VDC00039336 от 18.08.2015 года государственной экологической экспертизы на рабочий проект «Выборочный капитальный ремонт инфекционного отделения центральной районной больницы Сарысуского района в а. Саудакент Жамбылской области», выданное Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области;

санитарно-эпидемиологическое заключение № 22 от 21.08.2015 года на рабочий проект: «Выборочный капитальный ремонт инфекционного отделения центральной районной больницы Сарысуского района в а. Саудакент Жамбылской области», выданное РГУ «Сарысуское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Жамбылской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан».

5.3 Перечень документации

	Исходные данные для проектирования
Том I	Общая пояснительная записка
Том II	Альбом 1. Архитектурно-строительные решения
Том III	Сметная документация
Прилагаемые	Книга: Оценка воздействия на окружающую среду к рабочему проекту «Выборочный капитальный ремонт инфекционного отделения центральной районной больницы Сарысуского района в а. Саудакент Жамбылской области»

5.4 Цель и назначение капитального ремонта

Выборочный капитальный ремонт инфекционного отделения центральной районной больницы Сарысуского района в а. Саудакент Жамбылской области необходим, для нормальной эксплуатаций здания по назначению.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Здание инфекционного отделения центральной районной больницы, где предусмотрен выборочный капитальный ремонт, расположен по улице Сатпаева №25 «А» Сарысуского района, в а. Саудакент Жамбылской области.

Природно-климатические условия строительства:

климатический подрайон	- III В;
нормативное значение веса снегового покрова	- 0,70 кПа;
нормативное значение ветрового давления	- 0,38 кПа;
температура воздуха наиболее холодной пятидневки	- минус 23 °С;
абсолютная минимальная температура воздуха	- минус 38 °С;
абсолютная максимальная температура воздуха	- плюс 43 °С;
сейсмичность района строительства	- менее 6 баллов.

Продолжительность периода со средней суточной температурой наружного воздуха менее плюс 8 ºС (отопительного сезона) составляет – 168 суток. Продолжительность периода со средней суточный температурой менее 0 ºС составляет 111 суток.

Климат района - резко-континентальный, с большими колебаниями годовых и суточных температур воздуха.

Существующее положение

Существующая больница находится по адресу: Сарысуский район, ауыл Саудакент, улица К.Сатпаева №25 «А». Здание возведено в 1989 году. В плане имеет прямоугольную форму с подвалом и техническим этажом, с размерами 51,70х12,60 м. Здание двухэтажное.

Высота помещений составляет 3,020 м. Общая высота здания 9,250 м.

Расчетно-конструктивная схема здания – несущие продольные стены и сборные железобетонные плиты перекрытия.

Фундаменты – бетонные.

Стены выполнены из силикатного кирпича, на цементно-песчанном растворе. Толщина наружных стен составляет 510 мм. Толщина внутренних стен выполнены также из силикатного кирпича и составляет 250 мм, на цементно-песчаном растворе, толщина перегородок составляет 120 мм. Стены внутри оштукатурены, окрашены известковым раствором.

Перекрытия – сборные железобетонные плиты. Плиты опираются на продольные стены.

Перемычки выполнены монолитными железобетонными.

В здании имеются две двухмаршевые лестницы из сборных железобетонных маршей и площадок.

Кровля – из многослойного рубероида. Водосток – неорганизованный.

Полы – бетонные, линолеумные, керамические.

Оконные блоки и витражи больницы – деревянные, окрашенные масляной краской.

Дверные блоки внутренние – деревянные, окрашенные масляной краской.

Двери наружные в технические и складские помещения - металлические.

Согласно обследованию здания по техническому состоянию выявлено, что техническое состояние несущих конструкций здания, в целом, является удовлетворительным, но обнаружены следующие дефекты:

оконные блоки и витражи, подоконные доски больницы деревянные в неудовлетворительном состоянии: деревянные рамы изношены, деформированные с

неплотным закрыванием вследствие воздействия атмосферных осадков, покраска масляной краской пришла в негодность, стеклянное заполнение местами отсутствует. Также требуется замена изношенных деревянных подоконных досок; нарушение герметизации оконных коробок;

дверные блоки внутренние выходящие в коридоры больницы и наружу из больницы изношены, деформированные с неплотным закрыванием; покраска масляной краской пришла в негодность, местами отсутствует;

дверные полотна в технические и в складские помещения искривились и корродировали.

известковая окраска стен и потолков на лестничной площадке в отдельных местах повреждена, имеется отслоение, вздутие и отпадение окрасочного слоя со шпаклевкой, на поверхности царапины, выбоины, физический износ 61 %;

Для приведения здания инфекционного отделения в эксплуатационное состояние требуется выполнение выборочного капитального ремонта, согласно дефектному акту, акту обследования и заданию на проектирование.

6.2 Принятые проектные решения.

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

На основании акта обследования, дефектного акта и задания на проектирование, предусмотрено выполнение следующих видов работ:

демонтаж блоков оконных;

демонтаж досок подоконных деревянных;

демонтаж деревянных витражей;

демонтаж дверей коридорных, глухих, деревянных с дополнительной секцией;

демонтаж дверей наружных, деревянных, двустворчатых, с фрамугой;

демонтаж дверей наружных, металлических;

демонтаж штукатурки потолков в коридоре 1-го этажа;

демонтаж штукатурки потолков в коридоре 2-го этажа;

демонтаж штукатурки стен в коридоре 1-го этажа;

демонтаж штукатурки стен в коридоре 2-го этажа;

демонтаж штукатурки потолков в лестничных клетках;

демонтаж штукатурки стен в лестничных клетках;

установка окон из металлопластика с москитными сетками;

установка досок подоконных пластиковых;

установка витражей из металлопластика;

установка дверей коридорных, глухих из металлопластика с дополнительной секцией;

установка дверей наружных из металлопластика, двустворчатых с фрамугой;

установка дверей наружных, металлических;

улучшенная штукатурка стен и потолков в коридорах и лестничных клетках;

сплошное выравнивание поверхности стен и потолков полимерными составами в коридорах и лестничных клетках;

окраска поверхности стен и потолков водоэмульсионными составами;

окраска поверхности стен масляной краской за 2 раза.

Таблица №1

Основные технические показатели

№ поз.	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Уровень ответственности	-	II
2	Степень долговечности	-	II
3	Степень огнестойкости	-	II
4	Общая площадь	кв.м	952,90
5	Строительный объем	куб.м	6514,0
6	Площадь участка	га	0,6700
7	Этажность	-	2
8	Площадь застройки	кв.м.	651,40

Виды работ выборочного капитального ремонта и их объемы определены обследованием комиссионно и приведены в утвержденном дефектном акте.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Материалы, примененные для внутренней и наружной отделки, не противоречат требованиям норм проектирования.

Все конструктивные элементы здания соответствуют допустимым пределам огнестойкости. В отделке применены несгораемые материалы.

6.4 Охрана окружающей среды

Раздел охраны окружающей среды выполнен в целях определения экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Мероприятия по снижению воздействия отходов производства на окружающую среду во многом дублируют мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод и включают в себя решения по организации работ, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду.

В процессе строительства образуются различные виды отходов, временное хранение и транспортировка которых могут стать потенциальными источниками воздействия на различные компоненты окружающей среды: твердые бытовые отходы; металлолом, огарки сварочных электродов, строительный мусор, жестяные банки из-под краски. На стадии выборочного капитального ремонта применяются меры по борьбе с загрязнением окружающей среды, включающие:

жестяные банки из под краски образовываются после лакокарасочных работ;

металлолом – при обработке металла на металлообрабатывающих станках образовывается стружка металлическая;

твердо-бытовые отходы – которые образуются в не призводственной сфере деятельности персонала, а также при уборке помещений.

Согласно заключению государственной экологической экспертизы №01769Р от 29.07.2015 года, при соблюдении всех требований проведения работ, объект не нарушит существующего экологического равновесия, не вызовет необратимых процессов в природе, отрицательное воздействие на здоровье населения будет минимальным.

6.5 Организация строительства

Нормативная продолжительность строительства определена согласно СНиП РК 1.04.03-2008, часть 1,2 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, здания и сооружений» и составляет 3,0 месяца.

На основании письма КГП на ПВХ «Центральная районная больница Сарысуского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области» №1285-1-4 от 06.08.2015 г., начало строительства в 2015 году.

6.6 Сметная документация

При составлении сметной документации приняты:

Сметная документация составлена в соответствии с СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-04-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.3.2) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции, (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменения и дополнения выпуски 1-20;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-15;
- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-14-2005), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;
- сборники сметных норм и затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);
- сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;
- сборники сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-05-2002)
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы) от 13 июля 2011 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению №1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;

- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);
- средства на временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;
- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет по (СН РК 8.02-02-2002);

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года №791 переход к текущей и прогнозной сметной (расчетной) стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2015 год согласно изменениям и дополнениям в Законе "О республиканском бюджете на 2012-2014 годы" от 24 ноября 2011 года №496-IV, на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу №8 заседания РБК от 4 апреля 2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с приказом №165 28.02.2015 года Министерства национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» разработчиком проекта определен уровень ответственности здания – II (нормальный) уровень ответственности. Технический несложный.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий», СН РК 1.04-01-2002 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Содержание и состав сметной документации не противоречат требованиям СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Строительные материалы приняты отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы увеличения в строительстве доли казахстанского содержания, при отсутствии отечественных аналогов - зарубежных товаропроизводителей. Материалы, используемые для строительства, должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

Архитектурно-строительные решения

1. Ссылка указана и принята СНиП РК 3.02-02-2009* Общественные здания и сооружения;
2. На рабочих чертежах и в спецификации число ОК -1 откорректировано;
3. На рабочих чертежах и в спецификации число Д -1 откорректировано;
4. На рабочих чертежах расположение Д -4 откорректировано;
5. На всех чертежах масштабы указаны.
6. На листе 6 показаны спецификации помещений.

Сметная документация

7. Временные здания и сооружения приняты по СН РК8.02-09-2002 п.47.
8. Зимние удорожания приняты по СН РК8.02-07-2002 Р.8 п.1б.
9. Локальные сметы откорректированы в соответствии с проектными решениями и замечаниям экспертизы.

Таблица № 1

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		Примечание + увеличение - снижение
			заявленные по проекту	рекомендуемые к утверждению	
1	2	3	4	5	6
1.	Сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года в том числе: СМР, оборудование, прочие.	млн. тенге	6,504 6,415 - 0,089	6,506 6,417 - 0,089	+ 0,002 + 0,002 - -
2.	Сметная стоимость строительства в текущих ценах 2015 года в том числе: СМР, оборудование, прочие.		19,903 16,406 - 3,497	19,847 16,406 - 3,441	- 0,056 - - 0,056
3.	Продолжительность строительства	мес	3,0	3,0	-

Примечание: снижение сметной стоимости строительства произошло в результате корректировки рабочего проекта по замечаниям филиала РГП «Госэкспертиза по Жамбылской области».

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных замечаний и дополнений рабочий проект: «Выборочный капитальный ремонт инфекционного отделения центральной районной больницы Сарысуского района в а. Саудакент Жамбылской области» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется

для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

сметная стоимость строительства	
в базовых ценах 2001 г. всего	- 6,506,
в том числе: СМР	- 6,417,
оборудование	
прочие	- 0,089,
сметная стоимость строительства	
в текущих ценах, всего	- 19,847,
в том числе: СМР	- 16,406,
оборудование	
прочие	- 3,441,
продолжительность строительства, мес.	- 3 .

2. Настоящее экспертное заключение выполнено на основании исходных материалов утвержденных заказчиком для проектирования, достоверенность которых гарантирована КГП на ПВХ "Центральная районная больница Сарысуского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области" в соответствии с условиями договора от 10.08.2015 года №08-0329.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. Рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

5. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года №17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, строительные материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8 ТҰЖЫРЫМ

1. «Жамбыл облысы Сарысу ауданы Саудакент ауылындағы Сарысу аудандық орталық ауруханаными жұқпалы аурулар бөлімшесіне іріктелген күрделі жөндеу» жұмыс жобасы сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстары бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын заң актілері мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен төмендегі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

құрылыстың 2001 жылғы базалық	
бағадағы сметалық құны, млн. теңге	- 6,506;
оның ішінде ҚМЖ, млн. теңге	- 6,417;
жабдықтар	
құрылыстың 2015 жылдардағы	
ағымдағы бағадағы	- 19,847;
оның ішінде ҚМЖ, млн. теңге	- 16,406;
жабдықтар	
тағы басқалары, млн. теңге	- 3,441;
құрылыстың созылу мерзімі, ай	- 3,0.

2. Осы сараптамалық қорытынды 10.08.2015 жылғы №08-0329 шарт талабына сәйкес, растығы «Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Сарысу аудандық орталық ауруханасы» ШЖҚ МКК кепілдірілген бастапқы деректер мен тапсырысшымен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде орындалды.

3. Бекітуге және өндіріске ұсынылу кезінде жұмыс жобасының осы сараптама қорытындысына сәйкестігі тексеріледі.

4. Жұмыс жобасы 3 ай ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуі тиіс.

5. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастырмаларын кеңінен пайдалансын.

Ф.И.О.	Должность	ЭЦП
Скакбаева С.М.	Эксперт	
Умралиев Ж.	Заместитель директора	

Цхай Ю.К.	Начальник производственного отдела	
Лоншакова Г.В.	Руководитель сектора	

Алимбаева Ж.Б.	Эксперт	
Шелудько О.Н.	Руководитель сектора	