«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель отдела строительства
Кызылкогинского района
_____ Д.Нигметов
«03» 09 2021 г.

Задания на проектирования
на разработку проектно-сметной документации на строительство водопроводной линий в населенном пункте Когам Кызылкогинского района

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Наименование и месторасположение проектируемого здания	Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводной линий в населенном пункте Когам Кызылкогинского района
2	Основание для проектирования	Договор №59 от 26.08.2021 г.
3	Предполагаемый район, пункт и площадка строительства	н.п Когам с.о. Тасшагыл Кызылкогинского района Атырауской области
4	Вид строительства	Новое строительство
5	Стадийность проектирования	Рабочий проект «РП». До начала рабочего проектирования утвердить план трассы согласовать с Заказчиком.
6	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Согласно Законов РК «О государственных закупках» и «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».
7	Особые условия строительства	Согласно карте сейсмичности выполнить инженерно-геологические, топографо-геодезические работы и исполнительную съемку масштабе М 1:500.
8	Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность	При проектирования учитывать внесенные поправки в нормативные документы Комитета делам строительства по и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Проектом предусмотреть: водопровод д90мм, водонапорную башню, водоразборную колонку для распределения воды(ПРВ);
9	Назначение и типы встроенных помещений, и их мощность. Вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений строительный объем	Согласно требованиям нормативных документов свнесенными поправками.
10	Основные требования к архитектурно - планировочному решению	Требования к объемно-планировочным решениям проектируемых зданий и сооружений
11	Основные требования к инженерному оборудованию, в т.ч. основные параметры, техническая и эксплуатационная характеристика, сервисное обслуживание	Разработать проект согласно действующих норм на проектирование СП РК 3.02-107-2014, СП РК 3.02-112-2013, СанПин СН РК 3.02-14-2014, СП РК 3.02-114- 2013. Технологическое оборудование подобрать учетом требований с действующим СНиП, норм и правил РК. Проектные решения принять с учетом требований нормативных документов и технических условий на подключение к

		инженерным сетям.
12	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности мало мобильных групп населения	Согласно требованию нормативных документов и СНиП РК.
13	Основные требования к инженерному оборудованию.	Согласно требованию нормативных документов и СНиП РК.
14	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам	Согласно требованию нормативных документов и СНиП РК.
15	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям	Предусмотреть мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в соответствии с нормативными документами
16	Сметная документация и требования по казахстанскому содержанию	Разработать сметную документацию в ресурсном методе в соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК №450 от 24.06.2015г. и Приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министра национальной экономики РК №235-нк от 03.07.2015г. Согласно протоколу заседания под председательством заместителя Премьер-Министра РК от 05.11.2009г. №17-56/И-610 По правилу оказания поддержки отечественным производителям товаров, а так же отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой по не противоречит законодательству Республики Казахстан и международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан
17	Требования о необходимости: Выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме; Выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства. Выполнения экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту	Демонстрационные материалы не разрабатывать. В соответствии с действующим законодательством РК разработать раздел Охраны окружающей среды.
18	Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности	II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным
19	Требования и объем разработки организации строительства	Разработать согласно действующих норм и правил, СНиП и СН РК. Выполнить проект организации строительства (ПОС) в полном объеме.
20	Особые условия	Государственная вневедомственная экспертиза, будет осуществлена за счет средств Заказчика. Представить ПСД в бумажном варианте четыре экземпляров, на электронном носителе в 2-х экземплярах (формат PDF, AutoCad, ABC и Word,Excel, Kenml)

Главный специалист отдела строительства **А.Бейбітов**