«Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының «Самара – Шымкент – Жаңақорған – Түгіскен – Келінтөбе» облыстық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу»

Жұмыс жобасы бойынша

24.08.2022 ж. № 01-0418/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

ТОО "Игілік Стройпроект"

Нұр-Сұлтан қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 01-0418/22 от 24.08.2022 г.
(положительное)

на Рабочий проект
«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе» Жанакорганского района Кызылординской области»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО "Игілік Стройпроект"

г. Нур-Султан

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе» Жанакорганского района Кызылординской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 20.05.2022 г. № 990740000504/220039/00 (38)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО "Игілік Стройпроект", лицензия от 06.10.2017г. №№17017332 на проектную деятельность II категории

ГИП – Тойғожа Ж.Б. (приказ № 27 Л/С от 13 декабря 2021 года).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

техническое задание на проектирование, выданное ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области», от 04 января 2022 года;

архитектурно-планировочное задание от 29 марта 2022 года № 3, выданное КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»;

постановление акимата Жанакорганского района от 13 декабря 2012 года № 238 о разрешении ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области» на право постоянного землепользования автомобильной дороги «Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе»;

акт на право постоянного землепользования на земельный участок площадью 201,5 га от 20 декабря 2012 года, кадастровый номер земельного участка 10-149-042-329;

протокол земельной комиссии о предоставлении участка под объездные дороги на временные безвозмездные использования площадью 25,2 га утвержденный от 13 апреля 2022 года № 515;

техническое заключение по обследованию автомобильной дороги, выполненный аккредитованной организацией ТОО «ASTIC GROUP» (свидетельство об аккредитации по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений, выданный «Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан» № KZ41VWC00024010 от 12 октября 2021 года), с приложением аттестата эксперта по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений, выданного ГУ «Управление государстенного архитектуро-строительного контроля города Алматы» от 12 декабря 2017 года № KZ96VJE00033195;

дефектная ведомость, утвержденный ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области» от 04 января 2022 года;

акт обследования зеленых насаждении, выполненный ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области» от 14 марта 2021 года;

письмо заказчика о начале строительства 08 апреля 2022 года № 04-12/414;

письмо заказчика о доставке воды для технических и бытовых нужд от 08 апреля 2022 года № 04-12/415;

письмо заказчика об уровне ответственности 08 апреля 2022 года № 04-12/413;

письмо ГУ «Управление ветеринарии Кызылординской области» акимата Кызылординской области- справка от 22 апреля 2022 года № 03-6/439 о том, что в указанных координатах на протяжении автомобильной дороги (21,5 км) «Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе» Жанакорганского района Кызылординской области» отсутствуют скотомогильники и сибиреязвенные захоронения животных.

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный в феврале 2022 года ТОО «Бікен», лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 19005171, от 01.03.2019 года;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный в декабре 2021 года ТОО «Игілік Стройпроект», лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 17018100 от 19.10.2017 года.

Технические условия:

АО «КРЭК» на пересечение ЛЭП № 0062 от 11 марта 2022 года;

АО «Трансгелеком» на пересечение с существующим кабелем ВОЛС № ТТС/217/КЗО-И от 28 марта 2022 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области» - согласование рабочего проекта от 08 апреля 2022 года №04-12/412;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области» - согласование интенсивности движения от 22 июля 2022 года;

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области» - согласование ведомости источников получения и способов транспортировки основных материалов от 13 января 2022 года;

ГУ «Департамент полиции Кызылординской области МВД РК» - согласование рабочего проекта от 06 мая 2022 года № 5-24/8866.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Кызылординская область, Жанакорганский р-н, между поселками Жанакорган и Келинтобе.

Сейсмичность района: меньше 7 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
2	Наружные слаботочные сети	Калиаскарова А.Л.	KZ85VJE00032520	Соответствует
3	Искусственные сооружения	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
4	Дорожная часть	Жармаханов Б.К.	KZ73VJE00052815	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Ким А.П.	KZ73VJE00029826	Соответствует
6	Наружные сети электроснабжения	Калиаскарова А.Л.	KZ85VJE00032520	Соответствует
7	Организация строительства	Ажнов С.В.	KZ71VJE00023460	Соответствует
8	Сметный раздел	Ажнов С.В.	KZ71VJE00023460	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), технический сложный.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категория дороги	м	III	
2	Протяженность дороги	км	21,582	21,582

3	Ширина проезжей части	м	7,0	7,0
4	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
5	Количество полос движения	шт	2	2
6	Тип дорожной одежды		Облегченный, нежесткого типа	
7	Вид покрытия		асфальтобетонный	
8	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022-2023 г.г., всего	млн. тенге	3 947,911	3 713,024
	в том числе:			
8.1	СМР	млн. тенге	3 406,657	3 193,2
8.2	прочие затраты	млн. тенге	541,254	519,824
9	Из них:			
9.1	В ценах 2022 года (ПИР, экспертиза)	млн. тенге		19,475
9.2	В ценах 2023 года	млн. тенге		3 693,549
10	Продолжительность строительства	мес.	7	7

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект РП «Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения «Самара-Шымкент-Жанакорган-Тугискен-Келинтобе» Жанакорганского района Кызылординской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. До начала строительства подрядной организации предоставить протоколы испытаний на эффективную удельную активность радионуклидов в строительных материалах, в случае превышений допустимых уровней гамма-излучения природных радионуклидов внести корректировку в рабочий проект, с учетом требований пункта 235 главы 4 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» от 15 декабря 2020 года № КР ДСМ-275/2020.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының «Самара – Шымкент – Жаңақорған – Түгіскен – Келінтөбе» облыстық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу» ЖЖ Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Құрылыс басталғанға дейін мердігер ұйым құрылыс материалдарындағы радионуклидтердің тиімді үлестік белсенділігіне сынақ хаттамаларын ұсынсын, табиғи радионуклидтердің гамма-сәулеленуінің рұқсат етілген дейгейінен асқан жағдайда 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-275/2020 «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының 4-тарауы 235-тармағының талаптарын ескере отырып, жұмыс жобасына түзету енгізсін.

Жексенбай А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.А.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Ажнов С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ким А.П.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Калиаскарова А.Л.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Жармаханов Б.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"