«Утверждаю»
Аким сельского округа Суюндук
_____ К.Х.Құлшар
«____» _____ 2022 г.

Смета расходов
Содержание и обслуживание уличного освещение в с. Суюндук
Курмангазинского района по Атырауской области на 2022 год

Расчет № 1
Стоимость потребление эл.энергии

№	месяцы	К-во дней	Общая мощность	Промежуток времени	Кол-во часов	Общая кВт*час	тарифы	Стоймость в тенге
1	Январь	31	20.15	19:30-08:30	13	8120	31.47	255536
2	Февраль	28	20.15	19:30-08:30	12	6770	31.47	213052
3	Март	31	20.15	19:30-08:30	11	6871	31.47	216230
4	Апрель	30	20.15	20:00-08:00	10	6045	31.47	190236
5	Май	31	20.15	20:00-08:00	9	5622	31.47	176924
6	Июнь	30	20.15	21:00-07:30	8	4836	31.47	152189
7	Июль	31	20.15	22:00-06:30	7	4372	31.47	137587
8	Август	31	20.15	22:00-07:00	8	4997	31.47	157256
9	Сентябрь	30	20.15	21:00-08:00	9	5440	31.47	171196
10	Октябрь	31	20.15	20:00-08:00	10	6246	31.47	196577
11	Ноябрь	30	20.15	20:00-08:00	11	6650	31.47	209275
12	Декабрь	31	20.15	19:30-08:30	12	7496	31.47	235899
				Всего				**2 311 957**

Расчет №2
Содержание электромонтера

Электромонтер ВЛ: разряд – 6 -1 человек.
Заработная плата электромонтера -25000 тенге х 12 месяцев = 300000 тенге

Расчет №3
Расход материалов.

№	Наименование материалов	Ед.изм	Потребность	Стоимость	Сумма
	Провод АПВ-2*2.5 мм	м	15	70	1050
	Лампы ДРЭЛ	шт	70	2400	168000
	Магнитопускатель	шт	6	4000	24000
	Фотореле	шт	6	3000	18000
	Дроссельная катушка	шт	10	4500	45000
	Светильник LED-50	шт	4	7700	30800
	Итого: **Накладные расходы 12 %** **Всего:**				**286 850** **34 422** **321 272**

Сводный расчет

Потребность материалов (расчет №3)	321 272 тенге
Содержание работников (расчет №2)	300 000 тенге
Итого:	621 272,00 тенге
Плановые накопление 8%	49 702,00
Итого:	670 974,00
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	13 420.00
Итого:-	684 394.00
Стоймость электроэнергии (расчет № 1)	2 311 957,00
Итого:	2 996 351.00
НДС 12%	359 562.12
Всего:	**3 355 913.12 тенге**

Сумма прописью: **Три миллиона триста пятьдесят пять тысяча девятьсот тринадцать тенге 12 тиын.**

Составил: