1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		122,38	39,01	463	147	90	0,19	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1797**	**394**			**2**
			Тенге			**463**	**147**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1797**				
		Материалы -	Тенге			**941**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**610**			
		Сдача и испытание -	Тенге			**41**				
		Накладные расходы -	Тенге			**549**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**82**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**141**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2487**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**692**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**2487**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**692**			
		РАЗДЕЛ 10. Электроосвещение								
55	**Е0121-2-1**	**Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами**	**1100**	**72,13**	**6,92**	**79344**	**7613**	**59943**	**0,29**	**315**
		м		**46,13**	**4,33**	**50743**	**4760**	**108**	**0,02**	**21**
56	**Е0121-4-2**	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2**	**1100**	**11,04**	**1,09**	**12149**	**1204**	**11748**	**0,06**	**64**
		м		**9,23**	**0,66**	**10153**	**725**	**108**	**--**	**3**
57	**СПрайс стр.19**	**Труба гофрированная пластмассовая д-16 мм**	**1122**	**6,66**	**--**	**7467**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**98960**	**8817**			**379**
			Тенге			**60896**	**5484**			**24**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**98960**				
		Материалы -	Тенге			**21780**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**66380**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**7467**				
		Накладные расходы -	Тенге			**71691**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10754**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10239**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**180890**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**438**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77134**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**180890**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**438**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				77134			
		РАЗДЕЛ 11. Наружная канализация								
58	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	5,35	382,46	--	2046	--	176	0,14	1
		м2		24,75	--	132	--	133	--	--
59	Е0122-33-1	**Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм**	0,014	107786,81	398,18	1509	6	126	42,10	1
		т		6750,00	150,75	95	2	130	0,74	--
60	Е0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	0,007	247994,13	49389,75	1736	346	741	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	439	131	130	91,12	1
61	Е0122-8-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием**	0,004	70153,47	10674,97	281	43	275	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	195	16	130	19,69	--
62	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм**	4,016	540,00	--	2169	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	0,3	21,80	0,05	7	--	2	0,03	--
		м2		5,81	0,02	2	--	90	--	--
64	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза)**	0,6	24,84	0,02	15	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	2	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			7762	394			5
			Тенге			866	149			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5593				
		Материалы -	Тенге			2419				
		Всего заработная плата -	Тенге				1015			
		Местные материалы -	Тенге			1914				
		Накладные расходы -	Тенге			1321				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			415				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1213			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2169				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2169				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2299				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			9628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1213			
		РАЗДЕЛ 12. Вертикальная планировка								
65	Е0101-24-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	420	10,93	10,93	4592	4592	1446	--	--
		м3		--	3,55	--	1491	97	0,01	6
66	Е0101-24-11 к=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	1680	8,28	8,28	13911	13911	4381	--	--
		м3		--	2,69	--	4516	97	0,01	17
67	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	305	7,91	7,91	2413	2413	760	--	--
		м3		--	2,57	--	783	97	0,01	3
68	Е0101-24-9 к=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	1220	7,32	7,32	8935	8935	2814	--	--
		м3		--	2,38	--	2901	97	0,01	11
69	Е0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 лишнего растительного грунта**	212	26,21	25,02	5556	5304	1632	0,01	2
		м3		1,15	6,79	244	1439	97	0,02	5
70	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 недостающего грунта**	72,8	42,19	40,26	3071	2931	902	0,01	1
		м3		1,86	10,92	135	795	97	0,04	3
71	Е010332-А5-1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	381,072	49,90	49,90	19015	19015	3803	--	--
		т		--	9,98	--	3803	100	0,21	80
72	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	492,8	14,01	14,01	6902	6902	2292	--	--
		м3		--	4,80	--	2363	97	0,02	8
73	Е0101-130-7	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	492,8	1,39	1,39	686	686	200	--	--
		м3		--	0,42	--	207	97	--	1
74	Е0101-30-1	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	1523	0,28	0,28	429	429	135	--	--
		м2		--	0,09	--	139	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**65510**	**65118**			**3**
			Тенге			**379**	**18437**			**134**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**65510**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**18816**			
		Местные материалы -	Тенге			**13**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18365**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2755			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				21571			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			88908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				21571			
		РАЗДЕЛ 13. Покрытия								
		Плиточное покрытие площадки - 77,15 м2								
75	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из щебня для дорожных работ толщиной 12 см (10 см)**	77,15	272,35	12,52	21012	966	4353	0,24	19
		м2		38,03	4,39	2934	339	133	0,02	1
76	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	7,715	867,46	68,13	6692	526	350	0,14	1
		м3		21,38	12,76	165	98	133	0,04	--
77	Е0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	77,15	1013,11	21,26	78161	1640	15574	0,95	73
		м2		156,15	7,97	12047	615	123	0,04	3
		Плиточное покрытие площадки (вне участка)- 40,75 м2								
78	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из щебня для дорожных работ толщиной 12 см (10 см)**	40,75	272,35	12,52	11098	510	2299	0,24	10
		м2		38,03	4,39	1550	179	133	0,02	1
79	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	4,075	867,46	68,13	3535	278	185	0,14	1
		м3		21,38	12,76	87	52	133	0,04	--
80	Е0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	40,75	1013,11	21,26	41284	866	8226	0,95	39
		м2		156,15	7,97	6363	325	123	0,04	2
		Бордюры								
81	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БР100.20.8**	77,5	137,32	6,63	10643	514	11383	0,70	54
		м		108,68	1,76	8423	136	133	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БР100.30.18**	117	559,76	6,63	65492	776	17185	0,70	82
		м		108,68	1,76	12716	206	133	0,01	1
83	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые М-300**	1,24	25000,00	--	31000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые М-400**	6,037	25600,00	--	154547	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			423465	6076			278
			Тенге			44284	1950			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			423465				
		Материалы -	Тенге			3715				
		Всего заработная плата -	Тенге				46234			
		Местные материалы -	Тенге			369390				
		Накладные расходы -	Тенге			59556				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8933			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28981				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			512002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				55167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			512002				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				55167			

РАЗДЕЛ 14. Гараж. Проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	1,2	427,50	19,32	513	23	277	1,11	1
		м2		185,83	6,39	223	8	120	0,03	--
86	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	1,2	8050,00	--	9660	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			10173	23			1
			Тенге			223	8			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10173				
	Материалы -		Тенге			267				
	Всего заработная плата -		Тенге				231			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9660				
		Накладные расходы -	Тенге			277				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			11077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				272			
		РАЗДЕЛ 15. Гараж. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
87	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	48,44	171,80	3,94	8322	191	5269	0,55	27
		м2		102,11	1,49	4946	72	105	0,01	--
88	Е0115-152-2	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	128,94	9,90	0,12	1276	15	921	0,04	6
		м2		6,75	0,05	870	6	105	--	--
		Гараж. Наружная отделка								
89	Е0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	128,1	242,40	1,96	31052	251	14708	0,61	78
		м2		108,90	0,45	13950	58	105	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0115-155-2	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная**	128,1	48,49	0,14	6212	18	4304	0,19	24
		м2		31,95	0,05	4093	6	105	--	--
91	Е0115-4-3	**Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	9,5	3459,71	12,17	32867	116	29672	14,80	141
		м2		2970,00	4,59	28215	44	105	0,02	--
92	С143011-35	**Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 30 мм**	9,5	7520,00	--	71440	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			151169	591			275
			Тенге			52074	186			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			151169				
	Материалы -		Тенге			4704				
	Всего заработная плата -		Тенге				52261			
	Местные материалы -		Тенге			93799				
		Накладные расходы -	Тенге			54874				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8231			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				60492			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			218405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				60492			
		РАЗДЕЛ 16. Разные работы								
		Пандус								
93	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	1,05	2319,50	--	2435	--	686	3,24	3
		м3		531,00	--	558	--	123	--	--
94	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	1,26	9054,55	--	11409	--	879	3,66	5
		м3		567,00	--	714	--	123	--	--
		Отмостка								
95	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	2,877	2319,50	--	6673	--	1879	3,24	9
		м3		531,00	--	1528	--	123	--	--
96	Е0111-19-3	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	19,18	325,82	25,04	6249	480	746	0,14	3
		м2		22,25	9,38	427	180	123	0,05	1
97	Е0111-19-4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	19,18	59,79	3,11	1147	60	98	0,02	--
		м2		2,97	1,17	57	22	123	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			27913	540			20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			21780				
	Всего заработная плата -		Тенге				66380			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7467				
		Накладные расходы -	Тенге			71691				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10754			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10239				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			180890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата -	Тенге				77134			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3085950				
	Материалы -		Тенге			666651				
	Всего заработная плата -		Тенге				528447			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			733312				
	Местные материалы -		Тенге			1097912				
	Сдача и испытание -		Тенге			41				
		Накладные расходы -	Тенге			574706				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							287
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86206			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3880296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3198
		Сметная заработная плата -	Тенге				614653			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			111001				
	Материалы -		Тенге			2406				
	Всего заработная плата -		Тенге				4964			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100676				
		Накладные расходы -	Тенге			4468				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				670			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6928				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			122397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				5635			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2169				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2169				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2299				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5593851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3665
		Сметная заработная плата -	Тенге				697421			

	Временные здания и сооружения 1,8%	**100689**
СН РК 8.02-02-2002	**Итого с временными**	**5694540**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СН РК 8.02-07-2002		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,772%				157853				
СН РК 8.02-02-2002		Затраты на выслугу лет, 1%				56945				
СН РК 8.02-02-2002		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				22778				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				5932117				
СН РК 8.02-02-2002 К-2,		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				13249667				
СН РК 8.02-02-2002		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				264993				
		Итого с налогами				13514660				
		НДС (12%)				1621759				
		Сумма без НДС				13514660				
		Итого с НДС				15136420				

Заказчик:

Заместитель прокурора Акмолинской области _____ **Магжанов М.Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Жасталап К" _____ **Кырыкбаев Т.Б.**

Директор ТОО "Ен Даулет"
Инженер тех. надзор _____ **Нурмолдин Д.Х.**

Авторский надзор
Руководитель проектной организации
ТОО "Нуржас" _____ **Баекеев Н.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Прокуратура Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Жасталап К"

Наименование объекта: Строительство административного здания прокуратуры Ерейментауского района Акмолинской области
Адрес: Акмолинская область Ерейментауский район, г. Ерейментау, ул. Кунанбаева 124/1

АКТ № 6
выполненных работ на 25 сентября 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Проемы								
		Двери								
1	Е0110-28-3	**Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по сбесту с двух сторон**	3,49	1559,79	4,69	5444	16	862	1,35	5
		м2		204,08	1,78	712	6	120	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5444	16			5
			Тенге			712	6			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5444				
		Материалы -	Тенге			4715				
		Всего заработная плата -	Тенге				718			
		Накладные расходы -	Тенге			862				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				129			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			378				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6684				5
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				848			
		Сметная заработная плата -	Тенге			6684				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							5
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				848			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2. Лестницы								
2	Е0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня**	9	93,57	5,89	842	53	933	0,42	4
		м		71,78	2,23	646	20	140	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	СПрайс стр.2,3	**Ограждение хромированное** м	9	9896,14	--	89065	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			89907	53			4
			Тенге			646	20			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89907				
		Материалы -	Тенге			143				
		Всего заработная плата -	Тенге				666			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			89065				
		Накладные расходы -	Тенге			933				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				140			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5450				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96290				4
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				806			
		Сметная заработная плата -	Тенге			96290				4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч				806			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 3. Фасад								
4	СПрайс	**Стоимость фибробетона** м	149,5	1837,08	--	274643	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			274643	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			274643				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			274643				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16479				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			291122				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			291122				
		РАЗДЕЛ 4. Прочие работы								
5	Е0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня (ОГ-2, ОГ-3)** м	24,9	77,67	5,89	1934	147	2580	0,42	10
				71,78	2,23	1787	56	140	0,01	--
6	СПрайс стр.2,3	**Ограждение хромированное** м	24,9	9896,14	--	246414	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			248348	147			10
			Тенге			1787	56			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			248348				
		Всего заработная плата -	Тенге				1843			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			246414				
		Накладные расходы -	Тенге			2580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				387			1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			15056				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			265983				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге							12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2230			
		Сметная заработная плата -	Тенге			265983				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге							12
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2230			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 5. Отопление. Индивидуальный тепловой пункт										
7	Е0118-16-3	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм**	2	15851,34	160,26	31703	321	1810	3,69	7
		1шт		646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
8	Е0116-15-3	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	4	908,07	92,83	3632	371	2539	2,68	11
		1шт		461,18	34,76	1845	139	128	0,16	1
9	С130902-11	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм**	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130902-52	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм**	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130809-11	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм**	10	377,00	--	3770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130903-22	**Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм**	1	3700,00	--	3700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0112-805-1 к-1,25	**Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм (с электроприводом)**	1	581,83	57,13	582	57	481	3,75	4
		шт		520,00	14,12	520	14	90	0,08	--
14	СПрайс стр.4	**Двухходовой регулирующий клапан VRG2 д-15**	1	16856,31	--	16856	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс стр.5	Электропривод регулирующего клапана AMV(E435)	1	34006,98	--	34007	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс стр.6	Ручной балансировочный клапан USV1	1	3094,44	--	3094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	362,00	--	1448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	507,00	--	507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	4	436,80	18,80	1747	75	479	0,58	2
		шт		133,00	--	532	--	90	--	--
20	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	--	258	--	285	0,32	1
		комплект		55,62	--	222	--	128	--	--
21	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0111-1-1	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	11	119,14	11,76	1311	129	512	0,50	6
		шт		49,50	2,25	545	25	90	0,01	--
23	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	9	48,96	1,62	441	15	481	0,23	2
		комплект		41,72	--	375	--	128	--	--
24	СПрайс стр.7	Манометр показывающий МПЗ-У пределы измерения 0,6-16кгс/м2 класс точности 1,5	9	1146,15	--	10315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	7	311,79	--	2183	--	1942	2,00	14
		шт		308,25	--	2158	--	90	--	--
26	СПрайс стр.8	Электронный регулятор температуры ECL Comfort 310 с электронным ключом программирования тип А368	1	71694,23	--	71694	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	СПрайс стр.9	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	1	3787,67	--	3788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс стр.9	Датчик температуры наружного воздуха ESM-10	1	3787,67	--	3788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс стр.9	Датчик температуры наружного воздуха ESM-11	4	3787,67	--	15151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	266,57	--	267	--	198	1,00	1
		шт		220,50	--	221	--	90	--	--
31	СПрайс стр.10	Система учета тепла Multical UF тип 66-D д-15 мм	1	41030,37	--	41030	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	2	5925,00	388,00	11850	776	8275	27,00	54
		шт		4568,00	29,30	9136	59	90	0,17	--
33	СПрайс стр.11	Насос UPS 32-60F	2	70309,95	--	140620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
		1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	--
35	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	10	805,72	16,47	8057	165	1610	0,68	7
		м		119,58	6,17	1196	62	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	2	364,59	4,32	729	9	162	0,35	1
		м		61,65	1,63	123	3	128	0,01	--
38	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2	11,31	--	23	--	28	0,05	--
		м		11,01	--	22	--	128	--	--
39	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	10	11,45	--	115	--	141	0,05	1
		м		11,01	--	110	--	128	--	--
40	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (крепление трубопроводов узла управления)	14,703	107,48	1,20	1580	18	169	0,05	1
		кг		8,53	0,45	125	7	128	--	--
41	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,2	148,40	0,07	30	--	23	0,65	--
		м2		108,00	0,02	22	--	105	--	--
42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1	21,80	0,05	22	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
43	Е0113-26-21	Масляно-битумное покрытие труб (2 слоя)	2	11,86	0,02	24	--	6	0,02	--
		м2		3,13	--	6	--	90	--	--
44	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	10	142,95	33,05	1430	331	923	0,44	4
		м		79,88	12,38	799	124	100	0,06	1
45	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,204	10300,00	--	2101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Система отопления								
46	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	28,95	4331,44	35,77	125395	1036	4636	0,70	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1кВт		111,70	13,40	3234	388	128	0,07	2
47	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	367,00	--	1468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507,00	--	1014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	941,00	--	1882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	17	62,81	--	1068	--	504	0,12	2
		комплект		23,18	--	394	--	128	--	--
51	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	27	64,86	--	1751	--	1711	0,29	8
		шт		49,50	--	1337	--	128	--	--
52	СПрайс стр.12	Термостатический элемент RTD2940	27	1298,43	--	35058	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс стр.13	Рукоятка для клапана терморегулятора типа RA	27	1688,61	--	45592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс стр.14	Клапан терморегулятора типа RA-N 20	27	1658,09	--	44769	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	212	266,16	4,08	56427	865	15006	0,31	65
		м		53,77	1,53	11398	325	128	0,01	2
56	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	75	345,16	4,08	25887	306	5309	0,31	23
		м		53,77	1,53	4032	115	128	0,01	1
57	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	31	474,16	4,08	14699	126	2194	0,31	9
		м		53,77	1,53	1667	48	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	318	11,31	--	3597	--	4482	0,05	16
		м		11,01	--	3501	--	128	--	--
59	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	67,5	148,40	0,07	10017	5	7656	0,65	44
		м2		108,00	0,02	7290	1	105	--	--
60	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,4	21,80	0,05	9	--	2	0,03	--
		м2		5,81	0,02	2	--	90	--	--
61	Е0113-26-21	Масляно-битумное покрытие труб (2 слоя)	0,8	11,86	0,02	9	--	2	0,02	--
		м2		3,13	--	3	--	90	--	--
62	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	4	142,95	33,05	572	132	369	0,44	2
		м		79,88	12,38	320	50	100	0,06	--
63	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,06	10300,00	--	618	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Герметизированный тепловой ввод диам.76х3мм (2шт)								
64	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2029,43	1,62	4059	3	1038	2,43	5
		1сальник		405,56	--	811	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			832294	4819			313
		Стоимость оборудования -	Тенге			53768	1512			7
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			148378				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			148378				
		Материалы -	Тенге			17939				
		Всего заработная плата -	Тенге			3790				
		Накладные расходы -	Тенге				13208			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			11887				6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1783			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			31616				87
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14991			
		Сметная заработная плата -	Тенге			14831				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3197				
		Материалы -	Тенге				8622			
		Всего заработная плата -	Тенге			2719				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8985				
		Накладные расходы -	Тенге							4
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1348			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1429				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25245				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							55
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9969			
		Сметная заработная плата -	Тенге			651147				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			244843				
		Материалы -	Тенге				33450			
		Всего заработная плата -	Тенге			370761				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18				
		Местные материалы -	Тенге			992				
		Сдача и испытание -	Тенге			42816				21
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				6422			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			41638				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			735601				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							209
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				39873			
		Сметная заработная плата -	Тенге			940840				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге							352
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64833			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 6. Сантехнические работы ВК

Водопровод В1

65	Е0116-20-2	**Установка кранов поливочных, диам. 25 мм**	1	64,57	1,57	65	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
66	С130901-24	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С131103-12	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм**	35	375,00	--	13125	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	--	771	--	386	1,80	2
		1сальник		301,50	--	302	--	128	--	--
69	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--
		Водомерный узел								
70	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,50	9
		1узел		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	--
71	С130801-13	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 50 мм, d водомера 40 мм	1	5700,00	--	5700	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс стр.15а	Счетчик холодной воды СХВ-15	1	1146,15	--	1146	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
73	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Приборы								
74	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	3	5831,96	17,71	17496	53	1045	1,49	4
		комплект		265,50	6,75	797	20	128	0,03	--
75	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	3	707,00	--	2121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	3	9126,62	39,24	27380	118	1547	2,22	7
		комплект		387,00	15,75	1161	47	128	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			84822	312			24
		Стоимость сантехнических работ -	**Тенге**			4160	119			1
		Материалы -	Тенге			84822				
		Всего заработная плата -	Тенге			47430				
							4279			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32920				
		Накладные расходы -	Тенге			5478				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				822			3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5418				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95718				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							27
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5101			
		Сметная заработная плата -	Тенге			95718				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге							27
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5101			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 7. Телефонизация								
77	**Ц0110-111-1**	**Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС**	10	978,90	--	9789	--	8523	7,00	70
		шт		947,00	--	9470	--	90	--	--
78	**СПрайс стр.30**	**Телефонный аппарат "Спектр"**	10	573,45	--	5734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			15523	--			70
			Тенге			9470	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15523				
		Материалы -	Тенге			319				
		Всего заработная плата -	Тенге				9470			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5734				
		Накладные расходы -	Тенге			8523				4
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1278			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1443				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25489				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге							74
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10748			
		Сметная заработная плата -	Тенге			25489				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге							74
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10748			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 8. Телевидение								
79	**Ц0110-512-1**	**Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная**	1	1114,80	--	1115	--	1114	6,00	6
		шт		1103,00	--	1103	--	101	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	СПрайс-Лист ОАО "ЗЭТРОН" руб=4,7	Антенна телевизионная АТИГ(В)-7.2.1-60.7	1	1906,57	--	1907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м (монтаж мачты антенной)	0,087	13864,97	4022,39	1206	350	796	56,50	5
		т		9090,00	1071,86	791	93	90	3,81	--
82	СПрайс-Лист ООО "Зэтрон" курс руб 4,7 прим	Мачта телевизионная МТЛ-5/1-П	1	2180,83	--	2181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	85	108,60	48,90	9231	4157	4183	0,22	19
		м		39,60	12,20	3366	1037	95	0,07	6
84	СПрайс-лист ТОО ЭЦ "220 VOLT"	Труба пластмассовая диам.20 мм	85	37,34	--	3174	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	85	8,50	0,10	723	9	589	0,05	4
		м		7,30	--	621	--	95	--	--
86	С151605-71	Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-14, /ТУ 16.505.022-71/	0,01	135600,00	--	1356	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
87	С151605-65	Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-13, /ТУ 16.505.023-71/	0,082	66700,00	--	5469	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	1	1034,60	--	1035	--	1034	5,00	5
		шт		1024,00	--	1024	--	101	--	--
89	СПрайс-Лист ОАО "ЗЭТРОН" руб=4,7	Усилитель ZA 801M	1	1898,58	--	1899	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	3	189,40	--	568	--	567	1,00	3
		шт		187,00	--	561	--	101	--	--
91	СПрайс-Лист ООО "Зэтрон" курс руб 4,7 прим	Коробка фильтров сложения КФСТ	1	808,04	--	808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	СПрайс-Лист ООО "Зэтрон" курс руб 4,7 прим	Коробка телевизионная КРТ6/12	1	170,30	--	170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	СПрайс-Лист ООО "Зэтрон" курс руб 4,7 прим	Коробка аетенная АК-11	1	375,35	--	375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	СПрайс-Лист ООО "Зэтрон" курс руб 4,7 прим	Штекер телевизионный	9	45,18	--	407	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление и молниезащита								
95	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,10	24,10	990	72	338	0,70	2
		шт		116,00	2,50	348	7	95	0,01	--
96	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм (10 мм)	6	93,50	3,10	561	19	186	0,18	1
		м		32,40	0,30	194	2	95	--	--
97	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм (6 мм)	10	84,60	2,80	846	28	310	0,17	2
		м		32,40	0,20	324	2	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			34020	4634			47
		Стоимость оборудования -	Тенге			8332	1142			6
		Транспортные расходы -	Тенге			1907				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			95				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			24				
						2026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			30908				
		Материалы -	Тенге			3244				
		Всего заработная плата -	Тенге				8589			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15839				
		Накладные расходы -	Тенге			8321				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1248			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2354				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			41582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				9837			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1206				
		Материалы -	Тенге			65				
		Всего заработная плата -	Тенге				884			
		Накладные расходы -	Тенге			796				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			45730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10841			
		РАЗДЕЛ 9. Пожарная сигнализация								
98	**Ц0110-667-1**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей**	**1**	**4487,60**	**1,60**	**4488**	**2**	**3848**	**23,00**	**23**
		шт		**4275,00**	**--**	**4275**	**--**	**90**	**--**	**--**
99	**СПрайс стр.35**	**Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 8 дучей "Гранит-8"**	**1**	**6936,81**	**--**	**6937**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
100	**Ц0110-668-2**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**22**	**369,90**	**1,60**	**8138**	**35**	**6871**	**2,00**	**44**
		шт		**347,00**	**--**	**7634**	**--**	**90**	**--**	**--**
101	**СПрайс стр.36**	**Извещатель пожарный дымовой ИП212-45**	**22**	**425,19**	**--**	**9354**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
102	**Ц0110-668-1**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	**18**	**153,50**	**--**	**2763**	**--**	**2333**	**1,00**	**18**
		шт		**144,00**	**--**	**2592**	**--**	**90**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	СПрайс стр.37	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А	18	214,44	--	3860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	2	97,70	1,60	195	3	162	1,00	2
		шт		85,50	--	171	--	95	--	--
105	СПрайс стр.37	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	2	610,05	--	1220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Ц0110-386-15	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	3	611,00	--	1833	--	1179	2,00	6
		шт		389,00	--	1167	--	101	--	--
107	СПрайс стр.38	Оповещатель световой"Сигнал"	3	370,55	--	1112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	3	241,70	91,00	725	273	447	0,82	2
		шт		131,00	25,70	393	77	95	0,15	--
109	СПрайс стр.39	Световой указатель типа ОПОП1-8	3	369,73	--	1109	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	230	61,10	0,80	14053	184	10122	0,28	64
		м		48,80	0,10	11224	23	90	--	--
111	СПрайс стр.41	Провод КСПВ сеч. 4х0,5 мм2	257,5	12,20	--	3142	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	70	72,90	--	5103	--	3358	0,33	23
		м		53,30	--	3731	--	90	--	--
113	С151606-33	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,8 мм	0,041	11300,00	--	463	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
114	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	307,70	--	308	--	263	2,00	2
		шт		277,00	--	277	--	95	--	--
115	СПрайс стр.40	Аккумулятор гелевый 7 А/час	1	1214,92	--	1215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--