1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Ц0110-669-3	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля**								
		шт	1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
				936,00	--	936	--	90	--	--
117	СПрайс стр.40	**Блок резервного питания, тип БРП24-01/3**								
		шт	1	2047,73	--	2048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
118	С151606-33	**Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,8 мм**								
		1000м	0,041	11300,00	--	463	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
119	С151607-253	**Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2**								
		1000м	0,01	25100,00	--	251	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
120	Ц0108-593-11	**Световые настенные указатели**								
		шт	4	241,70	91,00	967	364	595	0,82	3
				131,00	25,70	524	103	95	0,15	1
121	СПрайс стр.39	**Световой указатель направления движения**								
		шт	4	369,73	--	1479	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
122	Ц0108-409-6	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм**								
		м	230	48,70	2,60	11201	598	6336	0,17	39
				28,80	0,20	6624	46	95	--	--
123	СПрайс стр.42	**Кабельный канал 16х16**								
		м	234,6	23,66	--	5551	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**88972**	**1461**			**232**
			Тенге			**39548**	**249**			**1**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**10199**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**510**				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			**129**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**10838**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**78772**				
		Материалы -	Тенге			**9759**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**39797**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**28004**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36356**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5453**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6908**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**122036**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				252			
		Сметная заработная плата -	Тенге				45250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				132874			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				252			
		Сметная заработная плата -	Тенге				45250			
		РАЗДЕЛ 10. Технологическое оборудование								
124	ССН РК 8.02-13-2004 Сб.8.1 стр.9	**Компьютер**	8 шт	57760,00 --	-- --	462080 --	-- --	-- --	-- --	-- --
125	СПрайс стр.43	**Принтер Canon**	2 шт	6266,64 --	-- --	12533 --	-- --	-- --	-- --	-- --
126	СПрайс стр.44	**Аппарат для снятия копий Canon**	3 шт	21923,16 --	-- --	65769 --	-- --	-- --	-- --	-- --
127	СПрайс стр.45	**Факс**	2 шт	11361,47 --	-- --	22723 --	-- --	-- --	-- --	-- --
128	ССН РК 8.02-13-2004 Сб.5.3 стр.17	**Телевизор**	1 шт	25000,00 --	-- --	25000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
129	ССН РК 8.02-13-2004 Сб.5.1 стр.23	**Холодильник бытовой**	2 шт	34000,00 --	-- --	68000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
130	СПрайс стр.46	**Музыкальный центр**	1 шт	25509,43 --	-- --	25509 --	-- --	-- --	-- --	-- --
131	СПрайс стр.47	**Микроволновая печь**	1 шт	7442,37 --	-- --	7442 --	-- --	-- --	-- --	-- --
132	СПрайс стр.48	**Электрический чайник**	1 шт	3468,40 --	-- --	3468 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**692526**	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**692526**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**34626**				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			**8726**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**735878**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**735878**				
		РАЗДЕЛ 11. Покрытия								
		Проезд из асфальтобетона - 311,6 м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	15,58	867,46	68,13	13515	1061	707	0,14	2
		м3		21,38	12,76	333	199	133	0,04	1
134	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) (Н=20 см)	311,6	443,74	27,83	138268	8670	5998	0,03	10
		м2		5,00	9,47	1558	2952	133	0,03	10
135	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	311,6	378,98	15,35	118091	4784	4559	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1851	1577	133	0,02	6
136	Е0127-54-3 к-6 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1869,6	44,42	--	83048	--	25	--	--
		м2		0,01	--	19	--	133	--	--
137	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	311,6	471,78	15,35	147006	4784	4559	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1851	1577	133	0,02	6
138	Е0127-54-1 к-2 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	623,2	56,04	--	34926	--	8	--	--
		м2		0,01	--	6	--	133	--	--
		Проезд из асфальтобетона (хозяйственная) - 507,12 м2								
139	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	25,356	867,46	68,13	21995	1728	1151	0,14	4
		м3		21,38	12,76	542	324	133	0,04	1
140	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) (Н=20 см)	507,12	443,74	27,83	225027	14111	9762	0,03	17
		м2		5,00	9,47	2536	4804	133	0,03	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	507,12	378,98	15,35	192189	7785	7419	0,03	17
		м2		5,94	5,06	3012	2566	133	0,02	9
142	Е0127-54-3 к-6 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3042,72	44,42	--	135158	--	40	--	--
		м2		0,01	--	30	--	133	--	--
143	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	507,12	471,78	15,35	239249	7785	7419	0,03	17
		м2		5,94	5,06	3012	2566	133	0,02	9
144	Е0127-54-1 к-2 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1014,24	56,04	--	56841	--	13	--	--
		м2		0,01	--	10	--	133	--	--
		Проезд из асфальтобетона (вне участка) - 123,61 м2								
145	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,181	867,46	68,13	5362	421	281	0,14	1
		м3		21,38	12,76	132	79	133	0,04	--
146	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) (Н=20 см)	123,61	443,74	27,83	54850	3439	2379	0,03	4
		м2		5,00	9,47	618	1171	133	0,03	4
147	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	123,61	378,98	15,35	46846	1898	1808	0,03	4
		м2		5,94	5,06	734	625	133	0,02	2
148	Е0127-54-3 к-6 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	741,66	44,42	--	32945	--	10	--	--
		м2		0,01	--	7	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	123,61	471,78	15,35	58317	1898	1808	0,03	4
		м2		5,94	5,06	734	625	133	0,02	2
150	Е0127-54-1 к-2 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	247,22	56,04	--	13855	--	3	--	--
		м2		0,01	--	2	--	133	--	--
		Площадка для мусороконтейнера - 10 м2								
151	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,5	867,46	68,13	434	34	23	0,14	--
		м3		21,38	12,76	11	6	133	0,04	--
152	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) (Н=20 см)	10	476,34	27,83	4763	278	192	0,03	--
		м2		5,00	9,47	50	95	133	0,03	--
153	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	10	378,98	15,35	3790	154	146	0,03	--
		м2		5,94	5,06	59	51	133	0,02	--
154	Е0127-54-3 к-6 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	60	44,42	--	2665	--	1	--	--
		м2		0,01	--	1	--	133	--	--
155	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	10	471,78	15,35	4718	154	146	0,03	--
		м2		5,94	5,06	59	51	133	0,02	--
156	Е0127-54-1 к-2 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	20	56,04	--	1121	--	--	--	--
		м2		0,01	--	--	--	--	--	--
		Бордюры								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БР100.20.8**								
		м	77,5	137,32	6,63	10643	514	11383	0,70	54
				108,68	1,76	8423	136	133	0,01	--
158	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий БР100.30.18**								
		м	117	559,76	6,63	65492	776	17185	0,70	82
				108,68	1,76	12716	206	133	0,01	1
159	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые М-300**								
		м3	1,24	25000,00	--	31000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
160	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые М-400**								
		м3	6,037	25600,00	--	154547	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**1896659**	**60272**			**239**
			Тенге			**38308**	**19609**			**69**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1896659**				
		Материалы -	Тенге			**9865**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**57916**			
		Местные материалы -	Тенге			**1788214**				
		Накладные расходы -	Тенге			**77029**				**39**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**11554**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**118421**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2092110				346
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				69471			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2092110				346
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				69471			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 12. Озеленение								
		Посадка деревьев								
161	Е0147-7-1	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,5х0,4 м**	9	393,53	--	3542	--	4569	2,73	25
		яма		393,53	--	3542	--	129	--	--
162	Е0147-9-3	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м**	9	424,69	163,33	3822	1470	3026	1,25	11
		шт		220,50	40,14	1985	361	129	0,17	2
163	С143012-65	**Ель колючая /форма зеленая/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой до 1,5 м**	9	4860,00	--	43740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство газона - 180 м2								
164	Е0147-25-3	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом**	180	39,58	0,34	7125	62	9142	0,27	48
		м2		39,24	0,13	7063	23	129	--	--
165	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	180	19,01	--	3422	--	1906	0,05	9
		м2		8,21	--	1478	--	129	--	--
		Цветник								
166	Е0147-28-1	**Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см**	38	316,04	--	12010	--	3335	0,47	18
		м2		68,04	--	2586	--	129	--	--
167	Е0147-29-1	**Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2**	38	212,95	--	8092	--	10276	1,35	51
		м2		209,63	--	7966	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**81753**	**1532**			**163**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**24619**	**385**			**2**
		Материалы -	Тенге			**81753**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**427**				
			Тенге				**25003**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -								
		Накладные расходы -	Тенге			55175				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			32254				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4838			16
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6840				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			120848				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				29842			180
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			120848				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
			Тенге				29842			180
		РАЗДЕЛ 13. МАФ								
168	**У1-43-3**	**Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы**	**4**	**9155,54**	**432,17**	**36622**	**1729**	**6044**	**7,90**	**32**
		скамья		**1295,25**	**143,82**	**5181**	**575**	**105**	**0,70**	**3**
169	**У1-49-8**	**Урна типа II, строительные работы**	**3**	**1343,73**	**16,59**	**4031**	**50**	**548**	**1,00**	**3**
		урна		**168,30**	**5,64**	**505**	**17**	**105**	**0,03**	**--**
170	**У1-49-9**	**Урна типа II, монтаж металлоконструкций**	**3**	**1471,62**	**2,50**	**4415**	**8**	**960**	**2,10**	**6**
		урна		**355,42**	**--**	**1066**	**--**	**90**	**--**	**--**
171	**СПрайс стр.64**	**Мусороконтейнер с крышкой**	**2**	**13014,37**	**--**	**26029**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**71097**	**1786**			**41**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**6752**	**592**			**3**
		Материалы -	Тенге			**66682**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**33189**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**6278**			
		Накладные расходы -	Тенге			**26029**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**6592**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**3**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**989**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4396**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**77671**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**41**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**7267**			
		Материалы -	Тенге			**4415**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**3341**				
		Накладные расходы -	Тенге				**1066**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**960**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**144**			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**322**				
						5697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			83368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8477			
		РАЗДЕЛ 14. Наружный водопровод								
		Земляные работы								
172	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	13,44	42,19	40,26	567	541	167	0,01	--
		м3		1,86	10,92	25	147	97	0,04	1
173	Е010333-А10-1 К=1,1	**Перевозкагрузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза1**	24,058	84,26	84,26	2027	2027	405	--	--
		т		--	16,85	--	405	100	0,35	9
174	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	101,46	29,64	28,03	3007	2844	853	0,01	1
		м3		1,61	7,06	163	716	97	0,02	2
175	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	3,6	467,10	--	1682	--	1900	2,98	11
		м3		467,10	--	1682	--	113	--	--
176	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы, песком**	1	122,18	--	122	--	138	0,89	1
		м3		122,18	--	122	--	113	--	--
177	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	9,44	7,57	7,57	71	71	23	--	--
		м3		--	2,46	--	23	97	0,01	--
178	С143008-92	**Песок природный**	11,484	707,00	--	8119	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	9,44	25,65	5,38	242	51	186	0,13	1
		м3		20,27	--	191	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6,3	190,58	--	1201	--	1357	1,38	9
		м3		190,58	--	1201	--	113	--	--
181	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	98,76	3,82	3,82	377	377	127	--	--
		м3		--	1,32	--	131	97	--	--
182	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	98,76	25,65	5,38	2533	531	1942	0,13	13
		м3		20,27	--	2002	--	97	--	--
		Трубопровод								
183	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3	1083,90	152,52	3252	458	822	1,02	3
		м3		153,68	57,15	461	171	130	0,28	1
184	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,034	47611,09	17877,09	1619	608	1520	173,00	6
		км		29700,00	4698,68	1010	160	130	18,10	1
185	СС130804-279	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 45 мм	34,34	93,00	--	3194	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,034	8097,13	--	275	--	355	51,50	2
		км		8032,50	--	273	--	130	--	--
187	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,019	247994,13	49389,75	4712	938	2011	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1193	354	130	91,12	2
188	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
189	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	--
		фланец		63,00	--	63	--	130	--	--
192	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
193	СПрайс стр.61	Втулка под фланец д-50	1	238,10	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	1	109,13	--	109	--	104	0,61	1
		шт		94,50	--	95	--	110	--	--
195	С11011-955прим	Указатели пожарного гидранта	1	451,00	--	451	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0122-22-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,041	21414,61	6461,17	878	265	653	54,00	2
		км		9810,00	2441,25	402	100	130	11,92	--
197	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
198	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	757,00	--	3028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец водопроводный д-1500(1 шт)								
199	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,35	992,90	97,07	348	34	61	0,78	--
		м3		112,50	36,00	39	13	118	0,18	--
200	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,86	4799,41	1879,87	8927	3497	4773	8,86	16
		м3		1435,50	538,43	2670	1001	130	2,06	4
201	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,86	379,00	--	705	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,71	26000,00	--	18460	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
203	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм КС15-9	2,67	6610,00	--	17649	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0108-6-9	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Местные кирпичные заделки	0,049	7645,25	296,60	375	15	59	5,95	--
		м3		915,75	110,25	45	5	118	0,54	--
205	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
206	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы+ (стремянка С-5)	0,027	133700,00	--	3610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	5,35	251,75	12,52	1347	67	302	0,24	1
		м2		38,03	4,39	203	23	133	0,02	--
208	Е0127-56-2К=2	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	10,7	-17,59	--	-188	--	-12	-0,01	--
		м2		-0,83	--	-9	--	133	--	--
209	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,35	382,46	--	2046	--	176	0,14	1
		м2		24,75	--	132	--	133	--	--
		Дополнительные работы								
210	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	1	1558,26	318,13	1558	318	886	2,81	3
		врезка		562,50	119,25	563	119	130	0,59	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникацийдиам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,005	20732,90	424,40	104	2	63	59,30	--
		км		9495,00	159,75	47	1	130	0,78	--
212	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров, В10	0,112	9129,91	260,48	1023	29	83	3,94	--
		м3		614,25	89,46	69	10	105	0,35	--
213	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров, В7,5	0,02	8813,71	260,48	176	5	15	3,94	--
		м3		614,25	89,46	12	2	105	0,35	--
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги-12,5м2								
214	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,625	408,11	169,61	255	106	202	1,55	1
		м3		238,50	4,07	149	3	133	0,01	--
215	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	1,875	66,75	51,25	125	96	63	0,12	--
		м3		15,50	9,62	29	18	133	0,04	--
216	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,375	27,10	27,10	119	119	83	--	--
		т		--	18,97	--	83	100	0,40	2
217	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, классгруза 1	4,375	76,60	76,60	335	335	--	--	--
		т		--	15,32	--	67	--	0,32	1
218	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,25	867,46	68,13	1084	85	57	0,14	--
		м3		21,38	12,76	27	16	133	0,04	--
219	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	12,5	291,79	27,83	3647	348	241	0,03	--
		м2		5,00	9,47	63	118	133	0,03	--
220	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,009	39376,59	339,59	354	3	2	0,58	--
		т		--	140,94	--	1	133	0,58	--
221	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	12,5	508,49	15,35	6356	192	183	0,03	--
		м2		5,94	5,06	74	63	133	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	Е0127-54-1 к-2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3**	25	60,64	--	1516	--	--	--	--
		м2		0,01	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			120844	14271			83
			Тенге			13570	3818			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102254				
		Материалы -	Тенге			12285				
		Всего заработная плата -	Тенге				17388			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4061				
		Местные материалы -	Тенге			58123				
		Накладные расходы -	Тенге			20712				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3107			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7378				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				20495			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18590				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18590				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1115				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19705				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			150049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				20495			
		РАЗДЕЛ 15. Гараж. Электроосвещение								
		Заземление. Молниезащита								
223	Ц0108-472-8	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм**	50	84,60	2,80	4230	140	1549	0,17	9
		м		32,40	0,20	1620	10	95	--	--
224	Ц0108-471-3	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм**	6	247,70	20,70	1486	124	642	0,70	4
		шт		111,00	1,60	666	10	95	0,01	--
225	Ц0108-472-10	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям**	8	78,30	2,10	626	17	493	0,39	3
		м		64,60	0,30	517	2	95	--	--
226	Ц0108-472-6	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2**	10	88,90	3,10	889	31	268	0,16	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		27,90	0,30	279	3	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**7232**	**312**			**17**
			Тенге			**3082**	**25**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7232**				
	Материалы -		Тенге			**3838**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3107**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2951**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**443**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**611**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**10794**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3550**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**10794**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3550**			
		РАЗДЕЛ 16. Гараж. Пожарная сигнализация								
227	**Ц0110-667-1**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей**	**1**	**4487,60**	**1,60**	**4488**	**2**	**3848**	**23,00**	**23**
		шт		**4275,00**	**--**	**4275**	**--**	**90**	**--**	**--**
228	**СПрайс стр.68**	**Контрольная панель на 2 луча ВЭРС-ПК-2П**	**1**	**3958,29**	**--**	**3958**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
229	**Ц0110-669-3**	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля**	**1**	**994,30**	**1,60**	**994**	**2**	**842**	**5,00**	**5**
		шт		**936,00**	**--**	**936**	**--**	**90**	**--**	**--**
230	**СПрайс стр.69**	**Блок питания с АБК ИВЭПР112-1,2-1**	**1**	**1567,64**	**--**	**1568**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
231	**Ц0110-668-2**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**2**	**369,90**	**1,60**	**740**	**3**	**625**	**2,00**	**4**
		шт		**347,00**	**--**	**694**	**--**	**90**	**--**	**--**
232	**СПрайс стр.70 курс руб 4,7**	**Извещатель пожарный дымовой ИП212-87**	**2**	**364,92**	**--**	**730**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
233	**Ц0108-81-1**	**Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов**	**1**	**97,70**	**1,60**	**98**	**2**	**81**	**1,00**	**1**
		шт		**85,50**	**--**	**86**	**--**	**95**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	СПрайс стр.37	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	1	576,77	--	577	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
235	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	2	92,40	--	185	--	162	0,50	1
		шт		90,00	--	180	--	90	--	--
236	С151802-19	Коробка универсальная УК-Р-0,5-30	2	70,00	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2
		шт		347,00	--	347	--	90	--	--
238	СПрайс стр.71 курс руб 4,7	Электронная тональная сирена "Бия-С"	1	1077,38	--	1077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
239	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	15	61,10	0,80	917	12	660	0,28	4
		м		48,80	0,10	732	2	90	--	--
240	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	5	72,90	--	365	--	240	0,33	2
		м		53,30	--	267	--	90	--	--
241	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,015	2980,00	--	45	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
242	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,005	52100,00	--	261	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
243	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	307,70	--	308	--	263	2,00	2
		шт		277,00	--	277	--	95	--	--
244	СПрайс стр.40	Аккумуляторная батарея емк.4,5 А/час	1	627,06	--	627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			17445	22			44
			Тенге			7793	2			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			6153				
	Транспортные расходы -		Тенге			308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			78				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			6538				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11292				
		Материалы -	Тенге			648				
		Всего заработная плата -	Тенге				7795			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2829				
		Накладные расходы -	Тенге			7033				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1055			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1100				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			19425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			25963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8849			

РАЗДЕЛ 17. Наружные сети электроснабжения

Кабельная линия ВЛ-10 кВ
Ж/б опора концевая анкерная А10-1 (2 шт.)

245	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
246	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	17500,00	--	35000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
		шт		157,50	83,25	630	333	105	0,30	1
248	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,18	17100,00	--	3078	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20,ШФ 20-В	0,02	6500,00	--	130	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
250	СПрайс стр.50	Колпачок К-6	2	14,79	--	30	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
251	С12021-132	Стоимость металлоконструкций (траверса, накладки, хомуты, болты, кронштейны, стяжки, заземляющий проводник)	0,098	161100,00	--	15788	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
252	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Зажим плашечный	0,06	7100,00	--	426	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
253	СПрайс стр.50	Зажим ПС-2	4	187,45	--	750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-6ШТ								
254	СПрайс-Лист ТОО "Электроцентр НС"	Стоимость изолятора подвесного ПС7ОЕ	24	954,82	--	22916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
255	СПрайс-Лист ТОО "Электроцентр НС"	Ушко однолапчатое У1-7-16	12	328,45	--	3941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
256	СПрайс-Лист ТОО "Электроцентр НС"	Промежуточное звено ПРТ7	12	183,96	--	2208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
257	СПрайс-Лист ТОО "Электроцентр НС"	Зажим натяжной болтовой НБ-2	12	963,37	--	11560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ж/б опора промежуточная анкерная П10-2 (2 шт.)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/								
		опора	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
				506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
259	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5								
		шт	2	17500,00	--	35000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
260	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20,ШФ 20-В								
		100шт	0,12	6500,00	--	780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
261	СПрайс стр.50	Колпачок К-6								
		шт	12	14,79	--	177	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
262	С12021-132	Стоимость металлоконструкций (траверса, накладки, хомуты, болты, кронштейны, стяжки, заземляющий проводник)								
		т	0,044	161100,00	--	7088	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
263	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Зажим плашечный ПА								
		100шт	0,12	7100,00	--	852	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
264	СПрайс стр.50	Зажим ПС-2								
		шт	2	187,45	--	375	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
265	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную								
		шт	1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
				1386,00	85,50	1386	86	105	0,42	--
266	СПрайс стр.51	Разъединитель РЛНД.1-10/400 с приводом								
		шт	1	17746,87	--	17747	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	Е0133-109-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,145	35517,87	25993,62	5150	3769	2150	48,00	7
		1км		8550,00	5571,27	1240	808	105	19,95	3
268	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	0,068	322100,00	--	21903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
269	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	4	346,44	47,94	1386	192	331	0,45	2
		шт		72,00	6,75	288	27	105	0,03	--
270	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
271	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
272	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	1	493,60	18,60	494	19	334	2,00	2
		шт		347,00	4,50	347	5	95	0,03	--
273	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	3	957,56	134,06	2873	402	2424	4,38	13
		шт		720,00	49,50	2160	149	105	0,24	1
274	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	3	599,00	--	1797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
275	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,90	3,30	1548	83	556	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	95	--	--
276	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
277	**Е0101-164-3**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**3,5**	**389,25**	**--**	**1362**	**--**	**1539**	**2,48**	**9**
		м3		**389,25**	**--**	**1362**	**--**	**113**	**--**	**--**
278	**Е0101-166-3**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**3,5**	**167,18**	**--**	**585**	**--**	**661**	**1,21**	**4**
		м3		**167,18**	**--**	**585**	**--**	**113**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**215542**	**14939**			**87**
			Тенге			**14707**	**3915**			**16**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1797**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**90**				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			**23**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1909**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**101052**				
	Материалы -		Тенге			**2784**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10821**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**81606**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11221**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1683**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6736**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**119009**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12504**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**89816**				
	Материалы -		Тенге			**659**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7802**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2188**				
	Местные материалы -		Тенге			**73984**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8348**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1252**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5890**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**104054**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9054**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**22876**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**22876**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1373**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**24249**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			**249221**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21558**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	31,644	389,25	--	12317	--	13919	2,48	78
		м3		389,25	--	12317	--	113	--	--
291	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	31,644	167,18	--	5290	--	5978	1,21	38
		м3		167,18	--	5290	--	113	--	--
292	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,012	1231603,38	--	14779	--	274	133,00	2
		кан.-км		20790,00	--	249	--	110	--	--
293	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	12	38,10	3,20	457	38	336	0,15	2
		м		28,80	0,70	346	8	95	--	--
294	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	105,2	27,50	4,00	2893	421	1999	0,12	13
		м		19,30	0,70	2030	74	95	--	--
295	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	105,2	36,70	27,80	3861	2925	1569	0,06	6
		м		8,80	6,90	926	726	95	0,04	4
296	С143008-92	Песок природный	10,6	707,00	--	7494	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
297	С151601-484 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,135	130500,00	--	17618	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
298	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	25	38,10	3,20	953	80	701	0,15	4
		м		28,80	0,70	720	18	95	--	--
299	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,025	52100,00	--	1303	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
300	Ц0108-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	8	26,50	--	212	--	200	0,15	1
		шт		26,30	--	210	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	6	209,01	180,88	1254	1085	482	0,20	1
		яма		28,13	54,63	169	328	97	0,21	1
302	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,2	8927,15	95,97	10713	115	1018	4,90	6
		м3		771,75	36,25	926	43	105	0,18	--
303	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,09	18837,97	11119,34	1695	1001	1111	42,50	4
		1т		7560,00	4200,75	680	378	105	20,52	2
304	СПрайс-лист АО "КЗЭО"	Фундамент анкерный под СТА-3.5,4, 5, 6	6	2414,17	--	14485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
305	Е0109-17-1прим.	Монтаж металлических опор	0,15	4646,85	2285,57	697	343	297	9,35	1
		т		1579,50	617,13	237	93	90	2,34	--
306	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	6	1745,38	1411,25	10472	8468	3609	2,01	12
		шт		333,00	239,85	1998	1439	105	0,81	5
307	СПрайс лист ТОО "Тексан"	Сфера Шар D 300 Opa1 (TEKSAN)	6	794,91	--	4769	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
308	СПрайс лист ТОО "Тексан"	Труба тип В (0) 2,35 m матовая черная(TEKSAN)	6	4991,31	--	29948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
309	СПрайс лист ТОО "Тексан"	Лампа Mercury HPM 125W E27 (TECHNOLIGHT)	6	127,56	--	765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								
310	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 к-0,6	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/(демонтаж)	12	830,69	526,94	9968	6323	5121	1,84	22
		опора		303,75	147,85	3645	1774	94,5	0,62	7
311	Е0133-109-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 к-0,6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2(демонтаж)	0,504	20726,17	15596,17	10446	7860	4035	28,80	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1км		5130,00	3342,76	2586	1685	94,5	11,97	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			**220953**	**29588**			**254**
			Тенге			**39916**	**6786**			**28**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**130203**				
	Материалы -		Тенге			**1043**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14596**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**98013**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14189**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2128**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8663**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**153055**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16725**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**90053**				
	Материалы -		Тенге			**33846**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31777**			
	Местные материалы -		Тенге			**18429**				
		Накладные расходы -	Тенге			**34647**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5197**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7482**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**132182**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**219**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36974**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**697**				
	Материалы -		Тенге			**117**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**329**			
		Накладные расходы -	Тенге			**297**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**44**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**60**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1053**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**374**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			**286290**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**306**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54072**			
		РАЗДЕЛ 19. Наружная телефонизация								
		Земляные работы								
312	**Е0101-164-3**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**28,551**	**389,25**	**--**	**11113**	**--**	**12558**	**2,48**	**71**
		м3		**389,25**	**--**	**11113**	**--**	**113**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	23,551	167,18	--	3937	--	4449	1,21	28
		м3		167,18	--	3937	--	113	--	--
314	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,5	1083,90	152,52	5961	839	1507	1,02	6
		м3		153,68	57,15	845	314	130	0,28	2
315	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	20,4	831,44	781,34	16961	15939	2414	0,28	6
		м		49,84	63,92	1017	1304	104	0,30	6
		Телефонная канализация								
316	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,082	668603,38	--	54825	--	1875	133,00	11
		кан.-км		20790,00	--	1705	--	110	--	--
317	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	1,407	38387,00	11520,00	54011	16209	31655	114,00	160
		км		18090,00	2362,98	25453	3325	110	13,71	19
318	СПрайс стр.58	Кабель телефонный ТППэп3 емк. 10х2х0,4	1435	62,85	--	90195	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
319	СПрайс стр.59	Консоль для крепления кронштейнов ККЧ-2	4	305,13	--	1221	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец малого типа угловой КСС-3у (2 шт.)								
320	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	2	13413,60	653,59	26827	1307	3860	9,25	19
		колодец		1588,50	165,83	3177	332	110	0,67	1
321	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	2,096	21500,00	--	45064	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			310116	34294			300
			Тенге			47247	5275			28
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			145426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			12349				
	Всего заработная плата -		Тенге				28777			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			91415				
		Накладные расходы -	Тенге			31655				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4748			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10625				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			187706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				33526			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			164690				
	Материалы -		Тенге			75027				
	Всего заработная плата -		Тенге				23744			
	Местные материалы -		Тенге			49784				
		Накладные расходы -	Тенге			26663				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3999			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			202834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				27744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			390540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							358
		Сметная заработная плата -	Тенге				61270			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5308140**	**168457**			**1933**
			Тенге			**314418**	**43509**			**186**
	Стоимость оборудования -		Тенге			860960				
	Транспортные расходы -		Тенге			35629				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			8979				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			905568				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			538346				
	Материалы -		Тенге			37775				
	Всего заработная плата -		Тенге				136160			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			323442				
		Накладные расходы -	Тенге			132137				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19821			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			710712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							877
		Сметная заработная плата -	Тенге				155980			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3125080				
	Материалы -		Тенге			173354				
	Всего заработная плата -		Тенге				181758			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			645119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			2043709				
		Накладные расходы -	Тенге			219604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32941			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3545366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1192
		Сметная заработная плата -	Тенге				214698			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29194				
	Материалы -		Тенге			3524				
	Всего заработная плата -		Тенге				2280			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22876				
		Накладные расходы -	Тенге			2052				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1875				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2588			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			754559				
	Материалы -		Тенге			292273				
	Всего заработная плата -		Тенге				37730			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			422271				
	Местные материалы -		Тенге			18				
	Сдача и испытание -		Тенге			992				
		Накладные расходы -	Тенге			48294				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7244			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48171				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			851024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				44974			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6045790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2320
		Сметная заработная плата -	Тенге				418240			

	Временные здания и сооружения 1,8%	108824
СН РК 8.02-02-2002	**Итого с временными**	**6154614**
СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,772%**	**170606**
СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на выслугу лет, 1%**	**61546**
СН РК 8.02-02-2002	**Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%**	**24618**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**6411385**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СН РК 8.02-02-2002 К-2.		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				13899123				
СН РК 8.02-02-2002		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				277982				
		Итого с налогами				14177106				
		НДС (12%)				1701253				
		Сумма без НДС				14177106				
		Итого с НДС				15878359				

Заказчик:

Прокурор Акмолинской области _____ **Исадилов М.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Жасталап К" _____ **Кырыкбаев Т.Б.**

Директор ТОО "Ен Даулет"
Инженер тех. надзор _____ **Нурмолдин Д.Х.**

Авторский надзор
Руководитель проектной организации
ТОО "Нуржас" _____ **Баекеев Н.К.**