| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток, мозайки. Разборка покрытия | м2 | 173,8 | 889,80 | 33,19 | 154646,93 | 5768,77 | -- | 109401,47 | 285172,27 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 856,61 | 17,65 | 148878,16 | 3068,33 | | 21123,87 | |
| 28 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 364,7 | 119,86 | 3,00 | 43712,18 | 1092,82 | -- | 31104,44 | 80801,95 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 116,86 | 1,59 | 42619,35 | 581,26 | | 5985,33 | |
| 29 | 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Разборка покрытия | м2 | 538,5 | 1992,90 | 629,59 | 1073175,57 | 339032,06 | -- | 646122,97 | 1856842,43 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1363,31 | 303,16 | 734143,51 | 163249,51 | | 137543,88 | |
| 30 | 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015 | Полы бетонные. Разборка покрытия | м2 | 37,4 | 1992,90 | 629,59 | 74534,39 | 23546,52 | -- | 44874,65 | 128961,76 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1363,31 | 303,16 | 50987,87 | 11338,03 | | 9552,72 | |
| 31 | 1201-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Пол в здании. Изменение уровня, выемка грунта с погрузкой /керамзит/ | м3 грунта | 36,0035 | 6392,66 | 0,57 | 230158,23 | 20,61 | 1481,55 | 164639,96 | 426382,04 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6350,94 | 0,29 | 228656,07 | 10,54 | | 31583,85 | |
| 32 | 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи | м2 перегородок | 184,496 | 1936,95 | 205,83 | 357358,72 | 37975,48 | -- | 243024,55 | 648413,93 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1731,11 | 98,38 | 319383,24 | 18150,86 | | 48030,66 | |
| 33 | 1146-0401-0504 РСНБ РК 2015 | Перегородки пластиковые. Разборка | м2 | 18,6 | 1070,81 | 88,51 | 19917,10 | 1646,32 | -- | 16083,01 | 38880,12 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 982,30 | 47,08 | 18270,78 | 875,66 | | 2880,01 | |
| 34 | 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 0,72 | 28697,48 | 19,20 | 20662,19 | 13,82 | 8808,60 | 9945,40 | 33056,20 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 16444,12 | -- | 11839,77 | -- | | 2448,61 | |
| 35 | 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Потолки. Очистка вручную от краски известковой | м2 | 436,9 | 182,63 | -- | 79790,17 | -- | -- | 57448,92 | 148218,23 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 182,63 | -- | 79790,17 | -- | | 10979,13 | |
| 36 | 1211-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Штукатурка внутренних помещений. Перетирка | м2 | 395,6 | 358,39 | 2,31 | 141779,72 | 911,86 | 2061,71 | 100289,63 | 261434,90 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 350,88 | 1,23 | 138806,15 | 485,01 | | 19365,55 | |
| | | | | **Проемы** | | | | | | | |
| 37 | 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 90 | 2248,52 | 121,60 | 202366,90 | 10943,60 | -- | 141591,00 | 371474,53 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2126,93 | 58,12 | 191423,30 | 5230,87 | | 27516,63 | |
| 38 | 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 173,61 | 386,38 | -- | 67079,78 | -- | -- | 48297,44 | 124607,40 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 386,38 | -- | 67079,78 | -- | | 9230,18 | |
| 39 | 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 116 | 1507,47 | 60,54 | 174866,31 | 7022,99 | -- | 123336,92 | 322059,49 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1446,93 | 29,81 | 167843,32 | 3457,96 | | 23856,26 | |
| 40 | 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Переплеты оконные остекленные. Снятие | м2 | 535,69 | 521,73 | 21,44 | 279485,54 | 11483,32 | -- | 197359,24 | 514992,37 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 500,29 | 11,40 | 268002,22 | 6107,83 | | 38147,58 | |
| | | | | **Фасад** | | | | | | | |
| 41 | 1211-0103-0202 РСНБ РК 2015 | Фасады. Расчистка швов от раствора | м2 | 139,2 | 446,66 | 0,03 | 62174,49 | 3,90 | 0,39 | 44762,54 | 115491,99 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 446,63 | -- | 62170,20 | -- | | 8554,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Кровля | | | | | | | |
| 42 | 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Кровли из профнастила. Разборка покрытий | м2 кровли | 1334,7 | 296,60 | 1,63 | 395872,55 | 2169,42 | -- | 283466,26 | 733685,91 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 294,98 | -- | 393703,13 | -- | | 54347,10 | |
| 43 | 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен | м2 кровли | 1366,2 | 317,59 | 18,36 | 433894,46 | 25080,97 | -- | 300394,07 | 793031,61 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 299,23 | 6,15 | 408813,49 | 8400,49 | | 58743,08 | |
| 44 | 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Крыши. Очистка от помета, керамзита | т | 108,9935 | 2198,92 | -- | 239668,34 | -- | -- | 172561,20 | 445207,90 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2198,92 | -- | 239668,34 | -- | | 32978,36 | |
| 45 | 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Цементная стяжка. Разборка | м3 | 34,278 | 19433,38 | 8698,92 | 666137,40 | 298181,58 | -- | 428799,43 | 1182531,78 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 10734,46 | 4157,76 | 367955,82 | 142519,70 | | 87594,95 | |
| | | | | Прочие работы | | | | | | | |
| 46 | 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Помещения. Очистка от строительного мусора | т | 929,05 | 2198,92 | -- | 2042909,60 | -- | -- | 1470894,91 | 3794908,87 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2198,92 | -- | 2042909,60 | -- | | 281104,36 | |
| 47 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 929,05 | 102,00 | -- | 94763,10 | -- | | -- | 102344,15 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7581,05 | |
| 48 | 4102-0104-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 929,05 | 45,00 | -- | 41807,25 | -- | | -- | 45151,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3344,58 | |
| | | | | Здание котельной | | | | | | | |
| 49 | 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | м2 кровли | 72 | 178,86 | 0,24 | 12878,05 | 16,93 | -- | 9260,00 | 23909,10 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 178,63 | -- | 12861,12 | -- | | 1771,04 | |
| 50 | 1204-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия. Разборка | м2 перекрытия | 72 | 3498,20 | 1191,51 | 251870,19 | 85788,98 | -- | 143985,91 | 427524,58 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2306,68 | 470,82 | 166081,21 | 33899,21 | | 31668,49 | |
| 51 | 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки | м3 кладки | 110,6 | 26174,40 | 5018,36 | 2894888,20 | 555030,62 | -- | 1871651,10 | 5147862,44 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 21156,04 | 2347,72 | 2339857,58 | 259657,83 | | 381323,14 | |
| 52 | 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Фундаменты бетонные. Разборка | м3 | 24,9 | 19433,38 | 8698,92 | 483891,16 | 216603,11 | -- | 311485,67 | 859006,98 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 10734,46 | 4157,76 | 267288,05 | 103528,22 | | 63630,15 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **19063548,27** | **3310648,47** | **23721,85** | **12625679,27** | **34224365,74** |
| | | | | | | | **15592607,61** | **1573823,94** | -- | **2535138,20** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **19063548,27** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **23721,85** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **17166431,55** | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **136570,35** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **12625679,27** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2535138,20** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **34224365,74** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **14977,2** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17166431,55 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 34?24365,74 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 14977,25 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17166431,55 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Полы** | | | | | | | | | |
| | | | | 1-этаж | | | | | | | |
| | | | | Тип Л" | | | | | | | |
| 59 | 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом | м2 покрытия | 54,8 | 2642,83 | 12,80 | 144827,00 | 701,35 | 128580,53 | 14954,96 | 172564,52 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 283,67 | 6,65 | 15545,12 | 364,42 | | 12782,56 | |
| | | | | Тип К | | | | | | | |
| 84 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 367,8 | 1822,18 | 138,15 | 670197,79 | 50812,67 | 190485,00 | 425893,56 | 1183778,66 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 1166,12 | 65,74 | 428900,11 | 24178,14 | | 87687,31 | |
| 85 | 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015 | Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 375,156 | 2998,00 | -- | 1124717,69 | -- | 1124717,69 | -- | 1214695,10 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 89977,41 | |
| | | | | Тип К" | | | | | | | |
| 92 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 208 | 1616,46 | 86,28 | 336222,73 | 17946,41 | 163910,37 | 147727,68 | 522666,44 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 742,14 | 13,42 | 154365,95 | 2791,15 | | 38716,03 | |
| 93 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 208 | 996,13 | 42,82 | 207195,98 | 8905,92 | 105150,99 | 89046,65 | 319942,04 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 447,78 | 7,65 | 93139,07 | 1591,41 | | 23699,41 | |
| 96 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 208 | 1767,48 | 81,25 | 367636,80 | 16899,63 | 50872,22 | 289218,27 | 709403,47 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 1441,66 | 37,57 | 299864,95 | 7814,06 | | 52548,41 | |
| 97 | 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 212,16 | 1678,00 | -- | 356004,48 | -- | 356004,48 | -- | 384484,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28480,36 | |
| | | | | Тип Б | | | | | | | |
| | | | | Плинтуса | | | | | | | |
| 104 | 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство | м плинтусов | 39,7 | 358,61 | 0,86 | 14236,89 | 34,09 | 8874,24 | 5025,24 | 20803,10 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 134,22 | 0,44 | 5328,56 | 17,44 | | 1540,97 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 609,7 | 366,95 | 1,72 | 223729,90 | 1046,98 | 15194,70 | 195542,36 | 452814,04 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 340,31 | 0,88 | 207488,23 | 535,56 | | 33541,78 | |
| 108 | 2206-0301-0510 РСНБ РК 2015 | Плинтус из керамических плиток матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 | м | 615,797 | 1173,00 | -- | 722329,88 | -- | 722329,88 | -- | 780116,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 57786,39 | |
| | | | | 2-этаж | | | | | | | |
| | | | | Тип Л | | | | | | | |
| 113 | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 544,3 | 2941,98 | 22,38 | 1601317,26 | 12180,07 | 1347115,29 | 233441,27 | 1981539,21 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 444,65 | 11,61 | 242021,91 | 6319,87 | | 146780,68 | |
| | | | | Тип К | | | | | | | |
| 118 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 267,1 | 1822,18 | 138,15 | 486704,27 | 36900,67 | 138332,09 | 309288,12 | 859671,78 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1166,12 | 65,74 | 311471,51 | 17558,41 | | 63679,39 | |
| 119 | 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015 | Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 272,442 | 2998,00 | -- | 816781,12 | -- | 816781,12 | -- | 882123,61 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65342,49 | |
| | | | | Тип Кв | | | | | | | |
| 124 | 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат" | м2 покрытия | 100,7 | 2859,38 | 22,38 | 287939,11 | 2253,41 | 234563,73 | 49153,72 | 364060,26 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 507,67 | 11,61 | 51121,97 | 1169,23 | | 26967,43 | |
| | | | | Тип К" | | | | | | | |
| 127 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 18,2 | 1616,46 | 86,28 | 29419,49 | 1570,31 | 14342,16 | 12926,17 | 45733,31 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 742,14 | 13,42 | 13507,02 | 244,23 | | 3387,65 | |
| 128 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 18,2 | 996,13 | 42,82 | 18129,65 | 779,27 | 9200,71 | 7791,58 | 27994,93 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 447,78 | 7,65 | 8149,67 | 139,25 | | 2073,70 | |
| 131 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 18,2 | 1767,48 | 81,25 | 32168,22 | 1478,72 | 4451,32 | 25306,60 | 62072,80 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1441,66 | 37,57 | 26238,18 | 683,73 | | 4597,99 | |
| 132 | 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 18,564 | 1678,00 | -- | 31150,39 | -- | 31150,39 | -- | 33642,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2492,03 | |
| | | | | Плинтуса | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство | м плинтусов | 374,2 | 358,61 | 0,86 | 134192,54 | 321,29 | 83645,86 | 47366,35 | 196083,60 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 134,22 | 0,44 | 50225,39 | 164,35 | | 14524,71 | |
| 134 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 223 | 366,95 | 1,72 | 81830,03 | 382,94 | 5557,52 | 71520,33 | 165618,39 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 340,31 | 0,88 | 75889,58 | 195,88 | | 12268,03 | |
| 135 | 2206-0301-0510 РСНБ РК 2015 | Плинтус из керамических плиток матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 | м | 225,23 | 1173,00 | -- | 264194,79 | -- | 264194,79 | -- | 285330,37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21135,58 | |
| | | | | **3-этаж** | | | | | | | |
| | | | | **Тип Л** | | | | | | | |
| 140 | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 273,7 | 2941,98 | 22,38 | 805218,69 | 6124,72 | 677393,82 | 117385,40 | 996412,43 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 444,65 | 11,61 | 121700,16 | 3177,93 | | 73808,33 | |
| | | | | **Тип К** | | | | | | | |
| 145 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 183,8 | 1822,18 | 138,15 | 334916,68 | 25392,52 | 95190,71 | 212830,98 | 591567,47 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1166,12 | 65,74 | 214333,44 | 12082,50 | | 43819,81 | |
| 146 | 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015 | Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 187,476 | 2998,00 | -- | 562053,05 | -- | 562053,05 | -- | 607017,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44964,24 | |
| | | | | **Тип К"** | | | | | | | |
| 149 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 117,9 | 1616,46 | 86,28 | 190580,09 | 10172,51 | 92908,81 | 83736,02 | 296261,41 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 742,14 | 13,42 | 87498,78 | 1582,10 | | 21945,29 | |
| 150 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 117,9 | 996,13 | 42,82 | 117444,26 | 5048,11 | 59602,41 | 50474,04 | 181351,76 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 447,78 | 7,65 | 52793,73 | 902,05 | | 13433,46 | |
| 153 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 117,9 | 1767,48 | 81,25 | 208386,43 | 9579,16 | 28835,75 | 163936,70 | 402108,99 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1441,66 | 37,57 | 169971,53 | 4429,22 | | 29785,85 | |
| 154 | 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 120,258 | 1678,00 | -- | 201792,92 | -- | 201792,92 | -- | 217936,3 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16143,43 | |
| | | | | **Плинтуса** | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство | м плинтусов | 174,8 | 358,61 | 0,86 | 62685,34 | 150,08 | 39073,48 | 22126,24 | 91596,51 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 134,22 | 0,44 | 23461,78 | 76,77 | | 6784,93 | |
| 156 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 211,2 | 366,95 | 1,72 | 77500,01 | 362,67 | 5263,44 | 67735,85 | 156854,73 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 340,31 | 0,88 | 71873,89 | 185,52 | | 11618,87 | |
| 157 | 2206-0301-0510 РСНБ РК 2015 | Плинтус из керамических плиток матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 | м | 213,312 | 1173,00 | -- | 250214,98 | -- | 250214,98 | -- | 270232,17 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20017,20 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 10761718,45 | 209043,49 | 7827784,44 | 2642428,10 | 14476478,27 |
| | | | | | | | 2724890,51 | 86203,21 | -- | 1072331,72 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10761718,45 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3498545,15 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2811093,72 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4329239,29 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2642428,10 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1072331,72 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 14476478,27 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2079,90 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2811093,72 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 14476478,27 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2079,90 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2811093,72 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Окна** | | | | | | | | | |
| 158 | 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 367,99 | 2643,05 | 181,94 | 972616,74 | 66952,28 | 425874,83 | 462154,19 | 1549552,60 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1303,81 | 91,62 | 479789,63 | 33715,02 | | 114781,67 | |
| 159 | 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 380,8896 | 20510,00 | -- | 7812045,70 | -- | 7812045,70 | -- | 8437009,35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 624963,66 | |
| 160 | 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 3,5264 | 17771,00 | -- | 62667,65 | -- | 62667,65 | -- | 67681,01 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5013,41 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 1,81 | 2578,13 | 178,46 | 4666,41 | 323,01 | 2242,23 | 2036,51 | 7239,15 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 1160,87 | 89,29 | 2101,17 | 161,61 | | 536,23 | |
| 162 | 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 1,8984 | 19662,00 | -- | 37326,34 | -- | 37326,34 | -- | 40312,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2986,11 | |
| 163 | 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 44,28 | 2441,71 | 175,99 | 108118,79 | 7792,89 | 47636,42 | 50978,92 | 171825,53 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 1189,92 | 89,29 | 52689,48 | 3953,76 | | 12727,82 | |
| 164 | 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 46,2384 | 13926,00 | -- | 643915,96 | -- | 643915,96 | -- | 695429,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 51513,28 | |
| 165 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 262,7 | 1227,58 | 5,21 | 322486,42 | 1369,98 | 252869,77 | 62057,15 | 415307,06 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 259,79 | 2,69 | 68246,68 | 705,72 | | 30763,49 | |
| 166 | 2109-0205-0104 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 | м | 259,9 | 1387,00 | -- | 360481,30 | -- | 360481,30 | -- | 389319,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28838,50 | |
| 167 | 2109-0205-0106 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99 | м | 2,8 | 1851,00 | -- | 5182,80 | -- | 5182,80 | -- | 5597,42 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 414,62 | |
| 168 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Сливы из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 110,48 | 3204,62 | 14,39 | 354046,46 | 1589,52 | 220801,02 | 121525,22 | 513617,41 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 1191,67 | 3,95 | 131655,92 | 436,71 | | 38045,73 | |
| | | | | Защитная сетка окон в спорт зале | | | | | | | |
| 169 | 1109-0303-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Панели оконные. Монтаж | м2 | 0,4383 | 3211,18 | 1301,78 | 1407,46 | 570,57 | 26,25 | 667,88 | 2241,37 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 1849,50 | 358,90 | 810,64 | 157,31 | | 166,03 | |
| 170 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,2622 | 265743,00 | -- | 69677,81 | -- | 69677,81 | -- | 75252,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5574,23 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0306 | 229377,00 | -- | 7018,94 | -- | 7018,94 | -- | 7580,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 561,51 | |
| 172 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02664 | 227284,00 | -- | 6054,85 | -- | 6054,85 | -- | 6539,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 484,39 | |
| 173 | 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 48,96 | 505,00 | -- | 24724,80 | -- | 24724,80 | -- | 26702,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1977,98 | |
| 174 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 12,7107 | 95,38 | 2,45 | 1212,30 | 31,11 | 557,61 | 432,83 | 1776,74 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 49,06 | 0,29 | 623,57 | 3,72 | | 131,61 | |
| 175 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 12,7107 | 159,98 | 3,48 | 2033,41 | 44,19 | 1260,40 | 508,03 | 2744,75 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 57,34 | 0,59 | 728,83 | 7,44 | | 203,32 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 10795684,14 | 78673,56 | 9980364,67 | 700360,72 | 12415728,46 |
| | | | | | | | 736645,91 | 39141,29 | -- | 919683,59 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10794276,69 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 951242,28 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 774819,26 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 9029096,15 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 699692,84 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 919517,56 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12413487,09 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 612,37 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 774819,26 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1407,46 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 26,25 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 967,94 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 667,88 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 166,03 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 2241,37 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 0,68 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 967,94 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 12415728,46 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 613,05 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 775787,21 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Двери** | | | | | | | | | |
| | | | | **Металлические** | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 5,28 | 2864,44 | 53,10 | 15124,26 | 280,36 | 2254,17 | 8772,37 | 25808,36 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 2384,42 | 23,46 | 12589,73 | 123,85 | | 1911,73 | |
| 177 | 2109-0402-0504 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 5,28 | 33944,00 | -- | 179224,32 | -- | 179224,32 | -- | 193562,27 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14337,95 | |
| 178 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 7,56 | 3147,44 | 50,32 | 23794,64 | 380,44 | 4037,68 | 13484,68 | 40261,67 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 2563,03 | 22,02 | 19376,53 | 166,48 | | 2982,35 | |
| 179 | 2109-0402-0503 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 7,56 | 21753,00 | -- | 164452,68 | -- | 164452,68 | -- | 177608,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13156,21 | |
| | | | | **Деревянные** | | | | | | | |
| 180 | 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 6,6 | 1567,59 | 112,15 | 10346,12 | 740,16 | 2617,38 | 6613,85 | 18316,76 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 1058,88 | 54,57 | 6988,57 | 360,14 | | 1356,80 | |
| 181 | 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 6,6 | 5442,00 | -- | 35917,20 | -- | 35917,20 | -- | 38790,58 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2873,38 | |
| 182 | 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 2 | 3580,00 | -- | 7160,00 | -- | 7160,00 | -- | 7732,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 572,80 | |
| 183 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 8 | 500,00 | -- | 4000,00 | -- | 4000,00 | -- | 4320,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 320,00 | |
| 184 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 130,83 | 1868,81 | 80,72 | 244495,87 | 10560,36 | 71375,02 | 150757,54 | 426873,68 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 1242,53 | 37,82 | 162560,49 | 4947,89 | | 31620,27 | |
| 185 | 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 119,07 | 4461,00 | -- | 531171,27 | -- | 531171,27 | -- | 573664,97 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42493,70 | |
| 186 | 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 11,76 | 5646,00 | -- | 66396,96 | -- | 66396,96 | -- | 71708,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5311,76 | |
| 187 | 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015 | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | 69 | 3580,00 | -- | 247020,00 | -- | 247020,00 | -- | 266781,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19761,60 | |
| 188 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | 138 | 500,00 | -- | 69000,00 | -- | 69000,00 | -- | 74520,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5520,00 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 1598103,33 | 11961,33 | 1384626,68 | 179628,43 | 1919950,30 |
| | | | | | | | 201515,32 | 5598,35 | -- | 142218,54 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 888327,42 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 73992,40 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 174857,09 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 633485,43 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 157371,38 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 83655,90 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1129354,71 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 136,74 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 174857,09 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 709775,91 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6291,85 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 32256,58 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 670857,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 22257,04 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 58562,64 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 790595,59 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 25,27 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 32256,58 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1919950,30 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 162,01 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 207113,68 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Витражи** | | | | | | | | | |
| 189 | 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ** | **м2** | 13,5 | 2649,98 | 2,68 | 35774,71 | 36,17 | 20303,08 | 13891,92 | 53639,96 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 1143,37 | -- | 15435,46 | -- | | 3973,33 | |
| 190 | 2109-0202-0603 РСНБ РК 2015 | **Витражи, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** | **м2** | 13,5 | 25498,00 | -- | 344223,00 | -- | 344223,00 | -- | 371760,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27537,84 | |
| 191 | 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015 | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | 1 | 3580,00 | -- | 3580,00 | -- | 3580,00 | -- | 3866,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 286,40 | |
| 192 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | 4 | 500,00 | -- | 2000,00 | -- | 2000,00 | -- | 2160,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 160,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 1110-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка витражей из алюминиевых профилей со стеклопакетами | м2 | 24,6 | 2263,38 | 28,78 | 55679,03 | 708,01 | 11307,64 | 39420,22 | 102707,19 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 1774,93 | 5,56 | 43663,39 | 136,85 | | 7607,94 | |
| 194 | 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015 | Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82 | м2 | 19,56 | 34039,00 | -- | 665802,84 | -- | 665802,84 | -- | 719067,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53264,23 | |
| 195 | 2109-0304-0205 РСНБ РК 2015 | Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом | м2 | 5,04 | 77469,00 | -- | 390443,76 | -- | 390443,76 | -- | 421679,26 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31235,50 | |
| 196 | 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 2 | 3580,00 | -- | 7160,00 | -- | 7160,00 | -- | 7732,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 572,80 | |
| 197 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 8 | 500,00 | -- | 4000,00 | -- | 4000,00 | -- | 4320,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 320,00 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 1508663,34 | 744,18 | 1448820,31 | 53312,13 | 1686933,52 |
| | | | | | | | 59098,85 | 136,85 | -- | 124958,04 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 435676,74 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 31610,71 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 59235,70 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 344223,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 53312,13 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39119,11 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 528107,99 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 49,56 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 59235,70 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1072986,60 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1072986,60 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 85838,93 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1158825,53 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1686933,52 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 49,56 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 59235,70 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Перегородки в сан. узлах /ПГ-1, ПГ-2/** | | | | | | | | | |
| 198 | 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ | м2 | 25,92 | 1150,38 | 2,68 | 29817,81 | 69,44 | 112,28 | 26672,48 | 61009,51 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 1143,37 | -- | 29636,09 | -- | | 4519,22 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Перегородки из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 25,92 | 24235,00 | -- | 628171,20 | -- | 628171,20 | -- | 678424,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50253,70 | |
| 200 | 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 | 19,224 | 1268,10 | 185,31 | 24377,93 | 3562,35 | -- | 20319,19 | 48272,89 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 1082,79 | 91,62 | 20815,59 | 1761,29 | | 3575,77 | |
| 201 | 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 19,224 | 24235,00 | -- | 465893,64 | -- | 465893,64 | -- | 503165,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37271,49 | |
| 202 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,099552 | 928647,67 | 1376,67 | 92448,73 | 137,05 | 65780,28 | 24199,86 | 125980,48 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 266508,00 | 621,24 | 26531,40 | 61,85 | | 9331,89 | |
| 203 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 24 | 500,00 | -- | 12000,00 | -- | 12000,00 | -- | 12960,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 960,00 | |
| 204 | 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | 12 | 3731,00 | -- | 44772,00 | -- | 44772,00 | -- | 48353,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3581,76 | |
| 205 | 2109-0404-0402 РСНБ РК 2015 | Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011 | шт. | 12 | 2702,00 | -- | 32424,00 | -- | 32424,00 | -- | 35017,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2593,92 | |
| 206 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза | м2 | 2,887008 | 159,98 | 3,48 | 461,85 | 10,04 | 286,28 | 115,39 | 623,42 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 57,34 | 0,59 | 165,54 | 1,69 | | 46,18 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **1330367,17** | **3778,88** | **1249439,67** | **71306,92** | **1513808,00** |
| | | | | | | | **77148,62** | **1824,83** | -- | **112133,93** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1241171,17** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **66178,83** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **78973,45** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1094064,84** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **71306,92** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **104998,25** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1417476,33** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **61,38** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **78973,45** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **89196,00** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **89196,00** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **7135,68** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **96331,68** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **1513808,00** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 61,38 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 78973,45 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Ограждение ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3, ОГ-4** | | | | | | | | | |
| 207 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | **Ограждения металлические без поручня. Установка** | м ограждения | 41,32 | 749,36 | 82,97 | 30963,48 | 3428,37 | 3219,53 | 30497,06 | 66377,38 |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | 588,47 | 37,01 | 24315,58 | 1529,39 | | 4916,84 | |
| 208 | 2106-0208-0702 РСНБ РК 2015 | **Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм** | м | 41,32 | 11369,00 | -- | 469767,08 | -- | 469767,08 | -- | 507348,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37581,37 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 500730,56 | 3428,37 | 472986,61 | 30497,06 | 573725,83 |
| | | | | | | | 24315,58 | 1529,39 | -- | 42498,21 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 30963,48 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3219,53 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 25844,97 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 30497,06 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4916,84 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 66377,38 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 18,22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 25844,97 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 469767,08 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 469767,08 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 37581,37 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 507348,45 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 573725,83 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 18,22 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 25844,97 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. Люк и лестница на чердак /2шт/** | | | | | | | | | |
| 209 | 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Конструкции люков. Монтаж** | т конструкций | 0,104532 | 107412,04 | 4906,75 | 11228,00 | 512,91 | 193,46 | 7410,94 | 20130,05 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 100654,60 | 2093,80 | 10521,63 | 218,87 | | 1491,12 | |
| 210 | 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015 | **Люки утепленные однопольные СТ РК 943-92** | м2 | 0,96 | 33118,00 | -- | 31793,28 | -- | 31793,28 | -- | 34336,74 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2543,46 | |
| 211 | 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,009 | 53047,00 | -- | 477,42 | -- | 477,42 | -- | 515,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38,19 | |
| 212 | 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015 | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012** | т | 0,00468 | 660763,00 | -- | 3092,37 | -- | 3092,37 | -- | 3339,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 247,39 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00756 | 221452,00 | -- | 1674,18 | -- | 1674,18 | -- | 1808,11 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 133,93 | |
| 214 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 4 | 500,00 | -- | 2000,00 | -- | 2000,00 | -- | 2160,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 160,00 | |
| 215 | 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | 4 | 3731,00 | -- | 14924,00 | -- | 14924,00 | -- | 16117,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1193,92 | |
| 216 | 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015 | Петля накладная под замок | шт. | 4 | 295,00 | -- | 1180,00 | -- | 1180,00 | -- | 1274,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 94,40 | |
| 217 | 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 2 | 1959,00 | -- | 3918,00 | -- | 3918,00 | -- | 4231,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 313,44 | |
| 218 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные. Монтаж | т конструкций | 0,05248 | 79926,11 | 27128,87 | 4194,52 | 1423,72 | 620,16 | 1817,69 | 6493,19 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 40980,20 | 9216,63 | 2150,64 | 483,69 | | 480,98 | |
| 219 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01696 | 265743,00 | -- | 4507,00 | -- | 4507,00 | -- | 4867,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 360,56 | |
| 220 | 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03552 | 226535,00 | -- | 8046,52 | -- | 8046,52 | -- | 8690,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 643,72 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | **87035,29** | **1936,64** | **72426,39** | **9228,63** | **103965,04** |
| | | | | | | | **12672,27** | **702,56** | -- | **7701,11** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **47678,40** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **47678,40** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3814,27** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **51492,68** | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **39356,89** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **813,61** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **13374,83** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **23934,37** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **9228,63** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3886,84** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **52472,36** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10,50** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **13374,83** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **103965,04** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10,50** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **13374,83** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 9. Сцена зрительного зала** | | | | | | | | | | | |
| 227 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Каркас сцены. Монтаж | т конструкций | 1,543392 | 26765,80 | 11776,84 | 41310,13 | 18176,28 | 3363,77 | 17402,98 | 63410,16 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 12809,50 | 3532,24 | 19770,08 | 5451,63 | | 4697,05 | |
| 228 | 2106-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Металлический каркас | т | 1,278 | 496640,00 | -- | 634705,92 | -- | 634705,92 | -- | 685482,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 50776,47 | |
| 229 | 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,265392 | 660763,00 | -- | 175361,21 | -- | 175361,21 | -- | 189390,11 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14028,90 | |
| 230 | 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство | м2 покрытия | 32 | 4042,99 | 38,73 | 129375,70 | 1239,40 | 106676,39 | 20756,11 | 162142,36 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 670,62 | 19,41 | 21459,90 | 621,07 | | 12010,55 | |
| 231 | 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плит древесностружечных. Устройство | м2 покрытия | 41 | 593,21 | 37,18 | 24321,51 | 1524,36 | 708,40 | 21505,78 | 49493,47 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 538,75 | 19,26 | 22088,75 | 789,74 | | 3666,18 | |
| 232 | 2107-0509-0405 РСНБ РК 2015 | Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 8 мм | м2 | 42,107 | 698,00 | -- | 29390,69 | -- | 29390,69 | -- | 31741,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2351,25 | |
| 233 | 2206-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Звукоизоляционная подложка 3 мм ГОСТ 16297-80 | м2 | 42,107 | 98,00 | -- | 4126,49 | -- | 4126,49 | -- | 4456,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 330,12 | |
| 234 | 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат" | м2 покрытия | 41 | 2859,38 | 22,38 | 117234,40 | 917,48 | 95502,61 | 20012,94 | 148227,12 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 507,67 | 11,61 | 20814,31 | 476,05 | | 10979,79 | |
| 235 | 2106-0902-0903 РСНБ РК 2015 | Уголок алюминиевый | м | 35 | 56,00 | -- | 1960,00 | -- | 1960,00 | -- | 2116,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 156,80 | |
| 236 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза | м2 | 44,758368 | 159,98 | 3,48 | 7160,28 | 155,60 | 4438,26 | 1788,92 | 9665,14 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 57,34 | 0,59 | 2566,43 | 26,21 | | 715,94 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | 1164946,32 | 22013,12 | 1056233,73 | 81466,73 | 1346126,09 |
| | | | | | | | 86699,47 | 7364,70 | -- | 99713,04 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 311609,06 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 207325,66 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 68842,46 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 33517,17 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 64063,75 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 30053,82 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 405726,63 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 55,78 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 68842,46 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 853337,26 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3363,77 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 25221,71 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 812027,13 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 17402,98 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 69659,22 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 940399,46 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 17,56 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 25221,71 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 1346126,09 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 73,35 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 94064,17 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | | | 1-этаж | | | | | | | |
| | | | | Потолок | | | | | | | |
| 237 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 848,2 | 870,16 | 4,94 | 738071,32 | 4189,09 | 231720,86 | 402868,94 | 1232215,49 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 592,03 | 1,68 | 502161,37 | 1424,81 | | 91275,22 | |
| 238 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 848,2 | 848,89 | 5,04 | 720030,08 | 4275,10 | 166307,99 | 441313,44 | 1254251,00 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 647,78 | 2,59 | 549447,00 | 2194,80 | | 92907,48 | |
| | | | | Стены, перегородки, откосы | | | | | | | |
| 241 | 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены, откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 2097,87 | 719,67 | 4,94 | 1509765,92 | 10360,96 | 557280,91 | 756518,44 | 2447587,11 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 449,09 | 1,68 | 942124,05 | 3524,00 | | 181302,75 | |
| 242 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 2039,75 | 700,19 | 4,75 | 1428218,86 | 9696,97 | 366867,58 | 845306,99 | 2455407,92 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 515,58 | 2,44 | 1051654,30 | 4979,44 | | 181882,07 | |
| 243 | 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 58,12 | 299,96 | 2,52 | 17433,59 | 146,47 | 6683,94 | 8542,70 | 28054,39 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 182,44 | 1,29 | 10603,18 | 75,20 | | 2078,10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2 | Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, за 2 раза | м2 окрашиваемой поверхности | 1465,9 | 836,81 | 3,32 | 1226686,17 | 4871,19 | 504673,25 | 575717,80 | 1946596,29 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 489,22 | 1,71 | 717141,73 | 2505,52 | | 144192,32 | |
| 245 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 355,15 | 4866,08 | 21,01 | 1728188,53 | 7461,35 | 747616,18 | 781518,26 | 2710483,33 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2740,00 | 10,66 | 973111,00 | 3786,82 | | 200776,54 | |
| | | | | 2-этаж | | | | | | | |
| | | | | Потолок | | | | | | | |
| 246 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1443 | 870,16 | 4,94 | 1255643,62 | 7126,69 | 394215,05 | 685380,67 | 2096306,24 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 592,03 | 1,68 | 854301,89 | 2423,95 | | 155281,94 | |
| 247 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1443 | 848,89 | 5,04 | 1224951,00 | 7273,01 | 282931,42 | 750784,36 | 2133794,15 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 647,78 | 2,59 | 934746,54 | 3733,91 | | 158058,83 | |
| | | | | Стены, перегородки, откосы | | | | | | | |
| 250 | 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены, откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1657,9 | 719,67 | 4,94 | 1193134,43 | 8188,04 | 440406,71 | 597859,70 | 1934273,65 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 449,09 | 1,68 | 744539,68 | 2784,94 | | 143279,53 | |
| 251 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1655,4 | 700,19 | 4,75 | 1159099,64 | 7869,77 | 297738,74 | 686025,84 | 1992735,51 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 515,58 | 2,44 | 853491,13 | 4041,16 | | 147610,04 | |
| 252 | 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 2,5 | 299,96 | 2,52 | 749,90 | 6,30 | 287,51 | 367,46 | 1206,74 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 182,44 | 1,29 | 456,09 | 3,23 | | 89,39 | |
| 253 | 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2 | Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, за 2 раза | м2 окрашиваемой поверхности | 1272,4 | 836,81 | 3,32 | 1064762,59 | 4228,19 | 438055,97 | 499722,58 | 1689644,00 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 489,22 | 1,71 | 622478,44 | 2174,79 | | 125158,81 | |
| 254 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 65,8 | 4866,08 | 21,01 | 320188,10 | 1382,39 | 138513,71 | 144794,88 | 502181,62 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2740,00 | 10,66 | 180292,00 | 701,60 | | 37198,64 | |
| | | | | 3-этаж | | | | | | | |
| | | | | Потолок | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 436,4 | 870,16 | 4,94 | 379738,65 | 2155,29 | 119220,68 | 207276,59 | 633976,47 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 592,03 | 1,68 | 258362,68 | 733,06 | | 46961,22 | |
| 256 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 436,4 | 848,89 | 5,04 | 370456,41 | 2199,54 | 85565,68 | 227056,34 | 645313,77 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 647,78 | 2,59 | 282691,19 | 1129,23 | | 47801,02 | |
| | | | | Стены, перегородки, откосы | | | | | | | |
| 259 | 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены, откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1062,1 | 719,67 | 4,94 | 764357,36 | 5245,50 | 282137,62 | 383006,68 | 1239153,17 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 449,09 | 1,68 | 476974,24 | 1784,12 | | 91789,12 | |
| 260 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1028,8 | 700,19 | 4,75 | 720358,65 | 4890,92 | 185039,03 | 426352,17 | 1238447,69 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 515,58 | 2,44 | 530428,70 | 2511,51 | | 91736,87 | |
| 261 | 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 33,3 | 299,96 | 2,52 | 9988,62 | 83,92 | 3829,58 | 4894,56 | 16073,83 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 182,44 | 1,29 | 6075,12 | 43,08 | | 1190,65 | |
| 262 | 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2 | Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, за 2 раза | м2 окрашиваемой поверхности | 809,95 | 836,81 | 3,32 | 677777,79 | 2691,46 | 278845,83 | 318099,89 | 1075547,90 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 489,22 | 1,71 | 396240,50 | 1384,37 | | 79670,21 | |
| 263 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 73,78 | 4866,08 | 21,01 | 359019,43 | 1550,04 | 155312,18 | 162355,11 | 563084,50 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 2740,00 | 10,66 | 202157,20 | 786,69 | | 41709,96 | |
| | | | | Экраны для батарей /6 шт/ | | | | | | | |
| 264 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Экраны защитные. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,11868 | 33266,16 | 1087,66 | 3948,03 | 129,08 | 657,31 | 2901,77 | 7397,78 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 26640,00 | 527,04 | 3161,64 | 62,55 | | 547,98 | |
| 266 | 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Экраны. Окраска улучшенная масляными составами | м2 окрашиваемой поверхности | 1,584 | 881,30 | 2,52 | 1395,98 | 3,99 | 257,73 | 909,05 | 2489,43 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 716,07 | 1,29 | 1134,26 | 2,05 | | 184,40 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | **16873964,64** | **96025,26** | **5684165,45** | **8909574,21** | **27846221,96** |
| | | | | | | | **11093773,93** | **42790,81** | **--** | **2062683,11** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **16873964,64** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 5684165,45 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11136564,74 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8909574,21 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2062683,11 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 27846221,96 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8314,92 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11136564,74 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 27846221,96 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8314,92 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11136564,74 | | | |
| **РАЗДЕЛ 11. Наружная отделка фасада** | | | | | | | | | | | |
| 267 | 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 1075 | 827,04 | 2,00 | 889068,00 | 2153,66 | 302383,09 | 544638,61 | 1548403,13 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 543,75 | 1,02 | 584531,25 | 1101,66 | | 114696,53 | |
| 268 | 1108-0701-0104 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 | м2 вертикальной проекции | 1075 | -145,62 | -0,57 | -156537,79 | -615,33 | -67234,96 | -82772,10 | -258454,68 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | -82,50 | -0,29 | -88687,50 | -314,76 | | -19144,79 | |
| 269 | 1113-0301-0107 РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой | м2 | 417,6 | 635,96 | 2,31 | 265577,98 | 964,91 | 243273,72 | 14892,90 | 302908,55 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 51,10 | 0,59 | 21339,36 | 244,55 | | 22437,67 | |
| 270 | 1113-0301-0108 РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, последующий слой | м2 | 417,6 | 461,41 | 2,02 | 192682,89 | 845,39 | 170571,23 | 14800,29 | 224081,84 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 50,92 | 0,44 | 21266,28 | 183,41 | | 16598,65 | |
| 271 | 1115-0111-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Фасады. Установкаупругой прокладки | м | 1392 | 431,94 | 3,21 | 601264,38 | 4464,42 | 169315,92 | 343454,51 | 1020296,40 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 307,10 | 1,32 | 427484,04 | 1834,10 | | 75577,51 | |
| 272 | 2110-0502-2002 РСНБ РК 2015 | Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций | м | 1392 | 1913,00 | -- | 2662896,00 | -- | 2662896,00 | -- | 2875927,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 213031,68 | |
| 273 | 2110-0502-2003 РСНБ РК 2015 | Скоба для крепления гидроизолирующей прокладки | м | 1392 | 306,00 | -- | 425952,00 | -- | 425952,00 | -- | 460028,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 34076,16 | |
| 274 | 1115-0206-0102 РСНБ РК 2015 | Фасад. Устройство защитного слоя | м2 отделываемой поверхности | 278,4 | 395,12 | 5,07 | 110001,49 | 1411,77 | 8242,12 | 80878,81 | 206150,72 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 360,44 | 2,70 | 100347,61 | 750,90 | | 15270,42 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 2102-0401-2822 РСНБ РК 2015 | Раствор полимерцементный ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,05792 | 15560,00 | -- | 16461,24 | -- | 16461,24 | -- | 17778,13 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1316,90 | |
| 276 | 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов | м2 | 1075 | 3913,83 | 25,52 | 4207369,14 | 27438,94 | 1299561,44 | 2310411,33 | 7039202,91 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 2679,41 | 7,11 | 2880368,76 | 7645,40 | | 521422,44 | |
| 277 | 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 | м3 | 107,5 | 37269,00 | -- | 4006417,50 | -- | 4006417,50 | -- | 4326930,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 320513,40 | |
| 279 | 1115-0212-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм | м2 отделываемой поверхности | 1014,6 | 3427,07 | 12,37 | 3477108,10 | 12551,01 | 2569148,85 | 721317,45 | 4534299,60 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 882,52 | 6,15 | 895408,24 | 6238,57 | | 335874,04 | |
| 280 | 1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая | м2 окрашиваемой поверхности | 1014,6 | 862,56 | 3,51 | 875151,74 | 3564,09 | 690550,55 | 146255,65 | 1103120,00 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 178,43 | 1,76 | 181037,11 | 1782,45 | | 81712,59 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | 17573412,68 | 52778,85 | 12497538,68 | 4093877,43 | 23400673,31 |
| | | | | | | | 5023095,14 | 19466,28 | -- | 1733383,21 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17573412,68 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5385811,95 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5042561,42 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 7095265,50 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 16461,24 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4093877,43 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1733383,21 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 23400673,31 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3484,03 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5042561,42 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 23400673,31 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3484,03 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5042561,42 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12. Крыльца** | | | | | | | | | |
| 283 | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка вручную | м3 грунта | 12,6 | 2936,32 | -- | 36997,63 | -- | -- | 26638,29 | 68726,80 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 2936,32 | -- | 36997,63 | -- | | 5090,87 | |
| 284 | 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 9,45 | 1360,04 | -- | 12852,38 | -- | -- | 9253,71 | 23874,58 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 1360,04 | -- | 12852,38 | -- | | 1768,49 | |
| 285 | 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Крыльца /В12,5/. Устройство | м3 | 14,8 | 21083,60 | 460,32 | 312037,22 | 6812,74 | 251603,49 | 50950,60 | 392026,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 3623,04 | 160,05 | 53620,99 | 2368,67 | | 29039,03 | |
| 286 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,1743 | 276493,00 | -- | 48192,73 | -- | 48192,73 | -- | 52048,15 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3855,42 | |
| 287 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 10 | 898,84 | 19,98 | 8988,38 | 199,78 | 5731,56 | 2870,28 | 12807,35 |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 305,70 | 2,93 | 3057,04 | 29,28 | | 948,69 | |
| 288 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 34,5 | 1822,18 | 138,15 | 62865,21 | 4766,28 | 17867,68 | 39949,23 | 111039,60 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 1166,12 | 65,74 | 40231,25 | 2267,93 | | 8225,16 | |
| 289 | 2206-0301-0131 РСНБ РК 2015 | Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 35,19 | 2998,00 | -- | 105499,62 | -- | 105499,62 | -- | 113939,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8439,97 | |
| 290 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /Ст-2/ | м3 | 3,64 | 24997,09 | 1184,75 | 90989,41 | 4312,50 | 64809,98 | 20869,63 | 120807,77 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 6007,40 | 293,06 | 21866,94 | 1066,72 | | 8948,72 | |
| 291 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Крыльцо Кр-1. Монтаж | т конструкций | 2,07354 | 26765,80 | 11776,84 | 55499,96 | 24419,75 | 4519,20 | 23380,82 | 85191,25 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 12809,50 | 3532,24 | 26561,01 | 7324,24 | | 6310,46 | |
| 292 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 2,07354 | 643499,00 | -- | 1334320,92 | -- | 1334320,92 | -- | 1441066,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 106745,67 | |
| 293 | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 1,04 | 20958,11 | 1731,74 | 21796,44 | 1801,01 | 17713,10 | 2481,49 | 26220,16 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 2194,54 | 427,49 | 2282,32 | 444,59 | | 1942,23 | |
| 294 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0052 | 224534,00 | -- | 1167,58 | -- | 1167,58 | -- | 1260,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93,41 | |
| 295 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 28 | 846,51 | 22,15 | 23702,23 | 620,25 | 2119,82 | 19509,90 | 46669,10 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 748,65 | 8,72 | 20962,16 | 244,25 | | 3456,97 | |
| 296 | 2105-0108-0410 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 32,2 | 2143,00 | -- | 69004,60 | -- | 69004,60 | -- | 74524,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5520,37 | |
| 297 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Отливы из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 6,4 | 3204,62 | 14,39 | 20509,57 | 92,08 | 12790,79 | 7039,84 | 29753,36 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 1191,67 | 3,95 | 7626,70 | 25,30 | | 2203,95 | |
| 298 | 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Желоба настенные. Устройство | м желобов | 4 | 6593,83 | 153,70 | 26375,31 | 614,80 | 22082,51 | 3573,42 | 32344,63 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 919,50 | 51,54 | 3678,00 | 206,15 | | 2395,90 | |
| 299 | 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фронтон. Обшивка панелями типа Сайдинг | м2 | 25 | 236,32 | 14,91 | 5907,99 | 372,64 | 301,55 | 4881,71 | 11652,88 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 209,35 | 7,61 | 5233,80 | 190,32 | | 863,18 | |
| 300 | 2110-0104-0104 РСНБ РК 2015 | Металлосайдинг | м2 | 25,625 | 1562,00 | -- | 40026,25 | -- | 40026,25 | -- | 43228,35 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3202,10 | |
| 301 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 60,13266 | 95,38 | 2,45 | 5735,22 | 147,20 | 2638,00 | 2047,66 | 8405,51 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 49,06 | 0,29 | 2950,02 | 17,61 | | 622,63 | |
| 302 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза | м2 | 60,13266 | 159,98 | 3,48 | 9619,81 | 209,05 | 5962,78 | 2403,41 | 12985,07 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 57,34 | 0,59 | 3447,98 | 35,21 | | 961,86 | |
| | | | | **Козырек КА-1 /3шт/** | | | | | | | |
| 303 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Крыльцо Кр-1. Монтаж | т конструкций | 0,25164 | 26765,80 | 11776,84 | 6735,35 | 2963,52 | 548,44 | 2837,44 | 10338,61 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 12809,50 | 3532,24 | 3223,38 | 888,85 | | 765,82 | |
| 304 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,16734 | 643499,00 | -- | 107683,12 | -- | 107683,12 | -- | 116297,77 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8614,65 | |
| 305 | 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0843 | 660763,00 | -- | 55702,32 | -- | 55702,32 | -- | 60158,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4456,19 | |
| 306 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство | м2 кровли | 8,4 | 846,51 | 22,15 | 7110,67 | 186,08 | 635,95 | 5852,97 | 14000,73 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 748,65 | 8,72 | 6288,65 | 73,27 | | 1037,09 | |
| 308 | 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Подшивка панелями типа Сайдинг | м2 | 7,8 | 873,85 | 15,54 | 6816,04 | 121,23 | 152,57 | 5943,52 | 13780,33 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 838,75 | 7,91 | 6542,25 | 61,66 | | 1020,77 | |
| 309 | 2110-0104-0104 РСНБ РК 2015 | Металлосайдинг | м2 | 8,19 | 1562,00 | -- | 12792,78 | -- | 12792,78 | -- | 13816,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1023,42 | |
| 310 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 7,29756 | 95,38 | 2,45 | 696,01 | 17,86 | 320,14 | 248,50 | 1020,07 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 49,06 | 0,29 | 358,01 | 2,14 | | 75,56 | |
| 311 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза | м2 | 7,29756 | 159,98 | 3,48 | 1167,44 | 25,37 | 723,63 | 291,67 | 1575,84 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 57,34 | 0,59 | 418,44 | 4,27 | | 116,73 | |
| | | | | Козырек КА-2 /3шт/ | | | | | | | |
| 312 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Крыльцо Кр-1. Монтаж | т конструкций | 0,26994 | 26765,80 | 11776,84 | 7225,16 | 3179,04 | 588,32 | 3043,79 | 11090,47 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 12809,50 | 3532,24 | 3457,80 | 953,49 | | 821,52 | |
| 313 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 | т | 0,18564 | 643499,00 | -- | 119459,15 | -- | 119459,15 | -- | 129015,89 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9556,73 | |
| 314 | 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0843 | 660763,00 | -- | 55702,32 | -- | 55702,32 | -- | 60158,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4456,19 | |
| 315 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство | м2 кровли | 10,5 | 846,51 | 22,15 | 8888,34 | 232,59 | 794,93 | 7316,21 | 17500,91 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 748,65 | 8,72 | 7860,81 | 91,59 | | 1296,36 | |
| 317 | 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Подшивка панелями типа Сайдинг | м2 | 9,75 | 873,85 | 15,54 | 8520,06 | 151,53 | 190,71 | 7429,40 | 17225,42 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 838,75 | 7,91 | 8177,81 | 77,08 | | 1275,96 | |
| 318 | 2110-0104-0104 РСНБ РК 2015 | Металлосайдинг | м2 | 10,2375 | 1562,00 | -- | 15990,98 | -- | 15990,98 | -- | 17270,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1279,28 | |
| 319 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 7,82826 | 95,38 | 2,45 | 746,63 | 19,16 | 343,42 | 266,57 | 1094,26 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 49,06 | 0,29 | 384,04 | 2,29 | | 81,06 | |
| 320 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза | м2 | 7,82826 | 159,98 | 3,48 | 1252,34 | 27,21 | 776,25 | 312,88 | 1690,44 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 57,34 | 0,59 | 448,87 | 4,58 | | 125,22 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | | 2708577,17 | 51291,68 | 2378757,20 | 249392,95 | 3194607,73 |
| | | | | | | | 278528,28 | 16379,52 | -- | 236637,61 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 966248,86 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 407558,87 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 252499,03 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 292674,53 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 220130,89 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 94910,38 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1281290,14 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 202,91 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 252499,03 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1742328,31 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5655,97 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 42408,78 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1672867,84 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 29262,06 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 141727,23 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1913317,59 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29,53 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 42408,78 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 3194607,73 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 232,44 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 294907,81 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13. Кровля** | | | | | | | | | |
| | | | | **3-х этажное здание** | | | | | | | |
| 321 | 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Доски ходовые. Укладка** | м ходов | 202 | 98,18 | 5,28 | 19831,71 | 1066,88 | 10417,87 | 7922,99 | 29975,08 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 41,32 | 2,26 | 8346,96 | 456,36 | | 2220,38 | |
| 322 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Стропила. Установка с изготовлением** | м3 древесины в конструкции | 14,476 | 108513,91 | 1477,45 | 1570847,30 | 21387,57 | 1177073,31 | 343432,27 | 2067421,93 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 25724,40 | 635,88 | 372386,41 | 9205,00 | | 153142,37 | |
| 323 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | м2 кровли | 716 | 3149,85 | 102,80 | 2255293,81 | 73603,44 | 651240,37 | 1428018,80 | 3977977,62 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 2137,50 | 30,37 | 1530450,00 | 21744,35 | | 294665,01 | |
| 325 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | м2 обработанной поверхности | 716 | 311,22 | 2,79 | 222831,93 | 1999,11 | 194379,49 | 24646,37 | 267276,56 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 36,95 | 1,30 | 26453,34 | 931,52 | | 19798,26 | |
| 326 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | **Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 719 | 101,24 | 12,83 | 72792,57 | 9221,75 | -- | 60726,51 | 144200,60 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 88,42 | 3,39 | 63570,82 | 2436,26 | | 10681,53 | |
| 327 | 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015 | **Пленка паропроницаемая** | м2 | 787,6 | 104,00 | -- | 81910,40 | -- | 81910,40 | -- | 88463,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6552,83 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Столбики бетонные. Устройство | м3 | 0,513 | 25652,95 | 1184,75 | 13159,96 | 607,78 | 9470,39 | 2941,24 | 17389,30 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 6007,40 | 293,06 | 3081,80 | 150,34 | | 1288,10 | |
| 329 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 52 | 346,34 | 12,83 | 18009,75 | 666,94 | 12745,20 | 4391,90 | 24193,79 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 88,42 | 3,39 | 4597,61 | 176,20 | | 1792,13 | |
| 330 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 590 | 966,74 | 53,48 | 570378,52 | 31552,02 | 195962,16 | 322712,62 | 964538,43 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 581,13 | 13,41 | 342864,34 | 7910,25 | | 71447,29 | |
| 331 | 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 121,54 | 24113,00 | -- | 2930694,00 | -- | 2930694,00 | -- | 3165149,54 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 234455,52 | |
| 332 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 590 | 101,24 | 12,83 | 59732,43 | 7567,22 | -- | 49831,21 | 118328,73 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 88,42 | 3,39 | 52165,20 | 1999,16 | | 8765,09 | |
| 333 | 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015 | Пленка пароизоляционная ROCKbarrier | м2 | 649 | 104,00 | -- | 67496,00 | -- | 67496,00 | -- | 72895,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5399,68 | |
| 334 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 590 | 639,70 | 105,17 | 377421,94 | 62047,82 | 168276,50 | 150746,20 | 570421,59 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 249,32 | 28,40 | 147097,62 | 16756,94 | | 42253,45 | |
| 335 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 590 | 259,82 | 23,32 | 153291,20 | 13758,21 | 131360,90 | 11094,29 | 177536,33 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 13,85 | 6,59 | 8172,09 | 3886,92 | | 13150,84 | |
| 336 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,19828 | 928647,67 | 1376,67 | 184132,26 | 272,97 | 131016,09 | 48199,41 | 250918,20 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 266508,00 | 621,24 | 52843,21 | 123,18 | | 18586,53 | |
| 337 | 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 121,8 | 943,28 | 11,93 | 114891,29 | 1453,49 | 69173,24 | 41086,72 | 168456,25 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 363,42 | 3,24 | 44264,56 | 394,92 | | 12478,24 | |
| 338 | 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 121,8 | 1318,00 | -- | 160532,40 | -- | 160532,40 | -- | 173374,99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12842,59 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Устройство карнизов | м2 | 115,2 | 1790,86 | 25,94 | 206307,06 | 2988,74 | 1351,99 | 1ь3135,79 | 420598,28 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | 1753,18 | 13,18 | 201966,34 | 1517,88 | | 31155,43 | |
| 340 | 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,95 | 25080,00 | -- | 23826,00 | -- | 23826,00 | -- | 25732,08 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1906,08 | |
| 341 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,64 | 25080,00 | -- | 16051,20 | -- | 16051,20 | -- | 17335,30 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1284,10 | |
| 342 | 2110-0104-0104 РСНБ РК 2015 | Металлосайдинг | м2 | 115,2 | 1562,00 | -- | 179942,40 | -- | 179942,40 | -- | 194337,79 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14395,39 | |
| 343 | 2110-0102-0214 РСНБ РК 2015 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | м | 60 | 609,00 | -- | 36540,00 | -- | 36540,00 | -- | 39463,20 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2923,20 | |
| 344 | 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 128 | 2032,84 | 11,97 | 260203,22 | 1532,48 | 215044,76 | 40603,88 | 324871,68 |
| | | НР - 92%, СП - 8% | | | 340,83 | 3,97 | 43625,98 | 508,67 | | 24064,57 | |
| 345 | 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Желоба настенные. Устройство | м желобов | 84 | 6593,83 | 153,70 | 553881,52 | 12910,72 | 463732,80 | 75041,75 | 679237,14 |
| | | НР - 92%, СП - 8% | | | 919,50 | 51,54 | 77238,00 | 4329,12 | | 50313,86 | |
| | | | | Слуховое окно СО-1 | | | | | | | |
| 346 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 2 | 8796,19 | 885,71 | 17592,38 | 1771,42 | 912,80 | 14121,43 | 34250,92 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | 7454,08 | 391,16 | 14908,16 | 782,32 | | 2537,11 | |
| 347 | 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,118 | 25080,00 | -- | 2959,44 | -- | 2959,44 | -- | 3196,20 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 236,76 | |
| 348 | 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,423 | 53047,00 | -- | 22438,88 | -- | 22438,88 | -- | 24233,99 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1795,11 | |
| 349 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,521 | 8928,33 | 60,20 | 4651,66 | 31,36 | 4112,32 | 470,32 | 5531,74 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | 975,00 | 28,03 | 507,98 | 14,60 | | 409,76 | |
| 350 | 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицы | м2 кровли | 8,8 | 2259,57 | 102,80 | 19884,23 | 904,62 | 2699,60 | 15223,47 | 37916,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1850,00 | 30,37 | 16280,00 | 267,25 | | 2808,62 | |
| 352 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 12 | 3204,62 | 14,39 | 38455,44 | 172,65 | 23982,73 | 13199,70 | 55787,55 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1191,67 | 3,95 | 14300,06 | 47,43 | | 4132,41 | |
| 353 | 2109-0404-0603 РСНБ РК 2015 | Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 | шт. | 2 | 509,00 | -- | 1018,00 | -- | 1018,00 | -- | 1099,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 81,44 | |
| 354 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Ручка дверная | шт. | 2 | 500,00 | -- | 1000,00 | -- | 1000,00 | -- | 1080,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 80,00 | |
| 355 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 4 | 500,00 | -- | 2000,00 | -- | 2000,00 | -- | 2160,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 160,00 | |
| | | | | Монтаж решетки | | | | | | | |
| 356 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,056 | 94589,36 | 1087,66 | 5297,00 | 60,91 | 3744,26 | 1369,22 | 7199,52 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 26640,00 | 527,04 | 1491,84 | 29,51 | | 533,30 | |
| 357 | 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка | решетка | 2 | 2422,31 | 113,31 | 4844,61 | 226,61 | 759,08 | 3854,92 | 9395,50 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1929,46 | 37,34 | 3858,92 | 74,68 | | 695,96 | |
| 358 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,1007 | 497928,00 | -- | 50141,35 | -- | 50141,35 | -- | 54152,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4011,31 | |
| 359 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 2,9203 | 79,99 | 1,74 | 233,59 | 5,08 | 144,79 | 58,36 | 315,31 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 28,67 | 0,29 | 83,72 | 0,86 | | 23,36 | |
| 360 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 4 | 500,00 | -- | 2000,00 | -- | 2000,00 | -- | 2160,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 160,00 | |
| | | | | Ограждение кровли МОК-1 | | | | | | | |
| 361 | 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 | Кровли. Ограждение перилами | м ограждения | 121 | 107,98 | 24,41 | 13065,37 | 2953,92 | 845,02 | 9302,79 | 24157,61 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 76,58 | 6,99 | 9266,42 | 845,31 | | 1789,45 | |
| 362 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,4053049 | 255840,00 | -- | 103693,21 | -- | 103693,21 | -- | 111988,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8295,46 | |
| 363 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,21756 | 227284,00 | -- | 49447,91 | -- | 49447,91 | -- | 53403,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3955,83 | |
| 364 | 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90 | шт. | 606 | 29,00 | -- | 17574,00 | -- | 17574,00 | -- | 18979,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1405,92 | |
| | | | | Спорт зал | | | | | | | |
| 365 | 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Доски ходовые. Укладка | м ходов | 126 | 98,18 | 5,28 | 12370,28 | 665,48 | 6498,27 | 4942,06 | 18697,33 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 41,32 | 2,26 | 5206,52 | 284,66 | | 1384,99 | |
| 366 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | м3 древесины в конструкции | 11,6884 | 108513,91 | 1477,45 | 1268353,93 | 17269,03 | 950407,83 | 277298,55 | 1669304,68 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 25724,40 | 635,88 | 300677,08 | 7432,42 | | 123652,20 | |
| 367 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 644,7 | 3149,85 | 102,80 | 2030709,38 | 66273,94 | 586389,20 | 1285815,25 | 3581846,61 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 2137,50 | 30,37 | 1378046,25 | 19579,02 | | 265321,97 | |
| 369 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 644,7 | 311,22 | 2,79 | 200642,10 | 1800,03 | 175022,98 | 22192,06 | 240660,89 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 36,95 | 1,30 | 23819,09 | 838,75 | | 17826,73 | |
| 370 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 644,7 | 101,24 | 12,83 | 65270,33 | 8268,79 | -- | 54451,16 | 129299,21 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 88,42 | 3,39 | 57001,54 | 2184,50 | | 9577,72 | |
| 371 | 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015 | Пленка паропроницаемая | м2 | 709,17 | 104,00 | -- | 73753,68 | -- | 73753,68 | -- | 79653,97 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5900,29 | |
| 372 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Столбики бетонные. Устройство | м3 | 0,86 | 25652,95 | 1184,75 | 22061,54 | 1018,89 | 15876,29 | 4930,74 | 29151,66 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 6007,40 | 293,06 | 5166,36 | 252,03 | | 2159,38 | |
| 373 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 25,2 | 346,34 | 12,83 | 8727,80 | 323,21 | 6176,52 | 2128,38 | 11724,68 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 88,42 | 3,39 | 2228,07 | 85,39 | | 868,50 | |
| 374 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 552,6 | 966,74 | 53,48 | 534222,32 | 29551,94 | 183540,15 | 302255,92 | 903396,50 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 581,13 | 13,41 | 321130,23 | 7408,82 | | 66918,26 | |
| 375 | 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 113,8356 | 24113,00 | -- | 2744917,82 | -- | 2744917,82 | -- | 2964511,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 219593,43 | |
| 376 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 552,6 | 346,34 | 12,83 | 191388,26 | 7087,54 | 135442,26 | 46672,42 | 257105,53 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 88,42 | 3,39 | 48858,46 | 1872,43 | | 19044,85 | |
| 377 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 552,6 | 639,70 | 105,17 | 353497,23 | 58114,62 | 157609,48 | 141190,42 | 534262,66 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 249,32 | 28,40 | 137773,13 | 15694,72 | | 39575,01 | |
| 378 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 552,6 | 259,82 | 23,32 | 143574,10 | 12886,08 | 123033,96 | 10391,02 | 166282,33 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 13,85 | 6,59 | 7654,06 | 3640,53 | | 12317,21 | |
| 379 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,14374 | 928647,67 | 1376,67 | 133483,82 | 197,88 | 94978,07 | 34941,41 | 181899,25 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 266508,00 | 621,24 | 38307,86 | 89,30 | | 13474,02 | |
| 380 | 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 409,6 | 943,28 | 11,93 | 386366,76 | 4887,92 | 232622,01 | 138170,13 | 566499,84 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 363,42 | 3,24 | 148856,83 | 1328,09 | | 41962,95 | |
| 381 | 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 409,6 | 1318,00 | -- | 539852,80 | -- | 539852,80 | -- | 583041,02 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43188,22 | |
| 382 | 1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Устройство фронтонов | м2 | 31,5 | 877,19 | 30,14 | 27631,34 | 949,39 | 421,03 | 24070,62 | 55838,12 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 833,68 | 15,37 | 26260,92 | 484,22 | | 4136,16 | |
| 383 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,32 | 25080,00 | -- | 8025,60 | -- | 8025,60 | -- | 8667,65 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 642,05 | |
| 384 | 2110-0104-0104 РСНБ РК 2015 | Металлосайдинг | м2 | 31,5 | 1562,00 | -- | 49203,00 | -- | 49203,00 | -- | 53139,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3936,24 | |
| 385 | 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Устройство карнизов | м2 | 83 | 1790,86 | 25,94 | 148641,37 | 2153,34 | 974,09 | 131946,79 | 303035,22 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1753,18 | 13,18 | 145513,94 | 1093,61 | | 22447,05 | |
| 386 | 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,63 | 25080,00 | -- | 15800,40 | -- | 15800,40 | -- | 17064,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1264,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,32 | 25080,00 | -- | 8025,60 | -- | 8025,60 | -- | 8667,65 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 642,05 | |
| 388 | 2110-0104-0104 РСНБ РК 2015 | Металлосайдинг | м2 | 83 | 1562,00 | -- | 129646,00 | -- | 129646,00 | -- | 140017,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10371,68 | |
| 389 | 2110-0102-0214 РСНБ РК 2015 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 | м | 36 | 609,00 | -- | 21924,00 | -- | 21924,00 | -- | 23677,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1753,92 | |
| 390 | 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 63 | 2032,84 | 11,97 | 128068,77 | 754,27 | 105842,34 | 19984,72 | 159897,78 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 340,83 | 3,97 | 21472,16 | 250,36 | | 11844,28 | |
| 391 | 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Желоба настенные. Устройство | м желобов | 32 | 6593,83 | 153,70 | 211002,48 | 4918,37 | 176660,11 | 28587,34 | 258757,00 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 919,50 | 51,54 | 29424,00 | 1649,19 | | 19167,19 | |
| | | | | Слуховое окно СО-1 | | | | | | | |
| 392 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 4 | 8796,19 | 885,71 | 35184,76 | 3542,84 | 1825,60 | 28242,86 | 68501,83 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 7454,08 | 391,16 | 29816,32 | 1564,64 | | 5074,21 | |
| 393 | 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,236 | 25080,00 | -- | 5918,88 | -- | 5918,88 | -- | 6392,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 473,51 | |
| 394 | 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,846 | 53047,00 | -- | 44877,76 | -- | 44877,76 | -- | 48467,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3590,22 | |
| 395 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 1,042 | 8928,33 | 60,20 | 9303,32 | 62,73 | 8224,64 | 940,64 | 11063,48 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 975,00 | 28,03 | 1015,95 | 29,21 | | 819,52 | |
| 396 | 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицы | м2 кровли | 17,6 | 2259,57 | 102,80 | 39768,45 | 1809,25 | 5399,21 | 30446,94 | 75832,62 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 1850,00 | 30,37 | 32560,00 | 534,50 | | 5617,23 | |
| 398 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 24 | 3204,62 | 14,39 | 76910,89 | 345,30 | 47965,46 | 26399,40 | 111575,11 |
| | | *НР - 92%, СП - 8%* | | | 1191,67 | 3,95 | 28600,13 | 94,87 | | 8264,82 | |
| 399 | 2109-0404-0603 РСНБ РК 2015 | Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 | шт. | 4 | 509,00 | -- | 2036,00 | -- | 2036,00 | -- | 2198,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 162,88 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Ручка дверная | шт. | 4 | 500,00 | -- | 2000,00 | -- | 2000,00 | -- | 2160,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 160,00 | |
| 401 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 8 | 500,00 | -- | 4000,00 | -- | 4000,00 | -- | 4320,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 320,00 | |
| | | | | Монтаж решетки | | | | | | | |
| 402 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,112 | 94589,36 | 1087,66 | 10594,01 | 121,82 | 7488,51 | 2738,44 | 14399,04 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 26640,00 | 527,04 | 2983,68 | 59,03 | | 1066,60 | |
| 403 | 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка | решетка | 4 | 2422,31 | 113,31 | 9689,22 | 453,22 | 1518,17 | 7709,84 | 18790,99 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1929,46 | 37,34 | 7717,84 | 149,35 | | 1391,93 | |
| 404 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,2014 | 497928,00 | -- | 100282,70 | -- | 100282,70 | -- | 108305,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8022,62 | |
| 405 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 5,8406 | 79,99 | 1,74 | 467,18 | 10,15 | 289,58 | 116,72 | 630,61 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 28,67 | 0,29 | 167,45 | 1,71 | | 46,71 | |
| 406 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 8 | 500,00 | -- | 4000,00 | -- | 4000,00 | -- | 4320,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 320,00 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 20308489,86 | 472229,74 | 13996180,87 | 5478696,00 | 27850160,74 |
| | | | | | | | 5840079,24 | 141190,35 | -- | 2062974,87 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 20125477,97 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6490374,18 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5969468,81 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 7335051,40 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5467131,24 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2047408,74 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 27640017,95 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4764,55 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5969468,81 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 168478,05 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 168478,05 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13478,24 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 181956,29 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 14533,84 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2277,25 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 11800,78 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 583,65 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 11564,77 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2087,89 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 28186,49 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8,88 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 11800,78 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 27850160,74 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4773,43 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5981269,60 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14. Усиление** | | | | | | | | | |
| | | | | **Фундамент под перегородки** | | | | | | | |
| 407 | 1201-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь до 10 м2 | м3 грунта | 21,2 | 7838,22 | 2,86 | 166170,26 | 60,67 | 21029,08 | 104480,31 | 292302,61 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6843,42 | 1,46 | 145080,50 | 31,04 | | 21652,05 | |
| 408 | 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | 21,2 | 20004,55 | 1721,89 | 424096,55 | 36503,99 | 301653,06 | 86246,32 | 551170,30 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4053,75 | 416,82 | 85939,50 | 8836,68 | | 40827,43 | |
| | | | | **Стальной сердечник Мс-1 /264шт/** | | | | | | | |
| 409 | 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами | т | 10,017216 | 312985,36 | 37360,72 | 3135242,00 | 374250,40 | 76741,89 | 2361281,32 | 5936245,13 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 267963,64 | 12658,16 | 2684249,66 | 126799,52 | | 439721,86 | |
| 410 | 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 9,7416 | 315826,00 | -- | 3076650,56 | -- | 3076650,56 | -- | 3322782,61 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 246132,04 | |
| 411 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,275616 | 229377,00 | -- | 63219,97 | -- | 63219,97 | -- | 68277,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5057,60 | |
| | | | | **Стальная перемычка Мп-1 /12шт/** | | | | | | | |
| 412 | 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами | т | 0,15798 | 312985,36 | 37360,72 | 49445,43 | 5902,25 | 1210,28 | 37239,41 | 93619,63 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 267963,64 | 12658,16 | 42332,90 | 1999,74 | | 6934,79 | |
| 413 | 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,1476 | 315826,00 | -- | 46615,92 | -- | 46615,92 | -- | 50345,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3729,27 | |
| 414 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01008 | 265743,00 | -- | 2678,69 | -- | 2678,69 | -- | 2892,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 214,30 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стальная перемычка Мп-2 /36шт/ | | | | | | | |
| 415 | 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами | т | 0,42876 | 312985,36 | 37360,72 | 134195,60 | 16018,78 | 3284,73 | 101068,30 | 254085,01 |
| | | *НР - 84%, СП - 8%* | | | 267963,64 | 12658,16 | 114892,09 | 5427,31 | | 18821,11 | |
| 416 | 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,4428 | 315826,00 | -- | 139847,75 | -- | 139847,75 | -- | 151035,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11187,82 | |
| 417 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,03024 | 265743,00 | -- | 8036,07 | -- | 8036,07 | -- | 8678,95 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 642,89 | |
| | | | | Стальная перемычка Мп-3 /17шт/ | | | | | | | |
| 418 | 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами | т | 0,16065 | 312985,36 | 37360,72 | 50281,10 | 6002,00 | 1230,74 | 37868,79 | 95201,88 |
| | | *НР - 84%, СП - 8%* | | | 267963,64 | 12658,16 | 43048,36 | 2033,53 | | 7051,99 | |
| 419 | 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,14637 | 315826,00 | -- | 46227,45 | -- | 46227,45 | -- | 49925,65 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3698,20 | |
| 420 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,01428 | 265743,00 | -- | 3794,81 | -- | 3794,81 | -- | 4098,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 303,58 | |
| | | | | Кирпичное заполнение | | | | | | | |
| 421 | 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | 74,2 | 28697,48 | 19,20 | 2129353,00 | 1424,64 | 907774,67 | 1024929,11 | 3406624,70 |
| | | *НР - 84%, СП - 8%* | | | 16444,12 | -- | 1220153,70 | -- | | 252342,57 | |
| 424 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 1,219449 | 87077,51 | 2889,22 | 106186,58 | 3523,26 | -- | 96597,59 | 219006,90 |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 84188,28 | 988,20 | 102663,31 | 1205,06 | | 16222,73 | |
| 425 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1,219449 | 276493,00 | -- | 337169,11 | -- | 337169,11 | -- | 364142,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26973,53 | |
| | | | | Усиление фундамента по оси А-4 | | | | | | | |
| 426 | 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 грунта | 1,1 | 2573,42 | -- | 2830,77 | -- | -- | 2038,15 | 5258,43 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 2573,42 | -- | 2830,77 | -- | | 389,51 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,2 | 1094,33 | -- | 218,87 | -- | -- | 157,58 | 406,56 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1094,33 | -- | 218,87 | -- | | 30,12 | |
| 428 | 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | отверстие | 88,4 | 1167,85 | 498,12 | 103237,93 | 44033,45 | 578,31 | 75119,15 | 192625,65 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 663,19 | 348,43 | 58626,17 | 30801,39 | | 14268,57 | |
| 429 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,4 | 20251,65 | 1407,45 | 8100,66 | 562,98 | 6900,53 | 700,57 | 9505,33 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1592,87 | 331,78 | 637,15 | 132,71 | | 704,10 | |
| 430 | 1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами | м3 | 0,5 | 64891,74 | 2201,59 | 32445,87 | 1100,80 | 18797,16 | 10957,55 | 46875,69 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 25095,84 | 993,56 | 12547,92 | 496,78 | | 3472,27 | |
| 431 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05185 | 227284,00 | -- | 11784,68 | -- | 11784,68 | -- | 12727,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 942,77 | |
| 432 | 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0045 | 264810,00 | -- | 1191,64 | -- | 1191,64 | -- | 1286,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 95,33 | |
| 433 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 поверхности | 12 | 949,69 | 24,97 | 11396,26 | 299,68 | 6877,87 | 3964,25 | 16589,35 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 351,56 | 3,66 | 4218,72 | 43,92 | | 1228,84 | |
| | | | | **Отверстия для ВК и ОВ** | | | | | | | |
| 434 | 1146-0302-0406 РСНБ РК 2015 | Стены и перекрытия. Пробивка отверстий | отверстие | 40 | 3095,98 | 1256,14 | 123839,36 | 50245,45 | -- | 81991,87 | 222297,73 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 1839,85 | 600,39 | 73593,91 | 24015,46 | | 16466,50 | |
| 435 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,17604 | 91499,04 | 1720,84 | 16107,49 | 302,94 | -- | 14506,55 | 33063,16 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 89778,20 | 776,55 | 15804,55 | 136,70 | | 2449,12 | |
| 436 | 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,17604 | 660763,00 | -- | 116320,72 | -- | 116320,72 | -- | 125626,38 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9305,66 | |
| 437 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Усиление отверстий в перекрытии. Устройство | м3 | 1,98 | 31105,65 | 5586,70 | 61589,19 | 11061,67 | 13241,64 | 36155,98 | 105564,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18831,25 | 1235,34 | 37285,88 | 2445,97 | | 7819,61 | |
| 438 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,0097 | 16482,00 | -- | 33123,88 | -- | 33123,88 | -- | 35773,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2649,91 | |
| 439 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0265 | 276493,00 | -- | 7327,06 | -- | 7327,06 | -- | 7913,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 586,17 | |
| 440 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05082 | 227284,00 | -- | 11550,57 | -- | 11550,57 | -- | 12474,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 924,05 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** | **Тенге** | | | | 10460275,77 | 551292,96 | 5264858,85 | 4075302,79 | 15698424,84 |
| | | | | | | | 4644124,00 | 204405,81 | -- | 1162846,28 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10343955,05 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1359320,00 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4848529,76 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3756094,29 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 33123,88 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4075302,79 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1153540,63 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15572798,47 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3572,28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4848529,76 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 116320,72 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 116320,72 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9305,66 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 125626,38 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 15698424,84 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3572,28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4848529,76 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 15. Вентшахты** | | | | | | | | | |
| | | | | **Обшивка ГКЛ** | | | | | | | |
| 441 | 1110-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Вентшахты обшивка гипсокартонными листами. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой | м2 | 130,7 | 2479,85 | 48,93 | 324116,35 | 6394,71 | 73218,54 | 222658,44 | 590516,77 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1870,72 | 22,15 | 244503,10 | 2895,16 | | 43741,98 | |
| 442 | 2203-0201-0106 РСНБ РК 2015 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 137,235 | 513,00 | -- | 70401,55 | -- | 70401,55 | -- | 76033,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5632,12 | |
| | | | | **Шахта 1140х250 /1шт/** | | | | | | | |
| 443 | 1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство | м2 | 2,6 | 3117,50 | 73,02 | 8105,50 | 189,84 | 169,79 | 7048,71 | 16366,55 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2979,18 | 33,09 | 7745,87 | 86,04 | | 1212,34 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,126 | 54880,00 | -- | 6914,88 | -- | 6914,88 | -- | 7468,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 553,19 | |
| 445 | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0175 | 56115,00 | -- | 982,01 | -- | 982,01 | -- | 1060,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 78,56 | |
| 447 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0112 | 345930,00 | -- | 3874,42 | -- | 3874,42 | -- | 4184,37 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 309,95 | |
| 448 | 2105-0308-0122 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 0,7 | 1038,00 | -- | 726,60 | -- | 726,60 | -- | 784,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58,13 | |
| | | | | Шахта 860х250 /2шт/ | | | | | | | |
| 449 | 1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство | м2 | 4 | 3117,50 | 73,02 | 12469,99 | 292,06 | 261,21 | 10844,17 | 25179,30 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 2979,18 | 33,09 | 11916,72 | 132,36 | | 1865,13 | |
| 450 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,2 | 54880,00 | -- | 10976,00 | -- | 10976,00 | -- | 11854,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 878,08 | |
| 451 | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,028 | 56115,00 | -- | 1571,22 | -- | 1571,22 | -- | 1696,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 125,70 | |
| 453 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0172 | 345930,00 | -- | 5950,00 | -- | 5950,00 | -- | 6426,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 476,00 | |
| 454 | 2105-0308-0122 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 1,1 | 1038,00 | -- | 1141,80 | -- | 1141,80 | -- | 1233,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 91,34 | |
| | | | | Шахта 560х200 /1шт/ | | | | | | | |
| 455 | 1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство | м2 | 1,35 | 3117,50 | 73,02 | 4208,62 | 98,57 | 88,16 | 3659,91 | 8498,01 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 2979,18 | 33,09 | 4021,89 | 44,67 | | 629,48 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,08 | 54880,00 | -- | 4390,40 | -- | 4390,40 | -- | 4741,63 |
| | - | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 351,23 | |
| 457 | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01 | 56115,00 | -- | 561,15 | -- | 561,15 | -- | 606,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44,89 | |
| 459 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0058 | 345930,00 | -- | 2006,39 | -- | 2006,39 | -- | 2166,91 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 160,51 | |
| 460 | 2105-0308-0122 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 0,32 | 1038,00 | -- | 332,16 | -- | 332,16 | -- | 358,73 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26,57 | |
| | | | | **Шахта 530х250 /2шт/** | | | | | | | |
| 461 | 1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство | м2 | 2,8 | 3117,50 | 73,02 | 8729,00 | 204,44 | 182,85 | 7590,92 | 17625,51 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 2979,18 | 33,09 | 8341,70 | 92,65 | | 1305,59 | |
| 462 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,16 | 54880,00 | -- | 8780,80 | -- | 8780,80 | -- | 9483,26 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 702,46 | |
| 463 | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,02 | 56115,00 | -- | 1122,30 | -- | 1122,30 | -- | 1212,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 89,78 | |
| 465 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,012 | 345930,00 | -- | 4151,16 | -- | 4151,16 | -- | 4483,25 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 332,09 | |
| 466 | 2105-0308-0122 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 0,8 | 1038,00 | -- | 830,40 | -- | 830,40 | -- | 896,83 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66,43 | |
| | | | | **Шахта 680х300 /2шт/** | | | | | | | |
| 467 | 1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство | м2 | 3,6 | 3117,50 | 73,02 | 11222,99 | 262,86 | 235,09 | 9759,76 | 22661,37 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 2979,18 | 33,09 | 10725,05 | 119,13 | | 1678,62 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,192 | 54880,00 | -- | 10536,96 | -- | 10536,96 | -- | 11379,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 842,96 | |
| 469 | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,02 | 56115,00 | -- | 1122,30 | -- | 1122,30 | -- | 1212,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 89,78 | |
| 471 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0154 | 345930,00 | -- | 5327,32 | -- | 5327,32 | -- | 5753,51 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 426,19 | |
| 472 | 2105-0308-0122 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 0,9 | 1038,00 | -- | 934,20 | -- | 934,20 | -- | 1008,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74,74 | |
| | | | | **Шахта 910х300 /1шт/** | | | | | | | |
| 473 | 1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство | м2 | 2,16 | 3117,50 | 73,02 | 6733,80 | 157,71 | 141,05 | 5855,85 | 13596,82 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 2979,18 | 33,09 | 6435,03 | 71,48 | | 1007,17 | |
| 474 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,12 | 54880,00 | -- | 6585,60 | -- | 6585,60 | -- | 7112,45 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 526,85 | |
| 475 | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,014 | 56115,00 | -- | 785,61 | -- | 785,61 | -- | 848,46 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62,85 | |
| 477 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0093 | 345930,00 | -- | 3217,15 | -- | 3217,15 | -- | 3474,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 257,37 | |
| 478 | 2105-0308-0122 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 0,6 | 1038,00 | -- | 622,80 | -- | 622,80 | -- | 672,62 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49,82 | |
| | | | | **Шахта 550х350 /1шт/** | | | | | | | |
| 479 | 1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство | м2 | 9,5 | 3117,50 | 73,02 | 29616,24 | 693,65 | 620,37 | 25754,92 | 59800,84 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 2979,18 | 33,09 | 28302,21 | 314,36 | | 4429,69 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,3 | 54880,00 | -- | 16464,00 | -- | 16464,00 | -- | 17781,12 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1317,12 | |
| 481 | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,03 | 56115,00 | -- | 1683,45 | -- | 1683,45 | -- | 1818,13 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 134,68 | |
| 483 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0408 | 345930,00 | -- | 14113,94 | -- | 14113,94 | -- | 15243,06 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1129,12 | |
| 484 | 2105-0308-0122 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 0,42 | 1038,00 | -- | 435,96 | -- | 435,96 | -- | 470,84 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 34,88 | |
| 485 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0024 | 255840,00 | -- | 614,02 | -- | 614,02 | -- | 663,14 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 49,12 | |
| | | | | Шахта 480х300 /1шт/ | | | | | | | |
| 486 | 1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство | м2 | 1,12 | 3117,50 | 73,02 | 3491,60 | 81,78 | 73,14 | 3036,37 | 7050,20 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | 2979,18 | 33,09 | 3336,68 | 37,06 | | 522,24 | |
| 487 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,084 | 54880,00 | -- | 4609,92 | -- | 4609,92 | -- | 4978,71 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 368,79 | |
| 488 | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,007 | 56115,00 | -- | 392,81 | -- | 392,81 | -- | 424,23 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 31,42 | |
| 490 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0048 | 345930,00 | -- | 1660,46 | -- | 1660,46 | -- | 1793,30 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 132,84 | |
| 491 | 2105-0308-0122 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 0,5 | 1038,00 | -- | 519,00 | -- | 519,00 | -- | 560,52 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 41,52 | |
| | | | | Шахта 300х300 /3шт/ | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство | м2 | 3,24 | 3117,50 | 73,02 | 10160,69 | 236,57 | 211,58 | 8783,78 | 26395,23 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 2979,18 | 33,09 | 9652,54 | 107,21 | | 1510,76 | |
| 493 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,105 | 54880,00 | -- | 5762,40 | -- | 5762,40 | -- | 6223,39 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 460,99 | |
| 494 | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,21 | 56115,00 | -- | 11784,15 | -- | 11784,15 | -- | 12726,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 942,73 | |
| 496 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,01395 | 345930,00 | -- | 4825,72 | -- | 4825,72 | -- | 5211,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 386,06 | |
| 497 | 2105-0308-0122 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 0,9 | 1038,00 | -- | 934,20 | -- | 934,20 | -- | 1008,94 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74,74 | |
| | | | | **Шахта 200х200 /9шт/** | | | | | | | |
| 498 | 1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство | м2 | 6,75 | 3117,50 | 73,02 | 21043,11 | 492,86 | 440,79 | 18299,55 | 42490,07 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 2979,18 | 33,09 | 20109,47 | 223,36 | | 3147,41 | |
| 499 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,504 | 54880,00 | -- | 27659,52 | -- | 27659,52 | -- | 29872,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2212,76 | |
| 500 | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,063 | 56115,00 | -- | 3535,24 | -- | 3535,24 | -- | 3818,06 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 282,82 | |
| 502 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0288 | 345930,00 | -- | 9962,78 | -- | 9962,78 | -- | 10759,81 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 797,02 | |
| 503 | 2105-0308-0122 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 1,8 | 1038,00 | -- | 1868,40 | -- | 1868,40 | -- | 2017,87 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 149,47 | |
| | | | | **Шахта 300х350 /2шт/** | | | | | | | |
| 504 | 1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство | м2 | 2,4 | 3117,50 | 73,02 | 7482,00 | 175,24 | 156,73 | 6506,50 | 15107,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2979,18 | 33,09 | 7150,03 | 79,42 | | 1119,08 | |
| 505 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,074 | 54880,00 | -- | 4061,12 | -- | 4061,12 | -- | 4386,01 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 324,89 | |
| 506 | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,014 | 56115,00 | -- | 785,61 | -- | 785,61 | -- | 848,46 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62,85 | |
| 508 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,01032 | 345930,00 | -- | 3570,00 | -- | 3570,00 | -- | 3855,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 285,60 | |
| 509 | 2105-0308-0122 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 1 | 1038,00 | -- | 1038,00 | -- | 1038,00 | -- | 1121,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 83,04 | |
| | | | | **Шахта 420х200 /1шт/** | | | | | | | |
| 510 | 1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство | м2 | 1,1 | 3117,50 | 73,02 | 3429,25 | 80,32 | 71,83 | 2982,15 | 6924,31 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2979,18 | 33,09 | 3277,10 | 36,40 | | 512,91 | |
| 511 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,04 | 54880,00 | -- | 2195,20 | -- | 2195,20 | -- | 2370,82 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 175,62 | |
| 512 | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,007 | 56115,00 | -- | 392,81 | -- | 392,81 | -- | 424,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31,42 | |
| 514 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0048 | 345930,00 | -- | 1660,46 | -- | 1660,46 | -- | 1793,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 132,84 | |
| 515 | 2105-0308-0122 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 0,3 | 1038,00 | -- | 311,40 | -- | 311,40 | -- | 336,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24,91 | |
| | | | | **Шахта 380х200 /2шт/** | | | | | | | |
| 516 | 1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство | м2 | 2,2 | 3117,50 | 73,02 | 6858,50 | 160,63 | 143,67 | 5964,30 | 13848,62 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2979,18 | 33,09 | 6554,20 | 72,80 | | 1025,82 | |
| 517 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,07 | 54880,00 | -- | 3841,60 | -- | 3841,60 | -- | 4148,93 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 307,33 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,014 | 56115,00 | -- | 785,61 | -- | 785,61 | -- | 848,46 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62,85 | |
| 520 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0094 | 345930,00 | -- | 3251,74 | -- | 3251,74 | -- | 3511,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 260,14 | |
| 521 | 2105-0308-0122 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 0,5 | 1038,00 | -- | 519,00 | -- | 519,00 | -- | 560,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41,52 | |
| | | | | Шахта 250х250 /1шт/ | | | | | | | |
| 522 | 1110-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Шахты с обшивкой оцинкованной сталью с изоляционной прокладкой. Устройство | м2 | 4,8 | 3117,50 | 73,02 | 14963,99 | 350,48 | 313,45 | 13013,01 | 30215,16 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 2979,18 | 33,09 | 14300,06 | 158,84 | | 2238,16 | |
| 523 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,21 | 54880,00 | -- | 11524,80 | -- | 11524,80 | -- | 12446,78 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 921,98 | |
| 524 | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,021 | 56115,00 | -- | 1178,41 | -- | 1178,41 | -- | 1272,69 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 94,27 | |
| 526 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,02064 | 345930,00 | -- | 7140,00 | -- | 7140,00 | -- | 7711,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 571,20 | |
| 527 | 2105-0308-0122 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 0,3 | 1038,00 | -- | 311,40 | -- | 311,40 | -- | 336,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24,91 | |
| 528 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0024 | 255840,00 | -- | 614,02 | -- | 614,02 | -- | 663,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 49,12 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15** | **Тенге** | | | | **776423,97** | **9871,72** | **380180,59** | **351758,34** | **1218436,89** |
| | | | | | | | **386371,66** | **4470,95** | **--** | **90254,58** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **776423,97** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **76328,25** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **390842,60** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **303852,34** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **351758,34** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **90254,58** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1218436,89** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 324,8 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **390842,60** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 1218436,89 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 324,83 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 390842,60 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 16. Отмостка** | | | | | | | | | |
| 529 | 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение щебнем** | м2 площади уплотнения | 251,6 | 306,68 | 32,91 | 77161,52 | 8278,97 | 48595,94 | 22116,34 | 107220,09 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 80,63 | 12,88 | 20286,61 | 3241,41 | | 7942,23 | |
| 530 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** | м3 | 17,6 | 18847,15 | 1217,46 | 331709,86 | 21427,27 | 289352,32 | 23820,49 | 383972,78 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1189,22 | 298,07 | 20930,27 | 5246,09 | | 28442,43 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16** | Тенге | | | | 408871,38 | 29706,24 | 337948,26 | 45936,83 | 491192,86 |
| | | | | | | | 41216,88 | 8487,50 | -- | 36384,66 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 408871,38 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 337948,26 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 49704,38 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 45936,83 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 36384,66 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 491192,86 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39,97 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 49704,38 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 491192,86 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 39,97 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 49704,38 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 17. Оборудование для адаптации МГН** | | | | | | | | | |
| 531 | 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Установка указателя на стене** | шт. | 27 | 722,24 | -- | 19500,48 | -- | -- | 14820,36 | 37066,51 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 722,24 | -- | 19500,48 | -- | | 2745,67 | |
| 532 | п.97 ООО "Безбарьерная среда" | **Тактильные платиковые пиктограммы, 200х200** | шт | 27 | 4876,79 | -- | 131673,21 | -- | 131673,21 | -- | 142207,07 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10533,86 | |
| 533 | п.83 ТОО "Тифлоцентр Вертикаль" | **Крепление из оргстекло 100мм с 4мя металлическими креплениями** | шт | 27 | 9071,43 | -- | 244928,57 | -- | 244928,57 | -- | 264522,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19594,29 | |
| 534 | п.96 ООО "Безбарьерная среда" | **Тактильные наклейки на ручки (с внутренней стороны)** | шт | 30 | 821,43 | -- | 24642,86 | -- | 24642,86 | -- | 26614,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1971,43 | |
| 535 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Тактильные надземные указатели. Устройство** | м2 покрытия | 624 | 1728,41 | 77,87 | 1078530,84 | 48588,26 | 187268,02 | 814149,74 | 2044095,00 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1350,44 | 37,57 | 842674,56 | 23442,18 | | 151414,45 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | п.93 ТОО "Тифлоцентр Вертикаль" | Тактильные наземные указатели для помещений (конус.риды), 300х300 | шт | 167 | 1071,43 | -- | 178928,57 | -- | 178928,57 | -- | 193242,86 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14314,29 | |
| 537 | п.94 ТОО "Тифлоцентр Вертикаль" | Тактильные наземные указатели для помещений (прод.риды), 300х300 | шт | 457 | 1071,43 | -- | 489642,86 | -- | 489642,86 | -- | 528814,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39171,43 | |
| 538 | п.87 ООО "Безбарьерная среда" | Нетактильные пиктограммы ПВХ пленка (наклейка), 150х150 | шт | 15 | 410,71 | -- | 6160,71 | -- | 6160,71 | -- | 6653,57 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 492,86 | |
| 539 | п.90 ТОО "Polmarket Almaty" | Самоклеющие круги для маркировки прозрачных помещений желтый-простой, диам. 20 мм | шт | 8 | 267,86 | -- | 2142,86 | -- | 2142,86 | -- | 2314,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 171,43 | |
| 540 | п.84 ТОО "Papirus Print" | Мнемосхема санузла, 150х200 | шт | 3 | 4464,29 | -- | 13392,86 | -- | 13392,86 | -- | 14464,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1071,43 | |
| 541 | п.86 ТОО "Papirus Print" | Настенное крепление оргстекло 10 мм, 170х220 | шт | 3 | 1621,43 | -- | 4864,29 | -- | 4864,29 | -- | 5253,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 389,14 | |
| 542 | 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 5 | 1838,03 | 336,00 | 9190,17 | 1680,00 | 190,17 | 5782,46 | 16170,45 |
| | | *ПР - 72%, СП - 8%* | | | 1464,00 | 142,24 | 7320,00 | 711,20 | | 1197,81 | |
| 543 | п.86.1 ТОО "Тифлоцентр Версаль" | Беспроводная система вызова помощи на 2 точки (кнопка для санузла) (Кнопка вызова помощи) | компл. | 4 | 36429,46 | -- | 145717,86 | -- | 145717,86 | -- | 157375,29 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11657,43 | |
| 544 | п.86.1 ТОО "Тифлоцентр Версаль" | Беспроводная система вызова помощи на 2 точки (вход в здание) (Кнопка вызова помощи) | компл. | 1 | 36429,46 | -- | 36429,46 | -- | 36429,46 | -- | 39343,82 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2914,36 | |
| 545 | п.92 ООО "Безбарьерная среда" | Световые маячки для здания, 360/360 | шт | 6 | 56473,21 | -- | 338839,29 | -- | 338839,29 | -- | 365946,43 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27107,14 | |
| 546 | п.91 ТОО "Тифлоцентр Вертикаль" | Световые маячки для дверей (пара 220В), 60/60 | шт | 27 | 8928,57 | -- | 241071,43 | -- | 241071,43 | -- | 260357,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19285,71 | |
| 547 | п.88 ООО "Безбарьерная среда" | Поручень в санузлах для МГН | шт | 8 | 18019,64 | -- | 144157,14 | -- | 144157,14 | -- | 155689,7 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11532,57 | |
| 548 | п.89 ТОО "Тифлоцентр Вертикаль" | Поручень для унитаза откидной | шт | 4 | 35558,04 | -- | 142232,14 | -- | 142232,14 | -- | 153610,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11378,57 | |
| 549 | п.95 ООО "Безбарьерная среда" | **Тактильные наклейки на поручни** | **шт** | 8 | 821,43 | -- | 6571,43 | -- | 6571,43 | -- | 7097,14 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 525,71 | |
| 550 | 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытие резиновой плиткой. Устройство** | **м2 покрытия** | 60 | 3259,43 | 24,34 | 195565,86 | 1460,69 | 150941,53 | 47195,42 | 262182,18 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 719,39 | 8,93 | 43163,64 | 535,82 | | 19420,90 | |
| 551 | 2406-0101-0106 РСНБ РК 2015 | **Плитки тактильные напольные из резины ГОСТ Р 52875-2018** | **м2** | 61,2 | 36086,00 | -- | 2208463,20 | -- | 2208463,20 | -- | 2385140,26 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 176677,06 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17** | **Тенге** | | | | 5662646,08 | 51728,95 | 4698258,45 | 881947,99 | 7068161,59 |
| | | | | | | | 912658,68 | 24689,21 | -- | 523567,53 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 191337,49 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 190,17 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8031,20 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 182147,32 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5782,46 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15769,60 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 212889,55 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 5,4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 8031,20 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5471308,59 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 338209,55 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 929316,69 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4177711,41 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 876165,52 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 507797,93 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6855272,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 732,5 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 929316,69 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 7068161,59 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 737,9 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 937347,89 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 175028961,1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 47735441,91 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 4957153,43 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2178205,56 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 68754292,71 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 136570,35 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 40480394,53 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 12965108,24 | |
| | | Итого | | | | | | | | | 175 028 96 |
| | | Временные здания и сооружения | 1,2% | | | | | | | | 2 100 34 |
| | | Итого | | | | | | | | | 177 129 30 |
| | | Зимние | 1,35% | | | | | | | | 2 391 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | | | | | | | | | 179 520 554 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 3 590 411 |
| | | Итого | | | | | | | | | 183 110 965 |
| | | | 1,050036 | | | | | | | | 192 273 106 |
| | | НДС | 12% | | | | | | | | 23 072 773 |
| | | Всего по акту с НДС | | | | | | | | | 215 345 878 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | | | | | | | **215 345 878** |

**Понижающий коэффициент К=10%** **21 534 588**

**Всего к оплате:** **193 811 291**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования» Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Нурахмет Д.Р.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата,(подпись)

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Е.М.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Стройка - Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа села Таргап" в с. Таргап Жамбылского района Алматинской области
Объект - Здание школы
Договор подряда(контракт) № 712

# Акт выполненных работ№2

## за октябрь 2021 (месяц,год) на № 2-1-2.Отопление, вентиляция

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Отопление** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2302-1104-0403 РСНБ РК 2015 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 8,28 | 5800,00 | -- | 48024,00 | -- | 48024,00 | -- | 51865,92 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3841,92 | |
| 3 | 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные. Установка | комплект | 202 | 212,07 | -- | 42838,30 | -- | 3440,06 | 38610,28 | 87964,46 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 195,04 | -- | 39398,24 | -- | | 6515,89 | |
| 4 | 2304-0905-1804 РСНБ РК 2015 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 184 | 91,00 | -- | 16744,00 | -- | 16744,00 | -- | 18083,52 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1339,52 | |
| 5 | 2304-1010-2703 РСНБ РК 2015 | Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini | шт. | 18 | 2197,00 | -- | 39546,00 | -- | 39546,00 | -- | 42709,68 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3163,68 | |
| 12 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 415 | 537,00 | -- | 222855,00 | -- | 222855,00 | -- | 240683,4 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 17828,40 | |
| 13 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 408 | 2371,32 | 94,77 | 967499,47 | 38666,16 | 121556,35 | 796985,08 | 1905643,3 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1978,62 | 14,64 | 807276,96 | 5973,12 | | 141158,76 | |
| 14 | 2304-1008-0407 РСНБ РК 2015 | Клапан термостатический RA-N-П, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss | шт. | 184 | 8654,00 | -- | 1592336,00 | -- | 1592336,00 | -- | 1719722,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 127386,88 | |
| 16 | 2304-0602-0205 РСНБ РК 2015 | Вентили радиаторные для отключения, RL-V-Y, угловой, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 184 | 7999,00 | -- | 1471816,00 | -- | 1471816,00 | -- | 1589561,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 117745,28 | |
| 17 | 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 32 | 818,00 | -- | 26176,00 | -- | 26176,00 | -- | 28270,08 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2094,08 | |
| 18 | 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8 | 1259,00 | -- | 10072,00 | -- | 10072,00 | -- | 10877,76 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 805,76 | |
| 19 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 32 | 2399,94 | 123,39 | 76798,15 | 3948,48 | 9533,83 | 62967,74 | 150947,17 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1978,62 | 29,28 | 63315,84 | 936,96 | | 11181,27 | |
| 20 | 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 32 | 3994,00 | -- | 127808,00 | -- | 127808,00 | -- | 138032,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10224,64 | |
| 22 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 302 | 658,51 | 71,55 | 198868,72 | 21608,10 | 80339,46 | 82060,52 | 303403,58 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 320,93 | 36,60 | 96921,16 | 11053,20 | | 22474,34 | |
| 23 | 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 166 | 293,00 | -- | 48638,00 | -- | 48638,00 | -- | 52529,0 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3891,04 | |
| 24 | 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 88 | 326,00 | -- | 28688,00 | -- | 28688,00 | -- | 30983,0 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2295,04 | |
| 25 | 2111-0403-0217 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 | м | 36 | 498,00 | -- | 17928,00 | -- | 17928,00 | -- | 19362,2 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1434,24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2111-0403-0225 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 | м | 12 | 1368,00 | -- | 16416,00 | -- | 16416,00 | -- | 17729,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1313,28 | |
| 27 | 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 109,2 | 5309,23 | 71,39 | 579767,69 | 7795,33 | 453771,55 | 118677,08 | 754320,36 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1082,42 | 26,54 | 118200,81 | 2898,26 | | 55875,58 | |
| 29 | 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 3,064 | 65204,72 | -- | 199787,26 | -- | 6329,37 | 191523,32 | 422615,42 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 63139,00 | -- | 193457,90 | -- | | 31304,85 | |
| 30 | 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,012 | 71366,87 | -- | 856,40 | -- | 98,73 | 750,09 | 1735,01 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 63139,00 | -- | 757,67 | -- | | 128,52 | |
| | | | | Узел управления | | | | | | | |
| 33 | 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 24 | 2399,94 | 123,39 | 57598,61 | 2961,36 | 7150,37 | 47225,81 | 113210,38 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1978,62 | 29,28 | 47486,88 | 702,72 | | 8385,95 | |
| 34 | 2305-1309-0108 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой D 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 | шт. | 6 | 44300,00 | -- | 265800,00 | -- | 265800,00 | -- | 287064,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21264,00 | |
| 35 | 2305-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Регулятор перепада давления STAP 10-40 D 1 1/2" диам. 40 мм | шт. | 6 | 117560,00 | -- | 705360,00 | -- | 705360,00 | -- | 761788,8 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 56428,80 | |
| 36 | 2304-0902-0106 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 12 | 15712,00 | -- | 188544,00 | -- | 188544,00 | -- | 203627,5 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15083,52 | |
| 37 | 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 2 | 4311,22 | 289,94 | 8622,44 | 579,88 | 1043,36 | 6986,30 | 16857,4 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 3499,60 | 64,84 | 6999,20 | 129,68 | | 1248,70 | |
| 38 | 2304-0902-0108 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 27633,00 | -- | 55266,00 | -- | 55266,00 | -- | 59687,2 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4421,28 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубечроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 20 | 2371,32 | 94,77 | 47426,44 | 1895,40 | 5958,64 | 39067,90 | 93413,89 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1978,62 | 14,64 | 39572,40 | 292,80 | | 6919,55 | |
| 40 | 2304-0902-3301 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005 | шт. | 14 | 3126,00 | -- | 43764,00 | -- | 43764,00 | -- | 47265,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3501,12 | |
| 41 | 2304-0905-0802 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 2190,00 | -- | 4380,00 | -- | 4380,00 | -- | 4730,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 350,40 | |
| 42 | 2305-1309-0105 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой D 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 25655,00 | -- | 25655,00 | -- | 25655,00 | -- | 27707,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2052,40 | |
| 43 | 2305-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Регулятор перепада давления STAP 10-40 D 1 3/4" диам. 20 мм | шт. | 1 | 117560,00 | -- | 117560,00 | -- | 117560,00 | -- | 126964,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9404,80 | |
| 44 | 2304-0902-0103 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 10149,00 | -- | 20298,00 | -- | 20298,00 | -- | 21921,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1623,84 | |
| 45 | 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Коллектор из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка | м трубопровода | 3 | 12433,64 | 148,42 | 37300,91 | 445,25 | 29674,49 | 7139,12 | 47995,23 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2393,72 | 34,55 | 7181,16 | 103,65 | | 3555,20 | |
| 46 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 9 | 2540,69 | -- | 22866,20 | -- | 19764,27 | 3039,89 | 27978,57 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 344,66 | -- | 3101,93 | -- | | 2072,49 | |
| 47 | 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 9 | 521,68 | -- | 4695,09 | -- | 620,18 | 3993,41 | 9383,58 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 452,77 | -- | 4074,91 | -- | | 695,08 | |
| 48 | 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015 | Термометры прямые в оправе | шт. | 9 | 1715,00 | -- | 15435,00 | -- | 15435,00 | -- | 16669,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1234,80 | |
| | | | | Демонтажные работы | | | | | | | |
| 51 | 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 304 | 1201,13 | 51,63 | 365144,13 | 15696,13 | -- | 257613,53 | 672578,27 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1149,50 | 27,46 | 349448,00 | 8348,57 | | 49820,61 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 3160 | 670,62 | -- | 2119165,52 | -- | -- | 1525799,17 | 3936561,87 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 670,62 | -- | 2119165,52 | -- | | 291597,18 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 9838344,34 | 93596,09 | 5848389,68 | 3182439,23 | 14062446,26 |
| | | | | | | | 3896358,57 | 30438,96 | -- | 1041662,69 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2995492,00 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 86767,56 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2779152,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 111670,00 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2057746,63 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 404259,09 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5457497,75 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2299,42 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2779152,00 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 6842852,31 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 652513,12 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1147645,52 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4997439,00 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 1356,56 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1124692,61 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 637403,59 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 8604948,51 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 838,19 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1147645,52 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 14062446,26 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3137,61 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3926797,53 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Вентиляция** | | | | | | | | | |
| | | | | BE1,BE2,BE18,BE19 | | | | | | | |
| 53 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 34,2 | 7613,36 | 44,05 | 260376,82 | 1506,61 | 194363,65 | 63832,56 | 350146,14 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1886,16 | 18,38 | 64506,57 | 628,70 | | 25936,75 | |
| 54 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,8 | 7613,36 | 44,05 | 6090,69 | 35,24 | 4546,52 | 1493,16 | 8190,55 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1886,16 | 18,38 | 1508,93 | 14,71 | | 606,71 | |
| 55 | 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 252х252 мм. Установка | решетка | 4 | 1671,93 | 57,83 | 6687,72 | 231,34 | 515,31 | 5882,50 | 13575,84 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1485,27 | 15,37 | 5941,07 | 61,49 | | 1005,62 | |
| 56 | 2305-0306-1876 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм | шт. | 4 | 3138,00 | -- | 12552,00 | -- | 12552,00 | -- | 13556,16 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1004,16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,4 | 31552,63 | 1853,10 | 12621,05 | 741,24 | 622,59 | 8840,32 | 23178,2 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 11257,22 | 374,78 | | 1716,91 | |
| 58 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,4 | 15108,00 | -- | 6043,20 | -- | 6043,20 | -- | 6526,6 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 483,46 | |
| 59 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 26,6 | 736,44 | 3,14 | 19589,34 | 83,58 | 17584,90 | 1898,47 | 23206,8 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 1920,86 | 16,36 | | 1719,02 | |
| | | | | BE3,BE21,BE39 | | | | | | | |
| 60 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 13,8 | 5653,76 | 55,47 | 78021,88 | 765,51 | 48827,57 | 28176,85 | 114694,6 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 28428,80 | 323,09 | | 8495,90 | |
| 61 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,6 | 7613,36 | 44,05 | 4568,01 | 26,43 | 3409,89 | 1119,87 | 6142,9 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 1131,69 | 11,03 | | 455,03 | |
| 62 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 3 | 1663,53 | 57,83 | 4990,59 | 173,50 | 361,28 | 4411,88 | 10154,6 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 4455,80 | 46,12 | | 752,20 | |
| 63 | 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 3 | 2803,00 | -- | 8409,00 | -- | 8409,00 | -- | 9081,7 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 672,72 | |
| 64 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,3 | 31552,63 | 1853,10 | 9465,79 | 555,93 | 466,94 | 6630,24 | 17383,7 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 8442,92 | 281,09 | | 1287,68 | |
| 65 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,3 | 15108,00 | -- | 4532,40 | -- | 4532,40 | -- | 4894,9 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 362,59 | |
| 66 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 16,1 | 736,44 | 3,14 | 11856,70 | 50,59 | 10643,49 | 1149,07 | 14046,2 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 1162,62 | 9,90 | | 1040,46 | |
| | | | | BE4,BE22,BE23 | | | | | | | |
| 67 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 24,3 | 7613,36 | 44,05 | 185004,58 | 1070,48 | 138100,49 | 45354,72 | 248788,0 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 45833,62 | 446,71 | | 18428,74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,6 | 7613,36 | 44,05 | 4568,01 | 26,43 | 3409,89 | 1119,87 | 6142,91 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 1131,69 | 11,03 | | 455,03 | |
| 69 | 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 252х252 мм. Установка | решетка | 3 | 1671,93 | 57,83 | 5015,79 | 173,50 | 386,48 | 4411,88 | 10181,88 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 4455,80 | 46,12 | | 754,21 | |
| 70 | 2305-0306-1876 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм | шт. | 3 | 3138,00 | -- | 9414,00 | -- | 9414,00 | -- | 10167,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 753,12 | |
| 71 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,3 | 31552,63 | 1853,10 | 9465,79 | 555,93 | 466,94 | 6630,24 | 17383,71 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 8442,92 | 281,09 | | 1287,68 | |
| 72 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,3 | 15108,00 | -- | 4532,40 | -- | 4532,40 | -- | 4894,99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 362,59 | |
| 73 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 18,9 | 736,44 | 3,14 | 13918,74 | 59,39 | 12494,53 | 1348,91 | 16489,06 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 1364,82 | 11,62 | | 1221,41 | |
| | | | | **BE5,BE40,BE41** | | | | | | | |
| 74 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 17,1 | 7613,36 | 44,05 | 130188,41 | 753,30 | 97181,82 | 31916,28 | 175073,07 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 32253,28 | 314,35 | | 12968,38 | |
| 75 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,6 | 7613,36 | 44,05 | 4568,01 | 26,43 | 3409,89 | 1119,87 | 6142,91 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 1131,69 | 11,03 | | 455,03 | |
| 76 | 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 250х250 мм. Установка | решетка | 3 | 1671,93 | 57,83 | 5015,79 | 173,50 | 386,48 | 4411,88 | 10181,88 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 4455,80 | 46,12 | | 754,21 | |
| 77 | 2305-0306-1876 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм | шт. | 3 | 3138,00 | -- | 9414,00 | -- | 9414,00 | -- | 10167,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 753,12 | |
| 78 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,3 | 31552,63 | 1853,10 | 9465,79 | 555,93 | 466,94 | 6630,24 | 17383,71 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 8442,92 | 281,09 | | 1287,68 | |
| 79 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,3 | 15108,00 | -- | 4532,40 | -- | 4532,40 | -- | 4894,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 362,59 | |
| 80 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 13,3 | 736,44 | 3,14 | 9794,67 | 41,79 | 8792,45 | 949,23 | 11603,42 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 960,43 | 8,18 | | 859,51 | |
| | | | | BE29 | | | | | | | |
| 81 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2 | 5653,76 | 55,47 | 11307,52 | 110,94 | 7076,46 | 4083,60 | 16622,41 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 4120,12 | 46,83 | | 1231,29 | |
| 82 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,2 | 7613,36 | 44,05 | 1522,67 | 8,81 | 1136,63 | 373,29 | 2047,64 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 377,23 | 3,68 | | 151,68 | |
| 83 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 1 | 1663,53 | 57,83 | 1663,53 | 57,83 | 120,43 | 1470,63 | 3384,89 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 250,73 | |
| 84 | 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 1 | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 3027,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 224,24 | |
| 85 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,1 | 31552,63 | 1853,10 | 3155,26 | 185,31 | 155,65 | 2210,08 | 5794,57 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 2814,30 | 93,70 | | 429,23 | |
| 86 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,1 | 15108,00 | -- | 1510,80 | -- | 1510,80 | -- | 1631,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120,86 | |
| 87 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 2,8 | 736,44 | 3,14 | 2062,04 | 8,80 | 1851,04 | 199,84 | 2442,82 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 202,20 | 1,72 | | 180,95 | |
| | | | | BE30,BE31 | | | | | | | |
| 88 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4 | 5653,76 | 55,47 | 22615,04 | 221,89 | 14152,92 | 8167,20 | 33244,82 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 8240,23 | 93,65 | | 2462,58 | |
| 89 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,4 | 7613,36 | 44,05 | 3045,34 | 17,62 | 2273,26 | 746,58 | 4095,28 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 754,46 | 7,35 | | 303,35 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 2 | 1663,53 | 57,83 | 3327,06 | 115,67 | 240,85 | 2941,25 | 6769,77 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 2970,53 | 30,74 | | 501,46 | |
| 91 | 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 2 | 2803,00 | -- | 5606,00 | -- | 5606,00 | -- | 6054,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 448,48 | |
| 92 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,2 | 31552,63 | 1853,10 | 6310,53 | 370,62 | 311,30 | 4420,16 | 11589,14 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 5628,61 | 187,39 | | 858,46 | |
| 93 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,2 | 15108,00 | -- | 3021,60 | -- | 3021,60 | -- | 3263,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 241,73 | |
| 94 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 5,6 | 736,44 | 3,14 | 4124,07 | 17,60 | 3702,08 | 399,68 | 4885,65 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 404,39 | 3,44 | | 361,90 | |
| | | | | BE6,BE24 | | | | | | | |
| 95 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,6 | 5653,76 | 55,47 | 37314,81 | 366,11 | 23352,32 | 13475,89 | 54853,96 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 13596,38 | 154,52 | | 4063,26 | |
| 96 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 7,2 | 7613,36 | 44,05 | 54816,17 | 317,18 | 40918,66 | 13438,43 | 73714,98 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 13580,33 | 132,36 | | 5460,37 | |
| 97 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,4 | 7613,36 | 44,05 | 3045,34 | 17,62 | 2273,26 | 746,58 | 4095,28 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 754,46 | 7,35 | | 303,35 | |
| 98 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 1 | 1663,53 | 57,83 | 1663,53 | 57,83 | 120,43 | 1470,63 | 3384,89 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 250,73 | |
| 99 | 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 3027,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 224,24 | |
| 100 | 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер 250х250 мм. Установка | решетка | 1 | 1671,93 | 57,83 | 1671,93 | 57,83 | 128,83 | 1470,63 | 3393,96 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 251,40 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2305-0306-1876 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм | шт. | 1 | 3138,00 | -- | 3138,00 | -- | 3138,00 | -- | 3389,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 251,04 | |
| 102 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,2 | 31552,63 | 1853,10 | 6310,53 | 370,62 | 311,30 | 4420,16 | 11589,14 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 5628,61 | 187,39 | | 858,46 | |
| 103 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,2 | 15108,00 | -- | 3021,60 | -- | 3021,60 | -- | 3263,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 241,73 | |
| 104 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 13,3 | 736,44 | 3,14 | 9794,67 | 41,79 | 8792,45 | 949,23 | 11603,42 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 960,43 | 8,18 | | 859,51 | |
| | | | | BE7,BE8 | | | | | | | |
| 105 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 12,1 | 5653,76 | 55,47 | 68410,49 | 671,20 | 42812,58 | 24705,79 | 100565,58 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 24926,70 | 283,29 | | 7449,30 | |
| 106 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,4 | 7613,36 | 44,05 | 3045,34 | 17,62 | 2273,26 | 746,58 | 4095,28 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 754,46 | 7,35 | | 303,35 | |
| 107 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 2 | 1663,53 | 57,83 | 3327,06 | 115,67 | 240,85 | 2941,25 | 6769,77 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 2970,53 | 30,74 | | 501,46 | |
| 108 | 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 1 | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 3027,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 224,24 | |
| 109 | 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 3027,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 224,24 | |
| 110 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,2 | 31552,63 | 1853,10 | 6310,53 | 370,62 | 311,30 | 4420,16 | 11589,14 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 5628,61 | 187,39 | | 858,46 | |
| 111 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,2 | 15108,00 | -- | 3021,60 | -- | 3021,60 | -- | 3263,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 241,73 | |
| 112 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 15,4 | 736,44 | 3,14 | 11341,19 | 48,39 | 10180,73 | 1099,11 | 13435,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 1112,08 | 9,47 | | 995,22 | |
| | | | | BE9,BE44 | | | | | | | |
| 113 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,6 | 5653,76 | 55,47 | 37314,81 | 366,11 | 23352,32 | 13475,89 | 54853,96 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 13596,38 | 154,52 | | 4063,26 | |
| 114 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4,4 | 7613,36 | 44,05 | 33498,77 | 193,83 | 25005,85 | 8212,38 | 45048,04 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 8299,09 | 80,89 | | 3336,89 | |
| 115 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,4 | 7613,36 | 44,05 | 3045,34 | 17,62 | 2273,26 | 746,58 | 4095,28 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 754,46 | 7,35 | | 303,35 | |
| 116 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 1 | 1663,53 | 57,83 | 1663,53 | 57,83 | 120,43 | 1470,63 | 3384,89 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 250,73 | |
| 117 | 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 3027,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 224,24 | |
| 118 | 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка | решетка | 1 | 1671,93 | 57,83 | 1671,93 | 57,83 | 128,83 | 1470,63 | 3393,96 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 251,40 | |
| 119 | 2305-0306-1908 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 250 мм | шт. | 1 | 4086,00 | -- | 4086,00 | -- | 4086,00 | -- | 4412,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 326,88 | |
| 120 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,2 | 31552,63 | 1853,10 | 6310,53 | 370,62 | 311,30 | 4420,16 | 11589,14 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 5628,61 | 187,39 | | 858,46 | |
| 121 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,2 | 15108,00 | -- | 3021,60 | -- | 3021,60 | -- | 3263,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 241,73 | |
| 122 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 10,5 | 736,44 | 3,14 | 7732,63 | 32,99 | 6941,41 | 749,40 | 9160,59 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 758,23 | 6,46 | | 678,56 | |
| | | | | BE10,BE26 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 18,7 | 7613,36 | 44,05 | 142369,78 | 823,79 | 106274,86 | 34902,60 | 191454,17 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 35271,14 | 343,76 | | 14181,79 | |
| 124 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,4 | 7613,36 | 44,05 | 3045,34 | 17,62 | 2273,26 | 746,58 | 4095,28 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 754,46 | 7,35 | | 303,35 | |
| 125 | 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка | решетка | 2 | 1671,93 | 57,83 | 3343,86 | 115,67 | 257,66 | 2941,25 | 6787,92 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 2970,53 | 30,74 | | 502,81 | |
| 126 | 2305-0306-1876 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм | шт. | 1 | 3138,00 | -- | 3138,00 | -- | 3138,00 | -- | 3389,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 251,04 | |
| 127 | 2305-0306-1908 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 250 мм | шт. | 1 | 4086,00 | -- | 4086,00 | -- | 4086,00 | -- | 4412,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 326,88 | |
| 128 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,2 | 31552,63 | 1853,10 | 6310,53 | 370,62 | 311,30 | 4420,16 | 11589,14 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 5628,61 | 187,39 | | 858,46 | |
| 129 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,2 | 15108,00 | -- | 3021,60 | -- | 3021,60 | -- | 3263,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 241,73 | |
| 130 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 13,3 | 736,44 | 3,14 | 9794,67 | 41,79 | 8792,45 | 949,23 | 11603,42 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 960,43 | 8,18 | | 859,51 | |
| | | | | BE11,BE12,BE27 | | | | | | | |
| 131 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 28,6 | 7613,36 | 44,05 | 217742,02 | 1259,91 | 162538,02 | 53380,45 | 292812,27 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 53944,09 | 525,75 | | 21689,80 | |
| 132 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,6 | 7613,36 | 44,05 | 4568,01 | 26,43 | 3409,89 | 1119,87 | 6142,91 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 1131,69 | 11,03 | | 455,03 | |
| 133 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 2 | 1663,53 | 57,83 | 3327,06 | 115,67 | 240,85 | 2941,25 | 6769,77 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 2970,53 | 30,74 | | 501,46 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 2 | 2803,00 | -- | 5606,00 | -- | 5606,00 | -- | 6054,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 448,48 | |
| 135 | 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка | решетка | 1 | 1671,93 | 57,83 | 1671,93 | 57,83 | 128,83 | 1470,63 | 3393,96 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 251,40 | |
| 136 | 2305-0306-1908 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 250 мм | шт. | 1 | 4086,00 | -- | 4086,00 | -- | 4086,00 | -- | 4412,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 326,88 | |
| 137 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,3 | 31552,63 | 1853,10 | 9465,79 | 555,93 | 466,94 | 6630,24 | 17383,71 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 8442,92 | 281,09 | | 1287,68 | |
| 138 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,3 | 15108,00 | -- | 4532,40 | -- | 4532,40 | -- | 4894,99 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 362,59 | |
| 139 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 21 | 736,44 | 3,14 | 15465,27 | 65,98 | 13882,81 | 1498,79 | 18321,18 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 1516,47 | 12,91 | | 1357,12 | |
| | | | | **ВЕ32** | | | | | | | |
| 140 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,8 | 5653,76 | 55,47 | 15830,53 | 155,32 | 9907,04 | 5717,04 | 23271,37 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 5768,16 | 65,55 | | 1723,81 | |
| 141 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,2 | 7613,36 | 44,05 | 1522,67 | 8,81 | 1136,63 | 373,29 | 2047,64 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 377,23 | 3,68 | | 151,68 | |
| 142 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 1 | 1663,53 | 57,83 | 1663,53 | 57,83 | 120,43 | 1470,63 | 3384,89 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 250,73 | |
| 143 | 2305-0306-1851 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2603,00 | -- | 2603,00 | -- | 2603,00 | -- | 2811,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 208,24 | |
| 144 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,1 | 31552,63 | 1853,10 | 3155,26 | 185,31 | 155,65 | 2210,08 | 5794,57 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 2814,30 | 93,70 | | 429,23 | |
| 145 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,1 | 15108,00 | -- | 1510,80 | -- | 1510,80 | -- | 1631,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120,86 | |
| 146 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 2,8 | 736,44 | 3,14 | 2062,04 | 8,80 | 1851,04 | 199,84 | 2442,82 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 202,20 | 1,72 | | 180,95 | |
| | | | | BE33 | | | | | | | |
| 147 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,8 | 5653,76 | 55,47 | 15830,53 | 155,32 | 9907,04 | 5717,04 | 23271,37 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 5768,16 | 65,55 | | 1723,81 | |
| 148 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,2 | 7613,36 | 44,05 | 1522,67 | 8,81 | 1136,63 | 373,29 | 2047,64 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 377,23 | 3,68 | | 151,68 | |
| 149 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 1 | 1663,53 | 57,83 | 1663,53 | 57,83 | 120,43 | 1470,63 | 3384,89 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 250,73 | |
| 150 | 2305-0306-1851 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2603,00 | -- | 2603,00 | -- | 2603,00 | -- | 2811,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 208,24 | |
| 151 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,1 | 31552,63 | 1853,10 | 3155,26 | 185,31 | 155,65 | 2210,08 | 5794,57 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 2814,30 | 93,70 | | 429,23 | |
| 152 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,1 | 15108,00 | -- | 1510,80 | -- | 1510,80 | -- | 1631,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120,86 | |
| 153 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 2,8 | 736,44 | 3,14 | 2062,04 | 8,80 | 1851,04 | 199,84 | 2442,82 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 202,20 | 1,72 | | 180,95 | |
| | | | | BE13 | | | | | | | |
| 154 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 9,9 | 7613,36 | 44,05 | 75372,24 | 436,12 | 56263,16 | 18477,85 | 101358,09 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 18672,95 | 181,99 | | 7508,01 | |
| 155 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,2 | 7613,36 | 44,05 | 1522,67 | 8,81 | 1136,63 | 373,29 | 2047,64 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 377,23 | 3,68 | | 151,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка | решетка | 1 | 1671,93 | 57,83 | 1671,93 | 57,83 | 128,83 | 1470,63 | 3393,96 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 251,40 | |
| 157 | 2305-0306-1876 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм | шт. | 1 | 3138,00 | -- | 3138,00 | -- | 3138,00 | -- | 3389,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 251,04 | |
| 158 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,1 | 31552,63 | 1853,10 | 3155,26 | 185,31 | 155,65 | 2210,08 | 5794,57 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 2814,30 | 93,70 | | 429,23 | |
| 159 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,1 | 15108,00 | -- | 1510,80 | -- | 1510,80 | -- | 1631,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120,86 | |
| 160 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 7,7 | 736,44 | 3,14 | 5670,60 | 24,19 | 5090,37 | 549,56 | 6717,77 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 556,04 | 4,73 | | 497,61 | |
| | | | | BE14 | | | | | | | |
| 161 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,6 | 5653,76 | 55,47 | 37314,81 | 366,11 | 23352,32 | 13475,89 | 54853,96 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 13596,38 | 154,52 | | 4063,26 | |
| 162 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,2 | 7613,36 | 44,05 | 1522,67 | 8,81 | 1136,63 | 373,29 | 2047,64 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 377,23 | 3,68 | | 151,68 | |
| 163 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 1 | 1663,53 | 57,83 | 1663,53 | 57,83 | 120,43 | 1470,63 | 3384,89 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 250,73 | |
| 164 | 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 3027,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 224,24 | |
| 165 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,1 | 31552,63 | 1853,10 | 3155,26 | 185,31 | 155,65 | 2210,08 | 5794,57 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 2814,30 | 93,70 | | 429,23 | |
| 166 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,1 | 15108,00 | -- | 1510,80 | -- | 1510,80 | -- | 1631,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120,86 | |
| 167 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 7,7 | 736,44 | 3,14 | 5670,60 | 24,19 | 5090,37 | 549,56 | 6717,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 556,04 | 4,73 | | 497,61 | |
| | | | | **ВЕ15** | | | | | | | |
| 168 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4 | 5653,76 | 55,47 | 22615,04 | 221,89 | 14152,92 | 8167,20 | 33244,82 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 8240,23 | 93,65 | | 2462,58 | |
| 169 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,2 | 7613,36 | 44,05 | 1522,67 | 8,81 | 1136,63 | 373,29 | 2047,64 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 377,23 | 3,68 | | 151,68 | |
| 170 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 1 | 1663,53 | 57,83 | 1663,53 | 57,83 | 120,43 | 1470,63 | 3384,89 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 250,73 | |
| 171 | 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 1 | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 3027,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 224,24 | |
| 172 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,1 | 31552,63 | 1853,10 | 3155,26 | 185,31 | 155,65 | 2210,08 | 5794,57 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 2814,30 | 93,70 | | 429,23 | |
| 173 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,1 | 15108,00 | -- | 1510,80 | -- | 1510,80 | -- | 1631,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120,86 | |
| 174 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 5,6 | 736,44 | 3,14 | 4124,07 | 17,60 | 3702,08 | 399,68 | 4885,65 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 404,39 | 3,44 | | 361,90 | |
| | | | | **ВЕ16** | | | | | | | |
| 175 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4 | 5653,76 | 55,47 | 22615,04 | 221,89 | 14152,92 | 8167,20 | 33244,8 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 8240,23 | 93,65 | | 2462,58 | |
| 176 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,2 | 7613,36 | 44,05 | 1522,67 | 8,81 | 1136,63 | 373,29 | 2047,6 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 377,23 | 3,68 | | 151,68 | |
| 177 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 1 | 1663,53 | 57,83 | 1663,53 | 57,83 | 120,43 | 1470,63 | 3384,8 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 250,73 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 1 | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 3027,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 224,24 | |
| 179 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,1 | 31552,63 | 1853,10 | 3155,26 | 185,31 | 155,65 | 2210,08 | 5794,57 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 2814,30 | 93,70 | | 429,23 | |
| 180 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,1 | 15108,00 | -- | 1510,80 | -- | 1510,80 | -- | 1631,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120,86 | |
| 181 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 5,6 | 736,44 | 3,14 | 4124,07 | 17,60 | 3702,08 | 399,68 | 4885,65 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 404,39 | 3,44 | | 361,90 | |
| | | | | BE17,BE35 | | | | | | | |
| 182 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4,8 | 5653,76 | 55,47 | 27138,05 | 266,26 | 16983,50 | 9800,65 | 39893,79 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 9888,28 | 112,38 | | 2955,10 | |
| 183 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4 | 7613,36 | 44,05 | 30453,43 | 176,21 | 22732,59 | 7465,80 | 40952,76 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 7544,63 | 73,53 | | 3033,54 | |
| 184 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,4 | 7613,36 | 44,05 | 3045,34 | 17,62 | 2273,26 | 746,58 | 4095,28 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 754,46 | 7,35 | | 303,35 | |
| 185 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 1 | 1663,53 | 57,83 | 1663,53 | 57,83 | 120,43 | 1470,63 | 3384,89 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 250,73 | |
| 186 | 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 3027,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 224,24 | |
| 187 | 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка | решетка | 1 | 1671,93 | 57,83 | 1671,93 | 57,83 | 128,83 | 1470,63 | 3393,96 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 251,40 | |
| 188 | 2305-0306-1877 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 250 мм | шт. | 1 | 3290,00 | -- | 3290,00 | -- | 3290,00 | -- | 3553,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 263,20 | |
| 189 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,2 | 31552,63 | 1853,10 | 6310,53 | 370,62 | 311,30 | 4420,16 | 11589,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 5628,61 | 187,39 | | 858,46 | |
| 190 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,2 | 15108,00 | -- | 3021,60 | -- | 3021,60 | -- | 3263,33 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 241,73 | |
| 191 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 8,4 | 736,44 | 3,14 | 6186,11 | 26,39 | 5553,13 | 599,52 | 7328,47 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 606,59 | 5,17 | | 542,85 | |
| | | | | ВЕ34 | | | | | | | |
| 192 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,8 | 5653,76 | 55,47 | 15830,53 | 155,32 | 9907,04 | 5717,04 | 23271,37 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 5768,16 | 65,55 | | 1723,81 | |
| 193 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,2 | 7613,36 | 44,05 | 1522,67 | 8,81 | 1136,63 | 373,29 | 2047,64 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 377,23 | 3,68 | | 151,68 | |
| 194 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 1 | 1663,53 | 57,83 | 1663,53 | 57,83 | 120,43 | 1470,63 | 3384,89 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 250,73 | |
| 195 | 2305-0306-1851 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2603,00 | -- | 2603,00 | -- | 2603,00 | -- | 2811,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 208,24 | |
| 196 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,1 | 31552,63 | 1853,10 | 3155,26 | 185,31 | 155,65 | 2210,08 | 5794,57 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 2814,30 | 93,70 | | 429,23 | |
| 197 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,1 | 15108,00 | -- | 1510,80 | -- | 1510,80 | -- | 1631,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120,86 | |
| 198 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 2,8 | 736,44 | 3,14 | 2062,04 | 8,80 | 1851,04 | 199,84 | 2442,82 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 202,20 | 1,72 | | 180,95 | |
| | | | | ВЕ36 | | | | | | | |
| 199 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,2 | 5653,76 | 55,47 | 18092,03 | 177,51 | 11322,34 | 6533,76 | 26595,8( |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 6592,19 | 74,92 | | 1970,06 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,2 | 7613,36 | 44,05 | 1522,67 | 8,81 | 1136,63 | 373,29 | 2047,64 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 377,23 | 3,68 | | 151,68 | |
| 201 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 1 | 1663,53 | 57,83 | 1663,53 | 57,83 | 120,43 | 1470,63 | 3384,89 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 250,73 | |
| 202 | 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 1 | 2870,00 | -- | 2870,00 | -- | 2870,00 | -- | 3099,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 229,60 | |
| 203 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,1 | 31552,63 | 1853,10 | 3155,26 | 185,31 | 155,65 | 2210,08 | 5794,57 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 2814,30 | 93,70 | | 429,23 | |
| 204 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,1 | 15108,00 | -- | 1510,80 | -- | 1510,80 | -- | 1631,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120,86 | |
| 205 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 2,8 | 736,44 | 3,14 | 2062,04 | 8,80 | 1851,04 | 199,84 | 2442,82 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 202,20 | 1,72 | | 180,95 | |
| | | | | BE20,BE38 | | | | | | | |
| 206 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5,6 | 5653,76 | 55,47 | 31661,05 | 310,64 | 19814,09 | 11434,09 | 46542,75 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 11536,32 | 131,11 | | 3447,61 | |
| 207 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,6 | 7613,36 | 44,05 | 27408,09 | 158,59 | 20459,33 | 6719,22 | 36857,49 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 6790,17 | 66,18 | | 2730,18 | |
| 208 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,4 | 7613,36 | 44,05 | 3045,34 | 17,62 | 2273,26 | 746,58 | 4095,28 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 754,46 | 7,35 | | 303,35 | |
| 209 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 1 | 1663,53 | 57,83 | 1663,53 | 57,83 | 120,43 | 1470,63 | 3384,89 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 250,73 | |
| 210 | 2305-0306-1851 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2603,00 | -- | 2603,00 | -- | 2603,00 | -- | 2811,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 208,24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка | решетка | 1 | 1671,93 | 57,83 | 1671,93 | 57,83 | 128,83 | 1470,63 | 3393,96 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 251,40 | |
| 212 | 2305-0306-1876 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм | шт. | 1 | 3138,00 | -- | 3138,00 | -- | 3138,00 | -- | 3389,04 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 251,04 | |
| 213 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,2 | 31552,63 | 1853,10 | 6310,53 | 370,62 | 311,30 | 4420,16 | 11589,14 |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | 28143,05 | 936,96 | 5628,61 | 187,39 | | 858,46 | |
| 214 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,2 | 15108,00 | -- | 3021,60 | -- | 3021,60 | -- | 3263,33 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 241,73 | |
| 215 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 8,4 | 736,44 | 3,14 | 6186,11 | 26,39 | 5553,13 | 599,52 | 7328,47 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 72,21 | 0,61 | 606,59 | 5,17 | | 542,85 | |
| | | | | BE25,BE43 | | | | | | | |
| 216 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 13,2 | 7613,36 | 44,05 | 100496,32 | 581,50 | 75017,55 | 24637,13 | 135144,12 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1886,16 | 18,38 | 24897,27 | 242,66 | | 10010,68 | |
| 217 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,4 | 7613,36 | 44,05 | 3045,34 | 17,62 | 2273,26 | 746,58 | 4095,28 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1886,16 | 18,38 | 754,46 | 7,35 | | 303,35 | |
| 218 | 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка | решетка | 2 | 1671,93 | 57,83 | 3343,86 | 115,67 | 257,66 | 2941,25 | 6787,92 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1485,27 | 15,37 | 2970,53 | 30,74 | | 502,81 | |
| 219 | 2305-0306-1908 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 250 мм | шт. | 2 | 4086,00 | -- | 8172,00 | -- | 8172,00 | -- | 8825,76 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 653,76 | |
| 220 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,2 | 31552,63 | 1853,10 | 6310,53 | 370,62 | 311,30 | 4420,16 | 11589,1 |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | 28143,05 | 936,96 | 5628,61 | 187,39 | | 858,46 | |
| 221 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,2 | 15108,00 | -- | 3021,60 | -- | 3021,60 | -- | 3263,3 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 241,73 | |
| 222 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 8,4 | 736,44 | 3,14 | 6186,11 | 26,39 | 5553,13 | 599,52 | 7328,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 606,59 | 5,17 | | 542,85 | |
| | | | | **ВЕ28** | | | | | | | |
| 223 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5,6 | 5653,76 | 55,47 | 31661,05 | 310,64 | 19814,09 | 11434,09 | 46542,75 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 11536,32 | 131,11 | | 3447,61 | |
| 224 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,2 | 7613,36 | 44,05 | 1522,67 | 8,81 | 1136,63 | 373,29 | 2047,64 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 377,23 | 3,68 | | 151,68 | |
| 225 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 1 | 1663,53 | 57,83 | 1663,53 | 57,83 | 120,43 | 1470,63 | 3384,89 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 250,73 | |
| 226 | 2305-0306-1851 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2603,00 | -- | 2603,00 | -- | 2603,00 | -- | 2811,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 208,24 | |
| 227 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,1 | 31552,63 | 1853,10 | 3155,26 | 185,31 | 155,65 | 2210,08 | 5794,57 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 2814,30 | 93,70 | | 429,23 | |
| 228 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,1 | 15108,00 | -- | 1510,80 | -- | 1510,80 | -- | 1631,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120,86 | |
| 229 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 5,6 | 736,44 | 3,14 | 4124,07 | 17,60 | 3702,08 | 399,68 | 4885,65 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 404,39 | 3,44 | | 361,90 | |
| | | | | **ВЕ37** | | | | | | | |
| 230 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,6 | 7613,36 | 44,05 | 27408,09 | 158,59 | 20459,33 | 6719,22 | 36857,49 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 6790,17 | 66,18 | | 2730,18 | |
| 231 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,2 | 7613,36 | 44,05 | 1522,67 | 8,81 | 1136,63 | 373,29 | 2047,64 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 377,23 | 3,68 | | 151,68 | |
| 232 | 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка | решетка | 1 | 1671,93 | 57,83 | 1671,93 | 57,83 | 128,83 | 1470,63 | 3393,96 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 251,40 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 2305-0306-1876 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм | шт. | 1 | 3138,00 | -- | 3138,00 | -- | 3138,00 | -- | 3389,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 251,04 | |
| 234 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,1 | 31552,63 | 1853,10 | 3155,26 | 185,31 | 155,65 | 2210,08 | 5794,57 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 2814,30 | 93,70 | | 429,23 | |
| 235 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,1 | 15108,00 | -- | 1510,80 | -- | 1510,80 | -- | 1631,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120,86 | |
| 236 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 2,8 | 736,44 | 3,14 | 2062,04 | 8,80 | 1851,04 | 199,84 | 2442,82 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 202,20 | 1,72 | | 180,95 | |
| | | | | BE42 | | | | | | | |
| 237 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4 | 7613,36 | 44,05 | 30453,43 | 176,21 | 22732,59 | 7465,80 | 40952,76 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 7544,63 | 73,53 | | 3033,54 | |
| 238 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,2 | 7613,36 | 44,05 | 1522,67 | 8,81 | 1136,63 | 373,29 | 2047,64 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 377,23 | 3,68 | | 151,68 | |
| 239 | 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка | решетка | 1 | 1671,93 | 57,83 | 1671,93 | 57,83 | 128,83 | 1470,63 | 3393,96 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 251,40 | |
| 240 | 2305-0306-1877 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 250 мм | шт. | 1 | 3290,00 | -- | 3290,00 | -- | 3290,00 | -- | 3553,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 263,20 | |
| 241 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,1 | 31552,63 | 1853,10 | 3155,26 | 185,31 | 155,65 | 2210,08 | 5794,57 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 2814,30 | 93,70 | | 429,23 | |
| 242 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,1 | 15108,00 | -- | 1510,80 | -- | 1510,80 | -- | 1631,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120,86 | |
| 243 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 2,8 | 736,44 | 3,14 | 2062,04 | 8,80 | 1851,04 | 199,84 | 2442,82 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 202,20 | 1,72 | | 180,95 | |
| | | | | BE45 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4,4 | 7328,18 | 41,06 | 32244,00 | 180,68 | 24882,55 | 7110,93 | 42503,33 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1631,99 | 17,11 | 7180,77 | 75,28 | | 3148,39 | |
| 245 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,2 | 7613,36 | 44,05 | 1522,67 | 8,81 | 1136,63 | 373,29 | 2047,64 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 377,23 | 3,68 | | 151,68 | |
| 246 | 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка | решетка | 1 | 1671,93 | 57,83 | 1671,93 | 57,83 | 128,83 | 1470,63 | 3393,96 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 251,40 | |
| 247 | 2305-0306-1877 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 250 мм | шт. | 1 | 3290,00 | -- | 3290,00 | -- | 3290,00 | -- | 3553,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 263,20 | |
| 248 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,1 | 31552,63 | 1853,10 | 3155,26 | 185,31 | 155,65 | 2210,08 | 5794,57 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 2814,30 | 93,70 | | 429,23 | |
| 249 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,1 | 15108,00 | -- | 1510,80 | -- | 1510,80 | -- | 1631,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120,86 | |
| 250 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 2,8 | 736,44 | 3,14 | 2062,04 | 8,80 | 1851,04 | 199,84 | 2442,82 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 202,20 | 1,72 | | 180,95 | |
| | | | | BE46 | | | | | | | |
| 251 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,6 | 7613,36 | 44,05 | 27408,09 | 158,59 | 20459,33 | 6719,22 | 36857,49 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 6790,17 | 66,18 | | 2730,18 | |
| 252 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,2 | 7613,36 | 44,05 | 1522,67 | 8,81 | 1136,63 | 373,29 | 2047,64 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 377,23 | 3,68 | | 151,68 | |
| 253 | 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 300х300 мм. Установка | решетка | 1 | 1671,93 | 57,83 | 1671,93 | 57,83 | 128,83 | 1470,63 | 3393,96 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 251,40 | |
| 254 | 2305-0306-1876 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм | шт. | 1 | 3138,00 | -- | 3138,00 | -- | 3138,00 | -- | 3389,04 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 251,04 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,1 | 31552,63 | 1853,10 | 3155,26 | 185,31 | 155,65 | 2210,08 | 5794,57 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 2814,30 | 93,70 | | 429,23 | |
| 256 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,1 | 15108,00 | -- | 1510,80 | -- | 1510,80 | -- | 1631,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120,86 | |
| 257 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 2,8 | 736,44 | 3,14 | 2062,04 | 8,80 | 1851,04 | 199,84 | 2442,82 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 202,20 | 1,72 | | 180,95 | |
| | | | | BE47 | | | | | | | |
| 258 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2 | 5653,76 | 55,47 | 11307,52 | 110,94 | 7076,46 | 4083,60 | 16622,41 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 4120,12 | 46,83 | | 1231,29 | |
| 259 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,2 | 7613,36 | 44,05 | 1522,67 | 8,81 | 1136,63 | 373,29 | 2047,64 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 377,23 | 3,68 | | 151,68 | |
| 260 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 1 | 1663,53 | 57,83 | 1663,53 | 57,83 | 120,43 | 1470,63 | 3384,89 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 250,73 | |
| 261 | 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 1 | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 3027,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 224,24 | |
| 262 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,1 | 31552,63 | 1853,10 | 3155,26 | 185,31 | 155,65 | 2210,08 | 5794,57 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 2814,30 | 93,70 | | 429,23 | |
| 263 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,1 | 15108,00 | -- | 1510,80 | -- | 1510,80 | -- | 1631,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120,86 | |
| 264 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 2,8 | 736,44 | 3,14 | 2062,04 | 8,80 | 1851,04 | 199,84 | 2442,82 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 202,20 | 1,72 | | 180,95 | |
| | | | | B1 | | | | | | | |
| 265 | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 8633,78 | 172,55 | 8633,78 | 172,55 | 737,43 | 7605,92 | 17538,87 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7723,80 | 37,34 | 7723,80 | 37,34 | | 1299,18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 2305-0401-0116 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 40570,00 | -- | 40570,00 | -- | 40570,00 | -- | 43815,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3245,60 | |
| 267 | 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам. Установка | м2 | 0,664 | 7884,29 | 30,05 | 5235,17 | 19,95 | 107,87 | 5015,19 | 11070,39 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7691,77 | 15,37 | 5107,34 | 10,21 | | 820,03 | |
| 268 | 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам диам. 200 мм | шт. | 4 | 3587,00 | -- | 14348,00 | -- | 14348,00 | -- | 15495,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1147,84 | |
| 269 | 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, диаметром до 200 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 1654,26 | 45,93 | 1654,26 | 45,93 | 122,77 | 1470,91 | 3375,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,56 | 15,37 | 1485,56 | 15,37 | | 250,01 | |
| 270 | 2305-0202-0202 РСНБ РК 2015 | Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSK 200/9 | шт. | 1 | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 21157,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1567,20 | |
| 271 | 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | 1 | 1685,62 | 45,34 | 1685,62 | 45,34 | 236,50 | 1390,78 | 3322,51 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1403,79 | 15,37 | 1403,79 | 15,37 | | 246,11 | |
| 272 | 2305-0302-0401 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные из листовой и сортовой стали в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО диам. 200 мм | шт. | 1 | 8014,00 | -- | 8014,00 | -- | 8014,00 | -- | 8655,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 641,12 | |
| 273 | 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер до 200x100 мм. Установка | решетка | 4 | 1677,73 | 57,83 | 6710,90 | 231,34 | 538,50 | 5882,50 | 13600,88 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 5941,07 | 61,49 | | 1007,47 | |
| 274 | 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 4 | 2803,00 | -- | 11212,00 | -- | 11212,00 | -- | 12108,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 896,96 | |
| 275 | 1120-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, диам. до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,14 | 8442,16 | 36,15 | 26508,37 | 113,52 | 23773,81 | 2608,56 | 31446,29 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 834,72 | 12,98 | 2621,04 | 40,76 | | 2329,35 | |
| 276 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4 | 5653,76 | 55,47 | 22615,04 | 221,89 | 14152,92 | 8167,20 | 33244,82 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 8240,23 | 93,65 | | 2462,58 | |
| 277 | 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 7,2 | 5468,36 | 44,05 | 39372,17 | 317,18 | 25474,66 | 13438,43 | 57035,46 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 13580,33 | 132,36 | | 4224,85 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 6,2 | 7613,36 | 44,05 | 47202,82 | 273,13 | 35235,51 | 11571,98 | 63476,78 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 11694,17 | 113,97 | | 4701,98 | |
| 279 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,4 | 31552,63 | 1853,10 | 12621,05 | 741,24 | 622,59 | 8840,32 | 23178,29 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 11257,22 | 374,78 | | 1716,91 | |
| 280 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,4 | 15108,00 | -- | 6043,20 | -- | 6043,20 | -- | 6526,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 483,46 | |
| 281 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 20 | 736,44 | 3,14 | 14728,82 | 62,84 | 13221,73 | 1427,42 | 17448,74 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 1444,25 | 12,30 | | 1292,50 | |
| | | | | B2 | | | | | | | |
| 282 | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 8633,78 | 172,55 | 8633,78 | 172,55 | 737,43 | 7605,92 | 17538,87 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7723,80 | 37,34 | 7723,80 | 37,34 | | 1299,18 | |
| 283 | 2305-0402-0107 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 95931,00 | -- | 95931,00 | -- | 95931,00 | -- | 103605,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7674,48 | |
| 284 | 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам. Установка | м2 | 0,25714 | 7884,29 | 30,05 | 2027,37 | 7,73 | 41,78 | 1942,18 | 4287,11 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7691,77 | 15,37 | 1977,86 | 3,95 | | 317,56 | |
| 285 | 2305-0307-0504 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам диам. 315 мм | шт. | 2 | 4928,00 | -- | 9856,00 | -- | 9856,00 | -- | 10644,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 788,48 | |
| 286 | 1120-1001-0104 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, диаметром 315 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 2325,56 | 52,98 | 2325,56 | 52,98 | 173,71 | 2071,95 | 4749,32 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2098,87 | 15,37 | 2098,87 | 15,37 | | 351,80 | |
| 287 | 2305-0202-0202 РСНБ РК 2015 | Шумоглушители для прямоугольных каналов модели ГТП 500х300х900 | шт. | 1 | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 21157,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1567,20 | |
| 288 | 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | 1 | 1685,62 | 45,34 | 1685,62 | 45,34 | 236,50 | 1390,78 | 3322,51 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1403,79 | 15,37 | 1403,79 | 15,37 | | 246,11 | |
| 289 | 2305-0302-0402 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные из листовой и сортовой стали в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП 500х300 мм | шт. | 1 | 19452,00 | -- | 19452,00 | -- | 19452,00 | -- | 21008,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1556,16 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 10 | 1663,53 | 57,83 | 16635,28 | 578,34 | 1204,27 | 14706,26 | 33848,87 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 14852,67 | 153,72 | | 2507,32 | |
| 291 | 2305-0306-1851 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 10 | 2603,00 | -- | 26030,00 | -- | 26030,00 | -- | 28112,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2082,40 | |
| 292 | 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 31,2 | 7328,18 | 41,06 | 228639,29 | 1281,17 | 176439,90 | 50422,98 | 301387,24 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1631,99 | 17,11 | 50918,21 | 533,80 | | 22324,98 | |
| 293 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 6,2 | 7613,36 | 44,05 | 47202,82 | 273,13 | 35235,51 | 11571,98 | 63476,78 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 11694,17 | 113,97 | | 4701,98 | |
| 294 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,8 | 31552,63 | 1853,10 | 25242,11 | 1482,48 | 1245,19 | 17680,65 | 46356,57 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 22514,44 | 749,57 | | 3433,82 | |
| 295 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,8 | 15108,00 | -- | 12086,40 | -- | 12086,40 | -- | 13053,31 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 966,91 | |
| 296 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 20 | 736,44 | 3,14 | 14728,82 | 62,84 | 13221,73 | 1427,42 | 17448,74 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 1444,25 | 12,30 | | 1292,50 | |
| | | | | В3 | | | | | | | |
| 297 | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 8633,78 | 172,55 | 8633,78 | 172,55 | 737,43 | 7605,92 | 17538,87 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7723,80 | 37,34 | 7723,80 | 37,34 | | 1299,18 | |
| 298 | 2305-0401-0114 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 26237,00 | -- | 26237,00 | -- | 26237,00 | -- | 28335,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2098,96 | |
| 299 | 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам. Установка | м2 | 0,21 | 7884,29 | 30,05 | 1655,70 | 6,31 | 34,12 | 1586,13 | 3501,18 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7691,77 | 15,37 | 1615,27 | 3,23 | | 259,35 | |
| 300 | 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам диам. 125 мм | шт. | 2 | 3587,00 | -- | 7174,00 | -- | 7174,00 | -- | 7747,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 573,92 | |
| 301 | 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, диаметром до 200 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 1654,26 | 45,93 | 1654,26 | 45,93 | 122,77 | 1470,91 | 3375,1 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,56 | 15,37 | 1485,56 | 15,37 | | 250,01 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 2305-0202-0202 РСНБ РК 2015 | Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSK 125/9 | шт. | 1 | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 21157,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1567,20 | |
| 303 | 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | 1 | 1685,62 | 45,34 | 1685,62 | 45,34 | 236,50 | 1390,78 | 3322,51 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1403,79 | 15,37 | 1403,79 | 15,37 | | 246,11 | |
| 304 | 2305-0302-0401 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные из листовой и сортовой стали в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО диам. 125 мм | шт. | 1 | 8014,00 | -- | 8014,00 | -- | 8014,00 | -- | 8655,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 641,12 | |
| 305 | 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер до 200x100 мм. Установка | решетка | 1 | 1677,73 | 57,83 | 1677,73 | 57,83 | 134,62 | 1470,63 | 3400,22 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 251,87 | |
| 306 | 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 1 | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 2803,00 | -- | 3027,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 224,24 | |
| 307 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,2 | 7613,36 | 44,05 | 1522,67 | 8,81 | 1136,63 | 373,29 | 2047,64 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 377,23 | 3,68 | | 151,68 | |
| 308 | 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,18 | 7473,76 | 55,47 | 8819,04 | 65,46 | 6322,71 | 2409,33 | 12126,63 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 2430,87 | 27,63 | | 898,27 | |
| 309 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 7,2 | 5653,76 | 55,47 | 40707,07 | 399,39 | 25475,26 | 14700,97 | 59840,68 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 14832,42 | 168,57 | | 4432,64 | |
| 310 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,6 | 31552,63 | 1853,10 | 18931,58 | 1111,86 | 933,89 | 13260,48 | 34767,43 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 16885,83 | 562,18 | | 2575,37 | |
| 311 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,6 | 15108,00 | -- | 9064,80 | -- | 9064,80 | -- | 9789,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 725,18 | |
| 312 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 15 | 736,44 | 3,14 | 11046,62 | 47,13 | 9916,30 | 1070,57 | 13086,56 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 1083,19 | 9,22 | | 969,37 | |
| | | | | B4 | | | | | | | |
| 313 | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 8633,78 | 172,55 | 8633,78 | 172,55 | 737,43 | 7605,92 | 17538,8 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7723,80 | 37,34 | 7723,80 | 37,34 | | 1299,18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 2305-0401-0114 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 26237,00 | -- | 26237,00 | -- | 26237,00 | -- | 28335,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2098,96 | |
| 315 | 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам. Установка | м2 | 0,21 | 7884,29 | 30,05 | 1655,70 | 6,31 | 34,12 | 1586,13 | 3501,18 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7691,77 | 15,37 | 1615,27 | 3,23 | | 259,35 | |
| 316 | 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам диам. 125 мм | шт. | 2 | 3587,00 | -- | 7174,00 | -- | 7174,00 | -- | 7747,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 573,92 | |
| 317 | 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, диаметром до 200 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 1654,26 | 45,93 | 1654,26 | 45,93 | 122,77 | 1470,91 | 3375,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,56 | 15,37 | 1485,56 | 15,37 | | 250,01 | |
| 318 | 2305-0202-0202 РСНБ РК 2015 | Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSK 125/9 | шт. | 1 | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 21157,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1567,20 | |
| 319 | 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | 1 | 1685,62 | 45,34 | 1685,62 | 45,34 | 236,50 | 1390,78 | 3322,51 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1403,79 | 15,37 | 1403,79 | 15,37 | | 246,11 | |
| 320 | 2305-0302-0401 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные из листовой и сортовой стали в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО диам. 125 мм | шт. | 1 | 8014,00 | -- | 8014,00 | -- | 8014,00 | -- | 8655,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 641,12 | |
| 321 | 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер до 200x100 мм. Установка | решетка | 2 | 1677,73 | 57,83 | 3355,45 | 115,67 | 269,25 | 2941,25 | 6800,44 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 2970,53 | 30,74 | | 503,74 | |
| 322 | 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 2 | 2803,00 | -- | 5606,00 | -- | 5606,00 | -- | 6054,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 448,48 | |
| 323 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,2 | 7613,36 | 44,05 | 1522,67 | 8,81 | 1136,63 | 373,29 | 2047,64 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 377,23 | 3,68 | | 151,68 | |
| 324 | 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,18 | 7473,76 | 55,47 | 8819,04 | 65,46 | 6322,71 | 2409,33 | 12126,63 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 2430,87 | 27,63 | | 898,27 | |
| 325 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6 | 5653,76 | 55,47 | 33922,56 | 332,83 | 21229,38 | 12250,81 | 49867,2 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 12360,35 | 140,47 | | 3693,87 | |
| 326 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,6 | 31552,63 | 1853,10 | 18931,58 | 1111,86 | 933,89 | 13260,48 | 34767,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 16885,83 | 562,18 | | 2575,37 | |
| 327 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,6 | 15108,00 | -- | 9064,80 | -- | 9064,80 | -- | 9789,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 725,18 | |
| 328 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 15 | 736,44 | 3,14 | 11046,62 | 47,13 | 9916,30 | 1070,57 | 13086,56 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 1083,19 | 9,22 | | 969,37 | |
| | | | | B5 | | | | | | | |
| 329 | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 8633,78 | 172,55 | 8633,78 | 172,55 | 737,43 | 7605,92 | 17538,87 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7723,80 | 37,34 | 7723,80 | 37,34 | | 1299,18 | |
| 330 | 2305-0401-0118 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 57131,00 | -- | 57131,00 | -- | 57131,00 | -- | 61701,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4570,48 | |
| 331 | 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам. Установка | м2 | 0,52 | 7884,29 | 30,05 | 4099,83 | 15,63 | 84,48 | 3927,56 | 8669,58 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7691,77 | 15,37 | 3999,72 | 7,99 | | 642,19 | |
| 332 | 2305-0307-0504 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам диам. 315 мм | шт. | 2 | 4928,00 | -- | 9856,00 | -- | 9856,00 | -- | 10644,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 788,48 | |
| 333 | 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, диаметром до 200 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 1654,26 | 45,93 | 1654,26 | 45,93 | 122,77 | 1470,91 | 3375,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,56 | 15,37 | 1485,56 | 15,37 | | 250,01 | |
| 334 | 2305-0202-0202 РСНБ РК 2015 | Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSK 315/9 | шт. | 1 | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 21157,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1567,20 | |
| 335 | 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | 1 | 1685,62 | 45,34 | 1685,62 | 45,34 | 236,50 | 1390,78 | 3322,51 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1403,79 | 15,37 | 1403,79 | 15,37 | | 246,11 | |
| 336 | 2305-0302-0402 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные из листовой и сортовой стали в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО диам. 315 мм | шт. | 1 | 19452,00 | -- | 19452,00 | -- | 19452,00 | -- | 21008,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1556,16 | |
| 337 | 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 5 | 1677,73 | 57,83 | 8388,63 | 289,17 | 673,12 | 7353,13 | 17001,1 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 7426,34 | 76,86 | | 1259,34 | |
| 338 | 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 5 | 2870,00 | -- | 14350,00 | -- | 14350,00 | -- | 15498,0 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1148,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 2,5 | 7613,36 | 44,05 | 19033,39 | 110,13 | 14207,87 | 4666,12 | 25595,48 |
| | | *НР - 98%; СП - 80%* | | | 1886,16 | 18,38 | 4715,39 | 45,96 | | 1895,96 | |
| 340 | 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,4 | 5468,36 | 44,05 | 13124,06 | 105,73 | 8491,55 | 4479,48 | 19011,82 |
| | | *НР - 98%; СП - 80%* | | | 1886,16 | 18,38 | 4526,78 | 44,12 | | 1408,28 | |
| 341 | 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 8,8 | 7328,18 | 41,06 | 64488,00 | 361,36 | 49765,10 | 14221,87 | 85006,66 |
| | | *НР - 98%; СП - 80%* | | | 1631,99 | 17,11 | 14361,55 | 150,56 | | 6296,79 | |
| 342 | 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5,9 | 7463,39 | 45,44 | 44033,99 | 268,09 | 32637,57 | 11015,48 | 59453,42 |
| | | *НР - 98%; СП - 80%* | | | 1886,16 | 18,98 | 11128,33 | 111,96 | | 4403,96 | |
| 343 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,6 | 31552,63 | 1853,10 | 18931,58 | 1111,86 | 933,89 | 13260,48 | 34767,43 |
| | | *НР - 76%; СП - 80%* | | | 28143,05 | 936,96 | 16885,83 | 562,18 | | 2575,37 | |
| 344 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,6 | 15108,00 | -- | 9064,80 | -- | 9064,80 | -- | 9789,98 |
| | | *СП - 80%* | | | -- | -- | -- | -- | | 725,18 | |
| 345 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 15 | 736,44 | 3,14 | 11046,62 | 47,13 | 9916,30 | 1070,57 | 13086,56 |
| | | *НР - 98%; СП - 80%* | | | 72,21 | 0,61 | 1083,19 | 9,22 | | 969,37 | |
| | | | | В6 | | | | | | | |
| 346 | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 8633,78 | 172,55 | 8633,78 | 172,55 | 737,43 | 7605,92 | 17538,87 |
| | | *НР - 98%; СП - 80%* | | | 7723,80 | 37,34 | 7723,80 | 37,34 | | 1299,18 | |
| 347 | 2305-0401-0118 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 57131,00 | -- | 57131,00 | -- | 57131,00 | -- | 61701,48 |
| | | *СП - 80%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4570,48 | |
| 348 | 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам. Установка | м2 | 0,52 | 7884,29 | 30,05 | 4099,83 | 15,63 | 84,48 | 3927,56 | 8669,58 |
| | | *НР - 98%; СП - 80%* | | | 7691,77 | 15,37 | 3999,72 | 7,99 | | 642,19 | |
| 349 | 2305-0307-0504 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам диам. 315 мм | шт. | 2 | 4928,00 | -- | 9856,00 | -- | 9856,00 | -- | 10644,48 |
| | | *СП - 80%* | | | -- | -- | -- | -- | | 788,48 | |
| 350 | 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, диаметром до 200 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 1654,26 | 45,93 | 1654,26 | 45,93 | 122,77 | 1470,91 | 3375,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 80%* | | | 1485,56 | 15,37 | 1485,56 | 15,37 | | 250,01 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 2305-0202-0202 РСНБ РК 2015 | Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSK 315/9 | шт. | 1 | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 21157,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1567,20 | |
| 352 | 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | 1 | 1685,62 | 45,34 | 1685,62 | 45,34 | 236,50 | 1390,78 | 3322,51 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1403,79 | 15,37 | 1403,79 | 15,37 | | 246,11 | |
| 353 | 2305-0302-0402 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные из листовой и сортовой стали в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО диам. 315 мм | шт. | 1 | 19452,00 | -- | 19452,00 | -- | 19452,00 | -- | 21008,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1556,16 | |
| 354 | 1120-0701-0208 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4800 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 14009,34 | 228,83 | 14009,34 | 228,83 | 9637,30 | 4127,07 | 19587,33 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4143,22 | 68,08 | 4143,22 | 68,08 | | 1450,91 | |
| 355 | 1120-2001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтры ячейковые. Установка | м2 поверхности в свету | 1,35 | 9139,00 | 180,77 | 12337,65 | 244,04 | 3772,15 | 8236,38 | 22219,96 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 6164,05 | 61,49 | 8321,46 | 83,01 | | 1645,92 | |
| 356 | 2303-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Жироуловитель прямоугольный, производительность 0,1 л/с | шт. | 1 | 32520,00 | -- | 32520,00 | -- | 32520,00 | -- | 35121,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2601,60 | |
| 357 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 2,5 | 7613,36 | 44,05 | 19033,39 | 110,13 | 14207,87 | 4666,12 | 25595,48 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 4715,39 | 45,96 | | 1895,96 | |
| 358 | 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 9,9 | 7328,18 | 41,06 | 72549,00 | 406,53 | 55985,74 | 15999,60 | 95632,49 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1631,99 | 17,11 | 16156,74 | 169,38 | | 7083,89 | |
| 359 | 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5,9 | 7463,39 | 45,44 | 44033,99 | 268,09 | 32637,57 | 11015,48 | 59453,4 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,98 | 11128,33 | 111,96 | | 4403,96 | |
| 360 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,6 | 31552,63 | 1853,10 | 18931,58 | 1111,86 | 933,89 | 13260,48 | 34767,4 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 16885,83 | 562,18 | | 2575,37 | |
| 361 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,6 | 15108,00 | -- | 9064,80 | -- | 9064,80 | -- | 9789,9 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 725,18 | |
| 362 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 15 | 736,44 | 3,14 | 11046,62 | 47,13 | 9916,30 | 1070,57 | 13086,5 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 1083,19 | 9,22 | | 969,37 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | В7 | | | | | | | |
| 363 | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 8633,78 | 172,55 | 8633,78 | 172,55 | 737,43 | 7605,92 | 17538,87 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7723,80 | 37,34 | 7723,80 | 37,34 | | 1299,18 | |
| 364 | 2305-0401-0118 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 57131,00 | -- | 57131,00 | -- | 57131,00 | -- | 61701,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4570,48 | |
| 365 | 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам. Установка | м2 | 0,52 | 7884,29 | 30,05 | 4099,83 | 15,63 | 84,48 | 3927,56 | 8669,58 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7691,77 | 15,37 | 3999,72 | 7,99 | | 642,19 | |
| 366 | 2305-0307-0504 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам диам. 315 мм | шт. | 2 | 4928,00 | -- | 9856,00 | -- | 9856,00 | -- | 10644,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 788,48 | |
| 367 | 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, диаметром до 200 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 1654,26 | 45,93 | 1654,26 | 45,93 | 122,77 | 1470,91 | 3375,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,56 | 15,37 | 1485,56 | 15,37 | | 250,01 | |
| 368 | 2305-0202-0202 РСНБ РК 2015 | Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSK 315/9 | шт. | 1 | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 21157,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1567,20 | |
| 369 | 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | 1 | 1685,62 | 45,34 | 1685,62 | 45,34 | 236,50 | 1390,78 | 3322,51 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1403,79 | 15,37 | 1403,79 | 15,37 | | 246,11 | |
| 370 | 2305-0302-0402 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные из листовой и сортовой стали в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО диам. 315 мм | шт. | 1 | 19452,00 | -- | 19452,00 | -- | 19452,00 | -- | 21008,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1556,16 | |
| 371 | 1120-0701-0208 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами | зонт | 2 | 14009,34 | 228,83 | 28018,68 | 457,65 | 19274,60 | 8254,14 | 39174,65 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4143,22 | 68,08 | 8286,43 | 136,16 | | 2901,83 | |
| 372 | 1120-2001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтры ячейковые. Установка | м2 поверхности в свету | 1,98 | 9139,00 | 180,77 | 18095,23 | 357,92 | 5532,49 | 12080,03 | 32589,27 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 6164,05 | 61,49 | 12204,81 | 121,75 | | 2414,02 | |
| 373 | 2303-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Жироуловитель прямоугольный, производительность 0,1 л/с | шт. | 2 | 32520,00 | -- | 65040,00 | -- | 65040,00 | -- | 70243,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5203,20 | |
| 374 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 2,5 | 7613,36 | 44,05 | 19033,39 | 110,13 | 14207,87 | 4666,12 | 25595,4 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 4715,39 | 45,96 | | 1895,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 12,6 | 7328,18 | 41,06 | 92335,10 | 517,40 | 71254,58 | 20363,13 | 121714,08 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1631,99 | 17,11 | 20563,12 | 215,57 | | 9015,86 | |
| 376 | 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5,9 | 7463,39 | 45,44 | 44033,99 | 268,09 | 32637,57 | 11015,48 | 59453,42 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,98 | 11128,33 | 111,96 | | 4403,96 | |
| 377 | 2305-0305-0201 РСНБ РК 2015 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм | шт. | 2 | 14857,00 | -- | 29714,00 | -- | 29714,00 | -- | 32091,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2377,12 | |
| 378 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,6 | 31552,63 | 1853,10 | 18931,58 | 1111,86 | 933,89 | 13260,48 | 34767,43 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 16885,83 | 562,18 | | 2575,37 | |
| 379 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,6 | 15108,00 | -- | 9064,80 | -- | 9064,80 | -- | 9789,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 725,18 | |
| 380 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 15 | 736,44 | 3,14 | 11046,62 | 47,13 | 9916,30 | 1070,57 | 13086,56 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 1083,19 | 9,22 | | 969,37 | |
| | | | | В8 | | | | | | | |
| 381 | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 8633,78 | 172,55 | 8633,78 | 172,55 | 737,43 | 7605,92 | 17538,87 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7723,80 | 37,34 | 7723,80 | 37,34 | | 1299,18 | |
| 382 | 2305-0401-0118 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 57131,00 | -- | 57131,00 | -- | 57131,00 | -- | 61701,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4570,48 | |
| 383 | 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам. Установка | м2 | 0,52 | 7884,29 | 30,05 | 4099,83 | 15,63 | 84,48 | 3927,56 | 8669,58 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7691,77 | 15,37 | 3999,72 | 7,99 | | 642,19 | |
| 384 | 2305-0307-0504 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам диам. 315 мм | шт. | 2 | 4928,00 | -- | 9856,00 | -- | 9856,00 | -- | 10644,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 788,48 | |
| 385 | 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, диаметром до 200 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 1654,26 | 45,93 | 1654,26 | 45,93 | 122,77 | 1470,91 | 3375,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,56 | 15,37 | 1485,56 | 15,37 | | 250,01 | |
| 386 | 2305-0202-0202 РСНБ РК 2015 | Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSK 315/9 | шт. | 1 | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 21157,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1567,20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | 1 | 1685,62 | 45,34 | 1685,62 | 45,34 | 236,50 | 1390,78 | 3322,51 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1403,79 | 15,37 | 1403,79 | 15,37 | | 246,11 | |
| 388 | 2305-0302-0402 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные из листовой и сортовой стали в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО диам. 315 мм | шт. | 1 | 19452,00 | -- | 19452,00 | -- | 19452,00 | -- | 21008,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1556,16 | |
| 389 | 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 5 | 1677,73 | 57,83 | 8388,63 | 289,17 | 673,12 | 7353,13 | 17001,10 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 7426,34 | 76,86 | | 1259,34 | |
| 390 | 2305-0306-1853 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 5 | 2870,00 | -- | 14350,00 | -- | 14350,00 | -- | 15498,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1148,00 | |
| 391 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 2,5 | 7613,36 | 44,05 | 19033,39 | 110,13 | 14207,87 | 4666,12 | 25595,48 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 4715,39 | 45,96 | | 1895,96 | |
| 392 | 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,4 | 5468,36 | 44,05 | 13124,06 | 105,73 | 8491,55 | 4479,48 | 19011,82 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 4526,78 | 44,12 | | 1408,28 | |
| 393 | 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 16,5 | 7328,18 | 41,06 | 120915,01 | 677,54 | 93309,56 | 26666,00 | 159387,48 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1631,99 | 17,11 | 26927,90 | 282,30 | | 11806,48 | |
| 394 | 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 6,92 | 7463,39 | 45,44 | 51646,64 | 314,44 | 38280,00 | 12919,85 | 69731,81 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,98 | 13052,21 | 131,31 | | 5165,32 | |
| 395 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,4 | 31552,63 | 1853,10 | 12621,05 | 741,24 | 622,59 | 8840,32 | 23178,29 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 11257,22 | 374,78 | | 1716,91 | |
| 396 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,4 | 15108,00 | -- | 6043,20 | -- | 6043,20 | -- | 6526,66 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 483,46 | |
| 397 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 28 | 736,44 | 3,14 | 20620,35 | 87,98 | 18510,42 | 1998,39 | 24428,24 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 2021,96 | 17,22 | | 1809,50 | |
| | | | | В9 | | | | | | | |
| 398 | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 8633,78 | 172,55 | 8633,78 | 172,55 | 737,43 | 7605,92 | 17538,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7723,80 | 37,34 | 7723,80 | 37,34 | | 1299,18 | |
| 399 | 2305-0401-0114 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 26237,00 | -- | 26237,00 | -- | 26237,00 | -- | 28335,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2098,96 | |
| 400 | 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам. Установка | м2 | 0,21 | 7884,29 | 30,05 | 1655,70 | 6,31 | 34,12 | 1586,13 | 3501,18 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7691,77 | 15,37 | 1615,27 | 3,23 | | 259,35 | |
| 401 | 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам диам. 125 мм | шт. | 2 | 3587,00 | -- | 7174,00 | -- | 7174,00 | -- | 7747,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 573,92 | |
| 402 | 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, диаметром до 200 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 1654,26 | 45,93 | 1654,26 | 45,93 | 122,77 | 1470,91 | 3375,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,56 | 15,37 | 1485,56 | 15,37 | | 250,01 | |
| 403 | 2305-0202-0202 РСНБ РК 2015 | Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSK 125/9 | шт. | 1 | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 21157,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1567,20 | |
| 404 | 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | 1 | 1685,62 | 45,34 | 1685,62 | 45,34 | 236,50 | 1390,78 | 3322,51 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1403,79 | 15,37 | 1403,79 | 15,37 | | 246,11 | |
| 405 | 2305-0302-0401 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные из листовой и сортовой стали в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО диам. 125 мм | шт. | 1 | 8014,00 | -- | 8014,00 | -- | 8014,00 | -- | 8655,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 641,12 | |
| 406 | 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер до 200х100 мм. Установка | решетка | 3 | 1677,73 | 57,83 | 5033,18 | 173,50 | 403,87 | 4411,88 | 10200,66 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 4455,80 | 46,12 | | 755,60 | |
| 407 | 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 3 | 2803,00 | -- | 8409,00 | -- | 8409,00 | -- | 9081,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 672,72 | |
| 408 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,2 | 7613,36 | 44,05 | 1522,67 | 8,81 | 1136,63 | 373,29 | 2047,64 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 377,23 | 3,68 | | 151,68 | |
| 409 | 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,57 | 7473,76 | 55,47 | 11733,80 | 87,09 | 8412,42 | 3205,63 | 16134,58 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 3234,29 | 36,76 | | 1195,15 | |
| 410 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5,4 | 5653,76 | 55,47 | 30530,30 | 299,55 | 19106,44 | 11025,73 | 44880,51 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 11124,31 | 126,43 | | 3324,48 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,6 | 31552,63 | 1853,10 | 18931,58 | 1111,86 | 933,89 | 13260,48 | 34767,43 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 16885,83 | 562,18 | | 2575,37 | |
| 412 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,6 | 15108,00 | -- | 9064,80 | -- | 9064,80 | -- | 9789,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 725,18 | |
| 413 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 15 | 736,44 | 3,14 | 11046,62 | 47,13 | 9916,30 | 1070,57 | 13086,56 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 1083,19 | 9,22 | | 969,37 | |
| | | | | B10 | | | | | | | |
| 414 | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 8633,78 | 172,55 | 8633,78 | 172,55 | 737,43 | 7605,92 | 17538,87 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7723,80 | 37,34 | 7723,80 | 37,34 | | 1299,18 | |
| 415 | 2305-0401-0114 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 26237,00 | -- | 26237,00 | -- | 26237,00 | -- | 28335,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2098,96 | |
| 416 | 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам. Установка | м2 | 0,21 | 7884,29 | 30,05 | 1655,70 | 6,31 | 34,12 | 1586,13 | 3501,18 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7691,77 | 15,37 | 1615,27 | 3,23 | | 259,35 | |
| 417 | 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам диам. 125 мм | шт. | 2 | 3587,00 | -- | 7174,00 | -- | 7174,00 | -- | 7747,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 573,92 | |
| 418 | 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, диаметром до 200 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 1654,26 | 45,93 | 1654,26 | 45,93 | 122,77 | 1470,91 | 3375,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,56 | 15,37 | 1485,56 | 15,37 | | 250,01 | |
| 419 | 2305-0202-0202 РСНБ РК 2015 | Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSK 125/9 | шт. | 1 | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 21157,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1567,20 | |
| 420 | 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | 1 | 1685,62 | 45,34 | 1685,62 | 45,34 | 236,50 | 1390,78 | 3322,51 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1403,79 | 15,37 | 1403,79 | 15,37 | | 246,11 | |
| 421 | 2305-0302-0401 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные из листовой и сортовой стали в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО диам. 125 мм | шт. | 1 | 8014,00 | -- | 8014,00 | -- | 8014,00 | -- | 8655,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 641,12 | |
| 422 | 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер до 200х100 мм. Установка | решетка | 3 | 1677,73 | 57,83 | 5033,18 | 173,50 | 403,87 | 4411,88 | 10200,66 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 4455,80 | 46,12 | | 755,60 | |
| 423 | 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 3 | 2803,00 | -- | 8409,00 | -- | 8409,00 | -- | 9081,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 672,72 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 0,2 | 7613,36 | 44,05 | 1522,67 | 8,81 | 1136,63 | 373,29 | 2047,64 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 377,23 | 3,68 | | 151,68 | |
| 425 | 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,57 | 7473,76 | 55,47 | 11733,80 | 87,09 | 8412,42 | 3205,63 | 16134,58 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 3234,29 | 36,76 | | 1195,15 | |
| 426 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5,4 | 5653,76 | 55,47 | 30530,30 | 299,55 | 19106,44 | 11025,73 | 44880,51 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 11124,31 | 126,43 | | 3324,48 | |
| 427 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 0,6 | 31552,63 | 1853,10 | 18931,58 | 1111,86 | 933,89 | 13260,48 | 34767,43 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 16885,83 | 562,18 | | 2575,37 | |
| 428 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,6 | 15108,00 | -- | 9064,80 | -- | 9064,80 | -- | 9789,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 725,18 | |
| 429 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 15 | 736,44 | 3,14 | 11046,62 | 47,13 | 9916,30 | 1070,57 | 13086,56 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 1083,19 | 9,22 | | 969,37 | |
| | | | | В11 | | | | | | | |
| 430 | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 8633,78 | 172,55 | 8633,78 | 172,55 | 737,43 | 7605,92 | 17538,87 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7723,80 | 37,34 | 7723,80 | 37,34 | | 1299,18 | |
| 431 | 2305-0401-0116 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 40570,00 | -- | 40570,00 | -- | 40570,00 | -- | 43815,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3245,60 | |
| 432 | 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам. Установка | м2 | 0,664 | 7884,29 | 30,05 | 5235,17 | 19,95 | 107,87 | 5015,19 | 11070,39 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7691,77 | 15,37 | 5107,34 | 10,21 | | 820,03 | |
| 433 | 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам диам. 200 мм | шт. | 4 | 3587,00 | -- | 14348,00 | -- | 14348,00 | -- | 15495,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1147,84 | |
| 434 | 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, диаметром до 200 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 1654,26 | 45,93 | 1654,26 | 45,93 | 122,77 | 1470,91 | 3375,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,56 | 15,37 | 1485,56 | 15,37 | | 250,01 | |
| 435 | 2305-0202-0202 РСНБ РК 2015 | Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSK 200/9 | шт. | 1 | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 21157,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1567,20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | 1 | 1685,62 | 45,34 | 1685,62 | 45,34 | 236,50 | 1390,78 | 3322,51 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1403,79 | 15,37 | 1403,79 | 15,37 | | 246,11 | |
| 437 | 2305-0302-0401 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные из листовой и сортовой стали в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО диам. 200 мм | шт. | 1 | 8014,00 | -- | 8014,00 | -- | 8014,00 | -- | 8655,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 641,12 | |
| 438 | 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер до 200х100 мм. Установка | решетка | 9 | 1677,73 | 57,83 | 15099,53 | 520,51 | 1211,62 | 13235,64 | 30601,97 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 13367,40 | 138,35 | | 2266,81 | |
| 439 | 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 9 | 2803,00 | -- | 25227,00 | -- | 25227,00 | -- | 27245,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2018,16 | |
| 440 | 1120-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, диам. до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,14 | 8442,16 | 36,15 | 26508,37 | 113,52 | 23773,81 | 2608,56 | 31446,29 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 834,72 | 12,98 | 2621,04 | 40,76 | | 2329,35 | |
| 441 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 9 | 5653,76 | 55,47 | 50883,83 | 499,24 | 31844,07 | 18376,21 | 74800,85 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 18540,52 | 210,71 | | 5540,80 | |
| 442 | 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,2 | 5468,36 | 44,05 | 17498,74 | 140,97 | 11322,07 | 5972,64 | 25349,09 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 6035,70 | 58,83 | | 1877,71 | |
| 443 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 2 | 7613,36 | 44,05 | 15226,71 | 88,11 | 11366,30 | 3732,90 | 20476,38 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 3772,31 | 36,77 | | 1516,77 | |
| 444 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 1,4 | 31552,63 | 1853,10 | 44173,68 | 2594,34 | 2179,07 | 30941,13 | 81124,00 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 39400,27 | 1311,74 | | 6009,19 | |
| 445 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 1,4 | 15108,00 | -- | 21151,20 | -- | 21151,20 | -- | 22843,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1692,10 | |
| 446 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 22 | 736,44 | 3,14 | 16201,71 | 69,13 | 14543,90 | 1570,16 | 19193,62 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 1588,68 | 13,53 | | 1421,75 | |
| | | | | B12 | | | | | | | |
| 447 | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 8633,78 | 172,55 | 8633,78 | 172,55 | 737,43 | 7605,92 | 17538,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7723,80 | 37,34 | 7723,80 | 37,34 | | 1299,18 | |
| 448 | 2305-0401-0116 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 40570,00 | -- | 40570,00 | -- | 40570,00 | -- | 43815,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3245,60 | |
| 449 | 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам. Установка | м2 | 0,664 | 7884,29 | 30,05 | 5235,17 | 19,95 | 107,87 | 5015,19 | 11070,39 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7691,77 | 15,37 | 5107,34 | 10,21 | | 820,03 | |
| 450 | 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам диам. 200 мм | шт. | 4 | 3587,00 | -- | 14348,00 | -- | 14348,00 | -- | 15495,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1147,84 | |
| 451 | 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, диаметром до 200 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 1654,26 | 45,93 | 1654,26 | 45,93 | 122,77 | 1470,91 | 3375,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,56 | 15,37 | 1485,56 | 15,37 | | 250,01 | |
| 452 | 2305-0202-0202 РСНБ РК 2015 | Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSK 200/9 | шт. | 1 | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 21157,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1567,20 | |
| 453 | 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | 1 | 1685,62 | 45,34 | 1685,62 | 45,34 | 236,50 | 1390,78 | 3322,51 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1403,79 | 15,37 | 1403,79 | 15,37 | | 246,11 | |
| 454 | 2305-0302-0401 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные из листовой и сортовой стали в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО диам. 200 мм | шт. | 1 | 8014,00 | -- | 8014,00 | -- | 8014,00 | -- | 8655,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 641,12 | |
| 455 | 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер до 200х100 мм. Установка | решетка | 6 | 1677,73 | 57,83 | 10066,35 | 347,00 | 807,74 | 8823,76 | 20401,32 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 8911,60 | 92,23 | | 1511,21 | |
| 456 | 2305-0306-1826 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 6 | 2803,00 | -- | 16818,00 | -- | 16818,00 | -- | 18163,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1345,44 | |
| 457 | 1120-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,9 мм, диам. до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,14 | 8442,16 | 36,15 | 26508,37 | 113,52 | 23773,81 | 2608,56 | 31446,29 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 834,72 | 12,98 | 2621,04 | 40,76 | | 2329,35 | |
| 458 | 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 9 | 5653,76 | 55,47 | 50883,83 | 499,24 | 31844,07 | 18376,21 | 74800,85 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2060,06 | 23,41 | 18540,52 | 210,71 | | 5540,80 | |
| 459 | 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,2 | 5468,36 | 44,05 | 17498,74 | 140,97 | 11322,07 | 5972,64 | 25349,09 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 6035,70 | 58,83 | | 1877,71 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 2 | 7613,36 | 44,05 | 15226,71 | 88,11 | 11366,30 | 3732,90 | 20476,38 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 3772,31 | 36,77 | | 1516,77 | |
| 461 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 1,4 | 31552,63 | 1853,10 | 44173,68 | 2594,34 | 2179,07 | 30941,13 | 81124,00 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 39400,27 | 1311,74 | | 6009,19 | |
| 462 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 1,4 | 15108,00 | -- | 21151,20 | -- | 21151,20 | -- | 22843,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1692,10 | |
| 463 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 22 | 736,44 | 3,14 | 16201,71 | 69,13 | 14543,90 | 1570,16 | 19193,62 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 1588,68 | 13,53 | | 1421,75 | |
| | | | | B13 | | | | | | | |
| 464 | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 8633,78 | 172,55 | 8633,78 | 172,55 | 737,43 | 7605,92 | 17538,87 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7723,80 | 37,34 | 7723,80 | 37,34 | | 1299,18 | |
| 465 | 2305-0401-0118 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 57131,00 | -- | 57131,00 | -- | 57131,00 | -- | 61701,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4570,48 | |
| 466 | 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам. Установка | м2 | 0,52 | 7884,29 | 30,05 | 4099,83 | 15,63 | 84,48 | 3927,56 | 8669,58 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 7691,77 | 15,37 | 3999,72 | 7,99 | | 642,19 | |
| 467 | 2305-0307-0504 РСНБ РК 2015 | Вставки гибкие к вентиляторам диам. 315 мм | шт. | 2 | 4928,00 | -- | 9856,00 | -- | 9856,00 | -- | 10644,48 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 788,48 | |
| 468 | 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, диаметром до 200 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 1654,26 | 45,93 | 1654,26 | 45,93 | 122,77 | 1470,91 | 3375,19 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,56 | 15,37 | 1485,56 | 15,37 | | 250,01 | |
| 469 | 2305-0202-0202 РСНБ РК 2015 | Шумоглушители для прямоугольных каналов модели KSK 315/9 | шт. | 1 | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 19590,00 | -- | 21157,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1567,20 | |
| 470 | 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | 1 | 1685,62 | 45,34 | 1685,62 | 45,34 | 236,50 | 1390,78 | 3322,51 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1403,79 | 15,37 | 1403,79 | 15,37 | | 246,11 | |
| 471 | 2305-0302-0402 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные из листовой и сортовой стали в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО диам. 315 мм | шт. | 1 | 19452,00 | -- | 19452,00 | -- | 19452,00 | -- | 21008,16 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1556,16 | |
| 472 | 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер до 200х200 мм. Установка | решетка | 6 | 1677,73 | 57,83 | 10066,35 | 347,00 | 807,74 | 8823,76 | 20401,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 8911,60 | 92,23 | | 1511,21 | |
| 473 | 2305-0306-1851 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 6 | 2603,00 | -- | 15618,00 | -- | 15618,00 | -- | 16867,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1249,44 | |
| 474 | 1120-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Короба из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 900 мм. Прокладка | м2 | 2,5 | 7613,36 | 44,05 | 19033,39 | 110,13 | 14207,87 | 4666,12 | 25595,48 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,38 | 4715,39 | 45,96 | | 1895,96 | |
| 475 | 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 15,2 | 7328,18 | 41,06 | 111388,37 | 624,16 | 85957,90 | 24565,04 | 146829,68 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1631,99 | 17,11 | 24806,31 | 260,06 | | 10876,27 | |
| 476 | 1120-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 5,93 | 7463,39 | 45,44 | 44257,89 | 269,45 | 32803,52 | 11071,49 | 59755,73 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1886,16 | 18,98 | 11184,91 | 112,53 | | 4426,35 | |
| 477 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 1,4 | 31552,63 | 1853,10 | 44173,68 | 2594,34 | 2179,07 | 30941,13 | 81124,00 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 39400,27 | 1311,74 | | 6009,19 | |
| 478 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 1,4 | 15108,00 | -- | 21151,20 | -- | 21151,20 | -- | 22843,30 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1692,10 | |
| 479 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 22 | 736,44 | 3,14 | 16201,71 | 69,13 | 14543,90 | 1570,16 | 19193,62 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 1588,68 | 13,53 | | 1421,75 | |
| | | | | П1 | | | | | | | |
| 480 | 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | 66271,97 | 3261,05 | 66271,97 | 3261,05 | 5327,08 | 57500,89 | 133674,69 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 57683,85 | 990,53 | 57683,85 | 990,53 | | 9901,83 | |
| 481 | 5105-0603-0101 РСНБ РК 2015 | Приточная установка VVS021s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2400 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS | комплект | 1 | 1647757,00 | -- | 1647757,00 | -- | | -- | 1647757,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1647757,00 | -- | |
| 482 | 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 92 | 1942,77 | 18,90 | 178734,52 | 1738,87 | 136993,31 | 39901,89 | 236127,33 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 434,81 | 7,76 | 40002,34 | 713,88 | | 17490,91 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 92 | 658,51 | 71,55 | 60582,52 | 6582,60 | 24474,27 | 24998,57 | 92427,58 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 320,93 | 36,60 | 29525,65 | 3367,20 | | 6846,49 | |
| 484 | 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 92 | 379,00 | -- | 34868,00 | -- | 34868,00 | -- | 37657,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2789,44 | |
| 485 | 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер до 200х100 мм. Установка | решетка | 12 | 1677,73 | 57,83 | 20132,70 | 694,01 | 1615,49 | 17647,51 | 40802,63 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 17823,20 | 184,46 | | 3022,42 | |
| 486 | 2305-0306-1851 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 12 | 2603,00 | -- | 31236,00 | -- | 31236,00 | -- | 33734,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2498,88 | |
| 487 | 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 26,2 | 7328,18 | 41,06 | 191998,37 | 1075,86 | 148164,28 | 42342,37 | 253088,01 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1631,99 | 17,11 | 42758,24 | 448,26 | | 18747,26 | |
| 488 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 9,2 | 31552,63 | 1853,10 | 290284,21 | 17048,52 | 14319,63 | 203327,43 | 533100,58 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 258916,06 | 8620,03 | | 39488,93 | |
| 489 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 9,2 | 15108,00 | -- | 138993,60 | -- | 138993,60 | -- | 150113,09 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11119,49 | |
| 490 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 110,4 | 736,44 | 3,14 | 81303,11 | 346,89 | 72983,94 | 7879,36 | 96317,07 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 72,21 | 0,61 | 7972,28 | 67,88 | | 7134,60 | |
| 491 | 1120-0301-0202 РСНБ РК 2015 | Воздухозабор, размер 400х400 мм. Установка | шт | 1 | 1703,31 | 57,83 | 1703,31 | 57,83 | 160,21 | 1470,63 | 3427,86 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 253,92 | |
| 492 | 2305-0306-1957 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм | шт. | 1 | 6648,00 | -- | 6648,00 | -- | 6648,00 | -- | 7179,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 531,84 | |
| | | | | П2 | | | | | | | |
| 493 | 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | 66271,97 | 3261,05 | 66271,97 | 3261,05 | 5327,08 | 57500,89 | 133674,69 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 57683,85 | 990,53 | 57683,85 | 990,53 | | 9901,83 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | 5105-0603-0101 РСНБ РК 2015 | Приточная установка VVS021s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2105 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS | комплект | 1 | 1647757,00 | -- | 1647757,00 | -- | | -- | 1647757,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1647757,00 | -- | |
| 495 | 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 8 | 1942,77 | 18,90 | 15542,13 | 151,21 | 11912,46 | 3469,73 | 20532,81 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 434,81 | 7,76 | 3478,46 | 62,08 | | 1520,95 | |
| 496 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 8 | 658,51 | 71,55 | 5268,05 | 572,40 | 2128,20 | 2173,79 | 8037,18 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 320,93 | 36,60 | 2567,45 | 292,80 | | 595,35 | |
| 497 | 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 8 | 379,00 | -- | 3032,00 | -- | 3032,00 | -- | 3274,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 242,56 | |
| 498 | 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер до 200х100 мм. Установка | решетка | 9 | 1677,73 | 57,83 | 15099,53 | 520,51 | 1211,62 | 13235,64 | 30601,97 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1485,27 | 15,37 | 13367,40 | 138,35 | | 2266,81 | |
| 499 | 2305-0306-1851 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм | шт. | 5 | 2603,00 | -- | 13015,00 | -- | 13015,00 | -- | 14056,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1041,20 | |
| 500 | 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 4 | 2803,00 | -- | 11212,00 | -- | 11212,00 | -- | 12108,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 896,96 | |
| 501 | 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 30,4 | 7328,18 | 41,06 | 222776,74 | 1248,32 | 171915,80 | 49130,08 | 293659,37 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1631,99 | 17,11 | 49612,62 | 520,12 | | 21752,55 | |
| 502 | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными | м3 изоляции | 2,2 | 31552,63 | 1853,10 | 69415,79 | 4076,82 | 3424,26 | 48621,78 | 127480,57 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 28143,05 | 936,96 | 61914,71 | 2061,31 | | 9443,01 | |
| 503 | 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 2,2 | 15108,00 | -- | 33237,60 | -- | 33237,60 | -- | 35896,61 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2659,01 | |
| 504 | 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015 | Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка | кг изделия | 26,4 | 736,44 | 3,14 | 19442,05 | 82,95 | 17452,68 | 1884,20 | 23032,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 72,21 | 0,61 | 1906,42 | 16,23 | | 1706,10 | |
| 505 | 1120-0301-0202 РСНБ РК 2015 | Воздухозабор, размер 400х400 мм. Установка | шт | 1 | 1703,31 | 57,83 | 1703,31 | 57,83 | 160,21 | 1470,63 | 3427,86 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1485,27 | 15,37 | 1485,27 | 15,37 | | 253,92 | |
| 506 | 2305-0306-1957 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 400 мм | шт. | 1 | 6648,00 | -- | 6648,00 | -- | 6648,00 | -- | 7179,84 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 531,84 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 11525842,52 | 104149,64 | 5706806,62 | 2240723,07 | 14604249,72 |
| | | | | | | | 2419372,26 | 45491,18 | 3295514,00 | 837684,13 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 3295514,00 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 3295514,00 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1321593,07 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 67226,65 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 794741,36 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 432218,80 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 604003,43 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 154047,72 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2079644,22 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 532,29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 794741,36 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 6908735,46 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3551852,17 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1670122,08 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1655509,00 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 78857,31 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1636719,64 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 683636,41 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 9229091,50 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1290,01 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1670122,08 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 14604249,72 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1822,30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2464863,44 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 25371181,98 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 6315730,83 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 197745,73 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 75930,14 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 11555196,30 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 3295514,00 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 5423162,30 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1879346,81 | |
| | | Итого | | | | | | | | | 25 371 18 |
| | | Временные здания и сооружения | 1,2% | | | | | | | | 304 45 |
| | | Итого | | | | | | | | | 25 675 63 |
| | | Зимние | 1,35% | | | | | | | | 346 62 |
| | | Итого | | | | | | | | | 26 022 25 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 520 44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | | | | | | | | | 29 838 216 |
| | | | 1,050036 | | | | | | | | 31 331 201 |
| | | НДС | 12% | | | | | | | | 3 759 744 |
| | | Всего по акту с НДС | | | | | | | | | 35 090 946 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | | | | | | | **35 090 946** |
| | | **Понижающий коэффициент К=10%** | | | | | | | | | **3 509 095** |
| | | **Всего к оплате:** | | | | | | | | | **31 581 851** |

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "АДС САПА" Нурахмет Д.Р.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата,(подпись)

ТОО "Темирказык-стройпроект" Асанбаев Т.М.
(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный номер,№аттестата или приказа, подпись)