					--	--	--	--		42332	
58	2307-0106-0108 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 2х22 LPO LED СТ РК 2595-2014	шт.	25	5489,00	--	137225	--	137225	--	148203
					--	--	--	--		10978	
59	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	226	205,00	--	46330	--	46330	--	50036
					--	--	--	--		3706	
60	2307-0207-0303 РСНБ РК 2015 пр	Стартер	шт.	226	50,00	--	11300	--	11300	--	12204
					--	--	--	--		904	
61	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	20	2162,92	662,42	43258	13248	18563	15148	63079
					572,36	479,61	11447	9592		4673	
62	2307-0106-0126 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	20	8856,00	--	177120	--	177120	--	191290
					--	--	--	--		14170	
63	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	41	421,05	3,25	17263	133	532	11989	31593
					404,84	1,31	16598	54		2340	
64	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9	421,05	3,25	3789	29	116	2632	6935
					404,84	1,31	3644	12		514	
65	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	41	330,00	--	13530	--	13530	--	14612
					--	--	--	--		1082	
66	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	346,00	--	3114	--	3114	--	3363
					--	--	--	--		249	
67	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	46	501,08	3,25	23050	149	1068	15763	41918
					474,64	1,31	21833	60		3105	

68	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	46	393,00 --	--	18078 --	--	18078	-- 1446	19524
69	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	91	41,00 --	--	3731 --	--	3731	-- 298	4029
70	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	70	42,00 --	--	2940 --	--	2940	-- 235	3175
71	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2340	651,93 161,28	362,93 121,50	1525526 377395	849254 284315	298877	476431 160157	2162114
72	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	120076,00 --	--	14697 --	--	14697	-- 1176	15873
73	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,173	180023,00 --	--	211167 --	--	211167	-- 16893	228060
74	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,0914	272084,00 --	--	296952 --	--	296952	-- 23756	320709
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**5060764**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				783575				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1072023			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					428766			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1957410		
		- Накладные расходы	Тенге							872883	
		- Сметная прибыль	Тенге							374871	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**7433851**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1104010				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1295402			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					504068			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2790864		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						578768		
		- Накладные расходы	Тенге							1157018	
		- Сметная прибыль	Тенге							507785	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5 Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	54672,54	1,92	54673	2	635	32962	94645
					54036,00	--	54036	--		7011	
2	2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1	17089,00	--	17089	--	17089	--	18456
					--	--	--	--		1367	
3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	7345,92	1,56	14692	3	209	8833	25407
					7240,00	--	14480	--		1882	
4	Прайс Лист ТОО "Торговый Дом Интант" Казахстан	Пульт контроля и управления охранно пожарный С 2000 М	шт	1	39415,00	--	39415	--	39415	--	42568
					--	--	--	--		3153	
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	82	2724,18	1,92	223383	157	2810	134454	386464
					2688,00	--	220416	--		28627	
6	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	77	1887,00	--	145299	--	145299	--	156923
					--	--	--	--		11624	
7	2308-0302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	5	25637,00	--	128185	--	128185	--	138440
					--	--	--	--		10255	
8	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	20	1405,99	--	28120	--	200	20102	52080
					1396,00	--	27920	--		3858	
9	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	10	1762,00	--	17620	--	17620	--	19030
					--	--	--	--		1410	
10	2308-0304-0609 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Призма-301-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	618,00	--	3090	--	3090	--	3337
					--	--	--	--		247	
11	2308-0304-0629 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	941,00	--	4705	--	4705	--	5081
					--	--	--	--		376	
12	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1400	241,04	2,23	337454	3124	32379	217518	599370
					215,68	0,11	301951	158		44398	
13	2308-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	1428	46,00	--	65688	--	65688	--	70943
					--	--	--	--		5255	

14	1308-0206-3201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод один сечением до 2х2,5 мм2. Затягивание в электротехнический плинтус	м однопроводной линии	1264	361,39 335,04	0,81 0,33	456791 423491	1026 413	32274	305210 60960	822962
15	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,07712	44127,00 --	-- --	47530 --	-- --	47530	-- 3802	51332
16	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,00816	64347,00 --	-- --	525 --	-- --	525	-- 42	567
17	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	180023,00 --	-- --	36725 --	-- --	36725	-- 2938	39663
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								2527268
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1042294				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4312			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					571			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						574378		
		- Накладные расходы	Тенге							719079	
		- Сметная прибыль	Тенге							187205	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 5.Перегородки

38	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	48,52	4784,51 1608,75	250,85 56,72	232144 78057	12171 2752	141916	75152 24584	331880
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								331880
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				78057				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12171			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2752			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						141916		
		- Накладные расходы	Тенге							75152	
		- Сметная прибыль	Тенге							24584	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								331880
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				78057				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12171			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2752			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						141916		
		- Накладные расходы	Тенге							75152	
		- Сметная прибыль	Тенге							24584	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-3 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Водомерный узел

3	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1698,52** **1344,00**	**324,80** **130,56**	**1699** **1344**	**325** **131**	**30**	**1062** **221**	**2981**
4	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF**	**шт.**	**1**	**40350,00** --	-- --	**40350** --	-- --	**40350**	-- **3228**	**43578**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**46559**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1344**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**325**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**131**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**40380**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1062**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3449**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**46559**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1344**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**325**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**131**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**40380**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1062**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3449**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-4 Электрооборудование и электроосвещение

ЩРН-18

1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1**	**27193,31** **5584,00**	**3503,92** **1338,24**	**27193** **5584**	**3504** **1338**	**18105**	**4984** **2574**	**34752**
2	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**6106,00** --	-- --	**6106** --	-- --	**6106**	-- **488**	**6594**
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**4884,15** **2648,00**	**108,52** **32,64**	**4884** **2648**	**109** **33**	**2127**	**1930** **545**	**7359**
4	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1407,00** --	-- --	**1407** --	-- --	**1407**	-- **113**	**1520**
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**11**	**2682,67**	**22,32**	**29509**	**246**	**14699**	**10486**	**43195**

					1324,00	--	14564	--		3200	
6	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	431,00	--	2155	--	2155	--	2327
					--	--	--	--		172	
7	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1407,00	--	7035	--	7035	--	7598
					--	--	--	--		563	
8	2307-0204-0415 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4122,00	--	4122	--	4122	--	4452
					--	--	--	--		330	
9	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	6	6062,97	102,80	36378	617	20401	11200	51384
					2560,00	32,64	15360	196		3806	
10	2307-0208-0702 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010101, 230 В	шт.	6	1452,00	--	8712	--	8712	--	9409
					--	--	--	--		697	
				ЩРН-9							
11	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	27193,31	3503,92	27193	3504	18105	4984	34752
					5584,00	1338,24	5584	1338		2574	
12	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-9	шт.	1	1278,00	--	1278	--	1278	--	1380
					--	--	--	--		102	
13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2682,67	22,32	8048	67	4009	2860	11780
					1324,00	--	3972	--		873	
14	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	431,00	--	862	--	862	--	931
					--	--	--	--		69	
15	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1407,00	--	1407	--	1407	--	1520
					--	--	--	--		113	
16	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	26267,01	6496,00	26267	6496	2299	14460	43985
					17472,00	2611,20	17472	2611		3258	
17	Прайс Лист Сеала групп	Автоматический ввод резерва на 380В на 2 ввода на контакторах и автоматических выключателях на вводе на 32А ШАВР 3-32-2 УХЛ4	шт	1	123964,29	--	123964	--		--	123964

					--	--	--	--	123964	--	
18	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	8	1951,64 1047,00	769,43 521,39	15613 8376	6155 4171	1082	9034 1972	26619
19	2307-0101-0827 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	8	2179,00 --	-- --	17432 --	-- --	17432	-- 1395	18827
20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	243	326,52 134,40	146,90 46,48	79344 32659	35696 11295	10989	31647 8879	119870
21	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	243	211,75 182,28	9,08 3,59	51455 44294	2206 872	4955	32520 6718	90692
22	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	247,86	90,00 --	-- --	22307 --	-- --	22307	-- 1785	24092
23	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	177804,00 --	-- --	18136 --	-- --	18136	-- 1451	19587
24	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,071	276383,00 --	-- --	19623 --	-- --	19623	-- 1570	21193
25	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,066	461856,00 --	-- --	30482 --	-- --	30482	-- 2439	32921
26	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	713868,00 --	-- --	5711 --	-- --	5711	-- 457	6168
27	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	421,05 404,84	3,25 1,31	842 810	6 3	26	585 114	1541
28	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	421,05 404,84	3,25 1,31	842 810	6 3	26	585 114	1541

29	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	330,00 --	-- --	660 --	-- --	660	-- 53	713
30	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	346,00 --	-- --	692 --	-- --	692	-- 55	747
31	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	501,08 474,64	3,25 1,31	1503 1424	10 4	69	1028 203	2734
32	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	393,00 --	-- --	1179 --	-- --	1179	-- 94	1273
33	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	5	42,00 --	-- --	210 --	-- --	210	-- 17	227
34	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1579,52 1396,00	165,52 65,28	1580 1396	166 65	18	1052 211	2842
35	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237,00 --	-- --	11237 --	-- --	11237	-- 899	12136
36	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,6	1672,44 1672,44	-- --	16055 16055	-- --	--	11560 2209	29825
37	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,6	872,86 872,86	-- --	8379 8379	-- --	--	6033 1153	15566
38	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3351,96 911,40	156,35 45,70	10056 2734	469 137	6853	2067 970	13093

39	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	624,44 182,28	23,12 7,18	24978 7291	925 287	16762	5456 2435	32869
40	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16мм.	м	1,6	279,57 195,30	50,24 15,34	447 312	80 25	55	243 55	745
41	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	223897,00 --	-- --	448 --	-- --	448	-- 36	484
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								863207
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				189724				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60262			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22378			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						281781		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						123964		
		- Накладные расходы	Тенге							152714	
		- Сметная прибыль	Тенге							54761	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-5 Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	54672,54 54036,00	1,92 --	54673 54036	2 --	635	32962 7011	94645
2	2308-0303-0104 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	19081,00 --	-- --	19081 --	-- --	19081	-- 1526	20607
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	2724,18 2688,00	1,92 --	16345 16128	12 --	205	9838 2095	28278
4	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	6	1887,00 --	-- --	11322 --	-- --	11322	-- 906	12228
5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1405,99 1396,00	-- --	2812 2792	-- --	20	2010 386	5208
6	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2	1349,00 --	-- --	2698 --	-- --	2698	-- 216	2914
7	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	2	15201,15 15070,00	1,56 --	30402 30140	3 --	259	18385 3903	52691

8	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1201,00	--	2402	--	2402	--	192	2594
9	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1349,23 1144,72	133,95 36,56	1349 1145	134 37	70	851 176		2376
10	2308-0304-0609 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Призма-301-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	618,00 --	-- --	618 --	-- --	618	-- 49		667
11	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	40	241,04 215,68	2,23 0,11	9642 8627	89 5	926	6215 1269		17125
12	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	40,8	46,00 --	-- --	1877 --	-- --	1877	-- 150		2027
13	1308-0206-3201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод один сечением до 2х2,5 мм2. Затягивание в электротехнический плинтус	м однопроводной линии	53	361,39 335,04	0,81 0,33	19153 17757	43 17	1353	12798 2556		34507
14	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,046	44127,00 --	-- --	2030 --	-- --	2030	-- 162		2192
15	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,002	64347,00 --	-- --	129 --	-- --	129	-- 10		139
16	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,061	180023,00 --	-- --	10981 --	-- --	10981	-- 879		11860
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									290058
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				130625					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					283				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					59				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						54606			
		- Накладные расходы	Тенге							83059		
		- Сметная прибыль	Тенге							21486		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-7 Тепломеханическая решения котельной

РАЗДЕЛ 4.Оборудование топливоподачи

85	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки , диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1172,34 1005,80	152,12 50,43	1172 1006	152 50	14	1035 177	2384

86	2304-1013-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	10159,00	--	10159	--	10159	--	10972
					--	--	--	--		813	
87	прайс лист ТОО АЗС Маркет	Штуцер для приема жидкого топлива с автомашины	шт	1	3900,00	--	3900	--		--	3900
					--	--	--	--	3900	--	
88	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	94	826,44	39,58	77685	3720	2750	71141	160732
					757,61	14,65	71215	1377		11906	
89	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	54,54	4005,00	--	218433	--	218433	--	235907
					--	--	--	--		17475	
90	2301-0302-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	5,05	2219,00	--	11206	--	11206	--	12102
					--	--	--	--		896	
91	2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	35,35	5619,00	--	198632	--	198632	--	214522
					--	--	--	--		15891	
92	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1	6469,95	236,70	6470	237	3317	2937	10160
					2916,48	80,64	2916	81		753	
93	2304-1004-1107 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.	1	5362,00	--	5362	--	5362	--	5791
					--	--	--	--		429	
94	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	2199,56	86,22	32993	1293	4468	26885	64668
					1815,45	13,44	27232	202		4790	
95	2304-0601-0902 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	19152,00	--	134064	--	134064	--	144789
					--	--	--	--		10725	
96	2304-0601-0903 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	21535,00	--	43070	--	43070	--	46516
					--	--	--	--		3446	

97	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1149,00	--	4596	--	4596	--	4964
					--	--	--	--		368	
98	2304-1001-0202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	9921,00	--	19842	--	19842	--	21429
					--	--	--	--		1587	
99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,5	100,60	2,41	654	16	345	203	926
					45,02	0,27	293	2		69	
100	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,34	143710,85	2269,86	48862	772	4212	33632	89094
					129054,00	1102,08	43878	375		6600	
101	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,34	6564,00	--	2232	--	2232	--	2410
					--	--	--	--		179	
102	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	8,5	3601,23	27,03	30610	230	6562	18177	52690
					2802,07	11,69	23818	99		3903	
103	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,009	460528,00	--	4145	--	4145	--	4476
					--	--	--	--		332	
104	прайс лист ТОО Промприбор	Устройство сливное герметичное УСГ-80	шт	1	20000,00	--	20000	--		--	20000
					--	--	--	--	20000	--	
105	прайс лист ООО Промбург	Совмещенный механический дыхательный клапан СМДК-50	шт	1	68770,00	--	68770	--		--	68770
					--	--	--	--	68770	--	
106	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	21269,57	432,78	42539	866	7395	33868	82520
					17139,20	140,41	34278	281		6113	
107	прайс лист ТОО Энергомонтаж	Насос топливный CAM 60E	шт	2	82000,00	--	164000	--		--	164000
					--	--	--	--	164000	--	
108	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	7826,57	153,42	7827	153	5636	2011	10624
					2038,16	13,44	2038	13		787	
109	1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	6573,21	153,42	6573	153	4382	2011	9270
					2038,16	13,44	2038	13		687	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**									**1443616**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**208712**					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7592**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2493**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**690822**			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**256670**			
		- Накладные расходы	Тенге								**191900**	
		- Сметная прибыль	Тенге								87926	
		РАЗДЕЛ 7.Площадки под баки										
137	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,522**	**77849,79**	**23884,05**	**40638**	**12467**	**4615**	**19274**	**64705**
					45126,30	**8386,83**	**23556**	**4378**		**4793**	
138	**1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,522**	**158456,89**	**30489,75**	**82714**	**15916**	**2232**	**48458**	**141666**
					123690,00	**10848,00**	**64566**	**5663**		**10494**	
139	**2105-0206-0903 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,132**	**266987,00**	**--**	**35242**	**--**	**35242**	**--**	**38062**
					--	**--**	**--**	**--**		**2819**	
140	**2105-0101-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014**	**т**	**0,01**	**272087,00**	**--**	**2721**	**--**	**2721**	**--**	**2939**
					--	**--**	**--**	**--**		**218**	
141	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,02**	**255067,00**	**--**	**5101**	**--**	**5101**	**--**	**5509**
					--	**--**	**--**	**--**		**408**	
142	**2105-0204-0902 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014**	**т**	**0,11**	**398856,00**	**--**	**43874**	**--**	**43874**	**--**	**47384**
					--	**--**	**--**	**--**		**3510**	
143	**2105-0203-0801 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,2**	**349809,00**	**--**	**69962**	**--**	**69962**	**--**	**75559**
					--	**--**	**--**	**--**		**5597**	
144	**2105-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,05**	**265394,00**	**--**	**13270**	**--**	**13270**	**--**	**14331**

					--	--	--	--		1062	
145	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,104	92298,45	1044,33	9599	109	6949	2332	12886
					24435,00	483,84	2541	50		955	
146	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,048	73862,59	25946,69	3545	1245	494	1526	5478
					37627,80	8458,38	1806	406		406	
147	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,048	209746,34	18047,30	10068	866	170	6412	17799
					188160,00	5452,80	9032	262		1318	
148	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,042	255067,00	--	10713	--	10713	--	11570
					--	--	--	--		857	
149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	222146,00	--	1333	--	1333	--	1440
					--	--	--	--		107	
150	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,11	100,60	2,41	916	22	484	285	1297
					45,02	0,27	410	2		96	
151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,11	79,50	1,71	724	16	468	167	963
					26,31	0,27	240	2		71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								441588
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				102151				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30641			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10763			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						197628		
		- Накладные расходы	Тенге							78454	
		- Сметная прибыль	Тенге							32711	
		РАЗДЕЛ 8.Колодец сбросной									
152	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	28,48	170,37	163,55	4852	4658	--	1177	6512
					6,82	50,59	194	1441		482	

153	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,3	1672,44	--	3847	--	--	2770	7145
					1672,44	--	3847	--		529	
154	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,16	872,86	--	2758	--	--	1986	5124
					872,86	--	2758	--		380	
155	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,72	35,22	35,22	730	730	--	193	997
					--	12,94	--	268		74	
156	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,72	161,41	76,31	3344	1581	--	1796	5552
					85,10	35,28	1763	731		411	
157	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,63	32004,61	7187,63	52168	11716	21016	23986	82246
					11923,93	2940,29	19436	4793		6092	
158	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18911,00	--	18911	--	18911	--	20424
					--	--	--	--		1513	
159	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16873,00	--	16873	--	16873	--	18223
					--	--	--	--		1350	
160	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12390,00	--	24780	--	24780	--	26762
					--	--	--	--		1982	
161	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19492,00	--	19492	--	19492	--	21051
					--	--	--	--		1559	
162	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5654,00	--	5654	--	5654	--	6106
					--	--	--	--		452	
163	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19956,00	--	19956	--	19956	--	21552
					--	--	--	--		1596	

164	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	2977,00	--	2977	--	754	2179	5568
					2223,00	--	2223	--		412	
165	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5465,38	--	5465	--	2550	2856	8987
					2914,60	--	2915	--		666	
166	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	1	9298,69	27,42	9299	27	4875	4322	14710
					4396,60	13,44	4397	13		1090	
167	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,71	10661,63	2773,83	7570	1969	2629	4243	12758
					4185,81	879,20	2972	624		945	
168	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,45	63445,00	--	28550	--	28550	--	30834
					--	--	--	--		2284	
169	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,26	56879,00	--	14789	--	14789	--	15972
					--	--	--	--		1183	
170	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,41	8812,21	1732,79	3613	710	1532	1574	5601
					3343,68	739,20	1371	303		415	
		Крышка деревянная									
171	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,016	81883,60	1093,86	1310	18	943	322	1762
					21828,60	510,72	349	8		131	
172	1110-0107-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	0,8	7085,17	19,80	5668	16	4342	1185	7402
					1638,00	8,52	1310	7		548	
173	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
					--	--	--	--		132	
174	2113-0804-1301 РСНБ РК 2015	Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2 ГОСТ 6467-79	кг	0,2	815,00	--	163	--	163	--	176

					--	--	--	--		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**327250**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**43535**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**21425**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**8188**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**189463**		
		- Накладные расходы	Тенге							**48589**	
		- Сметная прибыль	Тенге							24239	
		РАЗДЕЛ 9.Резервуар топлива.									
175	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**158**	**356,65**	**324,99**	**56350**	**51349**	**14**	**17731**	**80008**
					31,56	**124,30**	**4987**	**19640**		5927	
176	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**158**	**21,05**	**17,83**	**3325**	**2816**	**15**	**1157**	**4840**
					3,13	**7,04**	**494**	**1112**		359	
177	**4102-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**271,76**	**183,00**	--	**49732**	--		--	**53711**
					--	--	--	--		3979	
178	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,74**	**2006,93**	--	**9513**	--	--	**6849**	**17671**
					2006,93	--	**9513**	--		**1309**	
179	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,74**	**872,86**	--	**4137**	--	--	**2979**	**7686**
					872,86	--	**4137**	--		**569**	
180	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Песок**	**м3 грунта**	**148**	**35,22**	**35,22**	**5213**	**5213**	--	**1379**	**7120**
					--	12,94	--	1916		527	
181	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Песок. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**148**	**161,41**	**76,31**	**23889**	**11294**	--	**12828**	**39655**
					85,10	**35,28**	**12595**	**5221**		**2937**	
182	**2101-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**148**	**1826,00**	--	**270248**	--	**270248**	--	**291868**
					--	--	--	--		**21620**	
183	**1337-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Резервуар массой 3 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**161004,16**	**37413,23**	**161004**	**37413**	**18506**	**70339**	**249850**
					105085,20	**10224,44**	**105085**	**10224**		**18507**	

184	прайс лист ТОО NT MUNAL	Резервуар стальной горизонтальный подземный объемом 10 м3	шт	1	976000,00	--	976000	--		--	976000
					--	--	--	--	976000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								1728409
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				136811				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					108085			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38113			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						288783		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						976000		
		- Накладные расходы	Тенге							113262	
		- Сметная прибыль	Тенге							55734	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3940863
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				491209				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					167743			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					59557			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1366696		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1232670		
		- Накладные расходы	Тенге							432205	
		- Сметная прибыль	Тенге							200610	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1-1 Наружные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 3.Электромонтажные изделия

23	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	22204,79	16772,91	44410	33546	112	16321	65589
					5376,00	5958,26	10752	11917		4858	
24	2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	8936,00	--	17872	--	17872	--	19302
					--	--	--	--		1430	
25	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие лентой кабеля	м2 покрытия	15,8	127,57	0,27	2016	4	6	1988	4323
					126,94	0,13	2006	2		320	
26	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	3,58	1755,00	--	6283	--	6283	--	6786
					--	--	--	--		503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								96000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12758				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33550			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11919			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24273		

	- Накладные расходы	Тенге								18309	
	- Сметная прибыль	Тенге								7111	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									96000
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12758					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33550				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11919				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24273			
	- Накладные расходы	Тенге								18309	
	- Сметная прибыль	Тенге								7111	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2 Наружные сети газоснабжения

РАЗДЕЛ 3.Прочие работы

79	**1339-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль**	**стык**	**4**	**579,41**	--	**2318**	--	**84**	**1362**	**3975**
					558,40	--	**2234**	--		**294**	
80	**1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,004**	**945155,34**	**798982,85**	**3781**	**3196**	**33**	**1021**	**5186**
					137934,00	**142499,60**	**552**	**570**		**384**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**								**9161**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**2786**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**3196**			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					**570**			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						**117**		
	- Накладные расходы		Тенге							**2383**	
	- Сметная прибыль		Тенге							**678**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**9161**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				**2786**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					**3196**			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					**570**			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						**117**		
	- Накладные расходы		Тенге							**2383**	
	- Сметная прибыль		Тенге							**678**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1 Вертикальная планировка

РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка

Снятие растительного слоя

1	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**1131,79**	**26,75**	**26,75**	**30271**	**30271**	--	**8605**	**41987**
					--	10,56	--	11952		3110	

2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1131,79	69,44	69,44	78596	78596	--	22342	109013
					--	27,42	--	31031		8075	
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м возврат растительного грунта	м3 грунта	1131,79	26,75	26,75	30271	30271	--	8605	41987
					--	10,56	--	11952		3110	
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1131,79	69,44	69,44	78596	78596	--	22342	109013
					--	27,42	--	31031		8075	
			Выемка								
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2061,74	33,12	33,12	68279	68279	--	19410	94703
					--	13,08	--	26958		7015	
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2061,74	52,42	52,42	108083	108083	--	30725	149912
					--	20,70	--	42673		11105	
			Насыпь								
7	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	904,74	275,42	265,08	249182	239828	86	53700	327112
					10,24	72,19	9268	65315		24231	
8	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1556,1528	117,00	--	182070	--		--	196635
					--	--	--	--		14566	
9	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1157	33,12	33,12	38316	38316	--	10892	53145
					--	13,08	--	15128		3937	
10	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	904,74	78,63	78,63	71144	71144	--	20224	98677
					--	31,05	--	28089		7309	
11	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	904,74	40,50	40,50	36642	36642	--	10506	50920
					--	16,13	--	14592		3772	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								1273104

	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9268					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					780026				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					278721				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						86			
	- Накладные расходы	Тенге							207351		
	- Сметная прибыль	Тенге							94305		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1273104
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9268					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					780026				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					278721				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						86			
	- Накладные расходы	Тенге							207351		
	- Сметная прибыль	Тенге							94305		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-2 Покрытие

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

1	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	156	763,93	--	119173	--	--	128707	267711
					763,93	--	119173	--		19830	
2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	2,68125	366,29	256,07	982	687	--	481	1580
					110,21	55,76	296	149		117	
3	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	м3 конструкции	26,8125	1201,49	735,20	32215	19713	--	19468	55818
					466,29	206,02	12502	5524		4135	
4	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	м2 основания	107,25	167,75	--	17991	--	--	12953	33420
					167,75	--	17991	--		2476	
5	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	76,58175	595,00	--	45566	--		--	49211
					--	--	--	--		3645	
6	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	76,58175	117,00	--	8960	--		--	9677
					--	--	--	--		717	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								417417
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				149962				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					20400			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					5673			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						--		
	- Накладные расходы		Тенге							161609	
	- Сметная прибыль		Тенге							30920	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								417417
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				149962					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20400				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5673				
- Накладные расходы	Тенге							161609		
- Сметная прибыль	Тенге							30920		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**64885961**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10307381					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2738548				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1040846				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29625553			
- Оборудование, инвентарь	Тенге						8195402			
- Накладные расходы	Тенге							9567594		
- Сметная прибыль	Тенге							4199306		
Итого	Тенге					64 885 960,60				
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге					850 358,38				
Итого	Тенге					65 736 318,98				
Зимнее удоражание 2,079%	Тенге					1 196 275,66				
Итого	Тенге					66 932 594,65				
Непредвиденные работы 2%	Тенге					1 174 743,85				
Итого	Тенге					68 107 338,50				
Итого с пониж коэфф. К=0,9	Тенге					61 292 489,85				
НДС, 12%	Тенге					7 355 098,78				
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге					68 647 588,64				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ **Алдияров Н.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Оразбай-2005"

_____ **Кыдыралин Г.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК «ЕРЗАТ»

_____ **Аликулов К.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Актам-Инжиниринг"

_____ **Искаков А.К.**