ТОО «БАТЫС-П»

Гос.лицензия №02959 от 10.09.2019 года.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима
Жымпитинского
сельского округа"

По объекту: «Набор работа содержания внутрипоселковых автодорог п.Жымпиты»

Сметная документация

Директор Кайрова А.Е.

Уральск 2021 год.

Заказчик ГУ "Аппарат акима Жымпитинского сельского округа" Форма 2

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 7875,577 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 843,812 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Набор работа содержания внутрипоселковых автодорог п.Жымпиты

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Набор работа содержания внутрипоселковых автодорог	6696,591	--	--	6696,591
		Всего по главе	**6696,591**	--	--	**6696,591**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Всего по главе	--	--	--	--

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**6696,591**	--	--	**6696,591**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0%	--	--	--	--
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**6696,591**	--	--	**6696,591**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0%	--	--	--	--
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**6696,591**	--	--	**6696,591**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**6696,591**	--	--	**6696,591**
4	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	7031,765	--	--	7031,765
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	843,812	843,812
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**7031,765**	--	**843,812**	**7875,577**

Руководитель проектной организации Кайрова А.Е.

БАТЫСП

Форма 4

Наименование стройки - Набор работа содержания внутрипоселковых автодорог п.Жыменты
Шифр стройки 2
Наименование объекта - Содержание автодорог в летние время
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Содержание автодорог в летние время
(наименование работ и затрат)

Основание 01-20/381-АД

Сметная стоимость	2946,041	тыс.тенге
Сметная заработная плата	803,023	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,750	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010103-0101 1101-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог автогрейдером легкого типа,ширина профилируемых дорог 6м** *НР - 72%, СП - 8%*	м2 спланированной дороги	18710,1		20,89 7,13	13,76 5,41	390854 133403	257451 101222	–	281415 53782	726050
2	Е11-470117-0201 1147-0117-0201 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Очистка участка от мусора** *НР - 85%, СП - 8%*	м2	820		501,02 501,02	– –	410836 410836	– –	–	361536 61790	834162
3	Е11-010201-0201 1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	398		142,64 –	142,64 58,95	56771 –	56771 23462	–	40875 7812	105458
4	Е11-010201-0204 1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	398		103,64 –	103,64 37,19	41249 –	41249 14802	–	29699 5676	76624
5	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см** *НР - 100%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия обочин	380		205,48 35,41	170,07 48,60	78082 13456	64627 18468	–	84329 12993	175404
5.1	295854 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,007	2,66	–				–		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	77,1		5909,00	–	455584	–	455584	–	492031
		СП - 8%				–	–	–	–		36447	
7	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10		5200,87	823,47	52009	8235	4830	56169	116833
		НР - 108%, СП - 5%				3894,40	289,27	38944	2893		8654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,0048	647579,00				3108		
7.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001935	523700,00				1013		
7.3	295892 С	Щитки металлические	шт.	1	10	--				--		
8	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	10		6720,00	–	67200	–	67200	–	72576
		СП - 8%				–	–	–	–		5376	
9	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	5		5200,87	823,47	26004	4117	2415	28085	58416
		НР - 108%, СП - 8%				3894,40	289,27	19472	1446		4327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,0024	647579,00				1554		
9.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000968	523700,00				507		
9.3	295892 С	Щитки металлические	шт.	1	5	--				--		
10	С1261-404-0471 261-404-0471 РСНБ РК 2015	Столбик сигнальный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5		5314,00	–	26570	–	26570	–	28696
		СП - 8%				–	–	–	–		2126	
11	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	4		28911,88	10412,24	115648	41649	61419	124899	259791
		НР - 108%, СП - 8%				5145,02	3009,68	12580	12039		19244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	249557 С	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	21	84	708,00				59472		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									2946041
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					628691				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						474099			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						174332			
		- Материалы, изделий и конструкций	тенге							618017		
		- Накладные расходы	тенге								1007007	
		- Сметная прибыль	тенге								218227	

Составил АУБАКИРОВА

Форма 4

Наименование стройки - Набор работа содержания внутрипоселковых автодорог п.Жымпиты
Шифр стройки 2
Наименование объекта - Содержание автодорог в летние время
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)

на Содержание автодорог в зимние время
(наименование работ и затрат)

Основание: 01-20/381-АД

Сметная стоимость	3750,550	тыс.тенге
Сметная заработная плата	673,844	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,035	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	С232-010203-0101 3201-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Расчистка снежного покрова проезжей части дорог**	км	200		6494,00	6494,00	1298800	1298800		–	1402704
		СП - 8%				–	1738,00	–	347600		103904	
2	С232-010203-0201 3201-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Расчистка дорог от снежных заносов**	км	75		13909,00	13909,00	1043175	1043175		–	1126629
		СП - 8%				–	1738,00	–	130350		83454	
3	С232-010203-0101 3201-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Уборка снежных валов шнекаротором**	м3	81,1		6494,00	6494,00	526663	526664		–	568796
		СП - 8%				–	1738,00	–	140952		42133	
4	Е11-010206-0201 1101-0206-0201 РСНБ РК 2015	**Расчистка снега**	м3	250		556,36	556,36	127963	127963	–	92133	237704
		НР - 72%, СП - 8%				–	69,52	–	15990		17668	
5	Е11-470226-0101 1147-0226-0101 РСНБ РК 2015	**Снегозадержание**	км	90		972,72	972,72	87545	87544	–	77039	177751
		НР - 80%, СП - 8%				–	348,96	–	31406		13167	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-271201-0301 1127-1201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дороги временные грунтовые профилированные. Россыпь добавок песка для улучшения дорог	м3 песка	24,6		4288,10	1199,79	105487	29515	74766	113926	236966
		НР - 100%, СП - 8%				49,01	257,71	1206	6340		17553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	27,06	2763,00				74767		
6.2	295854 С	Вода с открытых источников	м3	0,05	1,23	--				--		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									3750550
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1206				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						3113661			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						672638			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							74767		
		- Накладные расходы	тенге								283098	
		- Сметная прибыль	тенге								277819	

Составил АУБАКИРОВА