1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический AB-QM, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 0 *СП - 8%*	шт.	48	54839,00 --	-- --	2632272 --	-- --	2632272	-- 210582	2842854
359	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79 0 *СП - 8%*	шт.	16	24469,00 --	-- --	391504 --	-- --	391504	-- 31320	422824
360	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка 8 *НР - 98%; СП - 8%* 8	фильтр	8	13261,38 593,68	81,27 29,78	106091 4749	650 238	100692	4888 8878	119857
361	2304-1001-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 15, типа FAF ГОСТ 11823-91 0 *СП - 8%*	шт.	96	7465,00 --	-- --	716640 --	-- --	716640	-- 57331	773971
362	2304-0905-3302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 0 *СП - 8%*	шт.	16	5274,00 --	-- --	84384 --	-- --	84384	-- 6751	91135
363	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	Монтажный комплект, типа Giacomini 0 *СП - 8%*	шт.	112	4054,00 --	-- --	454048 --	-- --	454048	-- 36324	490372
364	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка 7 *НР - 98%; СП - 8%* 6	шт.	4	2561,17 1896,96	142,41 35,14	10245 7588	570 141	2087	7574 1425	19244
365	2304-0103-3404 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79 0 *СП - 8%*	шт.	4	28393,00 --	-- --	113572 --	-- --	113572	-- 9086	122658
366	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка 9 *НР - 98%; СП - 8%* 8	шт.	4	215,59 105,68	-- --	862 423	-- --	439	414 102	1379
367	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении 7 *НР - 98%; СП - 8%* 5	шт.	1	391,27 318,25	1,20 0,35	391 318	1 --	72	312 56	760
368	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	/д.15мм/ Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts 0 *СП - 8%*	шт.	1	2781,00 --	-- --	2781 --	-- --	2781	-- 222	3003
369	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка 1 *НР - 98%; СП - 8%* 0	комплект	8	11754,21 258,30	-- --	94034 2066	-- --	91968	2025 7685	103743
370	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка 4 *НР - 98%; СП - 8%* 9	комплект	8	4613,14 245,39	-- --	36905 1963	-- --	34942	1924 3106	41935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка	шт.	8	5818,88	113,96	46551	912	780	44273	98090
		НР - 98%; СП - 8%			5607,42	39,70	44859	318		7266	
372	2305-1313-0405 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-6, со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм, типа Watts	шт.	8	50286,00	--	402288	--	402288	--	434471
		СП - 8%			--	--	--	--		32183	
373	2304-1012-0103 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	11361,00	--	22722	--	22722	--	24540
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	
374	2304-1012-0101 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	7236,00	--	14472	--	14472	--	15630
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
375	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1996	1002,75	1,27	2001496	2531	821242	1154395	3408362
		НР - 98%; СП - 8%			590,04	0,12	1177723	231		252471	
376	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1966	52,73	0,55	103675	1072	3659	96965	216691
		НР - 98%; СП - 8%			50,33	--	98944	--		16051	
377	2302-0501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	60	1585,00	--	95100	--	95100	--	102708
		СП - 8%			--	--	--	--		7608	
378	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1100,35	9,85	26408	236	20515	5643	34615
		НР - 98%; СП - 8%			235,70	4,21	5657	101		2564	
379	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1649,98	9,85	13200	79	11235	1881	16287
		НР - 98%; СП - 8%			235,70	4,21	1886	34		1206	
380	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1776,88	9,85	14215	79	12250	1881	17384
		НР - 98%; СП - 8%			235,70	4,21	1886	34		1288	
381	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2459,83	21,23	39357	340	31859	7150	50228
		НР - 98%; СП - 8%			447,35	8,65	7158	138		3721	
382	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	68	2866,84	25,43	194945	1729	157130	36038	249462
		НР - 98%; СП - 8%			530,68	10,11	36086	688		18479	
383	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	56	52,73	0,55	2953	31	104	2762	6172
		НР - 98%; СП - 8%			50,33	--	2818	--		457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	68	56,74 50,33	0,55 --	3858 3422	37 --	399	3354 577	7789
385	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 *СП - 8%*	м	20	972,00 --	-- --	19440 --	-- --	19440	-- 1555	20995
386	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	2120	477,51 173,93	37,56 19,84	1012324 368735	79617 42061	563972	312205 105962	1430491
387	2111-0403-0617 РСНБ РК 2015 +2 ра 1(	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	52,8	4676,00 --	-- --	246893 --	-- --	246893	-- 19751	266644
388	2111-0403-0320 РСНБ РК 2015 +2 ра 1(	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	22	1028,00 --	-- --	22616 --	-- --	22616	-- 1809	24425
389	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015 +2 ра 1(	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	17,6	691,00 --	-- --	12162 --	-- --	12162	-- 973	13135
390	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015 +2 ра 1(	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	8,8	508,00 --	-- --	4470 --	-- --	4470	-- 358	4828
391	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015 +2 ра 1(	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	8,8	450,00 --	-- --	3960 --	-- --	3960	-- 317	4277
392	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015 +2 ра 1(	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	26,4	396,00 --	-- --	10454 --	-- --	10454	-- 836	11291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393 +1 1 1 ра 12	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	2195,6	197,00	--	432533	--	432533	--	467136
					--	--	--			34603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				17515049	90192	15380075	1948051	21020148
							2044780	44810	--	1557047	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				43619				
		Материалы	Тенге				2865				
		Всего заработная плата	Тенге					40754			
		Накладные расходы	Тенге				30566				
		Сметная прибыль	Тенге				5935				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				80120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					40754			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1745413				
		Материалы	Тенге				563972				
		Всего заработная плата	Тенге					410796			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				733088				
		Накладные расходы	Тенге				312205				
		Сметная прибыль	Тенге				164609				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2222227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
		Сметная заработная плата	Тенге					410796			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				15726017				
		Материалы	Тенге				1411052				
		Всего заработная плата	Тенге					1638041			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12669099				
		Сдача и испытание	Тенге				3997				
		Накладные расходы	Тенге				1605280				
		Сметная прибыль	Тенге				1386504				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				18717801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1041
		Сметная заработная плата	Тенге					1638041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				21020147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1322
		Сметная заработная плата	Тенге					2089591			
		РАЗДЕЛ 30.=ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА=									
е394	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	17	851,07	8,71	14468	148	7426	6812	22983
					405,56	3,32	6894	56		1702	
395 0	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 *СП - 8%*	секция	38	1857,00	--	70566		70566	--	76211
					--	--	--			5645	
396	1118-0301-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	м труб нитки регистра	1	1017,28	9,34	1017	9	896	114	1222
					111,97	4,52	112	5		91	
1397	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	391,27	1,20	783	2	145	624	1520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	636	1		113	
398	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	7476,00	--	14952	--	14952	--	16148
		СП - 8%			--	--	--	--		1196	
399	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	213	1100,35	9,85	234375	2097	182074	50078	307209
		НР - 98%; СП - 8%			235,70	4,21	50204	896		22756	
400	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1205,72	9,85	12057	98	9602	2351	15561
		НР - 98%; СП - 8%			235,70	4,21	2357	42		1153	
401	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	223	52,73	0,55	11760	122	415	10999	24579
		НР - 98%; СП - 8%			50,33	--	11223	--		1821	
402	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	Монтажный комплект, типа Giacomini	шт.	3	4054,00	--	12162	--	12162	--	13135
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
403	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	223	477,51	37,56	106485	8375	59323	32840	150471
		НР - 76%; СП - 8%			173,93	19,84	38787	4424		11146	
404	2111-0403-0607 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	173,8	2274,00	--	395221	--	395221	--	426839
		СП - 8%			--	--	--	--		31618	
405	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	60,5	396,00	--	23958	--	23958	--	25875
		СП - 8%			--	--	--	--		1917	
406	2111-0403-0603 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	11	1833,00	--	20163	--	20163	--	21776
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
407	2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	972,00	--	19440	--	19440	--	20995
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
408	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4	24469,00	--	97876	--	97876	--	105706
		СП - 8%			--	--	--	--		7830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2395,00	--	4790	--	4790	--	5173
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
410	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	4	215,59	--	862	--	439	414	1379
		НР - 98%; СП - 8%			105,68	--	423	--		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				1040935	10852	919448	104232	1236782
							110636	5424	--	91614	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				545827				
		Материалы	Тенге				59324				
		Всего заработная плата	Тенге					43211			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				439342				
		Накладные расходы	Тенге				32840				
		Сметная прибыль	Тенге				46293				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				624961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					43211			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				495108				
		Материалы	Тенге				200995				
		Всего заработная плата	Тенге					72849			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				219786				
		Сдача и испытание	Тенге				221				
		Накладные расходы	Тенге				71392				
		Сметная прибыль	Тенге				45320				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				611820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					72849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				1236781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					116060			
		РАЗДЕЛ 31.=СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (ОФИСЫ)=									
411	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	17	851,07	8,71	14468	148	7426	6812	22983
		НР - 98%; СП - 8%			405,56	3,32	6894	56		1702	
412	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	142	1857,00	--	263694	--	263694	--	284790
		СП - 8%			--	--	--	--		21096	
413	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	44	391,27	1,20	17216	53	3160	13738	33430
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	14003	15		2476	
414	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	11	7476,00	--	82236	--	82236	--	88815
		СП - 8%			--	--	--	--		6579	
415	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан ручной прямой R6 TG, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	11	7476,00	--	82236	--	82236	--	88815
		СП - 8%			--	--	--	--		6579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	2305-1207-1903 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7094, с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	11	8311,00	--	91421	--	91421	--	98735
		СП - 8%			--	--	--	--		7314	
417	2305-1314-0101 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	11	6236,00	--	68596	--	68596	--	74084
		СП - 8%			--	--	--	--		5488	
418	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	908,73	--	1817	--	119	1274	3338
		НР - 75%; СП - 8%			849,05	--	1698	--		247	
419	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	41087,00	--	82174	--	82174	--	88748
		СП - 8%			--	--	--	--		6574	
420	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	391,27	1,20	783	2	145	624	1520
		НР - 98%; СП - 8%			318,25	0,35	636	1		113	
421	2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический AB-QM, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	59058,00	--	118116	--	118116	--	127565
		СП - 8%			--	--	--	--		9449	
422	2304-0103-3401 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4	24469,00	--	97876	--	97876	--	105706
		СП - 8%			--	--	--	--		7830	
423	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	13261,38	81,27	26523	163	25173	1222	29964
		НР - 98%; СП - 8%			593,68	29,78	1187	60		2220	
424	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5129,00	--	10258	--	10258	--	11079
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
425	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	2	215,59	--	431	--	220	207	689
		НР - 98%; СП - 8%			105,68	--	211	--		51	
426	2305-1313-0303 РСНБ РК 2015	Монтажный комплект, типа Giacomini	шт.	13	4054,00	--	52702	--	52702	--	56918
		СП - 8%			--	--	--	--		4216	
427	2304-0103-3402 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32/40, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	2	24921,00	--	49842	--	49842	--	53829
		СП - 8%			--	--	--	--		3987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	215,59 105,68	2 -- --	431 211	-- --	220	207 51	689
429	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30 5 6	1100,35 235,70	70 9,85 32 4,21	33011 7071	295 126	25645	7053 3205	43269
430	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	118 2 6	1649,98 235,70	77 9,85 77 4,21	194698 27813	1162 496	165723	27743 17795	240235
431	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	26 3 3	1002,75 590,04	50 1,27 32 0,12	26072 15341	33 3	10698	15037 3289	44398
432	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	222 5 9	1309,83 589,41	82 1,06 35 0,17	290782 130848	235 39	159699	128269 33524	452576
433	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	396 6 --	52,73 50,33	95 0,55 32 --	20883 19930	216 --	737	19531 3233	43647
434	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	396 2 7	477,51 173,93	83 37,56 97 19,84	189095 68877	14872 7857	105346	58317 19793	267205
435	2111-0403-0607 РСНБ РК 2015 2 к 1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	129,8--	2274,00 --	-- 36 --	295165 --	-- --	295165	-- 23613	318778
436	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015 2 к 1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	33 --	339,00 --	-- 8 --	11187 --	-- --	11187	-- 895	12082
437	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015 2 к 6	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	244,2--	259,00 --	-- 50 --	63248 --	-- --	63248	-- 5060	68308
438	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015 2 к 6	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	28,6 --	197,00 --	-- 4 --	5634 --	-- --	5634	-- 451	6085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				**2190594**	**17179**	**1878696**	**280034**	**2668280**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**294721**	**8653**	**--**	**197651**	
		Материалы	Тенге				**1817**				
		Всего заработная плата	Тенге				**119**				
		Накладные расходы	Тенге					**1698**			
		Сметная прибыль	Тенге				**1274**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**247**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3338**				**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1698**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**564329**				
		Материалы	Тенге				**105346**				
		Всего заработная плата	Тенге					**76734**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**375234**				
		Накладные расходы	Тенге				**58317**				
		Сметная прибыль	Тенге				**49812**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**672458**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**76734**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1624448**				
		Материалы	Тенге				**398843**				
		Всего заработная плата	Тенге					**224943**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**999151**				
		Сдача и испытание	Тенге				**257**				
		Накладные расходы	Тенге				**220444**				
		Сметная прибыль	Тенге				**147591**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1992483**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**142**
		Сметная заработная плата	Тенге					**224943**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				**2668279**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**
		Сметная заработная плата	Тенге					**303374**			
		РАЗДЕЛ 32.Вентиляция									
439	**1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка** *НР - 98%, СП - 8%*	**решетка**	**125**	**956,30**	**28,22**	**119537**	**3528**	**15415**	**99603**	**236671**
					804,75	**8,33**	**100594**	**1042**		**17531**	
440	**2305-0306-1853 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**2901,00**	**--**	**5802**		**5802**	**--**	**6266**
					--	**--**	**--**			**464**	
441	**2305-0306-1828 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**123**	**2290,00**	**--**	**281670**		**281670**	**--**	**304204**
					--	**--**	**--**			**22534**	
442	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**/140х140/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	**м2 поверхности воздуховодов**	**13,44**	**4091,66**	**28,75**	**54992**	**386**	**39607**	**14866**	**75447**
					1116,01	**12,69**	**14999**	**171**		**5589**	
443	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**/150х150/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,8**	**4091,66**	**28,75**	**7365**	**52**	**5304**	**1991**	**10104**
					1116,01	**12,69**	**2009**	**23**		**748**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	23,1 клапан	118	993,47	23,18	117229	2735	24717	88945	222668
		НР - 98%; СП - 8%	8,3		760,82	8,33	89777	983		16494	
445	2305-0302-1305 РСНБ РК 2015	Клапан приточный КВП-125 круглого сечения с ручным управлением	шт.	118	12418,00	--	1465324	--	1465324	--	1582550
		СП - 8%			--	--	--	--		117226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				2051919	6701	1837839	205405	2437910
							207379	2218	--	180586	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2051919				
	Материалы		Тенге				85043				
	Всего заработная плата		Тенге					209597			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1752796				
	Сдача и испытание		Тенге				10194				
		Накладные расходы	Тенге				205405				
		Сметная прибыль	Тенге				180586				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2437910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					209597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				2437910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					209597			
		РАЗДЕЛ 33.=МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД, СТОЯКИ И РАЗВОДКА ПО сан.узлам -В1-=									
446	2304-0902-1906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	5070,00	--	50700	--	50700	--	54756
		СП - 8%			--	--	--	--		4056	
447	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	84	4622,00	--	388248	--	388248	--	419308
		СП - 8%			--	--	--	--		31060	
448	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	208	4396,00	--	914368	--	914368	--	987517
		СП - 8%			--	--	--	--		73149	
449	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	10	215,59	--	2156	--	1099	1036	3447
		НР - 98%; СП - 8%			105,68	--	1057	--		255	
450	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	81,2 фильтр	80	10003,38	81,27	800270	6502	746274	48879	917081
		НР - 98%; СП - 8%	29,7		593,68	29,78	47494	2382		67932	
451	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	15,6 счетчик (водомер)	80	349,02	15,02	27922	1202	1513	25325	57507
		НР - 98%; СП - 8%	7,9		315,09	7,94	25207	635		4260	
452	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	80	23101,00	--	1848080	--	1848080	--	1995926
		СП - 8%			--	--	--	--		147846	
453	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	80	40350,00	--	3228000	--	3228000	--	3486240
		СП - 8%			--	--	--	--		258240	

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
454	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	80	391,27 318,25	78 02	1,20 0,35	31302 25460	96 28	5746	24978 4502	60782
455	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	80	2126,00 --	-- 06	-- --	170080 --	-- --	170080	-- 13606	183686
456	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/20x2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	330	796,13 693,29	47 58	1,27 0,12	262723 228785	418 38	33520	224247 38958	525928
457	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/25x2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	180	856,06 692,02	03 06	1,06 0,17	154091 124563	190 31	29338	122103 22096	298290
458	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/32x3,0/ Трубопровод водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	210	915,49 671,23	04 36	2,12 0,27	192253 140958	446 57	50849	138194 26436	356883
459	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22	1542,06 267,44	72 34	11,23 4,92	33925 5884	247 108	27794	5872 3184	42981
460	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	18	1845,41 267,44	04 42	11,23 4,92	33217 4814	202 89	28201	4804 3042	41064
461	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15	2098,04 267,44	04 38	11,23 4,92	31471 4012	168 74	27291	4004 2838	38312
462	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	2529,94 267,44	35 19	11,23 4,92	12650 1337	56 25	11257	1335 1119	15103
463	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	2864,94 343,63	54 58	19,68 8,81	28649 3436	197 88	25016	3454 2568	34672
464	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	790	52,73 50,33	54 50	0,55 --	41660 39759	431 --	1470	38964 6450	87073
465	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	630	477,51 173,93	78 89	37,56 19,84	300832 109577	23660 12499	167595	92778 31489	425099
466	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015)°С, вно 81	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	200,2	259,00 --	-- 48	-- --	51852 --	-- --	51852	-- 4148	56000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	217,8	306,00	–	66647		66647	–	71979
		СП - 8%			–	–	–			5332	
468	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	258,5	341,00	–	88149		88149	–	95200
		СП - 8%			–	–	–			7052	
469	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	5,5	524,00	–	2882		2882	–	3113
		СП - 8%			–	–	–			231	
470	2111-0403-0220 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77**	м	11	680,00	–	7480		7480	–	8078
		СП - 8%			–	–	–			598	
471	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	**Хомутики для крепления труб**	100 шт.	11,37	4098,00	–	46594		46594	–	50322
		СП - 8%			–	–	–			3728	
472	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	32	538,00	–	17216		17216	–	18593
		СП - 8%			–	–	–			1377	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				8833417	33815	8037259	735973	10334940
							762343	16054	–	765552	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				517841				
	Материалы		Тенге				167596				
	Всего заработная плата		Тенге					122076			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				217009				
		Накладные расходы	Тенге				92778				
		Сметная прибыль	Тенге				48850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				659469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					122076			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8315576				
	Материалы		Тенге				989368				
	Всего заработная плата		Тенге					656320			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6663286				
	Сдача и испытание		Тенге				1603				
		Накладные расходы	Тенге				643194				
		Сметная прибыль	Тенге				716702				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9675471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					656320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				10334940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494
		Сметная заработная плата	Тенге					778396			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 34.=МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД, СТОЯКИ И РАЗВОДКА ПО сан.узлам -Т3. Т4-=									
473	2304-0902-1906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	- шт. -	16	5070,00 --	--	81120 --	--	81120	-- 6490	87610
474	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	- шт. -	176	4622,00 --	--	813472 --	--	813472	-- 65078	878550
475	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	- шт. -	152	4396,00 --	--	668192 --	--	668192	-- 53455	721647
476	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	- шт. -	12	215,59 105,68	--	2587 1268	--	1319	1243 306	4136
477	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	0 шт. 5	2	391,27 318,25	1,20 0,35	783 636	2 1	145	624 113	1520
478	2304-1003-0301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 25, типа AVK ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	- шт. -	2	31088,00 --	--	62176 --	--	62176	-- 4974	67150
479	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	7фильтр 8	80 23	10003,38 593,68	81,27 29,78	800270 47494	6502 2382	746274	48879 67932	917081
480	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер) 4	80 6	349,02 315,09	15,02 7,94	27922 25207	1202 635	1513	25325 4260	57507
481	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus *СП - 8%*	- шт. -	80	6020,00 --	--	481600 --	--	481600	-- 38528	520128
482	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF *СП - 8%*	- шт. -	80	40350,00 --	2 --	3228000 --	--	3228000	-- 258240	3486240
483	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	0 шт. 5	80	391,27 318,25	1,20 0,35	31302 25460	96 28	5746	24978 4502	60782
484	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	- шт. -	80	2126,00 --	--	170080 --	--	170080	-- 13606	183686
485	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода 2	330	796,13 693,29	2 1,27 0,12	262723 228785	418 38	33520	224247 38958	525928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 тр	/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	230	856,06 692,02	1,06 0,17	196895 159164	243 40	37488	156020 28233	381148
487	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 тр	/32х3,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	310	915,49 671,23	2,12 0,27	283802 208080	658 84	75064	204001 39024	526827
488	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22	1542,06 267,44	11,23 4,92	33925 5884	247 108	27794	5872 3184	42981
489	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	35	1845,41 267,44	11,23 4,92	64589 9361	393 172	54835	9342 5915	79846
490	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	2098,04 267,44	11,23 4,92	62941 8023	337 148	54581	8007 5676	76625
491	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	2529,94 267,44	11,23 4,92	25299 2674	112 49	22513	2669 2237	30206
492	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	2864,94 343,63	19,68 8,81	28649 3436	197 88	25016	3454 2568	34672
493	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 тр	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	977	52,73 50,33	0,55 --	51521 49170	533 --	1818	48187 7977	107684
494	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	787	477,51 173,93	37,56 19,84	375801 136884	29556 15614	209361	115899 39336	531036
495	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	200,2	339,00 --	-- --	67868 --	-- --	67868	-- 5429	73297
496	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	291,5	396,00 --	-- --	115434 --	-- --	115434	-- 9235	124669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
497	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	352	450,00	--	158400	--	158400	--	171072
		СП - 8%			--	--	--	--		12672	
498	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	11	691,00	--	7601	--	7601	--	8209
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
499	2111-0403-0318 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	11	867,00	--	9537	--	9537	--	10300
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
500	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	13,8	4098,00	--	56552	--	56552	--	61077
		СП - 8%			--	--	--	--		4524	
501	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	145	538,00	--	78010	--	78010	--	84251
		СП - 8%			--	--	--	--		6241	
502	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	48	20366,11	15,27	977573	733	882370	92954	1156169
		НР - 98%; СП - 8%			1968,13	7,94	94470	381		85642	
503	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	908,73	--	1817	--	119	1274	3338
		НР - 75%; СП - 8%			849,05	--	1698	--		247	
504	02304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	2	2781,00	--	5562	--	5562	--	6007
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				9232005	41229	8183080	972975	11021379
							1007696	19768	--	816398	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1817				
		Материалы	Тенге				119				
		Всего заработная плата	Тенге					1698			
		Накладные расходы	Тенге				1274				
		Сметная прибыль	Тенге				247				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1698			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				734641				
		Материалы	Тенге				209361				
		Всего заработная плата	Тенге					152498			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				358840				
		Накладные расходы	Тенге				115899				
		Сметная прибыль	Тенге				68043				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				918583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					152498			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8495547				
	Материалы		Тенге				1969995				
	Всего заработная плата		Тенге					873268			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5644764				
	Сдача и испытание		Тенге				1610				
		Накладные расходы	Тенге				855803				
		Сметная прибыль	Тенге				748108				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10099457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								557
		Сметная заработная плата	Тенге					873268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				11021378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								653
		Сметная заработная плата	Тенге					1027464			
		РАЗДЕЛ 35.=-В1- ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ=									
505	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	4	4622,00 --	- 47 --	18488 --	-- --	18488	-- 1479	19967
506	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	4	4396,00 --	- 48 --	17584 --	-- --	17584	-- 1407	18991
507	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	10003,38 593,68	22 81,27 69 29,78	20007 1187	163 60	18657	1222 1698	22927
508	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	2	349,02 315,09	63 15,02 10 7,94	698 630	30 16	38	633 106	1438
509	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч** *СП - 8%*	шт.	2	23101,00 --	- 69 --	46202 --	-- --	46202	-- 3696	49898
510	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF** *СП - 8%*	шт.	2	40350,00 --	- 45 --	80700 --	-- --	80700	-- 6456	87156
511	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	391,27 318,25	62 1,20 11 0,35	783 636	2 1	145	624 113	1520
512	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	шт.	2	2126,00 --	- 34 --	4252 --	-- --	4252	-- 340	4592
513	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	796,13 693,29	39 1,27 59 0,12	3981 3466	6 1	509	3398 590	7969
514	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	856,06 692,02	78 1,06 22 0,17	8561 6920	11 2	1630	6783 1228	16572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
515	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	27	1542,06 267,44	11,23 4,92	41636 7221	303 133	34112	7207 3907	52750
516	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	13	1845,41 267,44	11,23 4,92	23990 3477	146 64	20367	3470 2197	29657
517	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	55	52,73 50,33	0,55 –	2900 2768	30 –	102	2713 449	6062
518	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	50	477,51 173,93	37,56 19,84	23876 8697	1878 992	13301	7363 2499	33738
519	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	29,7	259,00 –	– –	7692 –	– –	7692	– 615	8308
520	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	25,3	306,00 –	– –	7742 –	– –	7742	– 619	8361
521	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб *СП - 8%*	100 шт.	0,18	4098,00 –	– –	738 –	– –	738	– 59	797
522	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	/д.20/ Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кран	2	20874,99 238,08	– –	41750 476	– –	41274	467 3377	45594
523	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	12	538,00 –	– –	6456 –	– –	6456	– 516	6972
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				358034 35479	2569 1267	319989 –	33880 31351	423269
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39310				
		Материалы	Тенге				13301				
		Всего заработная плата	Тенге					9689			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15434				
		Накладные расходы	Тенге				7363				
		Сметная прибыль	Тенге				3734				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				50407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9689			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				318725				
		Материалы	Тенге				116831				
		Всего заработная плата	Тенге					27058			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				174420				
		Сдача и испытание	Тенге				39				
		Накладные расходы	Тенге				26517				
		Сметная прибыль	Тенге				27619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				372860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					27058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				423267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					36746			
		РАЗДЕЛ 36.=-Т3. Т4- ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ=									
524	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	6	4622,00 –	– –	27732 –	– –	27732	– 2219	29951
525	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	4	4396,00 –	– –	17584 –	– –	17584	– 1407	18991
526	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	391,27 318,25	1,20 0,35	391 318	1 –	72	312 56	760
527	2304-1003-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 20, типа AVK ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	шт.	1	31088,00 –	– –	31088 –	– –	31088	– 2487	33575
528	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**/д.20/ Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	10003,38 593,68	81,27 29,78	20007 1187	163 60	18657	1222 1698	22927
529	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	2	349,02 315,09	15,02 7,94	698 630	30 16	38	633 106	1438
530	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus** *СП - 8%*	шт.	2	6020,00 –	– –	12040 –	– –	12040	– 963	13003
531	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF** *СП - 8%*	шт.	2	40350,00 –	– –	80700 –	– –	80700	– 6456	87156
532	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	391,27 318,25	1,20 0,35	783 636	2 1	145	624 113	1520
533	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	шт.	2	2126,00 –	– –	4252 –	– –	4252	– 340	4592
534	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**/20х2,0/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	796,13 693,29	1,27 0,12	3981 3466	6 1	509	3398 590	7969
535	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**/25х2,3/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	856,06 692,02	1,06 0,17	10273 8304	13 2	1956	8140 1473	19886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
536	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	42	1542,06 267,44	11,23 4,92	64766 11233	472 207	53061	11210 6078	82055
537	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	13	1845,41 267,44	11,23 4,92	23990 3477	146 64	20367	3470 2197	29657
538	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	72	52,73 50,33	0,55 --	3797 3624	39 --	134	3551 588	7936
539	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	67	477,51 173,93	37,56 19,84	31993 11653	2516 1329	17824	9867 3349	45209
540	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	46,2	339,00 --	-- --	15662 --	-- --	15662	-- 1253	16915
541	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	27,5	396,00 --	-- --	10890 --	-- --	10890	-- 871	11761
542	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	**Хомутики для крепления труб** *СП - 8%*	100 шт.	0,25	4098,00 --	-- --	1025 --	-- --	1025	-- 82	1106
543	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	21	538,00 --	-- --	11298 --	-- --	11298	-- 904	12202
544	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	кран	2	20936,99 238,08	-- --	41874 476	-- --	41398	467 3387	45728
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				414823 45005	3388 1679	366432 --	42894 36617	494337
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58545				
	Материалы		Тенге				17824				
	Всего заработная плата		Тенге					12983			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26552				
		Накладные расходы	Тенге				9867				
		Сметная прибыль	Тенге				5473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12983			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				356278				
	Материалы		Тенге				136335				
	Всего заработная плата		Тенге					33702			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185719				
	Сдача и испытание		Тенге				39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				33028				
		Сметная прибыль	Тенге				31144				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				420450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					33702			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				494335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					46685			
		РАЗДЕЛ 37.=ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1=									
545	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	390	1460,69	1,80	569670	700	388939	176669	806046
		НР - 98%; СП - 8%			461,62	0,62	180031	243		59707	
546	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	180	794,34	0,74	142982	133	56196	84967	246185
		НР - 98%; СП - 8%			481,40	0,27	86653	49		18236	
547	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	60	10197,43	26,49	611846	1589	573593	36566	700285
		НР - 98%; СП - 8%			611,07	10,79	36664	648		51873	
548	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	24	7867,56	17,86	188822	429	175061	13238	218224
		НР - 98%; СП - 8%			555,52	7,30	13332	175		16165	
549	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	390	133,00	--	51870	--	51870	--	56020
		СП - 8%			--	--	--	--		4150	
550	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	360	40,00	--	14400	--	14400	--	15552
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	
551	2302-1104-2109 РСНБ РК 2015	**Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм**	шт.	152	235,00	--	35720	--	35720	--	38578
		СП - 8%			--	--	--	--		2858	
552	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	56	1816,92	48,57	101747	2720	12366	86360	203156
		НР - 98%; СП - 8%			1547,52	26,10	86661	1462		15049	
553	2303-0102-0937 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	56	9594,00	--	537264	--	537264	--	580245
		СП - 8%			--	--	--	--		42981	
554	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	56	780,00	--	43680	--	43680	--	47174
		СП - 8%			--	--	--	--		3494	
555	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	56	593,36	0,06	33228	3	2116	30487	68813
		НР - 98%; СП - 8%			555,52	--	31109	--		5097	
556	2303-0102-1243 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	56	4817,00	--	269752	--	269752	--	291332
		СП - 8%			--	--	--	--		21580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
557	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	48 54	1603,96	59 36,55	76990	1754	15811	59165	147048
		НР - 98%; СП - 8%		48	1238,02	10 19,75	59425	948		10892	
558	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	48 --	4495,00	--	215760	--	215760	--	233021
		СП - 8%		--	--	17 --	--	--		17261	
559	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	48 3	593,36	26 0,06	28481	3	1813	26132	58982
		НР - 98%; СП - 8%		--	555,52	4 --	26665	--		4369	
560	2303-0102-1234 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	48 --	7555,00	--	362640	--	362640	--	391651
		СП - 8%		--	--	29 --	--	--		29011	
561	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	48 37	2367,67	84 96,61	113648	4637	25754	84048	213512
		НР - 98%; СП - 8%		00	1734,51	15 52,22	83257	2506		15816	
562	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	48 --	15128,00	--	726144	--	726144	--	784236
		СП - 8%		--	--	58 --	--	--		58092	
563	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	48 75	1973,68	77 191,21	94737	9178	11278	77470	185983
		НР - 98%; СП - 8%		70	1547,52	13 99,37	74281	4770		13777	
564	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	48 --	20102,00	--	964896	--	964896	--	1042088
		СП - 8%		--	--	77 --	--	--		77192	
565	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	48 3	593,36	26 0,06	28481	3	1813	26132	58982
		НР - 98%; СП - 8%		--	555,52	4 --	26665	--		4369	
566	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	48 --	7556,00	--	362688	--	362688	--	391703
		СП - 8%		--	--	29 --	--	--		29015	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**	49		01	5575447	21149	4849554	701234	6778816
				00		02	704743	10800	--	502136	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5575447				
	Материалы		Тенге				1264740				
	Всего заработная плата		Тенге	4				715544			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3584814				
		Накладные расходы	Тенге				701233				
		Сметная прибыль	Тенге				502134				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6778814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456
		Сметная заработная плата	Тенге	4				715544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				6778814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456
		Сметная заработная плата	Тенге	4				715544			
		РАЗДЕЛ 38.=ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2=									
567	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	4 31	16298,40	2 182,86	65194	731	56115	8244	79312
		НР - 98%; СП - 8%		63	2087,12	5 15,87	8348	63		5875	
568	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	**Патрубок DN 100 ГОСТ 32414-2013**	шт.	4 --	231,00	--	924	--	924	--	998
		СП - 8%		--	--	--	--	--		74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
569	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	/108х4,0/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	90	4671,27 586,50	36,98 14,39	420414 52785	3328 1295	364301	52998 37873	511285
570	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	10197,43 611,07	26,49 10,79	81579 4889	212 86	76478	4875 6916	93371
571	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,6	64,34 26,58	1,21 0,16	232 96	4 1	132	66 24	322
572	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,6	177,96 23,35	3,14 0,48	641 84	11 2	546	59 56	756
573	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	42	538,00 --	-- --	22596 --	-- --	22596	-- 1808	24404
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				591579 66201	4287 1447	521092 --	66242 52626	710448
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				872				
	Материалы		Тенге				677				
	Всего заработная плата		Тенге					182			
		Накладные расходы	Тенге				126				
		Сметная прибыль	Тенге				80				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1078				
		Сметная заработная плата	Тенге					182			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				590707				
	Материалы		Тенге				496894				
	Всего заработная плата		Тенге					67466			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23520				
		Накладные расходы	Тенге				66117				
		Сметная прибыль	Тенге				52546				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				709370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					67466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				710448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					67648			
		РАЗДЕЛ 39.=ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - К1=									
574	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	38	1460,69 461,62	1,80 0,62	55506 17542	68 24	37896	17214 5818	78538
575	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	794,34 481,40	0,74 0,27	7943 4814	7 3	3122	4720 1013	13677
576	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	40	10197,43 611,07	26,49 10,79	407897 24443	1059 432	382395	24377 34582	466856
577	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	72	133,00	--	9576	--	9576	--	10342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
578	н2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	20	40,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
579	в н2302-1104-2109 РСНБ РК 2015	**Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм**	шт.	2	235,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
580	,кс1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	2	1816,92	48,57	3634	97	442	3084	7256
		НР - 98%; СП - 8%			1547,52	26,10	3095	52		537	
581	ин2303-0102-0937 стиРСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	2	9594,00	--	19188	--	19188	--	20723
		СП - 8%			--	--	--	--		1535	
582	/сз2303-0102-1301 ,лзРСНБ РК 2015 Т 2	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	2	780,00	--	1560	--	1560	--	1685
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
583	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	2	593,36	0,06	1187	--	76	1089	2458
		НР - 98%; СП - 8%			555,52	--	1111	--		182	
584	й 2303-0102-1243 25РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	2	4817,00	--	9634	--	9634	--	10405
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
585	ен1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	2	2367,67	96,61	4735	193	1073	3502	8896
		НР - 98%; СП - 8%			1734,51	52,22	3469	104		659	
586	ту2303-0102-0301 СТРСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	2	15128,00	--	30256	--	30256	--	32676
		СП - 8%			--	--	--	--		2420	
587	не1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	2	1174,33	120,37	2349	241	537	1666	4336
		НР - 98%; СП - 8%			785,66	64,49	1571	129		321	
588	902303-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	2	12656,00	--	25312	--	25312	--	27337
		СП - 8%			--	--	--	--		2025	
589	не2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	шт.	2	922,00	--	1844	--	1844	--	1992
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				581892	1666	524181	55652	688549
							56045	744	--	51004	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				581892				
	Материалы		Тенге				425540				
	Всего заработная плата		Тенге					56789			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98640				
		Накладные расходы	Тенге				55653				
		Сметная прибыль	Тенге				51004				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				688548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					56789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				688548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					56789			
		РАЗДЕЛ 40.=КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА=									
590	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	2	10693,73	552,77	21387	1106	16984	2652	25962
		НР - 72%; СП - 8%			1648,64	192,72	3297	385		1923	
591	5108-0401-0302 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт. 1	1	143348,00	--	143348	--		--	143348
					--	--	--	--	143348	--	
592	5108-0401-0506 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-48-03, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт. 1	1	141037,00	--	141037	--		--	141037
					--	--	--	--	141037	--	
593	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	2	16034,06	3898,57	32068	7797	3637	17076	53076
		НР - 72%; СП - 8%			10316,80	1541,73	20634	3083		3932	
594	5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	**Шкафы управления силовые модели АВР 63А, ГОСТ 30011.1-2012**	шт. 3	2	190545,00	--	381090	--		--	381090
					--	--	--	--	381090	--	
595	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	3749,71	62,48	7499	125	4249	2278	10560
		НР - 72%; СП - 8%			1562,62	19,27	3125	39		782	
596	2307-0204-1539 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-63 4Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	2598,00	--	5196	--	5196	--	5612
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
597	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	2172,25	11,29	6517	34	4139	1688	8861
		НР - 72%; СП - 8%			781,31	--	2344	--		656	
598	2307-0204-1534 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-63 4Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	2067,00	--	6201	--	6201	--	6697
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
599	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	4	787,26	48,73	3149	195	85	2121	5692
		НР - 72%; СП - 8%			717,16	19,27	2869	77		422	
600	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт. 2	4	50201,00	--	200804	--	200804	--	216868
		СП - 8%			--	--	--	--		16064	
601	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	2123,24	50,85	2123	51	423	1201	3590
		НР - 72%; СП - 8%			1648,64	19,27	1649	19		266	
602	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 60А УЗОЛА, степень защиты IP54**	шт.	1	17795,00	--	17795	--	17795	--	19219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	
603	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	941,38 824,32	99,06 38,54	3 1883 1649	198 77	36	1243 250	3375
604	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 шт. СП - 8%	шт.	2	710355,00 --	-- --	22 20710 --	-- --	20710	-- 1657	22367
605	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования шт. НР - 72%; СП - 8%	шт.	48	1698,97 1648,64	50,33 19,27	150 81551 79135	2416 925	--	57643 11135	150329
606	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехкомфорочные шт. СП - 8%	шт.	48	244046,00 --	-- --	283 2114208 --	-- --	2114208	-- 169137	2283345
		ЩЭ-6 - 8шт									
607	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями шт. НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	2123,24 1648,64	50,85 19,27	28 16986 13189	407 154	3390	9607 2127	28721
608	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 шт. СП - 8%	шт.	8	527816,00 --	-- --	240 222528 --	-- --	222528	-- 17802	240330
609	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне шт. НР - 72%; СП - 8%	шт.	48	3749,71 1562,62	62,48 19,27	253 179986 75006	2999 925	101981	54670 18773	253429
610	2307-0204-1517 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010 шт. СП - 8%	шт.	48	1038,00 --	-- --	53 49824 --	-- --	49824	-- 3986	53810
611	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании шт. НР - 72%; СП - 8%	шт.	48	787,26 717,16	48,73 19,27	68 37788 34424	2339 925	1025	25451 5059	68299
612	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 шт. СП - 8%	шт.	48	48438,00 --	-- --	511 2325024 --	-- --	2325024	-- 186002	2511026
		ЩК - 48шт									
613	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями шт. НР - 72%; СП - 8%	шт.	48	2123,24 1648,64	50,85 19,27	172 101916 79135	2441 925	20340	57643 12765	172323
614	2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 шт. СП - 8%	шт.	48	3823,00 --	-- --	198 183504 --	-- --	183504	-- 14680	198184
615	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне шт. НР - 72%; СП - 8%	шт.	48	3749,71 1562,62	62,48 19,27	253 179986 75006	2999 925	101981	54670 18773	253429
616	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне шт. НР - 72%; СП - 8%	шт.	336	2172,25 781,31	11,29 --	992 729876 262521	3795 --	463560	189015 73511	992402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
617	2307-0204-0418 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С40 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	– шт.	48	4305,00	–	206640	–	206640	–	223171
		СП - 8%	–		–	–	–	–		16531	
618	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	– шт.	48	698,00	–	33504	–	33504	–	36184
		СП - 8%	–		–	–	–	–		2680	
619	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	– шт.	48	1150,00	–	55200	–	55200	–	59616
		СП - 8%	–		–	–	–	–		4416	
620	2307-0204-0413 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	– шт.	192	3772,00	–	724224	–	724224	–	782162
		СП - 8%	–		–	–	–	–		57938	
621	2307-0204-0415 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	– шт.	48	3772,00	–	181056	–	181056	–	195540
		СП - 8%	–		–	–	–	–		14484	
622	2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	– шт.	48	4110,00	–	197280	–	197280	–	213062
		СП - 8%	–		–	–	–	–		15782	
		Щ-АВР									
623	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	85 шт.	1	2123,24	50,85	2123	51	423	1201	3590
		НР - 72%; СП - 8%	27		1648,64	19,27	1649	19		266	
624	2307-0201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	– шт.	1	6860,00	–	6860	–	6860	–	7409
		СП - 8%	–		–	–	–	–		549	
625	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	48 шт.	3	3749,71	62,48	11249	187	6374	3417	15839
		НР - 72%; СП - 8%	27		1562,62	19,27	4688	58		1173	
626	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	29 шт.	1	2172,25	11,29	2172	11	1380	563	2954
		НР - 72%; СП - 8%	–		781,31	–	781	–		219	
627	2307-0204-1324 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	– шт.	1	1784,00	–	1784	–	1784	–	1927
		СП - 8%	–		–	–	–	–		143	
628	2307-0204-1323 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	– шт.	2	1505,00	–	3010	–	3010	–	3251
		СП - 8%	–		–	–	–	–		241	
629	2307-0204-1317 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	– шт.	1	1495,00	–	1495	–	1495	–	1615
		СП - 8%	–		–	–	–	–		120	
630	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	– шт.	1	1150,00	–	1150	–	1150	–	1242
		СП - 8%	–		–	–	–	–		92	
631	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник нейтрали земли	– шт.	1	1061,00	–	1061	–	1061	–	1146
		СП - 8%	–		–	–	–	–		85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩСоб.1									
632	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	2123,24	50,85	2123	51	423	1201	3590
		НР - 72%; СП - 8%			1648,64	19,27	1649	19		266	
633	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5005,00	--	5005	--	5005	--	5405
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
634	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	2172,25	11,29	6517	34	4139	1688	8861
		НР - 72%; СП - 8%			781,31	--	2344	--		656	
635	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1433,00	--	1433	--	1433	--	1548
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
636	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	**DIN-рейка**	шт.	1	1150,00	--	1150	--	1150	--	1242
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
637	2307-0204-0412 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	4110,00	--	8220	--	8220	--	8878
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				8667241	27236	7309435	485028	9831213
							665091	8557	665475	678944	
	Стоимость оборудования		Тенге				665475				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				665475				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8001766				
	Материалы		Тенге				734573				
	Всего заработная плата		Тенге					673648			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6574866				
		Накладные расходы	Тенге				485026				
		Сметная прибыль	Тенге				678943				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9165736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					673648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				9831211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					673648			
		РАЗДЕЛ 41.=ПРОВОДА И КАБЕЛИ=									
638	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	100	381,96	19,49	38196	1949	9349	19922	62767
		НР - 72%; СП - 8%			268,98	7,71	26898	771		4649	
639	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	15	182,68	12,18	2740	183	713	1380	4450
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	4,82	1844	72		330	
640	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	50	136,28	6,82	6814	341	1478	3694	11348
		НР - 72%; СП - 8%			99,91	2,70	4995	135		841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	790	107,00 76,85	3,90 1,54	84532 60712	3080 1218	20740	44590 10330	139451
642	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	11025	77,76 53,80	1,95 0,77	857343 593099	21491 8499	242753	433151 103239	1393733
643	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	279,35 122,96	1,46 0,58	2793 1230	15 6	1548	889 295	3978
644	2306-0144-1024 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,0102	24741313,00 --	-- --	252361 --	-- --	252361	-- 20189	272550
645	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,0918	11579347,00 --	-- --	1062984 --	-- --	1062984	-- 85039	1148023
646	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,0153	2697015,00 --	-- --	41264 --	-- --	41264	-- 3301	44565
647	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,051	1658275,00 --	-- --	84572 --	-- --	84572	-- 6766	91338
648	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,0102	995872,00 --	-- --	10158 --	-- --	10158	-- 813	10971
649	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,0612	692177,00 --	-- --	42361 --	-- --	42361	-- 3389	45750
650	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,7344	1011252,00 --	-- --	742663 --	-- --	742663	-- 59413	802077
651	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,051	269018,00 --	-- --	13720 --	-- --	13720	-- 1098	14818
652	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,3417	171891,00 --	-- --	58735 --	-- --	58735	-- 4699	63434
653	2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,7344	578312,00 --	-- --	424712 --	-- --	424712	-- 33977	458689
654	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	4,08	260504,00 --	-- --	1062856 --	-- --	1062856	-- 85029	1147885
655	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	2,7846	168510,00 --	-- --	469233 --	-- --	469233	-- 37539	506772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
656	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,816	220320,00	--	179781	--	179781	--	194164
		СП - 8%			--	4 --	--	--		14382	
657	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,816	114767,00	--	93650	--	93650	--	101142
		СП - 8%			--	7 --	--	--		7492	
658	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,816	226813,00	--	185079	--	185079	--	199886
		СП - 8%			--	4 --	--	--		14806	
659	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,816	81514,00	--	66515	--	66515	--	71837
		СП - 8%			--	5 --	--	--		5321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				5783065	27059	5067225	503626	6789628
							688779	10701		502937	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5783065				
	Материалы		Тенге				276581				
	Всего заработная плата		Тенге					699479			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4790647				
		Накладные расходы	Тенге				503625				
		Сметная прибыль	Тенге				502935				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6789626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	Тенге					699479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				6789626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
		Сметная заработная плата	Тенге					699479			
		РАЗДЕЛ 42.=ТРУБЫ=									
660	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола**	м	90	212,06	8 10,84	19085	976	7042	8243	29514
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	2 4,24	11067	382		2186	
661	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	91,8	878,00	--	80600	--	80600	--	87048
		СП - 8%			--	6 --	--	--		6448	
662	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	1515	209,38	7 6,92	317205	10481	120437	137070	490617
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	6 2,70	186287	4088		36342	
663	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	15,3	91,00	--	1392	--	1392	--	1504
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
664	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	1530	70,00	--	107100	--	107100	--	115668
		СП - 8%			--	8 --	--	--		8568	
665	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	10375	192,05	9 5,44	1992567	56390	819913	819545	3037082
		НР - 72%; СП - 8%			107,59	4 2,12	1116264	21994		224969	
666	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	10582,5	32,00	--	338640	--	338640	--	365731
		СП - 8%			--	7 --	--	--		27091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				2856590	67847	1475124	964858	4127164
							1313618	26463		305715	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2328858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				947393				
	Всего заработная плата		Тенге					1340080			
		Накладные расходы	Тенге				964858				
		Сметная прибыль	Тенге				263497				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3557213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					1340080			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				527733				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				527733				
		Сметная прибыль	Тенге				42219				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				569951				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				4127164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					1340080			
		РАЗДЕЛ 43.=ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=									
667	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	**Клеммник нейтрали земли**	шт.	10	1061,00	--	10610	--	10610	--	11459
		СП - 8%			--	--	--	--		849	
а. 668	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	672	305,38	1,95	205214	1310	15563	135978	368487
		НР - 72%; СП - 8%			280,27	0,77	188341	518		27295	
сы669 ыми ини 513	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	636,48	419,00	--	266685	--	266685	--	288020
		СП - 8%			--	--	--	--		21335	
сы670 ыми ини 513	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	48,96	419,00	--	20514	--	20514	--	22155
		СП - 8%			--	--	--	--		1641	
а. 671	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	48	305,38	1,95	14658	94	1111	9713	26321
		НР - 72%; СП - 8%			280,27	0,77	13453	37		1950	
розе672 3+N лен	2307-0220-1003 РСНБ РК 2015	**/Для электроплиты розетка + Вилка/ Розетки встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002**	шт.	48,96	1929,00	--	94444	--	94444	--	101999
		СП - 8%			--	--	--	--		7556	
нта673	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	48	560,73	6,05	26915	291	1301	18299	48831
		НР - 72%; СП - 8%			527,56	1,93	25323	93		3617	
ого674 IP2	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	шт.	48	926,00	--	44448	--	44448	--	48004
		СП - 8%			--	--	--	--		3556	
4 675	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная соединительная на 4 контакта**	шт.	160	1673,00	--	267680	--	267680	--	289094
		СП - 8%			--	--	--	--		21414	
ени676	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	154	253,94	1,95	39107	300	1993	26592	70955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			239,05	0,77	36814	119		5256	
677	, с2307-0218-1502 ю РСНБ РК 2015 Р	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	155,04	351,00	--	54419	--	54419	--	58773
		СП - 8%			--	--	--	--		4354	
678	, с2307-0218-1502 ю РСНБ РК 2015 Р	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2,04	351,00	--	716	--	716	--	773
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
679	т1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	112	253,94	1,95	28442	218	1450	19339	51603
		НР - 72%; СП - 8%			239,05	0,77	26774	86		3822	
680	, с2307-0218-1504 ю РСНБ РК 2015 Р	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	114,24	369,00	--	42155	--	42155	--	45527
		СП - 8%			--	--	--	--		3372	
681	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная модели К-201**	шт.	1005,72	55,00	--	55315	--	55315	--	59740
		СП - 8%			--	--	--	--		4425	
682	ы2307-0202-0104 ка РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	шт.	1005,72	778,00	--	782450	--	782450	--	845046
		СП - 8%			--	--	--	--		62596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	**Тенге**				1953771	2213	1660854	209921	2336787
							290705	853	--	173095	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1953771				
	Материалы		Тенге				21418				
	Всего заработная плата		Тенге					291557			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1639436				
		Накладные расходы	Тенге				209921				
		Сметная прибыль	Тенге				173095				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2336788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					291557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				2336788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					291557			
		РАЗДЕЛ 44.=ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ=									
683	й1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	м	43	207,07	18,84	8904	810	5120	2338	12142
		НР - 72%; СП - 8%			69,17	6,36	2974	273		899	
684	о 2306-1710-1705 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 450 мм**	м	16,32	3938,00	--	64268	--	64268	--	69410
		СП - 8%			--	--	--	--		5141	
685	о 2306-1710-1704 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм**	м	1,02	3302,00	--	3368	--	3368	--	3637
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
686	о 2306-1710-1703 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм**	м	26,52	2666,00	--	70702	--	70702	--	76359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	6 --	--	--		5656	
687	2306-1710-2408 РСНБ РК 2015	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 450 мм** 17	м	16,32	2743,00	- --	44766	--	44766	--	48347
		СП - 8%			--	1 --	--	--		3581	
688	2306-1710-2406 РСНБ РК 2015	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм** 17	м	1,02	1720,00	- --	1754	--	1754	--	1895
		СП - 8%			--	0 --	--	--		140	
689	2306-1710-2405 РСНБ РК 2015	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм** 12	м	26,52	1204,00	- --	31930	--	31930	--	34484
		СП - 8%			--	4 --	--	--		2554	
690	2306-1710-2059 РСНБ РК 2015	**Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм** 31	шт.	2	13126,00	- --	26252	--	26252	--	28352
		СП - 8%			--	0 --	--	--		2100	
691	2306-1710-2056 РСНБ РК 2015	**Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм** 53	шт.	3	6366,00	- --	19098	--	19098	--	20626
		СП - 8%			--	8 --	--	--		1528	
692	2306-1710-1829 РСНБ РК 2015	**Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 450 мм** 24	шт.	9	9437,00	- --	84933	--	84933	--	91728
		СП - 8%			--	5 --	--	--		6795	
693	2306-1710-1827 РСНБ РК 2015	**Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм** 57	шт.	1	5767,00	- --	5767	--	5767	--	6228
		СП - 8%			--	1 --	--	--		461	
694	2306-1710-1826 РСНБ РК 2015	**Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм** 38	шт.	14	3893,00	- --	54502	--	54502	--	58862
		СП - 8%			--	0 --	--	--		4360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	**Тенге**			8	416245	810	412460	2338	452070
						4	2974	273	--	33484	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				416245				
	Материалы		Тенге				5120				
	Всего заработная плата		Тенге					3248			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				407341				
		Накладные расходы	Тенге				2338				
		Сметная прибыль	Тенге				33487				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				452070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3248			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				452070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3248			
		РАЗДЕЛ 45.=ЗАЗЕМЛЕНИЕ=									
695	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** 26	шт.	6	2698,83	1 89,81	16193	539	12426	2441	20124
		НР - 72%; СП - 8% 5			537,96	1 26,98	3228	162		1491	
696	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** 19	шт.	6	1921,74	1 60,57	11530	363	7939	2391	15035
		НР - 72%; СП - 8% 5			537,96	1 15,42	3228	93		1114	
697	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** 4	м	40	408,04	1 12,11	16321	485	10918	3647	21566
		НР - 72%; СП - 8% 1			122,96	1 3,66	4918	146		1597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге		3		6 44045	1387	31283	8479	56725
							11374	401	--	4202	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				44045				
		Материалы	Тенге				31284				
		Всего заработная плата	Тенге					11775			
		Накладные расходы	Тенге				8478				
		Сметная прибыль	Тенге				4202				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				56725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				56725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11775			
		РАЗДЕЛ 46.=СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ=									
698	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования** т. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	64	0672,17	29,56	5 43019	1892	3670	27111	75741
					585,27	3,08	37457	197		5610	
699	2307-0102-1413 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ГОСТ 17677-82** т. *СП - 8%*	шт.	12	6151,00	--	9 73812	--	73812		79717
					--	--	--	--		5905	
700	2307-0102-1420 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для наружной установки 2x18 CD218 (4761) ЭПРА УХЛ4 IP41 ГОСТ 17677-82** т. *СП - 8%*	шт.	52	4376,00	--	5 227552	--	227552		245756
					--	--	--	--		18204	
701	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования** т. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	161	0418,49	6,43	3 67377	1036	1310	47090	123624
					403,92	2,31	65031	372		9157	
702	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012** т. *СП - 8%*	шт.	65	5183,00	--	2 11895	--	11895		12847
					--	--	--	--		952	
703	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012** т. *СП - 8%*	шт.	96	6111,00	--	1 10656	--	10656		11508
					--	--	--	--		852	
704	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования** т. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	57	9672,17	29,56	7 38314	1685	3269	24146	67456
					585,27	3,08	33360	176		4997	
705	2307-0106-0910 РСНБ РК 2015	**Светильники для ЖКХ светодиодные ДСО-14, мощность 28 Вт, световой поток 3500 лм, степень защиты IP 54, количество LED 120 штук СТ РК 2595-2014** т. *СП - 8%*	шт.	57	21894,00	--	7 1247958	--	1247958		1347795
					--	--	--	--		99837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге		2		4 1720583	4612	1580122	98347	1964444
							135848	745	--	145514	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1720583				
		Материалы	Тенге				8250				
		Всего заработная плата	Тенге					136593			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1571873				
		Накладные расходы	Тенге				98347				
		Сметная прибыль	Тенге				145514				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1964444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					136593			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				1964444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					136593			
		РАЗДЕЛ 47.=ОБОГРЕВ ВОРОНОК=									
706	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	1	420,07	3 --	420	--	8	309	788
		НР - 75%; СП - 8%			412,16	--	412	--		58	
707	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	**Терморегуляторы модели РТ330, без датчика**	шт.	1	25496,00	--	25496	--	25496	--	27536
		СП - 8%			--	0 --	--	--		2040	
708	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	60	624,97	8 14,84	37498	890	16319	14816	56499
		НР - 72%; СП - 8%			338,15	0 4,82	20289	289		4185	
709	2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м**	м	0,0408	4518,00	--	184	--	184	--	199
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
710	2306-0515-0301 РСНБ РК 2015 ля за р	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 150 Вт, наружный диаметр 7,5 мм**	м	0,0204	4770,00	--	97	--	97	--	105
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	**Тенге**			1	63696	890	42104	15125	85127
						0	20701	289		6306	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				63696				
		Материалы	Тенге				16327				
		Всего заработная плата	Тенге					20990			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25778				
		Накладные расходы	Тенге				15125				
		Сметная прибыль	Тенге				6306				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				85126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				85126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					20990			
		РАЗДЕЛ 48.=ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ=									
711	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	10693,73	3 552,77	10694	553	8492	1326	12981
		НР - 72%; СП - 8%			1648,64	9 192,72	1649	193		962	
712	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	231127,00	--	231127	--		--	231127
					--	--	--	--	231127	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
713	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	787,26 717,16	48,73 19,27	1575 1434	97 39	44	1060 211	2846
714	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, CAP4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	2	50201,00 --	-- --	100402 --	-- --	100402	-- 8032	108434
715	1308-0104-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж компенсатора реактивной мощности *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	13132,45 5555,20	925,91 366,16	13132 5555	926 366	6651	4263 1392	18787
716	Прайс-лист ТОО "Компания	Компенсатор реактивной мощности, 12,6 кВАр, 380В	шт	1	89019,86 --	-- --	89020 --	-- --	89020	-- --	89020
		ЩР1.1									
717	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2123,24 1648,64	50,85 19,27	2123 1649	51 19	423	1201 266	3590
718	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	2942,00 --	-- --	2942 --	-- --	2942	-- 235	3177
719	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3749,71 1562,62	62,48 19,27	3750 1563	62 19	2125	1139 391	5280
720	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	2172,25 781,31	11,29 --	15206 5469	79 --	9658	3938 1531	20675
721	2307-0204-1324 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1784,00 --	-- --	1784 --	-- --	1784	-- 143	1927
722	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	5	698,00 --	-- --	3490 --	-- --	3490	-- 279	3769
723	2307-0204-0414 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	4110,00 --	-- --	8220 --	-- --	8220	-- 658	8878
724	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	DIN-рейка *СП - 8%*	шт.	1	1150,00 --	-- --	1150 --	-- --	1150	-- 92	1242
725	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник нейтрали земли *СП - 8%*	шт.	1	1061,00 --	-- --	1061 --	-- --	1061	-- 85	1146
		ЩР1.2									
726	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2123,24 1648,64	50,85 19,27	2123 1649	51 19	423	1201 266	3590
727	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	2942,00 --	-- --	2942 --	-- --	2942	-- 235	3177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
728	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3749,71 1562,62	62,48 19,27	3750 1563	62 19	2125	1139 391	5280
729	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	2172,25 781,31	11,29 --	15206 5469	79 --	9658	3938 1531	20675
730	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1433,00 --	-- --	1433 --	-- --	1433	-- 115	1548
731	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	5	698,00 --	-- --	3490 --	-- --	3490	-- 279	3769
732	2307-0204-0414 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	4110,00 --	-- --	8220 --	-- --	8220	-- 658	8878
733	2306-1710-2539 РСНБ РК 2015	**DIN-рейка** *СП - 8%*	шт.	1	1150,00 --	-- --	1150 --	-- --	1150	-- 92	1242
734	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	**Клеммник нейтрали земли** *СП - 8%*	шт.	1	1061,00 --	-- --	1061 --	-- --	1061	-- 85	1146
		СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ									
735	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	**Светильник местного освещения. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	38	672,17 585,27	29,56 3,08	25543 22240	1123 117	2180	16097 3331	44971
736	2307-0102-1420 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для наружной установки 2х18 CD218 (4761) ЭПРА УХЛ4 IP41 ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	10	4376,00 --	-- --	43760 --	-- --	43760	-- 3501	47261
737	2307-0102-1410 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) ЭПРА ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	28	9001,00 --	-- --	252028 --	-- --	252028	-- 20162	272190
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
738	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	24	305,38 280,27	1,95 0,77	7329 6726	47 19	556	4856 975	13160
739	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП - 8%*	шт.	22,44	419,00 --	-- --	9402 --	-- --	9402	-- 752	10155
740	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП - 8%*	шт.	2,04	419,00 --	-- --	855 --	-- --	855	-- 68	923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
741	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	253,94	17 1,95	2539	19	129	1727	4607
		НР - 72%; СП - 8%			239,05	3 0,77	2391	8		341	
742	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015 1-	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10,2	351,00	--	3580	--	3580	--	3867
		СП - 8%			--	2 --	--	--		286	
743	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	253,94	6 1,95	1016	8	52	691	1843
		НР - 72%; СП - 8%			239,05	1 0,77	956	3		137	
744	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015 1-	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,08	369,00	--	1506	--	1506	--	1626
		СП - 8%			--	1 --	--	--		120	
745	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	38,76	55,00	--	2132	--	2132	--	2302
		СП - 8%			--	1 --	--	--		171	
746	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм	шт.	38,76	778,00	--	30155	--	30155	--	32568
		СП - 8%			--	24 --	--	--		2412	
		ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
747	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	381,96	9 19,49	1910	97	468	996	3138
		НР - 72%; СП - 8%			268,98	2 7,71	1345	39		232	
748	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35	182,68	32 12,18	6394	426	1664	3220	10383
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	7 4,82	4304	169		769	
749	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	70	136,28	51 6,82	9540	478	2069	5171	15888
		НР - 72%; СП - 8%			99,91	11 2,70	6993	189		1177	
750	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	245	77,76	96 1,95	19052	478	5394	9626	30972
		НР - 72%; СП - 8%			53,80	22 0,77	13180	189		2294	
751	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	5	279,35	4 1,46	1397	7	775	445	1989
		НР - 72%; СП - 8%			122,96	1 0,58	615	3		147	
752	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5x70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	11579347,00	--	59055	--	59055	--	63779
		СП - 8%			--	47 --	--	--		4724	
753	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5x16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	2697015,00	--	96283	--	96283	--	103986
		СП - 8%			--	77 --	--	--		7703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** ку 4 *СП - 8%*	км	0,0714	1658275,00 --	-- --	127 118401 --	-- --	118401	-- 9472	127873
755	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** ку 6 *СП - 8%*	км	0,0816	260504,00 --	-- --	22 21257 --	-- --	21257	-- 1701	22958
756	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** ку 2 *СП - 8%*	км	0,1632	168510,00 --	-- --	29 27501 --	-- --	27501	-- 2200	29701
757 S 3	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** ку 2 *СП - 8%*	км	0,0102	329946,00 --	-- --	3 3365 --	-- --	3365	-- 269	3635
		ТРУБЫ									
758	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола** м *НР - 72%; СП - 8%*	м	105	47209,38 122,96	6,92 2,70	34 21984 12911	726 283	8347	9500 2519	34003
759	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм** м *СП - 8%*	м	35,7	49 91,00 --	-- --	3 3249 --	-- --	3249	-- 260	3509
760	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм** м *СП - 8%*	м	71,4	98 70,00 --	-- --	5 4998 --	-- --	4998	-- 400	5398
761	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** м *НР - 72%; СП - 8%*	м	250	57192,05 107,59	5,44 2,12	73 48014 26898	1359 530	19757	19748 5421	73183
762	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** м *СП - 8%*	м	255	160 32,00 --	-- --	8 8160 --	-- --	8160	-- 653	8813
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге		22 47		530 1355454 124558	6730 2222	904022 320147	91282 90126	1536865
	Стоимость оборудования		Тенге				320147				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				320147				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1018900				
	Материалы		Тенге				80987				
	Всего заработная плата		Тенге					126780			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				806625				
		Накладные расходы	Тенге				91282				
		Сметная прибыль	Тенге				88815				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1198997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					126780			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16407				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16407				
		Сметная прибыль	Тенге				1313				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17719				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				1536863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					126780			

РАЗДЕЛ 49.=ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
763	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	48 –	679,74 664,58	1 –	32628 31900	– –	728	19459 4167	56253
764	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 *СП - 8%*	шт.	48 –	379,00 –	– –	18192 –	– –	18192	– 1455	19647
765	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	48 92 583	470,69 240,77	37,33 12,14	22593 11557	1792 583	9244	7405 2400	32398
766	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E *СП - 8%*	км	0,04896 –	81227,00 –	– –	3977 –	– –	3977	– 318	4295
767	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	48 –	679,74 664,58	1 –	32628 31900	– –	728	19459 4167	56253
768	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 *СП - 8%*	шт.	48 –	379,00 –	– –	18192 –	– –	18192	– 1455	19647
769	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	640 44 240	162,54 121,86	6 1	39,76 19,13	104025 77988	25444 12240	593	64964 13519	182509
770	2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013 *СП - 8%*	км	0,6528 –	64540,00 –	– –	42132 –	– –	42132	– 3371	45502
771	1310-0902-0833 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная. *НР - 72%; СП - 8%*	коробка	9 –	132,92 132,92	– –	1196 1196	– –	–	861 165	2222
772	2307-0202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-12-1-SC/APC-12/0-12/0-12 *СП - 8%*	шт.	4 –	17663,00 –	– –	70652 –	– –	70652	– 5652	76304
773	2307-0202-1114 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная встраиваемая РК-90Г диаметром 82 мм, глубиной 45 мм *СП - 8%*	шт.	5 –	116,00 –	– –	580 –	– –	580	– 46	626
774	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	125 70 591	162,54 121,86	1 5	39,76 19,13	20317 15232	4970 2391	115	12688 2640	35646
775	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	220 13 671	470,69 240,77	3 1	37,33 12,14	103552 52969	8213 2671	42370	33941 10999	148492
776	2306-0703-0616 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-48/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101 *СП - 8%*	км	0,3519 –	1205401,00 –	– 3	424181 –	– –	424181	– 33934	458115
777	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	640 85 357	298,77 169,07	7 2	8,10 2,12	191215 108206	5185 1357	77824	78886 21608	291708
778	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	652,8 –	45,00 –	– –	29376 –	– –	29376	– 2350	31726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
779	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	125	363,95	19,02	45494	2377	15258	20631	71415
		НР - 72%; СП - 8%			222,87	6,36	27859	795		5290	
780	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	м	127,5	243,00	–	30983	–	30983	–	33461
		СП - 8%			–	–	–	–		2479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	**Тенге**				**1191912**	**47981**	**785125**	**258294**	**1566219**
							358806	**20037**	**–**	**116015**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1131553**				
	Материалы		Тенге				**146861**				
	Всего заработная плата		Тенге					**378843**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**577905**				
		Накладные расходы	Тенге				**258293**				
		Сметная прибыль	Тенге				**111188**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1501034**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**254**
		Сметная заработная плата	Тенге					**378843**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**60359**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**60359**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4829**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**65187**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				**1566222**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**254**
		Сметная заработная плата	Тенге					**378843**			

РАЗДЕЛ 50.=ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ (ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ)=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Антенна Г-образная. Монтаж оборудования**	шт.	3	42478,56	–	127436	–	85706	25455	165122
		НР - 61%; СП - 8%			13910,07	–	41730	–		12231	
782	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Антенны эфирные модели DELTA 311-01**	шт.	1	5644,00	–	5644	–	5644	–	6096
		СП - 8%			–	–	–	–		452	
783	2308-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Антенны эфирные модели DELTA 311A-01**	шт.	1	5549,00	–	5549	–	5549	–	5993
		СП - 8%			–	–	–	–		444	
784	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Антенны эфирные модели DELTA 375**	шт.	1	28209,00	–	28209	–	28209	–	30466
		СП - 8%			–	–	–	–		2257	
785	2306-1710-2536 РСНБ РК 2015	**Стойка Опора антенная МТ6/1**	шт.	1	4133,00	–	4133	–	4133	–	4464
		СП - 8%			–	–	–	–		331	
786	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	усилитель	1	2411,01	–	2411	–	–	1471	4192
		НР - 61%; СП - 8%			2411,01	–	2411	–		311	
787	2308-0303-0910 РСНБ РК 2015	**Усилители мощности модели ОТТУ-6**	шт.	1	93083,00	–	93083	–	93083	–	100530
		СП - 8%			–	–	–	–		7447	
788	1310-0902-0833 РСНБ РК 2015	**Устройство распределительное**	коробка	8	132,92	–	1063	–	–	766	1975
		НР - 72%; СП - 8%			132,92	–	1063	–		146	
789	2308-0504-1107 РСНБ РК 2015	**Устройство абонентское распределительное УАР-6,1**	шт.	8	8414,00	–	67312	–	67312	–	72697
		СП - 8%			–	–	–	–		5385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
790	2308-0102-0101 РСНБ РК 2015	Оптический сплиттер - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T т. *СП - 8%*	шт.	48	24308,00 --	-- --	1166784 --	-- --	1166784	93343	1260127
791	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава 4 *НР - 72%; СП - 8%*	м	910	77,76 53,80	1,95 0,77	70765 48954	1774 701	20037	35752 8521	115038
792	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 м *СП - 8%*	км	0,0306	190445,00 --	-- --	5828 --	-- --	5828	466	6294
793	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 м *СП - 8%*	км	0,8976	87276,00 --	-- --	78339 --	-- --	78339	6267	84606
794	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования т. *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	48	8679,74 664,58	-- --	32628 31900	-- --	728	19459 4167	56253
795	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20 т. *СП - 8%*	шт.	48	8351,00 --	-- --	16848 --	-- --	16848	1348	18196
796	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами 4 *НР - 72%; СП - 8%*	м	880	7298,77 169,07	8,10 2,12	262920 148784	7129 1865	107007	108468 29711	401099
797	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм 4 *СП - 8%*	м	888,8	60,00 --	-- --	53328 --	-- --	53328	4266	57594
798	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами 4 *НР - 72%; СП - 8%*	м	30	2363,95 222,87	19,02 6,36	10919 6686	571 191	3662	4951 1270	17140
799	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм 4 *СП - 8%*	м	30,3	1171,00 --	-- --	5181 --	-- --	5181	415	5596
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге		8 -		2038379 281528	9474 2758	1747378 --	196322 178778	2413478
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1979870				
	Материалы нге		Тенге				217139				
	Всего заработная плата нге		Тенге					284286			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1471729				
		Накладные расходы	Тенге				196322				
		Сметная прибыль	Тенге				174095				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2350287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1				192
		Сметная заработная плата	Тенге					284286			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				58509				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58509				
		Сметная прибыль	Тенге				4681				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				63190				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				2413477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1				192
		Сметная заработная плата	Тенге					284286			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Я	**РАЗДЕЛ 51.=ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ЛИФТОВ=**								
800	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	5 м	125	77,76	1,95	9720	244	2752	4911	15802
		НР - 72%; СП - 8%	7	9	53,80	0,77	6724	96		1171	
801	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	**Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	- км	0,1275	260941,00	--	33270	--	33270	--	35932
		СП - 8%	-		--	--	--	--		2662	
802	1310-0602-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство телефонное переговорной связи типа "Перегон-2КТС". Монтаж оборудования**	устройство	1	14990,40	--	14990	--	193	9026	25938
		НР - 61%; СП - 8%	-		14796,80	--	14797	--		1921	
803	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство переговорное, с регулировкой громкости вызова**	- шт.	1	2085,00	--	2085	--	2085	--	2252
		СП - 8%	-		--	--	--	--		167	
804	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	2 м	125	363,95	2	19,02	45494	2377	15258	20631	71415
		НР - 72%; СП - 8%	5	79	222,87		6,36	27859	795		5290	
805	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	- м	126,25	171,00	--	21589	--	21589	--	23316
		СП - 8%	-		--	--	--	--		1727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	**Тенге**	262		3	127149	2621	75147	34568	174655
				89		1	49380	891	--	12938	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				105560				
		Материалы	Тенге				18204				
		Всего заработная плата	Тенге	027				50271			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				35355				
		Накладные расходы	Тенге				34568				
		Сметная прибыль	Тенге				11210				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				151338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге	027				50271			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				21589				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21589				
		Сметная прибыль	Тенге				1727				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				23316				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				174654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге	02				50271			
		52 С	**РАЗДЕЛ 52.=ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ=**								
806	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	8 шт.	1	19775,11	1	0,98	19775	1	461	11781	34080
		НР - 61%; СП - 8%	-		19312,64		--	19313	--		2524	
807	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	**Блок вызова БВД-316R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2**	- шт.	1	8261,00	--	8261	--	8261	--	8922
		СП - 8%	-		--	--	--	--		661	
808	1310-0602-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство телефонное переговорной связи типа "Перегон-2КТС". Монтаж оборудования**	устройство	48	14990,40	43	--	719539	--	9293	433250	1245013

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 61%; СП - 8% 0		246	14796,80	–	710246	–		92223	
ое У	809	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова 48 0	шт.	080 –	100 2085,00 –	– –	100080 –	– –	100080	– 8006	108086
			СП - 8% -									
Iz б	810	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) 144 0	шт.	944 –	2 201,00 –	– –	28944 –	– –	28944	– 2316	31260
			СП - 8% -									
е, п учс	811	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования 1 1	шт.	775 313	19775,11 19312,64	0,98 –	19775 19313	1 –	461	11781 2524	34080
			НР - 61%; СП - 8% 4									
ына/ нест нера ых	812	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302К серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF) 1 0	шт.	742 –	1 18742,00 –	– –	18742 –	– –	18742	– 1499	20241
			СП - 8% -									
і, за ков , ко к об	813	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования 1 7	шт.	048 794	1047,67 793,60	194,93 77,09	1048 794	195 77	59	627 134	1809
			НР - 72%; СП - 8% 0									
L40	814	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40 1 0	шт.	656 –	11 11656,00 –	– –	11656 –	– –	11656	– 932	12588
			СП - 8% -									
е, п учс	815	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования 1 1	шт.	775 313	19775,11 19312,64	0,98 –	19775 19313	1 –	461	11781 2524	34080
			НР - 61%; СП - 8% 4									
ына/ нест нера ых	816	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302К серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF) 1 0	шт.	742 –	11 18742,00 –	– –	18742 –	– –	18742	– 1499	20241
			СП - 8% -									
	817	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка 1 8	шт.	811 754	9811,18 754,14	1,04 –	9811 754	1 –	9056	520 827	11158
			НР - 69%; СП - 8% 4									
гаж	818	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования 8 1	шт.	5995 3093	5874,41 4761,60	654,15 214,27	46995 38093	5233 1714	3669	24282 5702	76980
			НР - 61%; СП - 8% 0									
гок	819	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 100, для многоквартирных домофонов 8 0	шт.	912 –	2 3614,00 –	– –	28912 –	– –	28912	– 2313	31225
			СП - 8% -									
льн ива ие р	820	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава 440 6	м	4216 3670	77,76 53,80	1,95 0,77	34216 23670	858 339	9688	17287 4120	55623
			НР - 72%; СП - 8% 0									
ал	821	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 0,4 0	км	5615 –	1 38271,00 –	– –	15615 –	– –	15615	– 1249	16864
			СП - 8% -									
ал	822	2306-0408-0514 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8х0,5 0,0 0	км	2928	Стран 0,0408 6	71755,00	–	2928	–	2928	–	3162

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%	–			–	–	–	–		234	
823	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015 ия	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	4,93	шт.	1	1047,67	194,93	1048	195	59	627	1809
		НР - 72%; СП - 8%	7,09			793,60	77,09	794	77		134	
824	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	–	шт.	1	4523,00	–	4523	–	4523	–	4885
		СП - 8%	–			–	–	–	–		362	
825	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	8,10	м	400	298,77	8,10	119509	3241	48639	49303	182318
		НР - 72%; СП - 8%	2,12			169,07	2,12	67629	848		13505	
826	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	–	м	404	60,00	–	24240	–	24240	–	26179
		СП - 8%	–			–	–	–	–		1939	
827	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	9,02	м	40	363,95	19,02	14558	761	4882	6602	22853
		НР - 72%; СП - 8%	6,36			222,87	6,36	8915	254		1693	
828	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	–	м	40,4	171,00	–	6908	–	6908	–	7461
		СП - 8%	–			–	–	–	–		553	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52		Тенге	1			1275600	10486	356279	567841	1990917
								908832	3310	–	147473	
	Стоимость монтажных работ			Тенге				1234641				
	Материалы			Тенге				77675				
	Всего заработная плата			Тенге	91				911388			
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге				238402				
		Накладные расходы		Тенге				567320				
		Сметная прибыль		Тенге				144157				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1946118				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								547
		Сметная заработная плата		Тенге	91				911388			
	Стоимость металломонтажных работ			Тенге				9811				
	Материалы			Тенге				9056				
	Всего заработная плата			Тенге					754			
		Накладные расходы		Тенге				520				
		Сметная прибыль		Тенге				827				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				11158				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1
		Сметная заработная плата		Тенге					754			
	Стоимость сантехнических работ			Тенге				31148				
	Стоимость материалов и конструкций			Тенге				31148				
		Сметная прибыль		Тенге				2492				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				33640				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52		Тенге				1990916				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								548
		Сметная заработная плата		Тенге	91				912142			
					РАЗДЕЛ 53.=ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ОФИСЫ)=							
829	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	–	шт.	Страниц - 86	679,74	–	2719	–	61	1622	4688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8% 66			664,58	7 --	2658	--		347	
830	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81** 37	шт.	4	379,00	-- --	1516	--	1516	--	1637
		СП - 8%			--	1 --	--	--		121	
831	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной** 47	м кабеля	30	470,69	8 37,33	14121	1120	5778	4628	20249
		НР - 61%; СП - 8% 24			240,77	0 12,14	7223	364		1500	
832	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E** 22	км	0,0306	81227,00	-- --	2486	--	2486	--	2684
		СП - 8%			--	9 --	--	--		199	
833	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка. Монтаж оборудования** 67	шт.	2	679,74	1 --	1359	--	30	811	2344
		НР - 61%; СП - 8% 66			664,58	4 --	1329	--		174	
834	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81** 37	шт.	2	379,00	-- --	758	--	758	--	819
		СП - 8%			--	1 --	--	--		61	
835	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу** 16	м кабеля	130	162,54	6 39,76	21130	5168	121	13196	37072
		НР - 72%; СП - 8% 12			121,86	6 19,13	15841	2486		2746	
836	2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013** 54	км	0,0306	64540,00	-- --	1975	--	1975	--	2133
		СП - 8%			--	8 --	--	--		158	
837	2306-0703-0616 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-48/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101** 40	км	0,102	1205401,00	-- --	122951	--	122951	--	132787
		СП - 8%			--	6 --	--	--		9836	
838	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** 29	м	60	298,77	6 8,10	17926	486	7296	7396	27348
		НР - 72%; СП - 8% 16			169,07	6 2,12	10144	127		2026	
839	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм** 4	м	61,2	45,00	-- --	2754	--	2754	--	2974
		СП - 8%			--	0 --	--	--		220	
840	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** 36	м	100	363,95	4 19,02	36395	1902	12206	16504	57132
		НР - 72%; СП - 8% 22			222,87	2 6,36	22287	636		4232	
841	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм** 24	м	102	243,00	-- --	24786	--	24786	--	26769
		СП - 8%			--	3 --	--	--		1983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге			7	250876	8676	182718	44157	318636
						3	59483	3614	--	23603	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				223336				
	Материалы		Тенге				25492				
	Всего заработная плата		Тенге					63097			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129685				
		Накладные расходы	Тенге				44156				
		Сметная прибыль	Тенге				21399				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				288892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					63097			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				27540				

1	2	3	4	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге	0					27540				
		Сметная прибыль	Тенге	3					2203				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге	3					29743				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге	5					318635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										41
		Сметная заработная плата	Тенге							63097			
		54.	**РАЗДЕЛ 54.=ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ОФИСЫ)=**										
ус842	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	50	2	919775,11	0,98		39550	2	923	23561	68161
		НР - 61%; СП - 8%		25		19312,64	--		38625	--		5049	
нс843	2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2ОП**	шт.	48	2	81840924,00	--		81848	--	81848	--	88396
		СП - 8%		--		--	--		--	--		6548	
ни844	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	17	2	3 4458,44	0,80		8917	2	365	5216	15263
		НР - 61%; СП - 8%		50		4275,20	--		8550	--		1131	
845	2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	**Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17**	шт.	42	2	24012021,00	--		24042	--	24042	--	25965
		СП - 8%		--		--	--		--	--		1923	
ве846 свс руд	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	49	20	19 1687,47	0,98		33749	20	1985	19364	57362
		НР - 61%; СП - 8%		44		1587,20	--		31744	--		4249	
ли 847	2308-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64**	шт.	48	16	688 4303,00	--		68848	--	68848	--	74356
		СП - 8%		--		--	--		--	--		5508	
ли 848	2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11**	шт.	08	2	60 3004,00	--		6008	--	6008	--	6489
		СП - 8%		--		--	--		--	--		481	
СТ849	2308-0304-0502 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	56	2	32 1628,00	--		3256	--	3256	--	3516
		СП - 8%		--		--	--		--	--		260	
ад850	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	м кабеля	95	195	1 162,54	39,76		31695	7753	180	19794	55608
		НР - 72%; СП - 8%		52		121,86	19,13		23762	3730		4119	
ни851	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x0,50**	км	55	0,1887	4222548,00	--		4255	--	4255	--	4595
		СП - 8%		--		--	--		--	--		340	
ни852	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x1,0**	км	37	0,0051	105230,00	--		537	--	537	--	580
		СП - 8%		--		--	--		--	--		43	
ни853	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x0,75**	км	37	0,0051	105230,00	--		537	--	537	--	580
		СП - 8%		--		--	--		--	--		43	
5 м854 нам	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	88	10	12 298,77	8,10		2988	81	1216	1233	4558
		НР - 72%; СП - 8%		91		169,07	2,12		1691	21		338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	0 м 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	10,1	60,00	--	54 606	--	606	--	654
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
856	онт 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	185	151,55	1,15	99 28037	213	4278	16962	48599
		НР - 72%; СП - 8%			127,28	0,07	23546	12		3600	
857	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	188,7	37,00	--	40 6982	--	6982	--	7540
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				2341855	8070	205866	86130	462222
							127918	3763	--	34239	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				341249				
	Материалы		Тенге				8949				
	Всего заработная плата		Тенге					131681			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196312				
		Накладные расходы	Тенге				86129				
		Сметная прибыль	Тенге				34190				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				461569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				82				82
		Сметная заработная плата	Тенге					131681			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				606				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				606				
		Сметная прибыль	Тенге				48				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				654				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				462223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				82				82
		Сметная заработная плата	Тенге					131681			
		РАЗДЕЛ 55.=ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ=									
858	Мон 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж а	камера	10	2490,91	2,90	49 24909	29	--	17914	46249
		НР - 72%; СП - 8%			2488,01	--	24880	--		3426	
859	ver 2308-0501-2154 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели EZ655, типа EverFocus	шт.	1	97758,00	--	79 97758	--	97758	--	105579
		СП - 8%			--	--	--	--		7821	
860	па 2308-0501-2147 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели EXD300e, типа EverFocus	шт.	9	32357,00	--	1291213	--	291213	--	314510
		СП - 8%			--	--	--	--		23297	
861	Прок 1308-0206-1901 коло РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1070	298,77	8,10	0319687	8668	130111	131887	487700
		НР - 72%; СП - 8%			169,07	2,12	180908	2268		36126	
862	0 м 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1080,7	60,00	--	29 64842	--	64842	--	70029
		СП - 8%			--	--	--	--		5187	
863	общ 1308-0206-2203 перв РСНБ РК 2015 а	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1070	77,76	1,95	65 83207	2086	23559	42038	135265
		НР - 72%; СП - 8%			53,80	0,77	57562	825		10020	
864	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,0914	81227,00	--	43 88651	--	88651	--	95743
		СП - 8%			--	--	--	--		7092	
865	2.4 С 2308-0102-0107 РСНБ РК 2015	Маршрутизатор, WiFi (802.11n, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	Страниц - 86	43854,00	--	62 43854	--	43854	--	47362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3508	
866	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1	4458,44	0,80	4458	1	182	2608	7632
		НР - 61%; СП - 8%			4275,20	--	4275	--		565	
867	2308-0306-0309 РСНБ РК 2015	**Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17**	шт. 1	1	12021,00	--	12021	--	12021	--	12983
		СП - 8%			--	--	--	--		962	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге 103				1030601	10784	752191	194447	1323052
			26				267625	3093	--	98004	
	Стоимость монтажных работ		Тенге 96				965759				
	Материалы		Тенге 15				153853				
	Всего заработная плата		Тенге					270718			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге 53				533497				
		Накладные расходы	Тенге 19				194446				
		Сметная прибыль	Тенге 9				92816				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге 125				1253022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					270718			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге 6				64842				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге 6				64842				
		Сметная прибыль	Тенге				5187				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге 7				70029				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге 132				1323051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					270718			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								341702990
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге 5205				52058082				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8014050			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2672768			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге		2				200577780		
		- Перевозка грузов	Тенге 17				170004				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9907432		
		- Накладные расходы	Тенге			4				46398174	
		- Сметная прибыль	Тенге			9				24577450	
	Итого СМР	2 99	**Тенге**		341 702 990						
	Итого стоимость инженерного оборудования	7 43	**Тенге**		9 907 432						
	Временные здания и сооружения 2,32%	7 65	**Тенге**		7 697 657						
	Итого в текущих ценах	0 67	**Тенге**		366 870 679						
	Непредвиденные работы и затраты-2%	7 41	**Тенге**		7 337 414						
	Итого сметная стоимость	8 09	**Тенге**		374 208 093						
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	4 97	**Тенге**		44 904 971						
	Всего с НДС	3 06	**Тенге**		419 113 064						

Заказчик:
ТОО "SHEBER ESTATE"

Директор Рахатжан Д.К.

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор Суюндуков М.С.