	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82604				
		Сметная прибыль	Тенге				6608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				89212				
	Стоимость металлоконструкцнных работ		Тенге				20310				
	Материалы		Тенге				64				
	Всего заработная плата		Тенге					800			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19507				
		Накладные расходы	Тенге				552				
		Сметная прибыль	Тенге				1669				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцнных работ		Тенге				22531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4670062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								690
		Сметная заработная плата	Тенге					919012			

РАЗДЕЛ 6. Электроснабжение том5 ЭС л2.1,л4.1

Приямок металлический кабельной канализации

73	1101-0205-0406 ОПс прил. Б п. 3 т.ч. п.3.183	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,343	1967,94	–	675	–	–	486	1154
					1967,94	–	675	–		93	
74	1101-0205-0602 ОПс прил. Б п. 3	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,183	987,02	–	181	–	–	130	336
					987,02	–	181	–		25	
75	1101-0205-1302 ОПс прил. Б п. 3	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,16	607,45	–	97	–	–	70	181
					607,45	–	97	–		13	
76	4102-0101-1630	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	0,28	1068,00	–	299	–		–	323
					–	–	–	–		24	
77	1106-0101-0101 ОПс прил. Б п. 3	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,16	16854,04	1250,38	2697	200	2267	249	3182
					1437,62	275,63	230	44		236	
78	1109-0606-0112 ОПс прил. Б п. 3	Монтаж приямков *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,036	115414,89	13248,13	4515	657	290	2484	7559
					59123,56	875,08	3668	32		560	
79	2106-0801-0401	Приямок *СП - 8%*	т	0,036	438768,00	–	15796	–	15796	–	17059
					–	–	–	–		1264	
	Устройство кабельной канализации										
80	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015 ОПс прил. Б п. 3	Трубопроводы сигнальной канализации из ПХВ труб D=100 мм. Устройство. Более 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,085	-156395,52	–	-13294	–	-131	-10004	-25162
					-154865,60	–	-13163	–		-1864	
81	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015 ОПс прил. Б п. 3	Трубопроводы сигнальной канализации из ПХВ труб D=100 мм. Устройство. Более 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,085	762635,62	–	64824	–	50705	10730	81599
					166102,70	–	14119	–		6844	
	Прокладка кабеля										
82	1308-0201-0802	Кабель. Прокладка по установленным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	505	385,26	169,68	194554	85688	22077	81867	298535
					171,86	53,30	86789	26915		22114	

83	1309-0201-0902	Кабель . Прокладка в проложенных трубах ЗП - 72%, СП - 85%	м кабеля	342	449,37 198,30	206,19 65,09	153686 67819	70516 22261	15351	64858 17483	136027
84	2306-0128-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 85%	км	0,106	115079,00 –	– –	12198 –	– –	12198	– 996	13174
85	2306-0128-0411 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 85%	км	0,35	664054,00 –	– –	232419 –	– –	232419	– 18594	251013
86	2306-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 3х1,5 ГОСТ 1508-78 СП - 85%	км	0,102	286229,00 –	– –	29195 –	– –	29195	– 2336	31531
87	2306-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78 СП - 85%	км	0,05	286229,00 –	– –	14311 –	– –	14311	– 1145	15456
88	2306-0201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78 СП - 85%	км	0,026	395473,00 –	– –	10282 –	– –	10282	– 823	11105
89	2306-0201-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78 СП - 85%	км	0,08	566465,00 –	– –	45317 –	– –	45317	– 3625	48943
90	2306-0201-0503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78 СП - 85%	км	0,094	756684,00 –	– –	71128 –	– –	71128	– 5690	76819
91	2306-0113-0455 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с ПВХ изоляцией пониженной горючести КГВВнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 СП - 85%	км	0,052	367811,00 –	– –	19126 –	– –	19126	– 1530	20656
92	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный СП - 85%	км	0,302	150665,00 –	– –	45502 –	– –	45502	– 3640	49142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				933510 160315	157061 49252	585833 –	150870 84351	1138731
		Стоимость монтажных работ	Тенге				827720				
		Материалы	Тенге				57428				
		Всего заработная плата	Тенге					203785			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				479480				
		Накладные расходы	Тенге				146725				
		Сметная прибыль	Тенге				77986				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1052401				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					203785			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				55479				
		Материалы	Тенге				52842				
		Всего заработная плата	Тенге					3182			
		Транспортные расходы	Тенге				299				
		Накладные расходы	Тенге				1662				
		Сметная прибыль	Тенге				4571				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				61712				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2182			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				20311				
		Материалы	Тенге				290				
		Всего заработная плата	Тенге					3600			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15796				
		Накладные расходы	Тенге				2484				
		Сметная прибыль	Тенге				1824				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				24615				
		Нормативная трудоемость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1138731				