ТОО «ЦА НИПИ «ТрансНефть»
Гос. Лицензия №15020728

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Реконструкция кабельных линии 2КЛ-10кВ от ПС-7 до НС-13 мкрн. 4, дом 1г»

Заказ: 21Д/2021-05-11-ПП

Том I

Паспорт проекта

Алматы - 2021 г.

Заказчик ТОО «Алматинские тепловые сети» **Разработчик (Генпроектировщик)** ТОО «ЦА НИПИ «ТрансНефть» **Источник финансирования** Собственные средства ТОО «Алматинские тепловые сети» **Место расположения** Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон – 4, д. 1 г.	**Наименование проекта (рабочего проекта)** «Реконструкция кабельных линии 2КЛ-10кВ от ПС-7 до НС-13 мкрн. 4, дом 1г»	**Исходные данные, в том числе: задание на проектирование, документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам** 1. Задание на проектирование. 2. Архитектурно-планировочное задание. 3. Технические условия 4. Техническое заключение 5. Акт технического состояния 6. Дефектный акт

Эскизные графические материалы объекта

Ситуационный план



Условные обозначения:

- Проектируемый кабель КЛ-10 кВ

- Закрытый переход методом ГНБ

Состав рабочего проекта	
Том 1. Паспорт проекта (ПП). Том 2. Общая пояснительная записка (ОПЗ). Том 3. Электроснабжение (ЭС). Том 4. Сметная документация (СД) Том 5. Проект организации строительства (ПОС). Том 6. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).	21Д/2021-05-11-ПП 21Д/2021-05-11-ОПЗ 21Д/2021-05-11-ЭС 21Д/2021-05-11-СД 21Д/2021-05-11-ПОС 21Д/2021-05-11-ОВОС
Климатическая характеристика района работ по данным СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»	
Климатический район	–III В
Снеговой район	–II
Ветровой район скоростных напоров	–II
Абсолютная максимальная температура	– (-43,4^{0}С)
Температура наиболее холодных суток/пятидневки:	– (-37,7^{0}С)
Толщина стенки гололёда	– (10мм)
Максимально наблюденная глубина	– (120см)
- зона сейсмичности	– 9 баллов
Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)	
Мощность предприятия: - в стоимостном выражении – 106457,338 тыс. тенге; - в натуральном выражении – Общая площадь участка – (доля – га). Коэффициент застройки – %. Продолжительность строительства – 1 месяц.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах на I квартал 2022 года – 106457,338 тыс. тенге. В том числе: - СМР – 95051,195 тыс. тенге. - оборудование – тыс. тенге. - прочие – 11406,143 тыс. тенге.
Основные решения, принятые в рабочем проекте: - общая протяженность запроектированных кабельных линий – 5160 м	

Должность и Ф.И.О. руководителя: Мурзагалиев Г. _____ подпись.

Должность и Ф.И.О. ответственного за составление паспорта проекта: Сарсенбаев А.А. _____ подпись.

Дата составления: 03.11.2021 год.