Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

**Заказчик:** Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской области. Павлодарская область Иртышский район с.Иртышск ул. Иса Байзакова 14. БИН 060140008554

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик :** Товарищество с ограниченной ответственостью "Арка БД" г.Нур-Султан район Сарыарка, ул. Т.Шевченко 10/2 24 БИН 070540011729

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка :** Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков, системы водоснабжения, канализации, отопления в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа им. Исы Байзакова" отдела образования Иртышского района, управления Павлодарской области, по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, Иса Байзаковский с.о., с. Ульгули, ул. Школьная, 5

(наименование, адрес)

**Объект :**Капитальный ремонт по замене оконных и дверных блоков, системы водоснабжения, канализации, отопления в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа им. Исы Байзакова" отдела образования Иртышского района, управления Павлодарской области по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, Иса Байзаковский с.о., с. Ульгули, ул. Школьная, 5

(наименование)

Договор подряда (контракт) №22 от 07.02.2022

## Акт приемки выполненных работ №1
## за июнь от 27.06.2022 на общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21г.

| № п/п | № поз. По смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Наклад-ные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | мате-риалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1146-0401-1101 | Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 % | м2 | 204,36 | 1968,95<br>1786,21 | 182,74<br>92,73 | 402375<br>365030 | 37345<br>18950 | --<br>-- | 276466<br>54307 | 733148 | Казахстан |
| 2 | | 1146-0401-1103 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72 % | м2 | 83,19 | 1167,16<br>984,42 | 182,74<br>92,73 | 97096<br>81894 | 15202<br>7714 | --<br>-- | 64518<br>12929 | 174543 | Казахстан |
| | | Раздел 2 Проемы | | | | | | | | | | | |
| | | 2.1 Двери | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 1110-0501-0202 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 % | м2 проемов | 3,22 | 1499,65<br>925,66 | 197,35<br>92,81 | 4829<br>2981 | 635<br>299 | 1213<br>-- | 2362<br>575 | 7766 | Казахстан |
| 8 | | 223-203-0808 | Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 23 14 двупольный | м2 | 3,22 | 60343,00<br>-- | --<br>-- | 194304<br>-- | --<br>-- | 194304<br>-- | --<br>15544 | 209848 | Казахстан |
| | | 2.2 Окна | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 1110-0501-0101 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72 % | м2 проемов | 1,82 | 3482,29<br>87,30 | 186,41<br>87,30 | 6338<br>3132 | 339<br>159 | 2867<br>-- | 2370<br>697 | 9405 | Казахстан |
| 20 | | 223-102-0104 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой | м2 | 1,82 | 17995,00<br>-- | --<br>-- | 32751<br>-- | --<br>-- | 32751<br>-- | --<br>2620 | 35371 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | 1110-0501-0102 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72 % | м2 проемов | 8 | 2479,08 | 186,33 | 19833 | 1491 | 9039 | 7201 | 29197 | Казахстан |
| | | | | | | 1162,83 | 87,30 | 9303 | 698 | | 2163 | | |
| 22 | | 2304-0905-2406 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой | м2 | 8 | 18999,00 | – | 151992 | – | 151992 | – | 164151 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 12159 | | |
| 23 | | 1110-0501-0108 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 % | м2 проемов | 75,74 | 2682,09 | 192,44 | 203141 | 14575 | 92063 | 74367 | 299709 | Казахстан |
| | | | | | | 1274,13 | 89,58 | 96503 | 6785 | – | 22201 | | |
| 24 | | 223-102-0310 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой | м2 | 75,74 | 23913,00 | – | 1811171 | – | 1811171 | – | 1956065 | Казахстан |
| | | | | | | – | – | – | – | – | 144894 | | |
| 25 | | 1110-0501-0106 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 % | м2 проемов | 124 | 2387,80 | 189,98 | 296087 | 23558 | 146479 | 98658 | 426325 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 223-102-0208 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка | м2 | 124 | 1016,54 | 88,50 | 126051 | 10974 | -- | 31580 | | |
| | | | | | 27177,00 | -- | 3369948 | -- | 3369948 | -- | 3639544 | Казахстан |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 269596 | | |
| 27 | 1110-0501-0401 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 % | м2 | 107,6 | 1268,44 | 5,59 | 136484 | 601 | 108567 | 19871 | 168863 | Казахстан |
| | | | | | 253,86 | 2,63 | 27315 | 283 | -- | 12508 | | |
| 28 | 223-501-0107 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм | м | 107,6 | 2718,00 | -- | 292457 | -- | 292457 | -- | 315854 | Казахстан |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 23397 | | |
| 29 | 1208-0101-1804 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР=72 % | м | 26,4 | 1871,88 | 2,35 | 49418 | 62 | 41095 | 5970 | 59819 | Казахстан |
| | | | | | 312,92 | 1,15 | 8261 | 30 | -- | 4431 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | 8 229 608 |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 720 470 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 93 808 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 45 892 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 6 253 946 |
| - накладные расходы, тенге | 551 783 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 609 601 |
| **Всего** | 8 229 608 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | 164 592 |
| **Итого в текущих ценах с18.08.2021** | 8 394 200 |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф=1,05)** | **8 813 910** |
| Итого с учетом договорного коэффициента К=0,95 | **8 373 215** |
| НДС (12%) | **1 004 786** |
| **Итого** | **9 378 000** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Арка БД"
(наименование организации)

Директор: Бейсенбин Б.Д.
(должность, подпись, расшифровка)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

Государственное учреждение «Отдел образования Иртышского района» управления образования Павлодарской области
(наименование организации)

Директор: Досмолова Д.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Место печати (при наличии)

**Технический надзор**

ТОО "СтройТехМонтаж Т и К"
(наименование организации)

Директор: Ибрагимов Т.
(должность, подпись, расшифровка)

Место печати (при наличии)

**Авторский надзор**

ТОО "ExpertProject"
(наименование организации)

Директор: Шаймигулов Р.Т.
(должность, подпись, расшифровка)

Место печати (при наличии)