Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области , БИН 930540000437, Костанайская область, г. Костанай, 1 Мая, 151, тел.87142542905**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж" , БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай. Улица Чехова,125, тел. 87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область" по адресу: Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Семина, 48**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№368** от **28.06.2022**

Акт выполненных работ №16

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-7 Система видеонаблюдения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-100410-0114 Изм. и доп. вып. 17	п.1 Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	11213,77 11024	0 0	11214 11024	0 0	190	6725 1435	19374
2	2	С1248-403-0103	п.2 Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	47987		47987		47987	3839	51826
3	3	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	п.3 Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	19786,24 16128	2265,12 659,56	19786 16128	2266 660	1393	10240 2402	32428
4	4	С Прайс лист ТОО "Торгмарнетинг"	п.4 Источник бесперебойного питания "SKAT-UPS 800 AI	шт	1	50995,97 0	0 0	50996 0	0 0	50996	0 0	50996
5	5	Ц13-110401-0201	п.5 Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1763,16 1255	508,16 239,84	1763 1255	508 240	0	1121 231	3115
6	6	С1248-404-0203	п.6 Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	шт.	1	191945		191945		191945	15356	207301
7	7	С1248-404-0304	п.7 Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	1	46083		46083		46083	3687	49770
8	8	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	п.8 Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	4	5484,4 5473,6	10,8 0	21938 21894	43 0	0	13356 2823	38117
9	9	С1248-402-0106	п.9 Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2322LB-ADZK-G-C, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп со встроенным микрофоном	шт.	4	46985		187940		187940	15035	202975
10	10	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	п.10 Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	4705,08 4699,2	5,88 0	4705 4699	6 0	0	2867 606	8178
11	11	С1248-402-0218	п.11 Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC675LFW-AX4DUPKC-VG-C, объектив 2.8 ~ 12 мм, PTZ 5 Мп активного сдерживания	шт.	1	95972		95972		95972	7678	103650
12	12	С1243-802-0110	п.12 Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 3х2,5 мм2	км	0,0018	407587		734		734	59	793
13	13	Ц13-100203-0105 Изм. и доп. вып. 19	п.13 Грозозащита для воздушных абонентских линий. Монтаж оборудования	комплект	8	9290 4497	0 0	74320 35976	0 0	38344	21945 7701	103966

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С1261-404-0608	п.14 Устройство защитное абонентское АЗУ-4 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	3410		27280		27280	2182	29462
15	15	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	п.15 Монтаж разъемов	разъем	10	299,88 299,88	0 0	2999 2999	0 0	0	1829 386	5214
16	16	С Прайс лист ТОО "ДОЗОР"	п.16 Коннектор RJ-45 джек (8P8C)	шт	10	22,59		226		226	18	244
17	17	Ц13-100902-0912	п.17 Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	4657,96 2998	1300,84 509,66	4658 2998	1301 510	359	2140 544	7342
18	18	С1243-905-0202	п.18 Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44/КМ41236	шт.	1	127		127		127	10	137
19	19	Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17	п. 19 Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	40	52,89 43,56	0,88 0,36	2116 1742	35 14	338	1265 270	3651
20	20	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	п.20 Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	118	92,15 72,6	0,88 0,36	10874 8567	103 42	2203	6199 1366	18439
21	21	Ц13-100701-0503 Изм. и доп. вып. 18	п.21 Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	77	603,56 494,67	1,7 0	46474 38090	131 0	8254	23235 5577	75286
22	22	С Прайс лист ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани"	п. 22 Кабель витая пара "Parlan U/UTP c at5e PVCLS нг (А) - LSLTx 4x2x0,52	м	224,4	393,05 0	0 0	88200 0	0 0	88200	0 0	88200
23	23	С Прайс- лист ТОО "EECMET LTD"	п.23 Провод ПуГВ 1х1,5	м	15,3	65,17 0	0 0	997 0	0 0	997	0 0	997
24	24	Е11-460302-0306	п.24 Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	6	1186,54 713,14	473,4 219,15	7119 4279	2841 1315	0	4699 945	12763
25	25	Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17	п.25 Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	40	366,39 345,25	6,09 0,37	14656 13810	244 15	602	9954 1969	26579
26	26	С1243-907-0108	п.26 Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	173		7128		7128	570	7698
27	27	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19	п.27 Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	466,51 451,32	3,86 0,29	1400 1354	12 1	34	975 190	2565
28	28	С1241-207-0204	п.28 Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	3,03	140		424		424	34	458
29	29	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	п.29Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	115	370,81 354,18	3,52 0,14	42643 40730	405 16	1508	29337 5758	77738
30	30	С1241-207-0301	п.30 Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированой стенкой диаметром 16 мм	м	116,15	27		3136		3136	251	3387
31	31	С1261-404-0209	п.31 Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	30	227		6810		6810	545	7355
32	32	С1261-105-0654	п.32 Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1712		1712		1712	137	1849
33	33	С1252-207-0101	п.33 Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	100	43		4300		4300	344	4644
			ИТОГО:					1028662 205545	7895 2813	815222	135887 81948	1246497

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость прочих							140193		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		13276				
			Итого с временными									1259773
			Зимние удорожания			2,2 %		24631				
			Итого с зимними удорожаниями									1284403
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		22884				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1307288
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									1372719
			НДС			12 %		164726				
			Итого с НДС									1537445

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж"

БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП "Костанайский центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

БИН930540000437

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач **Михайленко В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Эксперт технического надзора ТОО "ЭСЕМ-КҰРЫЛЫС-ҚЫЗЫЛОРДА"
Арзикулов Н.М., ИИН 850914300094, аттестат №KZ45VJE00046917, аттестат №KZ18VJE00046918

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт авторского надзора ТОО "Дала-Центр"

инженер проекта **Каржаова М.М.**, ИИН571021401306, приказ №03 от 23.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №