		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				701512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					337211			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				127757				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				127757				
		Сметная прибыль	Тенге				10221				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				137978				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				839490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					337211			
		РАЗДЕЛ 8.Приямки									
67	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы**	м3	0,813	-5350,40	--	-4350	--	--	-3132	-8080
		НР - 72%; СП - 8%			-5350,40	--	-4350	--		-599	
68	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	м3	0,813	-994,59	--	-809	--	--	-582	-1502
		НР - 72%; СП - 8%			-994,59	--	-809	--		-111	
69	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	21,34125	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
70	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	21,34125	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
71	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	м3	0,48	-25061,99	-1794,46	-12030	-861	-7875	-3331	-16590
		НР - 91%; СП - 8%			-6861,74	-764,76	-3294	-367		-1229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков**	т	0,0891	-147734,81	-18447,66	-13163	-1643	-724	-7515	-22332
		НР - 69%; СП - 8%			-121167,68	-1070,04	-10796	-95		-1654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок**	т	0,0891	-498115,00	--	-44382	--	-44382	--	-47933
		СП - 8%			--	--	--	--		-3551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				-74734	-2504	-52981	-14560	-96437
							-19249	-462	--	-7144	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-17189				
		Материалы	Тенге				-7875				
		Всего заработная плата	Тенге					-8820			
		Накладные расходы	Тенге				-7045				
		Сметная прибыль	Тенге				-1939				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-26173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7
		Сметная заработная плата	Тенге					-8820			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-57545				
		Материалы	Тенге				-723				
		Всего заработная плата	Тенге					-10891			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-44382				
		Накладные расходы	Тенге				-7515				
		Сметная прибыль	Тенге				-5205				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-70265				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7
	Сметная заработная плата	Тенге					-10891			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-96438				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-14
	Сметная заработная плата	Тенге					-19711			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2436477**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				450552				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					250934			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					95298			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1174664		
	- Накладные расходы	Тенге							379845	
	- Сметная прибыль	Тенге							180482	

Всего в тенге:	2 436 477
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 436 477
Оборудование	0
Итого:	**2 436 477**
Временные здания и сооружения 1,79%	43 613
Итого:	**2 480 090**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	69 195
Итого:	**2 549 284**
Непредвиденные работы и затраты 2%	50 986
Итого:	**2 600 270**
Итого в текущих ценах:	**2 756 343**
НДС 12%	330 761
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 087 104**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**3 071 668,09**
в том числе НДС 12%	329 107,30

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Шемякина - ул.Коминтерна

24, 1

АКТ 208
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов									
1	1146-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм**	отверстие	6	1663,69	681,05	9982	4086	198	7268	18630
		НР - 84%; СП - 8%			949,65	492,48	5698	2955		1380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка детекторов с защитой двухкомпонентной мастикой на основе эпоксидной смолы**	шт.	6	13858,63	--	83152	--	1125	50037	143844
		НР - 61%; СП - 8%			13671,20	--	82027	--		10655	
3	Прайс "Central Asia"	**Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа**	компл	1	-371282,02	--	-371282	--		--	-371282
					--	--	--	--	-371282	--	
4	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Установка.Точка доступа Ethernet Interface, в комплекте с аксессуарами для монтажа и источником питания (свыше 2м).**	шт.	1	14542,19	--	14542	--	187	8756	25162
		НР - 61%; СП - 8%			14354,76	--	14355	--		1864	
5	Прайс "Central Asia"	**Точка доступа Ethernet Interface, в комплекте с аксессуарами для монтажа и источником питания**	шт	1	1547261,26	--	1547261	--		--	1547261
					--	--	--	--	1547261	--	
6	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Установка.Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E(свыше 2м).**	шт.	4	14542,19	--	58169	--	750	35026	100650

		НР - 61%; СП - 8%			14354,76	--	57419	--		7456	
7	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Установка.Ретранслятор Solar беспроводной в комплекте с аксессуарами для монтажа и солнечной батареей (свыше 2м).	шт.	2	14542,19	--	29084	--	374	17513	50325
		НР - 61%; СП - 8%			14354,76	--	28710	--		3728	
8	Прайс "Central Asia"	Ретранслятор Solar беспроводной в комплекте с аксессуарами для монтажа и солнечной батареей	шт	2	1232551,85	--	2465104	--		--	2465104
					--	--	--	--	2465104	--	
9	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,117	257389,52	50565,27	30115	5916	3446	14121	47775
		НР - 61%; СП - 8%			177378,30	20479,57	20753	2396		3539	
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	77	409,93	179,71	31565	13838	3417	13867	49066
		НР - 72%; СП - 8%			185,84	64,29	14310	4950		3635	
11	2306-0401-0501 РСНБ РК 2015	Кабели FTP-5eCAT	1000м	0,038	107250,00	--	4076	--	4076	--	4402
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
12	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,156	120085,00	--	18733	--	18733	--	20232
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	
13	1310-0204-0203 РСНБ РК 2015	Тестирование детекторов транспорта	канал	6	39830,25	--	238982	--	--	145779	415542
		НР - 61%; СП - 8%			39830,25	--	238982	--		30781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4159483	23840	32306	292367	4516711
							462254	10301	3641083	64863	
	Стоимость оборудования		Тенге				3641083				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3641083				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				508418				
	Материалы		Тенге				9299				
	Всего заработная плата		Тенге					463902			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22809				
		Накладные расходы	Тенге				285099				
		Сметная прибыль	Тенге				63483				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				857000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					463902			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9982				
	Материалы		Тенге				198				
	Всего заработная плата		Тенге					8653			
		Накладные расходы	Тенге				7268				
		Сметная прибыль	Тенге				1380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4516713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					472555			

		РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения									
14	**1310-0204-0202 РСНБ РК 2015**	**Инсталляция и конфигурация ПО ImFlow(Decentral). Корректировка базы данных на ЦУП ImFlow(Central)**	**комплект**	**1**	**318642,00**	**--**	**318642**	**--**	**--**	**194372**	**554055**
		НР - 61%; СП - 8%			**318642,00**	**--**	**318642**	**--**		**41041**	
15	**1310-0905-0201 РСНБ РК 2015**	**Тестирование системы связи светофорного объекта с детекторами транспорта . Тестирование**	**направление**	**1**	**163193,63**	**--**	**163194**	**--**	**--**	**99548**	**283761**
		НР - 61%; СП - 8%			**163193,63**	**--**	**163194**	**--**		**21019**	
16	**1310-0204-0305 РСНБ РК 2015**	**Тестирование системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS)**	**комплект**	**1**	**84971,20**	**--**	**84971**	**--**	**--**	**51832**	**147748**
		НР - 61%; СП - 8%			**84971,20**	**--**	**84971**	**--**		**10944**	
17	**Прайс "Central Asia"**	**Программное обеспечение (ПО) для передачи данных с детекторов транспорта в ЦУП АСУДД (на один светофорный объект)**	**шт**	**1**	**82113,86**	**--**	**82114**	**--**		**--**	**82114**
					--	**--**	**--**	**--**	**82114**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**648921**	**--**	**--**	**345752**	**1067678**
							566807	**--**	**82114**	**73004**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**82114**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**82114**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**566807**				
	Всего заработная плата		Тенге					**566807**			
		Накладные расходы	Тенге				**345752**				
		Сметная прибыль	Тенге				**73004**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**985563**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**234**
		Сметная заработная плата	Тенге					**566807**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1067677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**234**
		Сметная заработная плата	Тенге					**566807**			
		РАЗДЕЛ 3.Металлические конструкции									
18	**1101-0205-0407 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**3,234**	**3228,46**	**--**	**10441**	**--**	**--**	**7517**	**19395**
		НР - 72%; СП - 8%			**3228,46**	**--**	**10441**	**--**		**1437**	
19	**1101-0205-1303 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**3,234**	**994,59**	**--**	**3217**	**--**	**--**	**2316**	**5975**
		НР - 72%; СП - 8%			**994,59**	**--**	**3217**	**--**		**443**	
20	**4102-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**84,8925**	**--**	**--**	**--**	**--**		**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	

21	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	84,8925	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
22	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонного фундаменты	м3	3,234	28226,58	1988,48	91285	6430	52952	31525	132635
		НР - 91%; СП - 8%			9864,72	847,37	31903	2740		9825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03198	255874,00	--	8183	--	8183	--	8838
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
24	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Консоль. Монтаж	т конструкций	0,880032	134230,28	37721,87	118127	33197	2123	63899	196588
		НР - 69%; СП - 8%			94095,50	11135,80	82807	9800		14562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стойки с консолью с окраской за 2 раза	т	0,880032	571778,00	--	503183	--	503183	--	543438
		СП - 8%			--	--	--	--		40255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				734436	39627	566441	105257	906869
							128368	12540	--	67177	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				113126				
	Материалы		Тенге				52952				
	Всего заработная плата		Тенге					48301			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8183				
		Накладные расходы	Тенге				41358				
		Сметная прибыль	Тенге				12360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				166844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					48301			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				621310				
	Материалы		Тенге				2123				
	Всего заработная плата		Тенге					92607			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				503183				
		Накладные расходы	Тенге				63899				
		Сметная прибыль	Тенге				54817				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				740026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					92607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				906870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					140908			
		РАЗДЕЛ 4.Приямки									
26	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы	м3	1,084	5350,40	--	5800	--	--	4176	10774

		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	5800	--		798	
27	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	м3	1,084	994,59	--	1078	--	--	776	2003
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	1078	--		148	
28	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	28,455	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
29	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	28,455	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	м3	0,64	18988,85	1317,30	12153	843	10185	1220	14443
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	336,93	1125	216		1070	
31	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков**	т	0,1236	147734,81	18447,66	18260	2280	1004	10425	30980
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			121167,68	1070,04	14976	132		2295	
32	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок**	т	0,1236	498115,00	--	61567	--	61567	--	66492
		СП - 8%			--	--	--	--		4925	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				98858	3123	72756	16597	124692
							22979	348	--	9236	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19031				
		Материалы	Тенге				10185				
		Всего заработная плата	Тенге					8219			
		Накладные расходы	Тенге				6172				
		Сметная прибыль	Тенге				2016				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8219			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				79827				
		Материалы	Тенге				1004				
		Всего заработная плата	Тенге					15108			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				61567				
		Накладные расходы	Тенге				10425				
		Сметная прибыль	Тенге				7220				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				97472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15108			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				124691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23327			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6615951
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1180408				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66590			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23189			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						671503		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						3723197		
- Накладные расходы	Тенге							759973	
- Сметная прибыль	Тенге							214280	

Всего в тенге:	6 615 951
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 892 754
Оборудование	3 723 197
Итого:	**6 615 951**
Временные здания и сооружения 1,79%	51 780
Итого:	**6 667 731**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	82 153
Итого:	**6 749 884**
Непредвиденные работы и затраты 2%	60 534
Итого:	**6 810 418**
Итого в текущих ценах:	**7 219 190**
НДС 12%	866 303
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**8 085 492**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**8 045 064,99**
в том числе НДС 12%	861 971,25

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

24,2

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Шемякина - ул.Коминтерна

209

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
		Устройство звукового сопровождения									
1	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор звуковой сигнализатор для пешеходов (ЗСП) с динамиками. Монтаж оборудования**	шт.	2	21029,25	1,79	42059	4	361	25434	72892
		НР - 61%; СП - 8%			20847,20	--	41694	--		5399	
2	прайс"Central Asia"	**Звуковой сигнализатор для пешеходов ЗСП-2 с динамиком**	компл	2	116504,69	--	233009	--		--	233009
					--	--	--	--	233009	--	
3	1310-0204-0203 РСНБ РК 2015	**Электрическая проверка и настройка каналов ввода-вывода информации УЗС**	канал	2	39830,25	--	79660	--	--	48593	138513
		НР - 61%; СП - 8%			39830,25	--	79660	--		10260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				354728	4	361	74027	444414
							121354	--	233009	15659	
	Стоимость оборудования		Тенге				233009				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				233009				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				121719				
	Материалы		Тенге				361				
	Всего заработная плата		Тенге					121354			
		Накладные расходы	Тенге				74027				
		Сметная прибыль	Тенге				15659				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				211405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					121354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				444414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					121354			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж сигнальных устройств									

4	1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	14	5925,97	81,14	82964	1136	28915	38097	130746
		НР - 72%; СП - 8%			3779,48	--	52913	--		9685	
5	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	т	0,04	151369,84	18447,66	6055	738	325	3474	10291
		НР - 69%; СП - 8%			124802,71	1070,04	4992	43		762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	шт	8	10511,28	--	84090	--	84090	--	90817
		СП - 8%			--	--	--	--		6727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				173109	1874	113330	41571	231854
							57905	43	--	17174	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				82964				
	Материалы		Тенге				28915				
	Всего заработная плата		Тенге					52913			
		Накладные расходы	Тенге				38097				
		Сметная прибыль	Тенге				9685				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				130746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					52913			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84090				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84090				
		Сметная прибыль	Тенге				6727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90817				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6055				
	Материалы		Тенге				325				
	Всего заработная плата		Тенге					5035			
		Накладные расходы	Тенге				3474				
		Сметная прибыль	Тенге				762				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				231854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					57948			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек									
7	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка светофорная СС6.Т1-9т.7.9т(2шт),СС6-7.0.7(2шт),СП6-0.9т.9т(1шт),СП6-0.9т.0(2шт)**	т	0,06284	553344,00	--	34772	--	34772	--	37554
		СП - 8%			--	--	--	--		2782	
8	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Комплект облицовочной декоративной панели для стойки светофорной(7шт)**	компл	7	58807,42	--	411652	--	411652	--	444584
		СП - 8%			--	--	--	--		32932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				446424	--	446424	--	482138
							--	--	--	35714	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				411652				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				411652				
		Сметная прибыль	Тенге				32932				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				444584				
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				34772				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34772				
Сметная прибыль	Тенге				2782				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				37554				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				482138				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1158406**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				179259				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1878			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						560115		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						233009		
- Накладные расходы	Тенге							115598	
- Сметная прибыль	Тенге							68547	

Всего в тенге:	1 158 406
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	925 397
Оборудование	233 009
Итого:	**1 158 406**
Временные здания и сооружения 1,79%	16 565
Итого:	**1 174 971**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	26 281
Итого:	**1 201 251**
Непредвиденные работы и затраты 2%	19 365
Итого:	**1 220 616**
Итого в текущих ценах:	**1 293 880**
НДС 12%	155 266
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 449 145**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 441 899,33**
в том числе НДС 12%	154 489,21

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

24,3

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Шемякина - ул.Коминтерна

210

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Горизонтальная разметка											
1	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.1) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная**	км линии	0,66	23462,22	15706,93	15485	10366	1	8632	26046
		НР - 108%; СП - 8%			7754,59	4354,71	5118	2874		1929	
2	1127-0903-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.5) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,39	23462,22	15706,93	9150	6125	1	5100	15390
		НР - 108%; СП - 8%			7754,59	4354,71	3024	1698		1140	
3	1127-0903-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.6) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,15	23462,22	15706,93	3519	2356	--	1962	5919
		НР - 108%; СП - 8%			7754,59	4354,71	1163	653		438	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	574,2	915,00	--	525393	--	525393	--	567424
		СП - 8%			--	--	--	--		42031	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	8,352	5735,00	--	47899	--	47899	--	51731
		СП - 8%			--	--	--	--		3832	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	31,32	320,00	--	10022	--	10022	--	10824
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
Поперечная разметка											
7	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	14,74	962,56	29,27	14188	432	9064	4130	19784
		НР - 84%; СП - 8%			318,34	15,24	4692	225		1465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

8	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	14,74	1213,34	579,52	17885	8543	--	14604	35088
		НР - 108%; СП - 8%			633,82	283,56	9343	4180		2599	
9	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010	кг	81,07	915,00	--	74179	--	74179	--	80113
		СП - 8%			--	--	--	--		5934	
10	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки	кг	1,1792	5735,00	--	6763	--	6763	--	7304
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
11	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	4,422	320,00	--	1415	--	1415	--	1528
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				725898	27822	674737	34428	821151
							23340	9630	--	60824	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				725898				
	Материалы		Тенге				9064				
	Всего заработная плата		Тенге					32970			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				665671				
		Накладные расходы	Тенге				34428				
		Сметная прибыль	Тенге				60824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				821150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					32970			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				821150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					32970			
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство									
		Восстановление проезжей части									
12	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	6,24	3845,04	1554,52	23993	9700	--	20376	47919
		НР - 108%; СП - 8%			2290,51	733,01	14293	4574		3550	
13	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	6	1056,70	--	6340	--	--	6847	14242
		НР - 108%; СП - 8%			1056,70	--	6340	--		1055	
14	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	12,3552	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
15	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	185,328	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
16	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	185,328	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней	м	6	1964,44	39,18	11787	235	5156	7017	20309
		НР - 108%; СП - 8%			1065,98	16,94	6396	102		1504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

18	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см**	м2	15,6	1218,53	176,73	19009	2757	10463	7246	28356
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	5789	920		2100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	46,8	71,56	5,55	3349	260	2703	511	4169
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	386	87		309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	2,34	1447,00	--	3386	--	3386	--	3657
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
21	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм**	м2	15,6	796,45	270,62	12425	4221	7318	2347	15954
		НР - 108%; СП - 8%			56,80	82,52	886	1287		1182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К-2,5 К ОБЪЕМУ	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (Коэфф. до 15см). Устройство**	м2	39	1389,86	149,19	54204	5818	45809	4328	63215
		НР - 108%; СП - 8%			66,08	36,67	2577	1430		4683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ**	м2	15,6	221,34	152,20	3453	2374	105	1774	5645
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	974	668		418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)**	м2	93,6	0,39	0,02	36	2	18	17	58
		НР - 108%; СП - 8%			0,17	--	16	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые**	т	2,7144	11717,00	--	31805	--	31805	--	34349
		СП - 8%			--	--	--	--		2544	
26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов для ЩМА**	т	0,005148	142683,72	2286,48	735	12	723	7	802
		НР - 108%; СП - 8%			--	1288,64	--	7		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	15,6	221,34	152,20	3453	2374	105	1774	5645
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	974	668		418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002**	т	1,9968	15154,00	--	30260	--	30260	--	32681
		СП - 8%			--	--	--	--		2421	

		Восстановление тротуара									
29	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,26	3845,04	1554,52	1000	405	--	849	1997
		НР - 108%; СП - 8%			2290,51	733,01	596	191		148	
30	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	2	1056,70	--	2113	--	--	2282	4747
		НР - 108%; СП - 8%			1056,70	--	2113	--		352	
31	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,468	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
32	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	7,02	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
33	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	7,02	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
34	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней	м	2	1964,44	39,18	3929	78	1719	2339	6770
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1065,98	16,94	2132	34		501	
35	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см	м2	6,52	548,46	176,73	3576	1153	3	3029	7133
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			371,11	59,00	2420	385		528	
36	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)	м2	19,56	13,80	5,55	270	108	--	214	522
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	161	36		39	
37	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные	м3	0,978	1447,00	--	1415	--	1415	--	1528
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
38	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см	м2	6,52	1238,52	3,60	8075	24	6389	1805	10670
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			254,86	1,46	1662	10		790	
39	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	м2	13,04	191,87	--	2502	--	1967	578	3327
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			41,06	--	535	--		246	
40	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,623312	12664,00	--	7894	--	7894	--	8525
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
		Устройство тротуара									
41	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,14	3727,56	--	4249	--	--	3060	7893
		НР - 72%; СП - 8%			3727,56	--	4249	--		585	

42	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	м3 грунта	1,14	994,59	--	1134	--	--	816	2106
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	1134	--		156	
43	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	29,925	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
44	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	29,925	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
45	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см**	м2	6	548,46	176,73	3291	1060	4	2787	6564
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	2227	354		486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	18	13,80	5,55	248	100	--	197	480
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	148	34		36	
47	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	0,9	1447,00	--	1302	--	1302	--	1406
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
48	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(ПОРЕБРИК)**	м бортового камня	4	1844,45	39,18	7378	157	2957	4678	13021
		НР - 108%; СП - 8%			1065,98	16,94	4264	68		964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,064	48540,00	--	3107	--	3107	--	3356
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
50	1127-0602-0314 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	6	1346,31	152,47	8078	915	6788	683	9462
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,98	375	258		701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1127-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Укладка плит сборных железобетонных размером 1,5х0,5(0,75)м. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	0,3375	15858,64	6754,95	5352	2280	735	3565	9630
		НР - 108%; СП - 8%			6925,14	2854,82	2337	964		713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	м2	2,25	2166,00	--	4874	--	4874	--	5264
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
		Устройство сопряжения-2шт									
53	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	0,16	3845,04	1554,52	615	248	--	522	1228
		НР - 108%; СП - 8%			2290,51	733,01	366	117		91	

54	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании *НР - 108%; СП - 8%*	м	2	1056,70 1056,70	-- --	2113 2113	-- --	--	2282 352	4747
55	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,5328	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
56	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	7,992	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
57	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	7,992	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
58	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,6	3342,78 3342,78	-- --	2006 2006	-- --	--	1444 276	3726
59	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,6	994,59 994,59	-- --	597 597	-- --	--	430 82	1109
60	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	15,75	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
61	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	15,75	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
62	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий (ПОРЕБРИК) *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	4	1844,45 1065,98	39,18 16,94	7378 4264	157 68	2957	4678 964	13021
63	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК) *СП - 8%*	м3	0,064	48540,00 --	-- --	3107 --	-- --	3107	-- 249	3356
64	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	4	548,46 371,11	176,73 59,00	2194 1484	707 236	3	1858 324	4376
65	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2	12	13,80 8,25	5,55 1,86	166 99	66 22	--	131 24	321
66	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные *СП - 8%*	м3	0,6	1447,00 --	-- --	868 --	-- --	868	-- 69	937

67	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство тротуарного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	м2	4	221,23	152,20	885	608	27	455	1447
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	250	171		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I**	т	0,3864	13400,00	--	5178	--	5178	--	5592
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				299129	35819	189145	90926	421262
							74163	12691	--	31202	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				299129				
	Материалы		Тенге				95946				
	Всего заработная плата		Тенге					86854			
	Местные материалы		Тенге				93196				
		Накладные расходы	Тенге				90926				
		Сметная прибыль	Тенге				31202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				421257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					86854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				421257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					86854			
		РАЗДЕЛ 3.Отмостка МО-3									
69	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетонной плитки**	м2	2,2	1131,66	47,38	2490	104	1190	1343	4140
		НР - 108%; СП - 8%			543,74	21,48	1196	47		307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	м2	2,2	1668,00	--	3670	--	3670	--	3964
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6160	104	4860	1343	8104
							1196	47	--	601	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6160				
	Материалы		Тенге				1189				
	Всего заработная плата		Тенге					1243			
	Местные материалы		Тенге				3670				
		Накладные расходы	Тенге				1343				
		Сметная прибыль	Тенге				601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1243			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1250511
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				98699				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					63745			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22368			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						868736		
		- Накладные расходы	Тенге							126697	
		- Сметная прибыль	Тенге							92627	

Всего в тенге:	1 250 511
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 250 511
Оборудование	0
Итого:	**1 250 511**
Временные здания и сооружения 1,79%	22 384
Итого:	**1 272 895**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	35 514
Итого:	**1 308 409**
Непредвиденные работы и затраты 2%	26 168
Итого:	**1 334 577**
Итого в текущих ценах:	**1 414 681**
НДС 12%	169 762
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 584 442**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 576 520,01**
в том числе НДС 12%	168 912,86

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы ул.Мынбаева - ул.Ауэзова

14

211

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19К=0,6	**Демаркировка(демонтаж линий дорожной разметки холодный пластик)**	м2 разметки	111,6	248,40	20,23	27722	2257	--	29073	61339
		НР - 108%; СП - 8%			228,18	13,04	25464	1455		4544	
2	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Знаки дорожные. Демонтаж**	шт.	2	3204,82	114,70	6410	230	--	6792	14258
		НР - 108%; СП - 8%			3090,12	54,40	6180	109		1056	
3	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж щитков дополнительных. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	4	644,16	--	2577	--	--	2783	5789
		НР - 108%; СП - 8%			644,16	--	2577	--		429	
4	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж металлических стоек СИ-3**	т конструкций	0,2276	85762,91	12913,36	19520	2939	34	11535	33539
		НР - 69%; СП - 8%			72700,61	749,03	16547	170		2484	
5	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж знака индивидуального проектирования(1,22х1,22-4шт,2,44х1,22-4шт)**	м2	17,8608	6190,91	421,53	110575	7528	--	73855	199184
		НР - 69%; СП - 8%			5769,38	223,42	103046	3990		14754	