РАЗДЕЛ 4.Приямки

26	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,813	5350,40 5350,40	-- --	4350 4350	-- --	--	3132 599	8080
27	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,813	994,59 994,59	-- --	809 809	-- --	--	582 111	1502
28	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	21,34125	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
29	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	21,34125	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под приямки** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,48	18988,85 1757,43	1317,30 336,93	9115 844	633 162	7638	915 802	10832
31	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0927	147734,81 121167,68	18447,66 1070,04	13695 11232	1710 99	753	7819 1721	23235
32	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок** *СП - 8%*	т	0,0927	498115,00 --	-- --	46175 --	-- --	46175	-- 3694	49869
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				74144 17235	2343 261	54566 --	12448 6927	93518
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14274				
		Материалы	Тенге				7639				
		Всего заработная плата	Тенге					6165			
		Накладные расходы	Тенге				4629				
		Сметная прибыль	Тенге				1512				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6165			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				59870				
		Материалы	Тенге				753				
		Всего заработная плата	Тенге					11331			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				46175				
		Накладные расходы	Тенге				7819				
		Сметная прибыль	Тенге				5415				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				73104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11331			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				93519				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17496			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4946489**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1384872**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**65358**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**24405**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**576030**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1804654**		
		- Накладные расходы	Тенге							**882848**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**232728**	

Всего в тенге:	4 946 489
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	3 141 835
Оборудование	1 804 654
Итого:	**4 946 489**
Временные здания и сооружения 1,79%	56 239
Итого:	**5 002 728**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	89 226
Итого:	**5 091 954**
Непредвиденные работы и затраты 2%	65 746
Итого:	**5 157 700**
Итого в текущих ценах:	**5 467 274**
НДС 12%	656 073
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**6 123 346**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**6 092 729,60**
в том числе НДС 12%	652 792,46

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Розыбаиева - ул.Кабанбай батыра

6,2

263

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	прайс"KazTACHO net"	**Дорожный Euro контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 12 сигнальных групп (36 силовых выходов); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)**	шт	1	-5249733,74	--	-5249734	--		--	-5249734
					--	--	--	--	-5249734	--	
2	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	м	132	-335,32	-20,17	-44262	-2663	-3588	-27969	-78009
		НР - 72%; СП - 8%			-287,96	-6,33	-38011	-835		-5778	
3	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	м	25	335,32	20,17	8383	504	680	5297	14775
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	7199	158		1094	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,015425	226837,00	--	3499	--	3499	--	3779
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
5	ТЦЕНА пост	**Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления**	раз	1	22321,43	--	22321	--	--	--	24107
		СП - 8%			--	--	--	--		1786	

		Устройство звукового сопровождения									
6	**1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Прибор звуковой сигнализатор для пешеходов (ЗСП) с динамиками. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**2**	**21029,25** **20847,20**	**1,79** **--**	**42059** **41694**	**4** **--**	**361**	**25434** **5399**	**72892**
7	**прайс"Central Asia"**	**Звуковой сигнализатор для пешеходов ЗСП-2 с динамиком**	**компл**	**2**	**116504,69** **--**	**--** **--**	**233009** **--**	**--** **--**	**233009**	**--** **--**	**233009**
8	**1310-0204-0203 РСНБ РК 2015**	**Электрическая проверка и настройка каналов ввода-вывода информации УЗС** *НР - 61%; СП - 8%*	**канал**	**2**	**39830,25** **39830,25**	**--** **--**	**79660** **79660**	**--** **--**	**--**	**48593** **10260**	**138513**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-4905064** **90542** **-5016725**	**-2155** **-677**	**952** **-5016724**	**51355** **13041**	**-4840667**
		Стоимость оборудования	Тенге				**-5016725**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**108161**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**-2548**				
		Материалы	Тенге					**89865**			
		Всего заработная плата	Тенге				**22321**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**51355**				
		Накладные расходы	Тенге				**12761**				
		Сметная прибыль	Тенге				**172277**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	чел.-ч								**40**
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**89865**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**3499**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3499**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**280**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3779**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-4840669**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч								**40**
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**89865**			
		Сметная заработная плата									**-4840669**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**90542**				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**-2155**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**-677**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**23272**		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**-5016725**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**51355**	
		- Накладные расходы	Тенге							**13041**	
		- Сметная прибыль	Тенге								

Всего в тенге: -4 840 669

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 176 056

Оборудование -5 016 725

Итого: -4 840 669

Временные здания и сооружения 1,79%	3 151
Итого:	**-4 837 518**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	5 000
Итого:	**-4 832 518**
Непредвиденные работы и затраты 2%	3 684
Итого:	**-4 828 834**
Итого в текущих ценах:	**-5 118 668**
НДС 12%	-614 240
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**-5 732 908**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**-5 704 243,48**
в том числе НДС 12%	-611 168,94

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

6,3

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Розыбакиева - ул.Кабанбай батыра

264

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Горизонтальная разметка											
1	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.1) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная**	км линии	0,78	23462,22	15706,93	18301	12252	--	10201	30782
		НР - 108%; СП - 8%			7754,59	4354,71	6049	3397		2280	
2	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.3) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная**	км линии	0,2	46924,44	31413,86	9385	6283	--	5231	15786
		НР - 108%; СП - 8%			15509,18	8709,41	3102	1742		1169	
3	1127-0903-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.5) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,32	23462,22	15706,93	7508	5027	--	4185	12628
		НР - 108%; СП - 8%			7754,59	4354,71	2481	1394		935	
4	1127-0903-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.6) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,2	23462,22	15706,93	4692	3141	--	2616	7892
		НР - 108%; СП - 8%			7754,59	4354,71	1551	871		585	
5	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	930,6	915,00	--	851499	--	851499	--	919619
		СП - 8%			--	--	--	--		68120	
6	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	13,536	5735,00	--	77629	--	77629	--	83839
		СП - 8%			--	--	--	--		6210	
7	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	50,76	320,00	--	16243	--	16243	--	17542
		СП - 8%			--	--	--	--		1299	
Поперечная разметка											

8	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	41,2	962,56	29,27	39657	1206	25335	11545	55298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			318,34	15,24	13116	628		4096	
9	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 разметки	41,2	1213,34	579,52	49990	23876	--	40820	98074
					633,82	283,56	26113	11682		7265	
10	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	кг	226,6	915,00	--	207339	--	207339	--	223926
					--	--	--	--		16587	
11	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** *СП - 8%*	кг	3,296	5735,00	--	18903	--	18903	--	20415
					--	--	--	--		1512	
12	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** *СП - 8%*	кг	12,36	320,00	--	3955	--	3955	--	4271
					--	--	--	--		316	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1305101	51785	1200903	74598	1490072
							52412	19714	--	110374	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1305101				
		Материалы	Тенге				25337				
		Всего заработная плата	Тенге					72126			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1175568				
		Накладные расходы	Тенге				74598				
		Сметная прибыль	Тенге				110374				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1490073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					72126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1490073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					72126			
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство									
		Восстановление проезжей части									
13	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных** *НР - 108%; СП - 8%*	м3	5,968	3845,04	1554,52	22947	9278	--	19488	45830
					2290,51	733,01	13670	4375		3395	
14	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании** *НР - 108%; СП - 8%*	м	4	1056,70	--	4227	--	--	4565	9495
					1056,70	--	4227	--		703	
15	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	11,81664	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
16	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	177,2496	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
17	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	177,2496	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	

18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней**	м	4	1964,44	39,18	7858	157	3437	4678	13539
		НР - 108%; СП - 8%			1065,98	16,94	4264	68		1003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см**	м2	14,92	1218,53	176,73	18180	2637	10006	6930	27119
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	5537	880		2009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	44,76	71,56	5,55	3203	248	2586	489	3987
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	369	83		295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	2,238	1447,00	--	3238	--	3238	--	3497
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
22	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм**	м2	14,92	796,45	270,62	11883	4037	6999	2245	15258
		НР - 108%; СП - 8%			56,80	82,52	847	1231		1130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К-2,5 К ОБЪЕМУ	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (Коэфф. до 15см). Устройство**	м2	37,3	1389,86	149,19	51842	5565	43812	4139	60460
		НР - 108%; СП - 8%			66,08	36,67	2465	1368		4478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ**	м2	14,92	221,34	152,20	3302	2271	99	1696	5398
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	932	639		400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)**	м2	89,52	0,39	0,02	35	2	18	17	56
		НР - 108%; СП - 8%			0,17	--	15	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые**	т	2,59608	11717,00	--	30418	--	30418	--	32851
		СП - 8%			--	--	--	--		2433	
27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов для ЩМА**	т	0,0049236	142683,72	2286,48	703	11	692	7	767
		НР - 108%; СП - 8%			--	1288,64	--	6		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

28	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	14,92	221,34 62,45	152,20 42,84	3302 932	2271 639	99	1696 400	5398
29	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002** *СП - 8%*	т	1,90976	15154,00 --	--	28941 --	--	28941	-- 2315	31256
		Восстановление тротуара									
30	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных** *НР - 108%; СП - 8%*	м3	0,1	3845,04 2290,51	1554,52 733,01	385 229	155 73	--	327 57	768
31	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании** *НР - 108%; СП - 8%*	м	3	1056,70 1056,70	--	3170 3170	--	--	3424 528	7121
32	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 основания	3,2	232,00 232,00	--	742 742	--	--	535 102	1379
33	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,18	-- --	--	-- --	--		-- --	--
34	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	2,7	-- --	--	-- --	--		-- --	--
35	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	2,7	-- --	--	-- --	--		-- --	--
36	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	3	1964,44 1065,98	39,18 16,94	5893 3198	118 51	2577	3509 752	10154
37	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 тротуара	3,2	1257,46 543,74	47,38 21,48	4024 1740	152 69	2132	1953 478	6456
38	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,64	548,46 371,11	176,73 59,00	3093 2093	997 333	3	2620 457	6170
39	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2	16,92	13,80 8,25	5,55 1,86	233 140	94 32	--	185 33	451
40	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные** *СП - 8%*	м3	0,846	1447,00 --	--	1224 --	--	1224	-- 98	1322

41	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см	м2	5,64	1238,52	3,60	6985	20	5528	1561	9230
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			254,86	1,46	1437	8		684	
42	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	м2	11,28	191,87	--	2164	--	1701	500	2877
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			41,06	--	463	--		213	
43	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,539184	12664,00	--	6828	--	6828	--	7374
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
				Устройство тротуара							
44	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,94	3727,56	--	7231	--	--	5207	13433
		НР - 72%; СП - 8%			3727,56	--	7231	--		995	
45	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,94	994,59	--	1930	--	--	1389	3585
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	1930	--		265	
46	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	50,925	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
47	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	50,925	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
48	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см	м2	6	548,46	176,73	3291	1060	4	2787	6564
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			371,11	59,00	2227	354		486	
49	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)	м2	18	13,80	5,55	248	100	--	197	480
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	148	34		36	
50	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные	м3	0,9	1447,00	--	1302	--	1302	--	1406
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
51	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(ПОРЕБРИК)	м бортового камня	6	1844,45	39,18	11067	235	4436	7017	19531
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1065,98	16,94	6396	102		1447	

52	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,096	48540,00	--	4660	--	4660	--	5033
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
53	1127-0602-0314 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	6	1346,31	152,47	8078	915	6788	683	9462
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,45	42,98	375	258		701	
54	1127-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Укладка плит сборных железобетонных размером 1,5х0,5(0,75)м. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	0,3375	15858,64	6754,95	5352	2280	735	3565	9630
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6925,14	2854,82	2337	964		713	
55	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	м2	2,25	2166,00	--	4874	--	4874	--	5264
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				272853	32603	173137	81409	382601
							67114	11567	--	28339	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				272853				
		Материалы	Тенге				91650				
		Всего заработная плата	Тенге					78681			
		Местные материалы	Тенге				81488				
		Накладные расходы	Тенге				81409				
		Сметная прибыль	Тенге				28339				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				382601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					78681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				382601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					78681			
		РАЗДЕЛ 3.Отмостка МО-3									
56	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетоннной плитки**	м2	2,2	1131,66	47,38	2490	104	1190	1343	4140
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			543,74	21,48	1196	47		307	
57	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	м2	2,2	1668,00	--	3670	--	3670	--	3964
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6160	104	4860	1343	8104
							1196	47	--	601	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6160				
		Материалы	Тенге				1189				
		Всего заработная плата	Тенге					1243			
		Местные материалы	Тенге				3670				
		Накладные расходы	Тенге				1343				
		Сметная прибыль	Тенге				601				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1243			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1880778**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**120722**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**84492**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**31328**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1378902**		
- Накладные расходы	Тенге							**157350**	
- Сметная прибыль	Тенге							**139314**	

Всего в тенге:	1 880 778
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 880 778
Оборудование	0
Итого:	**1 880 778**
Временные здания и сооружения 1,79%	33 666
Итого:	**1 914 444**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	53 413
Итого:	**1 967 857**
Непредвиденные работы и затраты 2%	39 357
Итого:	**2 007 214**
Итого в текущих ценах:	**2 127 690**
НДС 12%	255 323
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 383 013**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 371 098,01**
в том числе НДС 12%	254 046,22

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы ул.Тлендиева-ул.Карасай батыра

4

265

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19К=0,6	**Демаркировка(демонтаж линий дорожной разметки холодный пластик)**	м2 разметки	16,2	248,40	20,23	4024	327	--	4220	8904
		НР - 108%; СП - 8%			228,18	13,04	3696	211		660	
2	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Знаки дорожные. Демонтаж**	шт.	1	3204,82	114,70	3205	114	--	3396	7129
		НР - 108%; СП - 8%			3090,12	54,40	3090	54		528	
3	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж щитков дополнительных. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	8	644,16	--	5153	--	--	5566	11576
		НР - 108%; СП - 8%			644,16	--	5153	--		858	
4	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные под стойки(1 шт). Разборка**	м3	0,1	24128,74	10500,19	2413	1050	--	1588	4321
		НР - 84%; СП - 8%			13628,55	5277,86	1363	528		320	
5	4104-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,094	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
6	4104-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,094	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	

7	4101-0103-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км	т·км	1,88	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
8	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,24	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
9	4102-0102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	3,6	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
10	4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	3,6	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14795	1491	--	14770	31930
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13302	793	--	2366	
		Всего заработная плата	Тенге				14795				
		Накладные расходы	Тенге					14095			
		Сметная прибыль	Тенге				14770				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31931				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14095			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31931				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
								14095			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков									
11	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,1	5350,40	--	535	--	--	385	994
					5350,40	--	535	--		74	
12	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,1	994,59	--	99	--	--	72	184
					994,59	--	99	--		14	
13	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2,625	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
14	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2,625	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под дор стойки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	18799,65	1128,10	1880	113	1591	204	2250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,38	176	48		167	

16	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка в ручную** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	1	5549,94	163,85	5550	164	407	5461	11892
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4979,04	77,72	4979	78		881	
17	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100** *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	5	1177,36	--	5887	--	519	5797	12619
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1073,61	--	5368	--		935	
18	2401-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	2	10439,00	--	20878	--	20878	--	22548
					--	--	--	--		1670	
19	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6,5.11.1, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	1	11665,00	--	11665	--	11665	--	12598
					--	--	--	--		933	
20	2401-0201-0211 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	1	11518,00	--	11518	--	11518	--	12439
					--	--	--	--		921	
21	2401-0201-0240 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	шт.	2	9261,00	--	18522	--	18522	--	20004
					--	--	--	--		1482	
22	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стойки СЗ-11-2(8шт),СЗ-1-2(1шт) с окраской за 2 раза** *СП - 8%*	т	0,0206	571778,00	--	11779	--	11779	--	12721
					--	--	--	--		942	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				88313	277	76879	11919	108249
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11157	126	--	8019	
		Материалы	Тенге				76534				
		Всего заработная плата	Тенге				2517				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11283			
		Накладные расходы	Тенге				62583				
		Сметная прибыль	Тенге				11919				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7077				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				95530				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								8
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					11283			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11779				
		Сметная прибыль	Тенге				11779				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				942				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				108251				
											8

		Сметная заработная плата	Тенге						11283			
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля										
23	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	км	0,208	172238,00	--	35826	--	35826	--	38692	
		СП - 8%			--	--	--	--		2866		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				35826	--	35826	--	38692	
							--	--	--	2866		
		Стоимость монтажных работ	Тенге				35826					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				35826					
		Сметная прибыль	Тенге				2866					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				38692					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				38692					
		РАЗДЕЛ 4.Устройство кабельной канализации										
24	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	7,56	3727,56	--	28180	--	--	20290	52347	
		НР - 72%; СП - 8%			3727,56	--	28180	--		3878		
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7,56	1207,22	--	9127	--	--	6571	16954	
		НР - 72%; СП - 8%			1207,22	--	9127	--		1256		
26	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,042	737068,80	--	30957	--	23003	6045	39962	
		НР - 76%; СП - 8%			189372,80	--	7954	--		2960		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				68264	--	23003	32906	109263	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45261	--	--	8094		
		Материалы	Тенге				68264					
		Всего заработная плата	Тенге				23003					
		Накладные расходы	Тенге					45261				
		Сметная прибыль	Тенге				32906					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8094					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				109264					
		Сметная заработная плата	Тенге								36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					45261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				109264					
		Сметная заработная плата	Тенге								36	
								45261				
		РАЗДЕЛ 5.Прокладка кабеля линии связи										
27	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	**Увязка,окольцовка кабеля в колодце**	шт.	9	321,18	--	2891	--	90	1708	4967	
		НР - 61%; СП - 8%			311,19	--	2801	--		368		
28	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный. Окраска**	м кабеля	18	71,23	14,49	1282	261	352	486	1909	
		НР - 61%; СП - 8%			37,17	7,06	669	127		141		
29	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	м кабеля	382	579,78	140,92	221476	53831	355	118053	366692	
		НР - 61%; СП - 8%			437,93	68,69	167290	26240		27162		

30	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	15	361,85	87,88	5428	1319	13	2890	8984
		НР - 61%; СП - 8%			273,04	42,85	4096	643		665	
31	ТПРАЙС ТОО"Альянс"	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2.5	м	440	192,46	--	84682	--	84682	--	91457
		СП - 8%			--	--	--	--		6775	
32	1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 2	муфта	1	74131,73	50849,69	74132	50850	977	23820	105788
		НР - 61%; СП - 8%			22304,94	16744,18	22305	16744		7836	
33	ТПРАЙС ТОО"Альянс"	Муфта оптическая OK-FOSC-mini-48F	шт	1	11836,79	--	11837	--	11837	--	12784
		СП - 8%			--	--	--	--		947	
34	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 2	УССЛК	1	41506,15	25949,80	41506	25950	189	13160	59039
		НР - 61%; СП - 8%			15366,65	6207,06	15367	6207		4373	
35	ТПРАЙС ТОО"Альянс"	Оптический бокс ОК-ОРБ-8-4SC SC 8 160	шт	1	7373,14	--	7373	--	7373	--	7963
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
36	1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	2	14666,43	9090,20	29333	18181	--	9456	41892
		НР - 61%; СП - 8%			5576,24	2174,33	11152	4349		3103	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**479940**	**150392**	**105868**	**169573**	**701475**
							223680	**54310**	**--**	**51960**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**376048**				
	Материалы		Тенге				**1978**				
	Всего заработная плата		Тенге					**277990**			
		Накладные расходы	Тенге				**169573**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43648**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**589269**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**153**
		Сметная заработная плата	Тенге					**277990**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**103892**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**103892**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8312**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**112204**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**701473**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**153**
		Сметная заработная плата	Тенге					**277990**			
		РАЗДЕЛ 6.Приямки кабельной канализации									
37	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3	м3 грунта	1,084	5350,40	--	5800	--	--	4176	10774
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	5800	--		798	
38	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,084	994,59	--	1078	--	--	776	2003
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	1078	--		148	

39	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	28,455	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
40	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	28,455	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
41	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство**	м3	0,64	25061,99	1794,46	16040	1148	10500	4442	22120
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6861,74	764,76	4392	489		1639	
42	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков**	т	0,12	147734,81	18447,66	17728	2213	975	10121	30077
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			121167,68	1070,04	14540	128		2228	
43	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок (9 шт)**	т	0,12	498115,00	--	59774	--	59774	--	64556
		СП - 8%			--	--	--	--		4782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				100420	3361	71249	19515	129530
							25810	617	--	9595	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22918				
	Материалы		Тенге				10500				
	Всего заработная плата		Тенге					11759			
		Накладные расходы	Тенге				9394				
		Сметная прибыль	Тенге				2585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11759			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				77502				
	Материалы		Тенге				974				
	Всего заработная плата		Тенге					14668			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59774				
		Накладные расходы	Тенге				10121				
		Сметная прибыль	Тенге				7010				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				94633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				129530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					26427			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								1119141
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				319210				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					155521			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55846			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						312826		
		- Накладные расходы	Тенге							248683	
		- Сметная прибыль	Тенге							82900	

Всего в тенге: 1 119 141

в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 119 141
Оборудование	0
Итого:	**1 119 141**
Временные здания и сооружения 1,79%	20 033
Итого:	**1 139 174**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	31 783
Итого:	**1 170 957**
Непредвиденные работы и затраты 2%	23 419
Итого:	**1 194 376**
Итого в текущих ценах:	**1 266 064**
НДС 12%	151 928
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 417 992**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 410 901,76**
в том числе НДС 12%	151 168,05

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Система детектирования ул.Тлендиева-ул.Карасай батыра

4,1

АКТ 266
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Установка детекторов									
1	1146-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм**	отверстие	12	1663,69	681,05	19964	8173	395	14537	37261
		НР - 84%; СП - 8%			949,65	492,48	11396	5910		2760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка детекторов с защитой двухкомпонентной мастикой на основе эпоксидной смолы**	шт.	12	13858,63	--	166304	--	2250	100073	287687
		НР - 61%; СП - 8%			13671,20	--	164054	--		21310	
3	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Установка.Точка доступа Ethernet Interface, в комплекте с аксессуарами для монтажа и источником питания (свыше 2м).**	шт.	1	14542,19	--	14542	--	187	8756	25162
		НР - 61%; СП - 8%			14354,76	--	14355	--		1864	
4	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Установка.Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E(свыше 2м).**	шт.	4	14542,19	--	58169	--	750	35026	100650
		НР - 61%; СП - 8%			14354,76	--	57419	--		7456	
5	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Установка.Ретранслятор Solar беспроводной в комплекте с аксессуарами для монтажа и солнечной батареей (свыше 2м).**	шт.	2	14542,19	--	29084	--	374	17513	50325
		НР - 61%; СП - 8%			14354,76	--	28710	--		3728	

6	Прайс "Central Asia"	Ретранслятор Solar беспроводной в комплекте с аксессуарами для монтажа и солнечной батареей	шт	2	1232551,85	--	2465104	--		--	2465104
					--	--	--	--	2465104	--	
7	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,082	257389,52	50565,27	21106	4146	2415	9897	33483
		НР - 61%; СП - 8%			177378,30	20479,57	14545	1679		2480	
8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	104	409,93	179,71	42633	18690	4616	18729	66271
		НР - 72%; СП - 8%			185,84	64,29	19327	6686		4909	
9	2306-0401-0501 РСНБ РК 2015	Кабели FTP-5eCAT	1000м	0,012	107250,00	--	1287	--	1287	--	1390
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
10	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,174	120085,00	--	20895	--	20895	--	22567
		СП - 8%			--	--	--	--		1672	
11	1310-0204-0203 РСНБ РК 2015	Тестирование детекторов транспорта	канал	12	39830,25	--	477963	--	--	291557	831082
		НР - 61%; СП - 8%			39830,25	--	477963	--		61562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3317051	31009	33169	496088	3920982
							787769	14275	2465104	107844	
	Стоимость оборудования		Тенге				2465104				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2465104				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				831983				
	Материалы		Тенге				10592				
	Всего заработная плата		Тенге					784738			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22182				
		Накладные расходы	Тенге				481551				
		Сметная прибыль	Тенге				105084				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1418618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
		Сметная заработная плата	Тенге					784738			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19964				
	Материалы		Тенге				396				
	Всего заработная плата		Тенге					17306			
		Накладные расходы	Тенге				14537				
		Сметная прибыль	Тенге				2760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3920983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
		Сметная заработная плата	Тенге					802044			
		РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения									
12	1310-0204-0202 РСНБ РК 2015	Инсталляция и конфигурация ПО ImFlow(Decentral). Корректировка базы данных на ЦУП ImFlow(Central)	комплект	1	318642,00	--	318642	--	--	194372	554055
		НР - 61%; СП - 8%			318642,00	--	318642	--		41041	

13	1310-0905-0201 РСНБ РК 2015	Тестирование системы связи светофорного объекта с детекторами транспорта . Тестирование	направление	1	163193,63	--	163194	--	--	99548	283761
		НР - 61%; СП - 8%			163193,63	--	163194	--		21019	
14	1310-0204-0305 РСНБ РК 2015	Тестирование системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS)	комплект	1	84971,20	--	84971	--	--	51832	147748
		НР - 61%; СП - 8%			84971,20	--	84971	--		10944	
15	Прайс "Central Asia"	Программное обеспечение (ПО) для передачи данных с детекторов транспорта в ЦУП АСУДД (на один светофорный объект)	шт	1	82113,86	--	82114	--		--	82114
					--	--	--	--	82114	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				648921	--	--	345752	1067678
							566807	--	82114	73004	
	Стоимость оборудования		Тенге				82114				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				82114				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				566807				
	Всего заработная плата		Тенге					566807			
		Накладные расходы	Тенге				345752				
		Сметная прибыль	Тенге				73004				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				985563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					566807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1067677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					566807			
		РАЗДЕЛ 3.Металлические конструкции									
16	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,234	3228,46	--	10441	--	--	7517	19395
		НР - 72%; СП - 8%			3228,46	--	10441	--		1437	
17	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,234	994,59	--	3217	--	--	2316	5975
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	3217	--		443	
18	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	84,8925	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
19	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	84,8925	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
20	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонного фундаменты	м3	3,234	28226,58	1988,48	91285	6430	52952	31525	132635
		НР - 91%; СП - 8%			9864,72	847,37	31903	2740		9825	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,03198	255874,00	--	8183	--	8183	--	8838
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
22	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Консоль. Монтаж**	т конструкций	0,848308	134230,28	37721,87	113869	32000	2047	61595	189501
		НР - 69%; СП - 8%			94095,50	11135,80	79822	9447		14037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стойки с консолью с окраской за 2 раза**	т	0,848308	571778,00	--	485044	--	485044	--	523848
		СП - 8%			--	--	--	--		38804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				712039	38430	548226	102953	880192
							125383	12187	--	65201	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				113126				
		Материалы	Тенге				52952				
		Всего заработная плата	Тенге					48301			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8183				
		Накладные расходы	Тенге				41358				
		Сметная прибыль	Тенге				12360				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				166844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					48301			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				598913				
		Материалы	Тенге				2047				
		Всего заработная плата	Тенге					89269			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				485044				
		Накладные расходы	Тенге				61595				
		Сметная прибыль	Тенге				52841				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				713349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					89269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				880193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					137570			
		РАЗДЕЛ 4.Приямки									
24	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы**	м3	1,084	5350,40	--	5800	--	--	4176	10774
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	5800	--		798	
25	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	м3	1,084	994,59	--	1078	--	--	776	2003
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	1078	--		148	
26	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	28,455	--	--	--	--		--	--

					--	--	--	--		--	
27	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	28,455	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	м3	0,64	18988,85	1317,30	12153	843	10185	1220	14443
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	336,93	1125	216		1070	
29	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков**	т	0,1236	147734,81	18447,66	18260	2280	1004	10425	30980
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			121167,68	1070,04	14976	132		2295	
30	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок**	т	0,1236	498115,00	--	61567	--	61567	--	66492
		СП - 8%			--	--	--	--		4925	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				98858	3123	72756	16597	124692
							22979	348	--	9236	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19031				
		Материалы	Тенге				10185				
		Всего заработная плата	Тенге					8219			
		Накладные расходы	Тенге				6172				
		Сметная прибыль	Тенге				2016				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8219			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				79827				
		Материалы	Тенге				1004				
		Всего заработная плата	Тенге					15108			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				61567				
		Накладные расходы	Тенге				10425				
		Сметная прибыль	Тенге				7220				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				97472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15108			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				124691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23327			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5993544
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1502938				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					72562			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26810			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						654152		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2547218		
		- Накладные расходы	Тенге							961390	
		- Сметная прибыль	Тенге							255285	

Всего в тенге: 5 993 544

в т.ч.

Строительно-монтажные работы	3 446 326
Оборудование	2 547 218
Итого:	**5 993 544**
Временные здания и сооружения 1,79%	61 689
Итого:	**6 055 233**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	97 874
Итого:	**6 153 107**
Непредвиденные работы и затраты 2%	72 118
Итого:	**6 225 225**
Итого в текущих ценах:	**6 598 873**
НДС 12%	791 865
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**7 390 737**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**7 353 783,59**
в том числе НДС 12%	787 905,38

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Тлендиева-ул.Карасай батыра

4,2

267

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
		Устройство звукового сопровождения									
1	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор звуковой сигнализатор для пешеходов (ЗСП) с динамиками. Монтаж оборудования**	шт.	2	21029,25	1,79	42059	4	361	25434	72892
		НР - 61%; СП - 8%			20847,20	--	41694	--		5399	
2	прайс"Central Asia"	**Звуковой сигнализатор для пешеходов ЗСП-2 с динамиком**	компл	2	116504,69	--	233009	--		--	233009
					--	--	--	--	233009	--	
3	1310-0204-0203 РСНБ РК 2015	**Электрическая проверка и настройка каналов ввода-вывода информации УЗС**	канал	2	39830,25	--	79660	--	--	48593	138513
		НР - 61%; СП - 8%			39830,25	--	79660	--		10260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				354728	4	361	74027	444414
							121354	--	233009	15659	
		Стоимость оборудования	Тенге				233009				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				233009				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				121719				
		Материалы	Тенге				361				
		Всего заработная плата	Тенге					121354			
		Накладные расходы	Тенге				74027				
		Сметная прибыль	Тенге				15659				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				211405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					121354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				444414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					121354			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								444414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				121354				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						361		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						233009		
		- Накладные расходы	Тенге							74027	
		- Сметная прибыль	Тенге							15659	

Всего в тенге:	444 414
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	211 405
Оборудование	233 009
Итого:	**444 414**
Временные здания и сооружения 1,79%	3 784
Итого:	**448 198**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	6 004
Итого:	**454 202**
Непредвиденные работы и затраты 2%	4 424
Итого:	**458 626**
Итого в текущих ценах:	**486 153**
НДС 12%	58 338
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**544 492**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**541 769,17**
в том числе НДС 12%	58 046,70

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

4,3

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Тлендиева-ул.Карасай батыра

268

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Горизонтальная разметка											
1	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.1) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная**	км линии	0,88	23462,22	15706,93	20647	13822	1	11509	34728
		НР - 108%; СП - 8%			7754,59	4354,71	6824	3832		2572	
2	1127-0903-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.5) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,32	23462,22	15706,93	7508	5027	--	4185	12628
		НР - 108%; СП - 8%			7754,59	4354,71	2481	1394		935	
3	1127-0903-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.6) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,2	23462,22	15706,93	4692	3141	--	2616	7892
		НР - 108%; СП - 8%			7754,59	4354,71	1551	871		585	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	732,6	915,00	--	670329	--	670329	--	723955
		СП - 8%			--	--	--	--		53626	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	10,656	5735,00	--	61112	--	61112	--	66001
		СП - 8%			--	--	--	--		4889	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	39,96	320,00	--	12787	--	12787	--	13810
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	
Поперечная разметка											

7	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	5,4	962,56	29,27	5198	158	3321	1513	7248
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			318,34	15,24	1719	82		537	
8	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	5,4	1213,34	579,52	6552	3129	--	5350	12854
		НР - 108%; СП - 8%			633,82	283,56	3423	1531		952	
9	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	29,7	915,00	--	27176	--	27176	--	29350
		СП - 8%			--	--	--	--		2174	
10	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	0,432	5735,00	--	2478	--	2478	--	2676
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
11	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	1,62	320,00	--	518	--	518	--	559
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				818997	25277	777722	25173	911701
							15998	7710	--	67532	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				818997				
	Материалы		Тенге				3322				
	Всего заработная плата		Тенге					23708			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				774400				
		Накладные расходы	Тенге				25173				
		Сметная прибыль	Тенге				67532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				911702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					23708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				911702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					23708			
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство									
		Восстановление тротуара									
12	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	0,33	3845,04	1554,52	1269	513	--	1078	2534
		НР - 108%; СП - 8%			2290,51	733,01	756	242		188	
13	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	м	16	1056,70	--	16907	--	--	18260	37980
		НР - 108%; СП - 8%			1056,70	--	16907	--		2813	
14	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,594	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
15	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	8,91	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	

16	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	8,91	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	16	1964,44 1065,98	39,18 16,94	31431 17056	627 271	13748	18713 4012	54155
18	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8,24	548,46 371,11	176,73 59,00	4519 3058	1456 486	5	3828 668	9014
19	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2	24,72	13,80 8,25	5,55 1,86	341 204	137 46	--	270 49	660
20	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные *СП - 8%*	м3	1,236	1447,00 --	-- --	1788 --	-- --	1788	-- 143	1931
21	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8,24	1238,52 254,86	3,60 1,46	10205 2100	30 12	8075	2281 999	13485
22	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см) *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	16,48	191,87 41,06	-- --	3162 677	-- --	2485	731 311	4204
23	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	0,787744	12664,00 --	-- --	9976 --	-- --	9976	-- 798	10774
				Восстановление проезжей части							
24	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных *НР - 108%; СП - 8%*	м3	5,76	3845,04 2290,51	1554,52 733,01	22147 13193	8954 4222	--	18809 3276	44232
25	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании *НР - 108%; СП - 8%*	м	6	1056,70 1056,70	-- --	6340 6340	-- --	--	6847 1055	14242
26	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	11,4048	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--
27	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	171,072	-- --	-- --	-- --	-- --		-- --	--

28	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	171,072	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней**	м	6	1964,44	39,18	11787	235	5156	7017	20309
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1065,98	16,94	6396	102		1504	
30	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см**	м2	14,4	1218,53	176,73	17547	2545	9658	6689	26175
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			371,11	59,00	5344	850		1939	
31	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	43,2	71,56	5,55	3091	239	2496	472	3848
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8,25	1,86	356	80		285	
32	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	2,16	1447,00	--	3126	--	3126	--	3376
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
33	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм**	м2	14,4	796,45	270,62	11469	3897	6754	2167	14727
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			56,80	82,52	818	1188		1091	
34	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К-2,5 К ОБЪЕМУ	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (Коэфф. до 15см). Устройство**	м2	36	1389,86	149,19	50035	5371	42285	3995	58352
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			66,08	36,67	2379	1320		4322	
35	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ**	м2	14,4	221,34	152,20	3187	2192	96	1637	5210
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,45	42,84	899	617		386	
36	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)**	м2	86,4	0,39	0,02	33	2	16	16	53
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			0,17	--	15	--		4	
37	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые**	т	2,5056	11717,00	--	29358	--	29358	--	31707
		СП - 8%			--	--	--	--		2349	

38	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов для ЩМА**	т	0,004752	142683,72	2286,48	678	11	667	7	739
		НР - 108%; СП - 8%			--	1288,64	--	6		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	14,4	221,34	152,20	3187	2192	96	1637	5210
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,84	899	617		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002**	т	1,8432	15154,00	--	27932	--	27932	--	30167
		СП - 8%			--	--	--	--		2235	
		Устройство сопряжения-2шт									
41	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	0,16	3845,04	1554,52	615	248	--	522	1228
		НР - 108%; СП - 8%			2290,51	733,01	366	117		91	
42	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	м	2	1056,70	--	2113	--	--	2282	4747
		НР - 108%; СП - 8%			1056,70	--	2113	--		352	
43	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,5328	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
44	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	7,992	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
45	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	7,992	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
46	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/**	м3	0,6	3342,78	--	2006	--	--	1444	3726
		НР - 72%; СП - 8%			3342,78	--	2006	--		276	
47	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	м3	0,6	994,59	--	597	--	--	430	1109
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	597	--		82	
48	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	15,75	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
49	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	15,75	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
50	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см**	м2	4	548,46	176,73	2194	707	3	1858	4376

		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			371,11	59,00	1484	236		324	
51	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	12	13,80	5,55	166	66	--	131	321
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	99	22		24	
52	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	0,6	1447,00	--	868	--	868	--	937
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
53	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство тротуарного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	м2	4	221,23	152,20	885	608	27	455	1447
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,45	42,84	250	171		107	
54	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I**	т	0,3864	13400,00	--	5178	--	5178	--	5592
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
				Устройство тротуара 60 м2							
55	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	11,4	3727,56	--	42494	--	--	30596	78937
		НР - 72%; СП - 8%			3727,56	--	42494	--		5847	
56	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	м3 грунта	11,4	994,59	--	11338	--	--	8164	21062
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	11338	--		1560	
57	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	299,25	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
58	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	299,25	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
59	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см**	м2	60	548,46	176,73	32907	10604	37	27870	65640
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			371,11	59,00	22266	3540		4862	
60	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	180	13,80	5,55	2484	999	--	1965	4805
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	1484	335		356	
61	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	9	1447,00	--	13023	--	13023	--	14065
		СП - 8%			--	--	--	--		1042	

62	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(ПОРЕБРИК)	м бортового камня	40	1844,45	39,18	73778	1568	29571	46782	130205
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1065,98	16,94	42639	678		9645	
63	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,64	48540,00	--	31066	--	31066	--	33551
		СП - 8%			--	--	--	--		2485	
64	1127-0602-0314 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	60	1346,31	152,47	80779	9148	67884	6831	94619
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,45	42,98	3747	2579		7009	
				Монтаж бордюра дорожного							
65	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	7,2	3845,04	1554,52	27684	11193	--	23511	55291
		НР - 108%; СП - 8%			2290,51	733,01	16492	5278		4096	
66	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	14,256	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
67	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	213,84	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
68	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	213,84	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
69	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	м3	7,2	3342,78	--	24068	--	--	17329	44709
		НР - 72%; СП - 8%			3342,78	--	24068	--		3312	
70	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	м3	7,2	994,59	--	7161	--	--	5156	13302
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	7161	--		985	
71	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	189	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
72	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	189	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	

73	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство песчано-гравийного основания под бортовые камни**	м3	2,4	5054,61	2172,83	12131	5215	4005	5012	18515
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	2911	2478		1371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	м	60	1964,44	39,18	117866	2350	51557	70173	203082
		НР - 108%; СП - 8%			1065,98	16,94	63959	1016		15043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400**	м3	2,7	43020,00	--	116154	--	116154	--	125446
		СП - 8%			--	--	--	--		9292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				877070	71107	483090	344965	1319796
							322871	26509	--	97762	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				877070				
	Материалы		Тенге				244620				
	Всего заработная плата		Тенге					349380			
	Местные материалы		Тенге				238469				
		Накладные расходы	Тенге				344965				
		Сметная прибыль	Тенге				97762				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1319797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					349380			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1319797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					349380			
		РАЗДЕЛ 3.Отмостка МО-3									
76	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетоннной плитки**	м2	2,2	1131,66	47,38	2490	104	1190	1343	4140
		НР - 108%; СП - 8%			543,74	21,48	1196	47		307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	м2	2,2	1668,00	--	3670	--	3670	--	3964
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6160	104	4860	1343	8104
							1196	47	--	601	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6160				
	Материалы		Тенге				1189				
	Всего заработная плата		Тенге					1243			
	Местные материалы		Тенге				3670				
		Накладные расходы	Тенге				1343				
		Сметная прибыль	Тенге				601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1243			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2239603
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				340065				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**96488**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**34266**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1265670**		
- Накладные расходы	Тенге							**371481**	
- Сметная прибыль	Тенге							**165895**	

Всего в тенге:	2 239 603
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 239 603
Оборудование	0
Итого:	**2 239 603**
Временные здания и сооружения 1,79%	40 089
Итого:	**2 279 692**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	63 603
Итого:	**2 343 295**
Непредвиденные работы и затраты 2%	46 866
Итого:	**2 390 161**
Итого в текущих ценах:	**2 533 622**
НДС 12%	304 035
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 837 657**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 823 468,91**
в том числе НДС 12%	302 514,53

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы ул.Мынбаева - ул.Жарокова

15

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

269

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19К=0,6	**Демаркировка(демонтаж линий дорожной разметки холодный пластик)**	м2 разметки	55,9	248,40	20,23	13886	1131	--	14563	30725
		НР - 108%; СП - 8%			228,18	13,04	12755	729		2276	
2	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Знаки дорожные. Демонтаж**	шт.	3	3204,82	114,70	9614	344	--	10188	21386
		НР - 108%; СП - 8%			3090,12	54,40	9270	163		1584	
3	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж щитков дополнительных. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	3	644,16	--	1932	--	--	2087	4341
		НР - 108%; СП - 8%			644,16	--	1932	--		322	
4	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные под стойки(3 шт). Разборка**	м3	0,3	24128,74	10500,19	7239	3150	--	4764	12964
		НР - 84%; СП - 8%			13628,55	5277,86	4089	1583		960	
5	4104-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,11	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
6	4104-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,11	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
7	4101-0103-0116 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км**	т·км	2,2	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
8	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,72	--	--	--	--		--	--

					--	--	--	--		--	
9	4102-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	10,8	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
10	4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	10,8	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				32671	4625	--	31602	69416
							28046	2475	--	5142	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32671				
		Всего заработная плата	Тенге					30521			
		Накладные расходы	Тенге				31602				
		Сметная прибыль	Тенге				5142				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				69415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					30521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				69415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					30521			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков									
11	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	4	1177,36	--	4709	--	415	4638	10095
		НР - 108%; СП - 8%			1073,61	--	4294	--		748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6,5.11.1, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	2	11665,00	--	23330	--	23330	--	25196
		СП - 8%			--	--	--	--		1866	
13	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость крепления с окраской за 2 раза**	т	0,01236	718574,00	--	8882	--	8882	--	9593
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				36921	--	32627	4638	44884
							4294	--	--	3325	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28039				
		Материалы	Тенге				415				
		Всего заработная плата	Тенге					4294			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23330				
		Накладные расходы	Тенге				4638				
		Сметная прибыль	Тенге				2614				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				35291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4294			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8882				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8882				
		Сметная прибыль	Тенге				711				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9593				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4294			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж знака индивидуального проектирования на ККП									