7	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Установка.Ретранслятор Solar беспроводной в комплекте с аксессуарами для монтажа и солнечной батареей (свыше 2м).** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	14542,19 14354,76	-- --	14542 14355	-- --	187	8756 1864	25162
8	Прайс "Central Asia"	**Ретранслятор Solar беспроводной в комплекте с аксессуарами для монтажа и солнечной батареей**	шт	1	1232551,85 --	-- --	1232552 --	-- --	1232552	-- --	1232552
9	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг** *НР - 61%; СП - 8%*	км	0,193	257389,52 177378,30	50565,27 20479,57	49676 34234	9760 3953	5682	23294 5838	78807
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	80	409,93 185,84	179,71 64,29	32794 14867	14377 5143	3550	14407 3776	50977
11	2306-0401-0501 РСНБ РК 2015	**Кабели FTP-5eCAT** *СП - 8%*	1000м	0,075	107250,00 --	-- --	8044 --	-- --	8044	-- 644	8688
12	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,201	120085,00 --	-- --	24137 --	-- --	24137	-- 1931	26068
13	1310-0204-0203 РСНБ РК 2015	**Тестирование детекторов транспорта** *НР - 61%; СП - 8%*	канал	10	39830,25 39830,25	-- --	398302 398302	-- --	--	242965 51301	692568
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2792678 679740	30948 14021	44741 2037249	428712 94732	3316121
		Стоимость оборудования	Тенге				2037249				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2037249				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				738792				
		Материалы	Тенге				12231				
		Всего заработная плата	Тенге					679340			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32181				
		Накладные расходы	Тенге				416598				
		Сметная прибыль	Тенге				92432				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1247822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата	Тенге					679340			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16637				
		Материалы	Тенге				330				
		Всего заработная плата	Тенге					14421			
		Накладные расходы	Тенге				12114				
		Сметная прибыль	Тенге				2300				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					14421			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3316122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
		Сметная заработная плата	Тенге					693761			

РАЗДЕЛ 2.Установка специализированного программного обеспечения

14	1310-0204-0202 РСНБ РК 2015	Инсталляция и конфигурация ПО ImFlow(Decentral). Корректировка базы данных на ЦУП ImFlow(Central) *НР - 61%; СП - 8%*	комплект	1	318642,00 318642,00	--	318642 318642	--	--	194372 41041	554055
15	1310-0905-0201 РСНБ РК 2015	Тестирование системы связи светофорного объекта с детекторами транспорта . Тестирование *НР - 61%; СП - 8%*	направление	1	163193,63 163193,63	--	163194 163194	--	--	99548 21019	283761
16	1310-0204-0305 РСНБ РК 2015	Тестирование системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) *НР - 61%; СП - 8%*	комплект	1	84971,20 84971,20	--	84971 84971	--	--	51832 10944	147748
17	Прайс "Central Asia"	Программное обеспечение (ПО) для передачи данных с детекторов транспорта в ЦУП АСУДД (на один светофорный объект)	шт	1	82113,86 --	--	82114 --	--	82114	-- --	82114
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				648921 566807	--	-- 82114	345752 73004	1067678
	Стоимость оборудования		Тенге				82114				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				82114				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				566807				
	Всего заработная плата		Тенге					566807			
		Накладные расходы	Тенге				345752				
		Сметная прибыль	Тенге				73004				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				985563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					566807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1067677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					566807			

РАЗДЕЛ 3.Металлические конструкции

18	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,695	3228,46 3228,46	--	8701 8701	--	--	6265 1197	16163
19	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,695	994,59 994,59	--	2680 2680	--	--	1930 369	4979
20	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	70,74375	-- --	--	-- --	--	--	-- --	--
21	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	70,74375	--	--	--	--		--	--

					--	--	--	--		--		
22	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты**	м3	2,695	28226,58	1988,48	76071	5359	44127	26271	110529	✓
		НР - 91%; СП - 8%			9864,72	847,37	26585	2284		8187		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02665	255874,00	--	6819	--	6819	--	7365	✓
		СП - 8%			--	--	--	--		546		
24	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Консоль. Монтаж**	т конструкций	0,693705	134230,28	37721,87	93116	26168	1673	50370	154965	✓
		НР - 69%; СП - 8%			94095,50	11135,80	65275	7725		11479		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стойки с консолью с окраской за 2 раза**	т	0,693705	571778,00	--	396645	--	396645	--	428377	✓
		СП - 8%			--	--	--	--		31732		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				584032	31527	449264	84836	722378	
							103241	10009	--	53510		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				94271					
	Материалы		Тенге				44126					
	Всего заработная плата		Тенге					40250				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6819					
		Накладные расходы	Тенге				34466					
		Сметная прибыль	Тенге				10299					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				139036					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге					40250				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				489761					
	Материалы		Тенге				1674					
	Всего заработная плата		Тенге					73000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				396645					
		Накладные расходы	Тенге				50370					
		Сметная прибыль	Тенге				43211					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				583342					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	Тенге					73000				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				722378					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81
		Сметная заработная плата	Тенге					113250				
		РАЗДЕЛ 4.Приямки										
26	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для фундамента в гр 3 группы**	м3	1,084	5350,40	--	5800	--	--	4176	10774	✓
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	5800	--		798		

27	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,084	994,59 994,59	--	1078 1078	--	--	776 148	2003
28	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	28,455	-- --	--	--	--		-- --	--
29	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	28,455	-- --	--	--	--		-- --	--
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под приямки** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,64	18988,85 1757,43	1317,30 336,93	12153 1125	843 216	10185	1220 1070	14443
31	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,1236	147734,81 121167,68	18447,66 1070,04	18260 14976	2280 132	1004	10425 2295	30980
32	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок** *СП - 8%*	т	0,1236	498115,00 --	--	61567 --	-- --	61567	-- 4925	66492
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				98858 22979	3123 348	72756 --	16597 9236	124692
Стоимость общестроительных работ			Тенге				19031				
Материалы			Тенге				10185				
Всего заработная плата			Тенге					8219			
		Накладные расходы	Тенге				6172				
		Сметная прибыль	Тенге				2016				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				27219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8219			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				79827				
Материалы			Тенге				1004				
Всего заработная плата			Тенге					15108			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				61567				
		Накладные расходы	Тенге				10425				
		Сметная прибыль	Тенге				7220				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				97472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15108			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				124691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23327			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**								5230868
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				1372767				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					65598			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24378			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						566762		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						2119363		
- Накладные расходы	Тенге							875897	
- Сметная прибыль	Тенге							230482	

Всего в тенге:	5 230 868
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	3 111 505
Оборудование	2 119 363
Итого:	**5 230 868**
Временные здания и сооружения 1,79%	55 696
Итого:	**5 286 564**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	88 365
Итого:	**5 374 929**
Непредвиденные работы и затраты 2%	65 111
Итого:	**5 440 040**
Итого в текущих ценах:	**5 766 560**
НДС 12%	691 987
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**6 458 547**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**6 426 254,54**
в том числе НДС 12%	688 527,27

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «СМЭУ Алматы»

16,12

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Розыбакиева - ул.Ескараева

291

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя											
1	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Табло информационное водителя ТВСАв. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**4**	**75028,41**	**11135,20**	**300114**	**44541**	**59040**	**159267**	**496131**
		НР - 72%; СП - 8%			**49133,18**	**6167,88**	**196533**	**24672**		**36750**	
2	ПРАЙС"Central Asia"	**Стоимость табло информационного водителя ТВСАв**	**шт**	**4**	**271419,30**	**--**	**1085677**	**--**		**--**	**1085677**
					--	**--**	**--**	**--**	**1085677**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1385791**	**44541**	**59040**	**159267**	**1581808**
							196533	**24672**	**1085677**	**36750**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**1085677**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1085677**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**300114**				
		Материалы	Тенге				**59040**				
		Всего заработная плата	Тенге					**221205**			
		Накладные расходы	Тенге				**159267**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36750**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**496131**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**144**
		Сметная заработная плата	Тенге					**221205**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1581808**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**144**
		Сметная заработная плата	Тенге					**221205**			
РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода											
3	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Табло информационное пешехода ТВСАп. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**8**	**75028,41**	**11135,20**	**600227**	**89082**	**118080**	**318534**	**992262**
		НР - 72%; СП - 8%			**49133,18**	**6167,88**	**393065**	**49343**		**73501**	
4	ПРАЙС"TLP"	**Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп**	**шт**	**8**	**238849,17**	**--**	**1910793**	**--**		**--**	**1910793**
					--	**--**	**--**	**--**	**1910793**	**--**	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2511020**	**89082**	**118080**	**318534**	**2903055**	
							393065	**49343**	**1910793**	**73501**		
		Стоимость оборудования	Тенге				**1910793**					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1910793**					
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**600227**					
		Материалы	Тенге				**118080**					
		Всего заработная плата	Тенге					**442408**				
		Накладные расходы	Тенге				**318534**					
		Сметная прибыль	Тенге				**73501**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**992262**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**287**
		Сметная заработная плата	Тенге					**442408**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2903055**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**287**
		Сметная заработная плата	Тенге					**442408**				
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления										
5	**прайс "Central Asia"**	**Шкаф антивандальный, исполнение под стойку 19", стойку для Euro Controller модульного типа**	**шт**	**1**	**190947,23**	**--**	**190947**	**--**		**--**	**190947**	✓
					--	**--**	**--**	**--**	**190947**	**--**		
6	**1310-0204-0305 РСНБ РК 2015**	**Настройка системы связи с ЦУП АСУДД (прошивка адреса,настройка уровня сигнала по месту расположения антенны). Проверка электрическая и настройка**	**комплект**	**1**	**84971,20**	**--**	**84971**	**--**	**--**	**51832**	**147748**	✓
		НР - 61%; СП - 8%			**84971,20**	**--**	**84971**	**--**		**10944**		
7	**1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**м**	**21**	**335,32**	**20,17**	**7042**	**424**	**571**	**4450**	**12411**	✓
		НР - 72%; СП - 8%			**287,96**	**6,33**	**6047**	**133**		**919**		
8	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,073423**	**-226837,00**	**--**	**-16655**	**--**	**-16655**	**--**	**-17987**	✓
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-1332**		
9	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,08638**	**226837,00**	**--**	**19594**	**--**	**19594**	**--**	**21162**	✓
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1568**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**285899**	**424**	**3510**	**56282**	**354281**	
							91018	**133**	**190947**	**12099**		
		Стоимость оборудования	Тенге				**190947**					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**190947**					
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**92013**					
		Материалы	Тенге				**571**					
		Всего заработная плата	Тенге					**91151**				
		Накладные расходы	Тенге				**56282**					
		Сметная прибыль	Тенге				**11863**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**160158**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**91151**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2939**					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2939**					
		Сметная прибыль	Тенге				**236**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3175**					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**354280**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**91151**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4839143**	

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				680616				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					134047			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					74148			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						180630		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						3187417		
- Накладные расходы	Тенге							534083	
- Сметная прибыль	Тенге							122350	

Всего в тенге: 4 839 143

в т.ч.

Строительно-монтажные работы 1 651 726

Оборудование 3 187 417

Итого: 4 839 143

Временные здания и сооружения 1,79% 29 566

Итого: 4 868 709

Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79% 46 908

Итого: 4 915 617

Непредвиденные работы и затраты 2% 34 564

Итого: 4 950 181

Итого в текущих ценах: 5 247 299

НДС 12% 629 676

ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге: 5 876 975

ИТОГО К ОПЛАТЕ: 5 847 589,68

в том числе НДС 12% 626 527,47

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"

Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Розыбакиева - ул.Ескараева

16,3

АКТ 292
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Горизонтальная разметка											
1	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.1) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная**	км линии	0,49	23462,22	15706,93	11496	7697	1	6408	19337
		НР - 108%; СП - 8%			7754,59	4354,71	3800	2134		1432	
2	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.3) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная**	км линии	0,2	46924,44	31413,86	9385	6283	--	5231	15786
		НР - 108%; СП - 8%			15509,18	8709,41	3102	1742		1169	
3	1127-0903-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.5) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,32	23462,22	15706,93	7508	5027	--	4185	12628
		НР - 108%; СП - 8%			7754,59	4354,71	2481	1394		935	
4	1127-0903-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.6) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,2	23462,22	15706,93	4692	3141	--	2616	7892
		НР - 108%; СП - 8%			7754,59	4354,71	1551	871		585	
5	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.11) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная**	км линии	0,02	23462,22	15706,93	469	314	--	262	789
		НР - 108%; СП - 8%			7754,59	4354,71	155	87		58	
6	1127-0903-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.11) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,02	23462,22	15706,93	469	314	--	262	789
		НР - 108%; СП - 8%			7754,59	4354,71	155	87		58	
7	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	762,3	915,00	--	697504	--	697504	--	753304
		СП - 8%			--	--	--	--		55800	

8	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки *СП - 8%*	кг	11,088	5735,00 --	-- --	63590 --	-- --	63590	-- 5087	68677
9	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм *СП - 8%*	кг	41,58	320,00 --	-- --	13306 --	-- --	13306	-- 1064	14370
Поперечная разметка												
10	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Предварительная разметка *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	1,76	962,56 318,34	29,27 15,24	1694 560	52 27	1082	493 175	2362
11	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования *НР - 108%; СП - 8%*	м2 разметки	1,76	1213,34 633,82	579,52 283,56	2135 1116	1020 499	--	1744 310	4189
12	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010 *СП - 8%*	кг	9,68	915,00 --	-- --	8857 --	-- --	8857	-- 709	9566
13	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки *СП - 8%*	кг	0,1408	5735,00 --	-- --	807 --	-- --	807	-- 65	872
14	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм *СП - 8%*	кг	0,528	320,00 --	-- --	169 --	-- --	169	-- 14	183
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				822081 12920	23848 6841	785316 --	21201 67461	910744
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				822081				
		Материалы	Тенге				1082				
		Всего заработная плата	Тенге					19761			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				784233				
		Накладные расходы	Тенге				21201				
		Сметная прибыль	Тенге				67461				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				910743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					19761			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				910743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					19761			
		РАЗДЕЛ 2.Нанесение линий дорожной разметки краской									
15	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4)	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	0,035	53754,69 6028,56	17386,12 5770,68	1881 211	609 202	1061	446 186	2513

16	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Краска для дорожной разметки желтая СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	кг	6,56	1069,00 --	--	7013 --	--	7013	-- 561	7574
17	2204-0601-0703 РСНБ РК 2015	**Растворители N 646** *СП - 8%*	т	0,00048	499891,00 --	--	240 --	--	240	-- 19	259
18	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм** *СП - 8%*	кг	3,2	307,00 --	--	982 --	--	982	-- 79	1061
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10116 211	609 202	9296 --	446 845	11407
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10116				
		Материалы	Тенге				1062				
		Всего заработная плата	Тенге					413			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8235				
		Накладные расходы	Тенге				446				
		Сметная прибыль	Тенге				845				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11407				
		Сметная заработная плата	Тенге					413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11407				
		Сметная заработная плата	Тенге					413			
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство									
		Восстановление проезжей части									
19	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных** *НР - 108%; СП - 8%*	м3	5,44	3845,04 2290,51	1554,52 733,01	20917 12460	8457 3988	--	17764 3094	41775
20	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании** *НР - 108%; СП - 8%*	м	4	1056,70 1056,70	--	4227 4227	--	--	4565 703	9495
21	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	10,7712	-- --	--	-- --	--		-- --	--
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	161,568	-- --	--	-- --	--		-- --	--
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	161,568	-- --	--	-- --	--		-- --	--
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	4	1964,44 1065,98	39,18 16,94	7858 4264	157 68	3437	4678 1003	13539
25	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	13,6	1218,53 371,11	176,73 59,00	16572 5047	2403 802	9122	6317 1831	24720

26	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см) *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	40,8	71,56 8,25	5,55 1,86	2920 336	227 76	2357	445 269	3635
27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные *СП - 8%*	м3	2,04	1447,00 --	-- --	2952 --	-- --	2952	-- 236	3188
28	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	13,6	796,45 56,80	270,62 82,52	10832 772	3680 1122	6380	2046 1030	13909
29	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К-2,5 К ОБЪЕМУ	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (Коэфф. до 15см). Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	34	1389,86 66,08	149,19 36,67	47255 2247	5073 1247	39935	3773 4082	55110
30	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	13,6	221,34 62,45	152,20 42,84	3010 849	2070 583	91	1546 365	4921
31	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см) *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	81,6	0,39 0,17	0,02 --	31 14	2 --	15	15 4	50
32	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые *СП - 8%*	т	2,3664	11717,00 --	-- --	27727 --	-- --	27727	-- 2218	29945
33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов для ЩМА *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,004488	142683,72 --	2286,48 1288,64	640 --	10 6	630	6 52	698
34	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	13,6	221,34 62,45	152,20 42,84	3010 849	2070 583	91	1546 365	4921
35	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002 *СП - 8%*	т	1,7408	15154,00 --	-- --	26380 --	-- --	26380	-- 2110	28490
Восстановление тротуара												

36	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании** *НР - 108%; СП - 8%*	м	9	1056,70 1056,70	-- --	9510 9510	-- --	--	10271 1583	21364
37	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	9	1964,44 1065,98	39,18 16,94	17680 9594	352 152	7734	10526 2256	30462
38	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 тротуара	0,8	1257,46 543,74	47,38 21,48	1006 435	38 17	533	488 120	1614
39	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2	14,28	13,80 8,25	5,55 1,86	197 118	80 27	--	156 28	381
		Устройство сопряжения-3шт									
40	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании** *НР - 108%; СП - 8%*	м	3	1056,70 1056,70	-- --	3170 3170	-- --	--	3424 528	7121
41	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий (ПОРЕБРИК)** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	6	1844,45 1065,98	39,18 16,94	11067 6396	235 102	4436	7017 1447	19531
42	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)** *СП - 8%*	м3	0,096	48540,00 --	-- --	4660 --	-- --	4660	-- 373	5033
43	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	6	548,46 371,11	176,73 59,00	3291 2227	1060 354	4	2787 486	6564
44	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2	18	13,80 8,25	5,55 1,86	248 148	100 34	--	197 36	480
45	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные** *СП - 8%*	м3	0,9	1447,00 --	-- --	1302 --	-- --	1302	-- 104	1406
46	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство тротуарного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	6	221,23 62,45	152,20 42,84	1327 375	913 257	39	682 161	2170

47	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	0,5796	13400,00	--	7767	--	7767	--	8388
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
		Устройство тротуара									
48	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,56	3727,56	--	16998	--	--	12238	31575
		НР - 72%; СП - 8%			3727,56	--	16998	--		2339	
49	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,56	994,59	--	4535	--	--	3265	8424
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	4535	--		624	
50	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	119,7	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
51	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	119,7	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
52	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см	м2	24	548,46	176,73	13163	4242	14	11148	26256
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	8907	1416		1945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)	м2	72	13,80	5,55	994	400	--	786	1922
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	594	134		142	
54	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные	м3	3,6	1447,00	--	5209	--	5209	--	5626
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
55	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(ПОРЕБРИК)	м бортового камня	20	1844,45	39,18	36889	784	14785	23391	65102
		НР - 108%; СП - 8%			1065,98	16,94	21320	339		4822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,32	48540,00	--	15533	--	15533	--	16776
		СП - 8%			--	--	--	--		1243	
57	1127-0602-0314 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	24	1346,31	152,47	32311	3659	27153	2732	37847
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,98	1499	1031		2804	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58	**1127-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Укладка плит сборных железобетонных размером 1,5х0,5(0,75)м. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3 сборных железобетонных плит**	**0,675**	**15858,64** **6925,14**	**6754,95** **2854,82**	**10705** **4674**	**4560** **1927**	**1471**	**7130** **1427**	**19261**
59	**2104-0509-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91** *СП - 8%*	**м2**	**4,5**	**2166,00** **--**	**--** **--**	**9747** **--**	**--** **--**	**9747**	**--** **780**	**10527**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**381640** **121565**	**40572** **14265**	**219504** **--**	**138939** **41648**	**562226**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**381640**				
	Материалы		Тенге				**118229**				
	Всего заработная плата		Тенге					**135830**			
	Местные материалы		Тенге				**101278**				
		Накладные расходы	Тенге				**138939**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41648**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**562227**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**101**
		Сметная заработная плата	Тенге					**135830**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**562227**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**101**
		Сметная заработная плата	Тенге					**135830**			
		РАЗДЕЛ 4.Отмостка МО-3									
60	**1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетоннной плитки** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2**	**2,2**	**1131,66** **543,74**	**47,38** **21,48**	**2490** **1196**	**104** **47**	**1190**	**1343** **307**	**4140**
61	**2104-0509-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91** *СП - 8%*	**м2**	**2,2**	**1668,00** **--**	**--** **--**	**3670** **--**	**--** **--**	**3670**	**--** **294**	**3964**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**6160** **1196**	**104** **47**	**4860** **--**	**1343** **601**	**8104**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6160**				
	Материалы		Тенге				**1189**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1243**			
	Местные материалы		Тенге				**3670**				
		Накладные расходы	Тенге				**1343**				
		Сметная прибыль	Тенге				**601**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8104**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1243**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**8104**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1243**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**1492481**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**135892**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**65133**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**21355**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1018978**		
		- Накладные расходы	Тенге							**161929**	

- Сметная прибыль	Тенге							110555	

Всего в тенге:	1 492 481
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 492 481
Оборудование	0
Итого:	**1 492 481**
Временные здания и сооружения 1,79%	26 715
Итого:	**1 519 196**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	42 386
Итого:	**1 561 582**
Непредвиденные работы и затраты 2%	31 232
Итого:	**1 592 814**
Итого в текущих ценах:	**1 688 417**
НДС 12%	202 610
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 891 027**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 881 571,74**
в том числе НДС 12%	201 596,97

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Розыбакиева - ул.Ескараева

464

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Горизонтальная разметка											
1	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.1) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная**	км линии	0,49	23462,22	15706,93	11496	7697	1	6408	19337
		НР - 108%; СП - 8%			7754,59	4354,71	3800	2134		1432	
2	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.3) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная**	км линии	0,2	46924,44	31413,86	9385	6283	--	5231	15786
		НР - 108%; СП - 8%			15509,18	8709,41	3102	1742		1169	
3	1127-0903-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.5) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,32	23462,22	15706,93	7508	5027	--	4185	12628
		НР - 108%; СП - 8%			7754,59	4354,71	2481	1394		935	
4	1127-0903-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.6) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,2	23462,22	15706,93	4692	3141	--	2616	7892
		НР - 108%; СП - 8%			7754,59	4354,71	1551	871		585	
5	1127-0903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.11) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная**	км линии	0,02	23462,22	15706,93	469	314	--	262	789
		НР - 108%; СП - 8%			7754,59	4354,71	155	87		58	
6	1127-0903-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.11) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,02	23462,22	15706,93	469	314	--	262	789
		НР - 108%; СП - 8%			7754,59	4354,71	155	87		58	
7	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	762,3	915,00	--	697504	--	697504	--	753304
		СП - 8%			--	--	--	--		55800	

8	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки *СП - 8%*	кг	11,088	5735,00 --	--	63590 --	--	63590	-- 5087	68677
9	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм *СП - 8%*	кг	41,58	320,00 --	--	13306 --	--	13306	-- 1064	14370
Поперечная разметка											
10	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Предварительная разметка *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	1,76	962,56 318,34	29,27 15,24	1694 560	52 27	1082	493 175	2362
11	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования *НР - 108%; СП - 8%*	м2 разметки	1,76	1213,34 633,82	579,52 283,56	2135 1116	1020 499	--	1744 310	4189
12	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010 *СП - 8%*	кг	9,68	915,00 --	--	8857 --	--	8857	-- 709	9566
13	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки *СП - 8%*	кг	0,1408	5735,00 --	--	807 --	--	807	-- 65	872
14	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм *СП - 8%*	кг	0,528	320,00 --	--	169 --	--	169	-- 14	183
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				822081 12920	23848 6841	785316 --	21201 67461	910744
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				822081				
		Материалы	Тенге				1082				
		Всего заработная плата	Тенге					19761			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				784233				
		Накладные расходы	Тенге				21201				
		Сметная прибыль	Тенге				67461				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				910743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					19761			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				910743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					19761			
РАЗДЕЛ 2.Нанесение линий дорожной разметки краской											
15	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4)	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	0,035	53754,69 6028,56	17386,12 5770,68	1881 211	609 202	1061	446 186	2513

16	2204-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Краска для дорожной разметки желтая СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	кг	6,56	1069,00 --	--	7013 --	--	7013	-- 561	7574
17	2204-0601-0703 РСНБ РК 2015	**Растворители N 646** *СП - 8%*	т	0,00048	499891,00 --	--	240 --	-- --	240	-- 19	259
18	2204-0902-0202 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм** *СП - 8%*	кг	3,2	307,00 --	--	982 --	-- --	982	-- 79	1061
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10116 211	609 202	9296 --	446 845	11407
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10116				
	Материалы		Тенге				1062				
	Всего заработная плата		Тенге					413			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8235				
		Накладные расходы	Тенге				446				
		Сметная прибыль	Тенге				845				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11407				
		Сметная заработная плата	Тенге					413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11407				
		Сметная заработная плата	Тенге					413			
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство									
		Восстановление проезжей части									
19	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных** *НР - 108%; СП - 8%*	м3	5,44	3845,04 2290,51	1554,52 733,01	20917 12460	8457 3988	--	17764 3094	41775
20	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании** *НР - 108%; СП - 8%*	м	4	1056,70 1056,70	--	4227 4227	--	--	4565 703	9495
21	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	10,7712	-- --	--	-- --	--		-- --	--
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	161,568	-- --	--	-- --	--		-- --	--
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	161,568	-- --	--	-- --	--		-- --	--
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	4	1964,44 1065,98	39,18 16,94	7858 4264	157 68	3437	4678 1003	13539
25	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	13,6	1218,53 371,11	176,73 59,00	16572 5047	2403 802	9122	6317 1831	24720

26	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)	м2	40,8	71,56	5,55	2920	227	2357	445	3635
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8,25	1,86	336	76		269	
27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные	м3	2,04	1447,00	--	2952	--	2952	--	3188
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
28	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм	м2	13,6	796,45	270,62	10832	3680	6380	2046	13909
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			56,80	82,52	772	1122		1030	
29	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К-2,5 К ОБЪЕМУ	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (Коэфф. до 15см). Устройство	м2	34	1389,86	149,19	47255	5073	39935	3773	55110
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			66,08	36,67	2247	1247		4082	
30	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	13,6	221,34	152,20	3010	2070	91	1546	4921
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,45	42,84	849	583		365	
31	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)	м2	81,6	0,39	0,02	31	2	15	15	50
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			0,17	--	14	--		4	
32	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	т	2,3664	11717,00	--	27727	--	27727	--	29945
		СП - 8%			--	--	--	--		2218	
33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов для ЩМА	т	0,004488	142683,72	2286,48	640	10	630	6	698
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1288,64	--	6		52	
34	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	13,6	221,34	152,20	3010	2070	91	1546	4921
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,45	42,84	849	583		365	
35	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	1,7408	15154,00	--	26380	--	26380	--	28490
		СП - 8%			--	--	--	--		2110	
		Восстановление тротуара									

36	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании *НР - 108%; СП - 8%*	м	9	1056,70 1056,70	-- --	9510 9510	-- --	--	10271 1583	21364
37	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	9	1964,44 1065,98	39,18 16,94	17680 9594	352 152	7734	10526 2256	30462
38	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 тротуара	0,8	1257,46 543,74	47,38 21,48	1006 435	38 17	533	488 120	1614
39	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2	14,28	13,80 8,25	5,55 1,86	197 118	80 27	--	156 28	381
		Устройство сопряжения-3шт									
40	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании *НР - 108%; СП - 8%*	м	3	1056,70 1056,70	-- --	3170 3170	-- --	--	3424 528	7121
41	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий (ПОРЕБРИК) *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	6	1844,45 1065,98	39,18 16,94	11067 6396	235 102	4436	7017 1447	19531
42	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК) *СП - 8%*	м3	0,096	48540,00 --	-- --	4660 --	-- --	4660	-- 373	5033
43	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	6	548,46 371,11	176,73 59,00	3291 2227	1060 354	4	2787 486	6564
44	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2	18	13,80 8,25	5,55 1,86	248 148	100 34	--	197 36	480
45	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные *СП - 8%*	м3	0,9	1447,00 --	-- --	1302 --	-- --	1302	-- 104	1406
46	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство тротуарного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	6	221,23 62,45	152,20 42,84	1327 375	913 257	39	682 161	2170

47	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	0,5796	13400,00	--	7767	--	7767	--	8388
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
		Устройство тротуара									
48	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,56	3727,56	--	16998	--	--	12238	31575
		НР - 72%; СП - 8%			3727,56	--	16998	--		2339	
49	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,56	994,59	--	4535	--	--	3265	8424
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	4535	--		624	
50	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	119,7	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
51	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	119,7	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--		--	
52	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см	м2	24	548,46	176,73	13163	4242	14	11148	26256
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	8907	1416		1945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)	м2	72	13,80	5,55	994	400	--	786	1922
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	594	134		142	
54	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные	м3	3,6	1447,00	--	5209	--	5209	--	5626
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
55	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий(ПОРЕБРИК)	м бортового камня	20	1844,45	39,18	36889	784	14785	23391	65102
		НР - 108%; СП - 8%			1065,98	16,94	21320	339		4822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,32	48540,00	--	15533	--	15533	--	16776
		СП - 8%			--	--	--	--		1243	
57	1127-0602-0314 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	24	1346,31	152,47	32311	3659	27153	2732	37847
		НР - 108%; СП - 8%			62,45	42,98	1499	1031		2804	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1127-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Укладка плит сборных железобетонных размером 1,5х0,5(0,75)м. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	0,675	15858,64	6754,95	10705	4560	1471	7130	19261
		НР - 108%; СП - 8%			6925,14	2854,82	4674	1927		1427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	м2	4,5	2166,00	--	9747	--	9747	--	10527
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				381640	40572	219504	138939	562226
							121565	14265	--	41648	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				381640				
	Материалы		Тенге				118229				
	Всего заработная плата		Тенге					135830			
	Местные материалы		Тенге				101278				
		Накладные расходы	Тенге				138939				
		Сметная прибыль	Тенге				41648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				562227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					135830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				562227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					135830			
		РАЗДЕЛ 4.Отмостка МО-3									
60	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетонной плитки**	м2	2,2	1131,66	47,38	2490	104	1190	1343	4140
		НР - 108%; СП - 8%			543,74	21,48	1196	47		307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	м2	2,2	1668,00	--	3670	--	3670	--	3964
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6160	104	4860	1343	8104
							1196	47	--	601	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6160				
	Материалы		Тенге				1189				
	Всего заработная плата		Тенге					1243			
	Местные материалы		Тенге				3670				
		Накладные расходы	Тенге				1343				
		Сметная прибыль	Тенге				601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1243			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1492481
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				135892				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					65133			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21355			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1018978		
		- Накладные расходы	Тенге							161929	

- Сметная прибыль	Тенге							110555	

Всего в тенге:	1 492 481
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 492 481
Оборудование	0
Итого:	**1 492 481**
Временные здания и сооружения 1,79%	26 715
Итого:	**1 519 196**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	42 386
Итого:	**1 561 582**
Непредвиденные работы и затраты 2%	31 232
Итого:	**1 592 814**
Итого в текущих ценах:	**1 688 417**
НДС 12%	202 610
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 891 027**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 881 571,74**
в том числе НДС 12%	201 596,97

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Светофорное регулирование ул.Каракоз- ул.Байдибек би											
		Монтаж аппаратуры управления									
1	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка дорожного контроллера**	**шт**	**1**	**30170,90**	**4335,51**	**30171**	**4336**	**18112**	**6893**	**40029**
		НР - 72%; СП - 8%			**7723,40**	**1850,64**	**7723**	**1851**		**2965**	
		Монтаж сигнальных устройств									
2	**1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**16**	**5925,97**	**81,14**	**94816**	**1298**	**33046**	**43540**	**149424**
		НР - 72%; СП - 8%			**3779,48**	**--**	**60472**	**--**		**11068**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**124987**	**5634**	**51158**	**50433**	**189453**
							68195	**1851**	**--**	**14033**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**124987**				
	Материалы		Тенге				**51158**				
	Всего заработная плата		Тенге					**70046**			
		Накладные расходы	Тенге				**50433**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14033**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**189453**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**70046**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**189453**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**70046**			

РАЗДЕЛ 2.Светофорное регулирование ул.Гоголя - ул.Абдуллиных

		Монтаж аппаратуры управления									
3	**1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонного фундамента под основание**	**м3**	**0,45**	**23004,25**	**1516,07**	**10352**	**682**	**7212**	**2501**	**13881**
		НР - 91%; СП - 8%			**5461,38**	**646,17**	**2458**	**291**		**1028**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка основания под оборудование**	**т**	**0,062315**	**147734,81**	**18447,66**	**9206**	**1150**	**505**	**5256**	**15619**
		НР - 69%; СП - 8%			**121167,68**	**1070,04**	**7551**	**67**		**1157**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка дорожного контроллера**	**шт**	**1**	**30170,90**	**4335,51**	**30171**	**4336**	**18112**	**6893**	**40029**
		НР - 72%; СП - 8%			**7723,40**	**1850,64**	**7723**	**1851**		**2965**	
		Монтаж светофорных стоек									
6	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**м3**	**1,38**	**24777,87**	**1202,18**	**34193**	**1659**	**22013**	**10218**	**47964**
		НР - 91%; СП - 8%			**7624,16**	**512,35**	**10521**	**707**		**3553**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования**	**т**	**0,5922**	**132620,42**	**20464,09**	**78538**	**12119**	**9191**	**44553**	**132938**
		НР - 72%; СП - 8%			**96636,80**	**7853,93**	**57228**	**4651**		**9847**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**162460**	**19946**	**57033**	**69421**	**250431**
							85481	**7567**	**--**	**18550**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**108709**				
	Материалы		Тенге				**27303**				
	Всего заработная плата		Тенге					**71453**			
		Накладные расходы	Тенге				**51446**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12812**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**172967**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**71453**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44545**				
	Материалы		Тенге				**29225**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13977**			
		Накладные расходы	Тенге				**12719**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4581**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**61845**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13977**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9206**				
	Материалы		Тенге				**506**				

	Всего заработная плата		Тенге					7618				
		Накладные расходы	Тенге				5256					
		Сметная прибыль	Тенге				1157					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15619					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге					7618				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				250431					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
		Сметная заработная плата	Тенге					93048				
		РАЗДЕЛ 3.Подготовительные работы ул.Гоголя - ул.Абдуллиных										
		Монтаж конструкций металлических										
		Фм-Б-2шт										
8	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б**	**м3**	**0,34**	**18799,65**	**1128,10**	**6392**	**383**	**5411**	**692**	**7651**
		НР - 91%; СП - 8%			**1757,43**	**480,38**	**598**	**163**		**567**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б**	**м3**	**5,8**	**24706,85**	**1650,60**	**143300**	**9573**	**90861**	**42722**	**200904**
		НР - 91%; СП - 8%			**7390,76**	**703,64**	**42866**	**4081**		**14882**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Мет.конструкции									
10	**1109-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж опор Д-325мм,L-10,75м(2шт)**	**т конструкций**	**1,45436**	**34567,55**	**19297,63**	**50274**	**28066**	**5364**	**17787**	**73506**
		НР - 69%; СП - 8%			**11581,66**	**6143,51**	**16844**	**8935**		**5445**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Устройство колодцев кабельной канализации									
11	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,668**	**18799,65**	**1128,10**	**12558**	**754**	**10630**	**1360**	**15032**
		НР - 91%; СП - 8%			**1757,43**	**480,38**	**1174**	**321**		**1113**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Приямки кабельной канализации									
12	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство**	**м3**	**0,48**	**25061,99**	**1794,46**	**12030**	**861**	**7875**	**3331**	**16590**
		НР - 91%; СП - 8%			**6861,74**	**764,76**	**3294**	**367**		**1229**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж приямков**	**т**	**0,15**	**147734,81**	**18447,66**	**22160**	**2768**	**1217**	**12652**	**37597**
		НР - 69%; СП - 8%			**121167,68**	**1070,04**	**18175**	**161**		**2785**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**246714**	**42405**	**121358**	**78544**	**351280**
							82951	**14028**	**--**	**26021**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**174280**				
		Материалы	Тенге				**114777**				
		Всего заработная плата	Тенге					**52864**			
		Накладные расходы	Тенге				**48105**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17791**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**240176**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52864**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**72434**				
		Материалы	Тенге				**6582**				
		Всего заработная плата	Тенге					**44115**			
		Накладные расходы	Тенге				**30439**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8230**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**111103**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44115**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**351279**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**
		Сметная заработная плата	Тенге					**96979**			
		РАЗДЕЛ 4.Подготовительные работы ул.Жумабаева - ул.Кассина									
		Прокладка кабеля									
14	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**320**	**409,93**	**179,71**	**131178**	**57507**	**14202**	**57629**	**203911**
		НР - 72%; СП - 8%			**185,84**	**64,29**	**59469**	**20571**		**15105**	
		Устройство кабельной канализации									
15	**1134-0201-1201 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**	**27**	**1397,70**	**--**	**37738**	**--**	**1610**	**27457**	**70411**
		НР - 76%; СП - 8%			**1338,07**	**--**	**36128**	**--**		**5216**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**168916**	**57507**	**15812**	**85086**	**274322**
							95597	**20571**	**--**	**20321**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**131178**				
		Материалы	Тенге				**14202**				
		Всего заработная плата	Тенге					**80040**			
		Накладные расходы	Тенге				**57629**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15105**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**203912**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**80040**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**37738**				
		Материалы	Тенге				**1610**				
		Всего заработная плата	Тенге					**36128**			
		Накладные расходы	Тенге				**27457**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5216**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**70411**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					36128			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				274323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					116168			
		РАЗДЕЛ 5.Светофорное регулирование ул.Жумабаева - ул.Кассина									
		Монтаж аппаратуры управления									
16	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка дорожного контроллера**	**шт**	**1**	**30170,90**	**4335,51**	**30171**	**4336**	**18112**	**6893**	**40029**
		НР - 72%; СП - 8%			**7723,40**	**1850,64**	**7723**	**1851**		**2965**	
		Монтаж сигнальных устройств									
17	**1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**16**	**5925,97**	**81,14**	**94816**	**1298**	**33046**	**43540**	**149424**
		НР - 72%; СП - 8%			**3779,48**	**--**	**60472**	**--**		**11068**	
18	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	**т**	**0,04**	**151369,84**	**18447,66**	**6055**	**738**	**325**	**3474**	**10291**
		НР - 69%; СП - 8%			**124802,71**	**1070,04**	**4992**	**43**		**762**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монтаж светофорных стоек									
19	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**м3**	**1,84**	**24777,87**	**1202,18**	**45591**	**2212**	**29351**	**13624**	**63952**
		НР - 91%; СП - 8%			**7624,16**	**512,35**	**14028**	**943**		**4737**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	**1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования**	**т**	**0,927**	**132620,42**	**20464,09**	**122939**	**18971**	**14386**	**69741**	**208095**
		НР - 72%; СП - 8%			**96636,80**	**7853,93**	**89582**	**7281**		**15414**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**299572**	**27555**	**95220**	**137272**	**471791**
							176797	**10118**	**--**	**34946**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**247926**				
	Материалы		Тенге				**65545**				
	Всего заработная плата		Тенге					**166909**			
		Накладные расходы	Тенге				**120174**				
		Сметная прибыль	Тенге				**29447**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**397547**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					**166909**			

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45591					
	Материалы		Тенге				29351					
	Всего заработная плата		Тенге					14971				
		Накладные расходы	Тенге				13624					
		Сметная прибыль	Тенге				4737					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				63952					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге					14971				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6055					
	Материалы		Тенге				325					
	Всего заработная плата		Тенге					5035				
		Накладные расходы	Тенге				3474					
		Сметная прибыль	Тенге				762					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10291					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге					5035				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				471790					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									117
		Сметная заработная плата	Тенге					186915				
		РАЗДЕЛ 6.Обустройство ул.Жумабаева - ул.Кассина										
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком										
Горизонтальная разметка												
21	**2204-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	**кг**	**7,92**	**915,00**	**--**	**7247**	**--**	**7247**	**--**	**7827**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**580**		
22	**2204-0902-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	**кг**	**0,1152**	**5735,00**	**--**	**661**	**--**	**661**	**--**	**714**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53**		
Поперечная разметка												
23	**1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Предварительная разметка**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15,84**	**962,56**	**29,27**	**15247**	**463**	**9741**	**4438**	**21260**	
		НР - 84%; СП - 8%			**318,34**	**15,24**	**5043**	**241**		**1575**		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	**2204-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	**кг**	**87,12**	**915,00**	**--**	**79715**	**--**	**79715**	**--**	**86092**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6377**		
25	**2204-0902-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	**кг**	**1,2672**	**5735,00**	**--**	**7267**	**--**	**7267**	**--**	**7848**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**581**		
		Благоустройство										

Восстановление тротуара											
26	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка бортовых бетонных камней**	**м**	**5**	**1964,44**	**39,18**	**9822**	**196**	**4296**	**5848**	**16923**
		НР - 108%; СП - 8%			**1065,98**	**16,94**	**5330**	**85**		**1254**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Устройство сопряжения-6шт									
27	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий (ПОРЕБРИК)**	**м**	**12**	**1844,45**	**39,18**	**22133**	**470**	**8871**	**14035**	**39061**
		НР - 108%; СП - 8%			**1065,98**	**16,94**	**12792**	**203**		**2893**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**142092**	**1129**	**117798**	**24321**	**179725**
							23165	**529**	**--**	**13313**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**142092**				
	Материалы		Тенге				**22908**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23694**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**94890**				
		Накладные расходы	Тенге				**24321**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13313**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**179726**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23694**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**179726**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23694**			

РАЗДЕЛ 7.Обустройство ул.Татибекова-ул.Болтерик Шешена

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

Горизонтальная разметка											
28	**2204-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	**кг**	**8,91**	**915,00**	**--**	**8153**	**--**	**8153**	**--**	**8805**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**652**	
29	**2204-0902-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	**кг**	**0,1296**	**5735,00**	**--**	**743**	**--**	**743**	**--**	**802**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**59**	
Поперечная разметка											

30	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	21,61	962,56	29,27	20801	632	13290	6055	29005
		НР - 84%, СП - 8%			318,34	15,24	6879	329		2148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	118,855	915,00	--	108752	--	108752	--	117452
		СП - 8%			--	--	--	--		8700	
32	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	1,7288	5735,00	--	9915	--	9915	--	10708
		СП - 8%			--	--	--	--		793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				148364	632	140853	6055	166772
							6879	329	--	12352	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				148364				
	Материалы		Тенге				13289				
	Всего заработная плата		Тенге					7208			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127563				
		Накладные расходы	Тенге				6055				
		Сметная прибыль	Тенге				12352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				166771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				166771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7208			
		РАЗДЕЛ 8.Подготовительные работы пр.Сейфуллина - ул.Дулатова									
		Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ-А-2шт									
33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А**	м3	0,34	18799,65	1128,10	6392	383	5411	692	7651
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	598	163		567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А**	м3	5,8	28226,58	1988,48	163714	11533	94966	56538	237873
		НР - 91%; СП - 8%			9864,72	847,37	57215	4915		17620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Мет.конструкции									
35	1109-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж опор Д-325мм,L-10,75м(2шт)**	т конструкций	1,45436	34567,55	19297,63	50274	28066	5364	17787	73506
		НР - 69%; СП - 8%			11581,66	6143,51	16844	8935		5445	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**220380**	**39982**	**105741**	**75017**	**319030**
							74657	**14013**	**--**	**23632**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**170106**				
	Материалы		Тенге				**100377**				
	Всего заработная плата		Тенге					**62891**			
		Накладные расходы	Тенге				**57230**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18187**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**245523**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**62891**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**50274**				
	Материалы		Тенге				**5364**				
	Всего заработная плата		Тенге					**25779**			
		Накладные расходы	Тенге				**17787**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5445**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**73506**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25779**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**319029**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58**
		Сметная заработная плата	Тенге					**88670**			
		РАЗДЕЛ 9.Обустройство ул.Каракоз- ул.Байдибек би									
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком									
Горизонтальная разметка											
36	**2204-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	**кг**	**80,52**	**915,00**	**--**	**73676**	**--**	**73676**	**--**	**79570**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5894**	
37	**2204-0902-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	**кг**	**1,1712**	**5735,00**	**--**	**6717**	**--**	**6717**	**--**	**7254**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**537**	
Поперечная разметка											
38	**1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Предварительная разметка**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15,4**	**622,68**	**29,27**	**9589**	**451**	**4236**	**4315**	**15017**
		НР - 84%; СП - 8%			**318,34**	**15,24**	**4902**	**235**		**1112**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	**2204-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	**кг**	**84,7**	**915,00**	**--**	**77500**	**--**	**77500**	**--**	**83700**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6200**	
40	**2204-0902-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	**кг**	**1,232**	**5735,00**	**--**	**7066**	**--**	**7066**	**--**	**7631**

		СП - 8%				--	--	--	--		565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**174548**	**451**	**169195**	**4315**	**193172**
								4902	**235**	**--**	**14308**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**174548**				
		Материалы	Тенге					**4236**				
		Всего заработная плата	Тенге						**5137**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**164959**				
		Накладные расходы	Тенге					**4315**				
		Сметная прибыль	Тенге					**14308**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**193171**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5137**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**193171**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5137**			
		РАЗДЕЛ 10.Обустройство пр.Сейфуллина - ул.Дулатова										
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком										
Поперечная разметка												
41	**1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Предварительная разметка**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**36,22**	**962,56**	**29,27**	**34864**	**1060**	**22274**	**10149**	**48614**
		НР - 84%; СП - 8%			**318,34**	**15,24**	**11530**	**552**		**3601**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	**2204-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	**кг**	**199,21**	**915,00**	**--**	**182277**	**--**	**182277**	**--**	**196859**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14582**	
43	**2204-0902-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	**кг**	**2,8976**	**5735,00**	**--**	**16618**	**--**	**16618**	**--**	**17947**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1329**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**233759**	**1060**	**221169**	**10149**	**263420**
							11530	**552**	**--**	**19512**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**233759**				
		Материалы	Тенге				**22273**				
		Всего заработная плата	Тенге					**12082**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**198895**				
		Накладные расходы	Тенге				**10149**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19512**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**263420**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12082**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**263420**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12082**			

РАЗДЕЛ 11.Обустройство ул.Розыбакиева - ул.Мынбаева											
Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
44	**2204-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	**кг**	**180,73**	**915,00**	**--**	**165368**	**--**	**165368**	**--**	**178597**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13229**	
45	**2204-0902-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	**кг**	**2,6288**	**5735,00**	**--**	**15076**	**--**	**15076**	**--**	**16282**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1206**	
Поперечная разметка											
46	**1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Предварительная разметка**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**37,7**	**962,56**	**29,27**	**36289**	**1103**	**23184**	**10564**	**50601**
		НР - 84%; СП - 8%			**318,34**	**15,24**	**12002**	**574**		**3748**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	**2204-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	**кг**	**207,35**	**915,00**	**--**	**189725**	**--**	**189725**	**--**	**204903**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15178**	
48	**2204-0902-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	**кг**	**3,016**	**5735,00**	**--**	**17297**	**--**	**17297**	**--**	**18681**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1384**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**423755**	**1103**	**410650**	**10564**	**469064**
							12002	**574**	**--**	**34745**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**423755**				
		Материалы	Тенге				**23184**				
		Всего заработная плата	Тенге					**12576**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**387466**				
		Накладные расходы	Тенге				**10564**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34745**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**469064**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12576**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**469064**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12576**			
РАЗДЕЛ 12.Подготовительные работы ул.Шемякина - ул.Коминтерна											
Устройство кабельной канализации											
49	**1134-0201-1201 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**	**20**	**1397,70**	**--**	**27954**	**--**	**1193**	**20339**	**52156**
		НР - 76%; СП - 8%			**1338,07**	**--**	**26761**	**--**		**3863**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Устройство колодцев кабельной канализации											
50	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,668**	**18799,65**	**1128,10**	**12558**	**754**	**10630**	**1360**	**15032**

		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1757,43**	**480,38**	**1174**	**321**		**1113**	
		Приямки кабельной канализации									
51	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3**	**0,64**	**25061,99** **6861,74**	**1794,46** **764,76**	**16040** **4392**	**1148** **489**	**10500**	**4442** **1639**	**22120**
52	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж приямков** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**т**	**0,12**	**147734,81** **121167,68**	**18447,66** **1070,04**	**17728** **14540**	**2213** **128**	**975**	**10121** **2228**	**30077**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**74280**	**4115**	**23298**	**36262**	**119385**
							46867	**938**	**--**	**8843**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**56552**				
		Материалы	Тенге				**22324**				
		Всего заработная плата	Тенге					**33137**			
		Накладные расходы	Тенге				**26141**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6615**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**89308**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33137**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**17728**				
		Материалы	Тенге				**974**				
		Всего заработная плата	Тенге					**14668**			
		Накладные расходы	Тенге				**10121**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2228**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**30077**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14668**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**119385**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47805**			
		РАЗДЕЛ 13.Светофорное регулирование ул.Шемякина - ул.Коминтерна									
		Монтаж аппаратуры управления									
53	**1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонного фундамента под основание** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3**	**0,45**	**23004,25** **5461,38**	**1516,07** **646,17**	**10352** **2458**	**682** **291**	**7212**	**2501** **1028**	**13881**
54	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка основания под оборудование** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**т**	**0,062315**	**147734,81** **121167,68**	**18447,66** **1070,04**	**9206** **7551**	**1150** **67**	**505**	**5256** **1157**	**15619**