1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,12**	**2,24**
12. 4	2102-0499-9901 РСНБ РК 2015	Растворы	м3	0,002	0,004	--	--
12. 5	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,004	69546,00	278,18
12. 6	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,01	326,00	3,26
		Итого материалов:				**140,72**	**281,44**
		Накладные расходы	%	72		655,69	1311,38
		Сметная прибыль	%	8		136,61	273,22
		Сметная стоимость:				**1844,24**	**3688,48**
13	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**1,8300**		**882,38**	**1614,76**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1361)	чел-ч	0,212	0,38796	1361,00	528,01
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00366	1379,78	5,05
		Итого оплата труда:				**291,29**	**533,06**
13. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,035685	735,00	26,23
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00366	2779,00	10,17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00366	1382,00	5,06
		Итого эксплуатация машин:				**19,89**	**36,40**
13. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,392	223,00	979,42
13. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000293	161678,00	47,34
13. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000439	53700,00	23,59
		Итого материалов:				**573,96**	**1050,35**
		Накладные расходы	%	93		270,90	495,75
		Сметная прибыль	%	8		92,26	168,84
		Сметная стоимость:				**1245,54**	**2279,35**
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**33154,00**
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**15043,00**
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге		**3529**		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге				**310206,00**
		- в том числе: Материалы, изделия и конструкции по проекту	Тенге		**117450**		
		Нормативная трудоемкость рабочих	чел.-ч		**27**		
		Нормативная трудоемкость машинистов	чел.-ч		**2**		
	Накладные расходы		Тенге				**33225,00**
	Сметная прибыль		Тенге				**21934,00**
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге				**413562,00**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		**29**		
		Заработная плата	Тенге				**36683,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**358403,28**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**358403,28**
	Материалы -		Тенге				**192755,32**
	Всего заработная плата -		Тенге				**36682,98**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**117450,26**
		Накладные расходы -	Тенге				**33224,51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21934,19**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**413561,98**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36682,98**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**413561,98**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29,93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36682,98**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**482561,17**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**54838,82**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**52463,89**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**13935,94**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**310213,48**
		- перевозка грузов	Тенге				**65044,98**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**56330,59**
	ИТОГО:		Тенге				**538891,76**
	Сметная прибыль		Тенге				**33715,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**572 607,07**
	Переходящий коэффициент на 2021 год К=1,050036		Тенге				28 650,97
	Итого с переходящим коэффициентом на 2021 год К=1,050036		Тенге				601 258,04
	ИТОГО по Акту без НДС:		**Тенге**				**601 258,04**
	НДС 12%		Тенге				72 150,96
	ВСЕГО по Акту с НДС:		**Тенге**				**673 409,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон) БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Кляцкий В.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**
(подпись, расшифровка подписи)

Технадзор СЕСТ **Инкарбеков К.К.**
(подпись, расшифровка подписи)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
ТОО «СЕСТ Инжиниринг»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН 670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190
KZ33VJE00056833