Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Айголек" отдела образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 040840003595 , Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, ИМ. Б. ДОЩАНОВА,14 ТЕЛ.8-714-44-2-42-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488,Костанайская область ,г.Костанай , Чехова ,125, 8-7142-56-60-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГКП (ясли-сад"Айголек" отдела образования Узункольского района) Управления образования акимата Костанайской области по адресу: Костанайская область, Узункольский район, с. Узунколь. Ул. Дощанова 14**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГКП (ясли-сад"Айголек" отдела образования Узункольского района) Управления образования акимата Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **21.04.2022**

Акт выполненных работ №2

за **август 2022** **(месяц, год) на** **2-1-1 Общестроительные работы** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. 1Стены, перегородки									
1	1	E11-460201-0601	п.1 Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (двери)	м3	4,54	41351,51	19,2	187736	87	119037	49401	256108
						15112,79	0	68612	0		18971	
2	2	E11-100402-0702 Изм. и доп. вып. 19	п.2 Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	266	3716,3	69,72	988535	18546	429183	394858	1494064
						2033,11	28,6	540807	7608		110671	
3	3	C122-030201-0205	п.3 Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1194,34	671		801402		801402		865514
											64112	
			Итого по разделу: 1. 1Стены, перегородки									2615686
			Раздел: 2. 2Устройство металлических перемычек									
4	4	E12-030101-0201	п.4 Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	4,67	24302,06	4866,55	113491	22727	0	72607	200986
						19435,51	2158,27	90764	10079		14888	
5	5	E11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.5 Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,47	2953,07	43,87	10247	153	4317	4211	15615
						1665,03	20,65	5778	72		1157	
6	6	E12-040101-1101	п.6 Стойка деревянная под балки или прогоны. Установка	м стоек	6,4	3244,35	19,2	20764	123	13547	5151	27988
						1108,41	9,42	7094	60		2073	
7	7	E12-040101-1101	п.7 Стойка деревянная под балки или прогоны. Установка	м стоек	19,2	1127,61	19,2	21650	369	0	15453	40071
						1108,41	9,42	21281	181		2968	
8	8	E12-030101-2401	п.8 Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,1612872	234832,73	2128,09	37876	343	6818	22219	64903
						190430,24	901,82	30714	145		4808	
9	9	C121-050204-0802	п.9 Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,154752	330179		51096		51096		55184
											4088	
10	10	C121-130201-0901	п.10 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0040684	633851		2579		2579		2785
											206	
11	11	C121-050106-2402	п.11 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0089856	288483		2592		2592		2799
											207	
12	12	E11-130301-0406	п.12 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,5321316	109,51	3,04	715	20	357	245	1037

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		51,84	0,34	339	2		77	
13	13	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	п.13 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	6,5321316	166,28 60,61	4,3 0,67	1086 396	28 4	662	288 110	1484
14	14	Е12-040101-1101	п.14 Стойка деревянная под балки или прогоны. Установка	м стоек	6,4	3244,35 1108,41	19,2 9,42	20764 7094	123 60	13547	5151 2073	27988
15	15	Е12-030101-2401	п.15 Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,0196018	234832,73 190430,24	2128,09 901,82	4603 3733	42 18	829	2700 584	7887
16	16	С121-050204-0802	п.16 Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,018824	330179		6215		6215	497	6712
17	17	С121-130201-0901	п.17 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0010171	633851		645		645	52	697
18	18	С121-050106-2402	п.18 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0005616	288483		162		162	13	175
19	19	Е11-130301-0406	п.19 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5269229	109,51 51,84	3,04 0,34	167 79	5 1	83	57 18	242
20	20	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	п.20 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	1,5269229	166,28 60,61	4,3 0,67	254 93	7 1	155	67 26	347
21	21	Е12-040101-1101	п.21 Стойка деревянная под балки или прогоны. Установка	м стоек	6,4	3244,35 1108,41	19,2 9,42	20764 7094	123 60	13547	5151 2073	27988
22	22	Е12-040101-1101	п.22 Стойка деревянная под балки или прогоны. Установка	м стоек	57,6	1127,61 1108,41	19,2 9,42	64950 63844	1106 543	0	46359 8905	120214
23	23	Е12-030101-2401	п.23 Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,226818	234832,73 190430,24	2128,09 901,82	53264 43193	483 205	9589	31246 6761	91271
24	24	С121-050201-0502	п.24 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,21008	262504		55147		55147	4412	59559
25	25	С121-130201-0901	п.25 Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008299	633851		5260		5260	421	5681
26	26	С121-050106-2402	п.26 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01768	288483		5100		5100	408	5508
27	27	Е11-130301-0406	п.27 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,484994	109,51 51,84	3,04 0,34	820 388	23 3	409	281 88	1189
28	28	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	п.28 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	7,484994	166,28 60,61	4,3 0,67	1245 454	32 5	759	330 126	1701
			Итого по разделу: 2. 2Устройство металлических перемычек									770011
			Раздел: 3. 3Проемы									
29	37	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	п.37 Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,80177	1876,2 1312,27	97,19 43,46	3380 2364	175 78	841	1759 411	5550

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	39	С121-090102-0103	п.39 Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,80177	4459		8034		8034		8677
											643	
31	42	С121-090404-0201	п.42 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	430		860		860		929
											69	
32	43	С121-090404-0303	п.43 Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3213		3213		3213		3470
											257	
33	44	Е11-100107-0609	п.44 Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	м2	1,89	9354,34	26,52	17680	50	14688	2133	21398
						1556,21	11,51	2941	22		1585	
34	45	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	п.45 Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	9,9643	3009,35	64,2	29986	639	4254	18260	52106
						2518,24	26,94	25092	268		3860	
35	46	С121-090402-0602	п.46 Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	9,9643	55987		557871		557871		602501
											44630	
36	47	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	п.47 Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	7,3805	1839,65	222,47	13578	1642	3489	6641	21836
						1144,48	105,25	8447	777		1617	
37	48	С121-090202-1602	п.48 Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,6975	42411		114404		114404		123556
											9152	
38	53	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	п.53 Доводчики дверные. Установка	шт.	7	1473,71	2,97	10316	21	0	7413	19147
						1470,74	0	10295	0		1418	
39	54	С121-090404-0103	п.54 Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	7	5810		40670		40670		43924
											3254	
40	55	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	п.55 Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	23,14	2752,55	218,26	63694	5050	26780	24695	95460
						1376,99	105,25	31863	2435		7071	
41	57	С121-090201-0908	п.57 Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	23,14	26622		616033		616033		665316
											49283	
42	60	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	п.60 Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	19	1807,48	12,22	34342	233	28850	3870	41269
						276,85	6,03	5260	115		3057	
43	63	Е11-090403-0203	п.63 Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	10,2058	8613,83	601,14	87911	6135	65	60954	160774
						8006,35	288,73	81711	2947		11909	
44	64	С121-090304-0107	п.64 Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	10,2058	31392		320380		320380		346010
											25630	
			Итого по разделу: 3. 3Проемы									2211923
			Раздел: 4. Стены Полы 1-го этажа									
45	65	Е11-110101-1303	п.65 Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	84,63	2190,72	189,98	185401	16078	142421	23288	225384
						317,87	64,31	26901	5443		16695	
46	66	Е11-110101-0201	п.66 Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		16,926	6504,21	1250,72	110090	21169	28800	49438	172290

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 подстилающего слоя			3551,97	504,75	60121	8543		12762	
47	67	Е11-110101-1101	п.67 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		84,63	785,2	36,88	66451	3121	29411	25512	99320
				м2 стяжки		400,8	17,88	33920	1513		7357	
48	68	Е11-110101-1102 К=2	п.68 Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		84,63	195,78	12,53	16569	1060	14670	964	18936
				м2 стяжки		9,91	5,91	839	500		1403	
49	71	Е11-110101-0901	п.71 Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		84,63	399,06	38,57	33772	3265	0	23125	61449
			м2 изолируемой поверхности			360,49	19,02	30508	1610		4552	
50	72	С121-110103-0101	п.72 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95		4,358445	7124		31050		31050		33534
				м3							2484	
51	73	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	п.73 Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		84,63	200,23	0,69	16945	59	13106	2743	21263
			м2 изолируемой поверхности			44,68	0,34	3781	29		1575	
52	74	Е11-110101-1101	п.74 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		84,63	785,2	36,88	66451	3121	29411	25512	99320
				м2 стяжки		400,8	17,88	33920	1513		7357	
53	75	Е11-110101-1102 К=6	п.75 Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		84,63	587,34	37,58	49706	3180	44009	2892	56806
				м2 стяжки		29,74	17,73	2517	1500		4208	
54	80	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	п.80 Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		37,98	3587,19	97,89	136241	3717	74696	42815	193381
				м2 покрытия		1522,57	43,14	57827	1638		14325	
55	82	Е11-110101-1101	п.82 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		5,52	785,2	36,88	4334	204	1918	1664	6478
				м2 стяжки		400,8	17,88	2212	99		480	
			Итого по разделу: 4. Стены Полы 1-го этажа									988161
			Раздел: 5. 5Полы 2-го этажа									
56	91	Е11-110101-1101	п.91 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		10	785,2	36,88	7852	369	3475	3014	11735
				м2 стяжки		400,8	17,88	4008	179		869	
			Итого по разделу: 5. 5Полы 2-го этажа									11735
			Раздел: 6. 6Внутренняя отделка - 1 этаж									
57	94	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	п.94 Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 2 мм, Алинекс Финиш - 1 мм)		467,47	1648,42	30,44	770587	14230	147936	446175	1314103
				м2		1301,52	24,1	608422	11266		97341	
58	95	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	п.95 Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		113,89	432,44	0,96	49251	110	10841	27616	83016
			м2 окрашиваемой поверхности			336,29	0,48	38301	55		6149	
59	96	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	п.96 Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113		113,89	225,78	0,4	25714	46	4635	15160	44144
			м2 окрашиваемой поверхности			184,68	0,2	21033	23		3270	
60	97	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	п.97 Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		353,58	421,69	0,96	149103	340	29856	85735	253625
			м2 окрашиваемой поверхности			336,29	0,48	118907	170		18787	
61	98	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	п.98 Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113		353,58	247,13	0,5	87380	176	12110	54131	152832
			м2 окрашиваемой поверхности			212,38	0,25	75093	88		11321	
62	99	Е11-150108-1401	п.99 Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		82,89	1714,87	178,96	142145	14834	0	96902	258171
				м2		1535,91	87,76	127311	7274		19124	
63	100	С122-030301-0201	п.100 Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте		82,89	4935		409062		409062		441787

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							32725	
64	101	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	п.101 Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	220,81		1648,32	100,51	363966	22194	96927	188687	596865
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1108,85	77,98	244846	17219		44212	
65	102	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	п.102 Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 10 мм, Алинекс Финиш - 1 мм)	1082,45		1973,11	27,54	2135793	29811	1009958	805808	3176929
			м2			1012,54	21,39	1096024	23154		235328	
66	103	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	п.103 Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 2 мм, Алинекс Финиш - 1 мм)	243		1312,63	27,54	318969	6692	66230	180896	539854
			м2			1012,54	21,39	246047	5198		39989	
67	104	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	п.104 Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	662,725		367,25	0,96	243388	636	55960	134719	408356
			м2 окрашиваемой поверхности			281,85	0,48	186791	318		30249	
68	105	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	п.105 Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	662,725		182,7	0,4	121081	266	22698	70740	207167
			м2 окрашиваемой поверхности			148,05	0,2	98117	133		15346	
69	106	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.106 Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	128,38		1344,96	94,43	172666	12123	41835	92391	286262
			м2 оштукатуриваемой поверхности			924,66	74,88	118708	9613		21205	
70	107	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	п.107 Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	181,34		3622,89	43,36	656975	7863	339956	225341	952901
			м2 поверхности облицовки			1704,84	21,05	309156	3817		70585	
			Итого по разделу: 6. 6Внутренняя отделка - 1 этаж									8716012
			Раздел: 7. 7Внутренняя отделка - 2 этаж									
71	108	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	п.108 Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 2 мм, Алинекс Финиш - 1 мм)	524,78		1648,42	30,44	865058	15974	166072	500874	1475207
			м2			1301,52	24,1	683012	12647		109275	
72	109	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	п.109 Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	66,63		432,44	0,96	28814	64	6343	16156	48568
			м2 окрашиваемой поверхности			336,29	0,48	22407	32		3598	
73	110	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	п.110 Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	66,63		225,78	0,4	15044	26	2712	8869	25826
			м2 окрашиваемой поверхности			184,68	0,2	12305	13		1913	
74	111	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	п.111 Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	458,15		421,69	0,96	193199	440	38686	111091	328633
			м2 окрашиваемой поверхности			336,29	0,48	154073	220		24343	
75	112	Е11-150405-0114 Изм. и доп. вып. 10	п.112 Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	458,15		247,13	0,5	113223	230	15692	70140	198032
			м2 окрашиваемой поверхности			212,38	0,25	97302	115		14669	
76	113	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	п.113 Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	112,05		1648,32	100,51	184695	11262	49185	95749	302879
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1108,85	77,98	124247	8738		22435	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	114	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	п.114 Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 10 мм, Алинекс Финиш - 1 мм)	м2	1055,9	1973,11	27,54	2083407	29080	985186	786043	3099006
						1012,54	21,39	1069141	22586		229556	
78	115	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	п.115 Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1055,9	367,25	0,96	387783	1014	89160	214643	650620
						281,85	0,48	297609	507		48194	
79	116	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	п.116 Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1055,9	182,7	0,4	192914	422	36165	112708	330072
						148,05	0,2	156327	211		24450	
80	117	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.117 Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	99,82	1344,96	94,43	134254	9426	32528	71837	222578
						924,66	74,88	92299	7475		16487	
81	118	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	п.118 Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	142,62	3622,89	43,36	516697	6184	267368	177225	749436
						1704,84	21,05	243144	3002		55514	
			Итого по разделу: 7. 7Внутренняя отделка - 2 этаж									**7430857**
			Раздел: 8. 9Крыша									
82	123	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.123 Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	13,4	95492,68	1788,75	1279602	23969	891232	269416	1672939
						27194,05	730,52	364400	9789		123921	
83	124	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	п.124 Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	2,69	90760,44	1665,44	244146	4480	182204	42754	309852
						21361,02	713,7	57461	1920		22952	
84	125	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	п.125 Элементы каркаса из брусьев. Установка(короче лежни - 0,3465, стойки +0,19м3)	м3 древесины в конструкции	6,2665	99751,29	1306,85	625091	8190	440488	129751	815229
						28152	605,7	176415	3796		60387	
85	126	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	п.126 Доски ходовые. Укладка	м ходов	132	226,47	6,4	29893	845	23285	4397	37033
						43,67	2,6	5764	343		2743	
86	127	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	п.127 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита(13,4+2,69+6,2665+0,11 из доп.)	м3 древесины в конструкции	22,4665	1102,34	72,58	24766	1630	0	17178	45299
						1029,76	32,2	23135	723		3355	
87	128	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	п.128 Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	920,16	42,39	3,37	39005	3101	0	26838	71110
						39,02	1,49	35904	1371		5267	
88	129	С122-040601-0801	п.129 Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	1145,6536	355		406707		406707		439244
											32537	
89	130	Е11-120101-1503 прим.	п.130 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	712,8	109,15	15,77	77802	11241	0	49921	137941
						93,38	3,89	66561	2773		10218	
90	131	С121-100404-0301	п.131 Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2	м2	784,08	117		91737		91737		99076
											7339	
91	132	Е11-120101-0705	п.132 Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	712,8	5609,81	125,68	3998674	89585	2299913	1176518	5589207
						2257,54	34,9	1609176	24877		414015	
92	133	Е11-120101-1503	п.133 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	580,9	354,25	15,77	205784	9161	142379	40683	266184
						93,38	3,89	54244	2260		19717	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	134	Е11-120101-1305	п.134 Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		1161,8	604,73	168,95	702575	196286	54965	369564	1157910
				м2 утепляемого покрытия		388,47	53,33	451324	61959		85771	
94	135	С121-110102-0104 к-1,03	п.135 Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100		29,87	21148		631691		631691		682226
				м3							50535	
95	136	С121-110102-0107 к-1,03	п.136 Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175		89,404	30609		2736567		2736567		2955492
				м3							218925	
96	137	Е11-120101-1503	п.137 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		580,9	177,15	15,77	102906	9161	39501	40683	155076
				м2 изолируемой поверхности		93,38	3,89	54244	2260		11487	
97	139	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	п.139 Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		78,96	960,14	14,65	75813	1157	44328	22047	105689
				м планки		384,09	3,72	30328	294		7829	
98	140	С121-100102-0111	п.140 Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		78,96	1858		146708		146708		158445
				м							11737	
99	142	Е11-120101-1201	п.142 Кровли. Ограждение перилами		123	117,92	29,99	14504	3689	859	7880	24175
				м ограждения		80,95	8,03	9957	988		1791	
100	143	С121-060510-0101	п.143 Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		0,57195	699866		400288		400288		432311
				т							32023	
101	144	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	п.144 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)		14,699115	166,28	4,3	2444	63	1490	648	3339
				м2		60,61	0,67	891	10		247	
102	145	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.145 Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (стремянка)		0,04908	88473,15	33226,52	4342	1631	586	1904	6746
				т конструкций		43305,21	10586,18	2125	520		500	
103	146	С121-060208-0501	п.146 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,04908	581949		28562		28562		30847
				т							2285	
104	147	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	п.147 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)		1,614732	166,28	4,3	268	7	164	71	366
				м2		60,61	0,67	98	1		27	
105	148	Е11-120101-1001	п.148 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/обшивка карниза и лобовой доски		106,48	1299,97	17,61	138421	1875	2526	96842	254084
				м2 покрытия		1258,64	4,54	134020	483		18821	
106	150	С121-100105-0304 к-1,1	п.150 Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		29,282	2177		63747		63747		68847
				м2							5100	
107	152	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	п.152 Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		21,3	34543,34	1985,13	735773	42283	534499	121618	925982
				м3 кладки		7464,37	465,88	158991	9923		68591	
108	159	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.159 Окна слуховые. Устройство		3	19865,36	1071,39	59596	3214	32763	17976	83778
				слуховое окно		7872,99	449,35	23619	1348		6206	
109	160	С121-090101-6801 прим.	п.160 Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99		3	26965		80895		80895		87367
				м2							6472	
110	161	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	п.161 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		1,776	1102,34	72,58	1958	129	0	1358	3581
				м3 древесины в конструкции		1029,76	32,2	1829	57		265	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	162	С122-040601-0801	п.162 Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	49,728	355		17653		17653		19065
											1412	
112	163	С121-130814-2211	п.163 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	3	827		2481		2481		2679
											198	
113	164	С121-090404-0201	п.164 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	430		2580		2580		2786
											206	
114	165	С121-090404-0507	п.165 Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	3	432		1296		1296		1400
											104	
115	166	Е12-080101-1403 Изм. и доп. вып. 16#прим	п.166 Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов/из металлчерепицы/. Устройство	м2	20,8	474,86	6,94	9877	145	6220	2581	13455
						168,88	3,49	3513	73		997	
116	167	Е11-120101-1503 прим.	п.167 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	20,8	109,15	15,77	2270	328	0	1457	4025
						93,38	3,89	1942	81		298	
117	168	С121-100404-0301	п.168 Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2	м2	22,88	117		2677		2677		2891
											214	
118	169	Е11-120101-0706	п.169 Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	20,8	4725,56	125,68	98292	2614	55036	29784	138322
						1953,9	34,9	40641	726		10246	
119	170	Е11-120101-0506 Изм. и доп. вып. 19	п.170 Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	69,9	1002,64	30,78	70084	2151	23504	32379	110660
						635,61	7,76	44429	542		8197	
120	171	С121-100102-0102	п.171 Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	33,3	1188		39560		39560		42725
											3165	
121	172	С121-100102-0101	п.172 Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36,6	2070		75762		75762		81823
											6061	
122	173	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	п.173 Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	15,6	960,14	14,65	14978	229	8758	4356	20881
						384,09	3,72	5992	58		1547	
123	174	С121-100102-0111	п.174 Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15	1858		27870		27870		30100
											2230	
124	175	Е11-120101-1001	п.175 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,62	1299,97	17,61	7306	99	133	5111	13410
						1258,64	4,54	7074	26		993	
125	176	С121-100105-0308 к-1,1	п.176 Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	6,182	2472		15282		15282		16505
											1223	
126	177	Е11-120101-1501	п.177 Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	8,62	768,51	32,98	6625	284	4338	1474	8747
						232,25	5,22	2002	45		648	
127	178	Е11-120101-1502	п.178 Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	8,62	623,67	28,67	5376	247	3824	967	6850
						151,34	4,4	1305	38		507	
128	179	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	п.179 Стены приямков и каналов (вентканалы). Кладка	м3 кладки	1,248	36245,2	2737,8	45234	3417	32680	7123	56546
						7321,48	605,7	9137	756		4189	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	180	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.180 Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		10,4	20386,43	43,87	212019	456	194246	12622	242612
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1665,03	20,65	17316	215		17971	
130	181	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	п.181 Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (поддон)		0,019782	68138,31	3326,96	1348	66	88	868	2393
				т конструкций		60342,34	607,98	1194	12		177	
131	182	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 17	п.182 Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,019782	425814,24	174622,62	8423	3454	197	3797	13198
				т конструкций		241250,45	25349	4772	501		978	
132	183	С121-050104-0304	п.183 Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80		0,021048	342267		7204		7204		7780
				т							576	
133	184	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	п.184 Стены приямков и каналов. Кладка (ВШ-3:ВШ-8)		2,426	36245,2	2737,8	87931	6641	63527	13847	109920
				м3 кладки		7321,48	605,7	17762	1469		8142	
134	185	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	п.185 Элементы каркаса из брусьев. Установка		1,183	99751,29	1306,85	118006	1546	83156	24495	153901
			м3 древесины в конструкции			28152	605,7	33304	717		11400	
135	186	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	п.186 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		1,183	1102,34	72,58	1304	86	0	905	2386
			м3 древесины в конструкции			1029,76	32,2	1218	38		177	
136	187	С122-040601-0801	п.187 Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009		33,124	355		11759		11759		12700
				кг							941	
137	188	Е11-260301-0601	п.188 Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия		71,784	2141,59	129,42	153732	9290	1939	103524	277836
			м2 поверхности покрытия изоляции			1985,16	17,83	142503	1280		20580	
138	189	С121-050104-0302 к-1,13	п.189 Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80		0,1030899	343223		35383		35383		38214
				т							2831	
139	190	С121-100105-0304 к-1,13	п.190 Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		14,8143	2177		32251		32251		34831
				м2							2580	
140	191	Е11-260101-1101	п.191 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		3,305	25764,11	1757,16	85150	5807	7285	53923	150199
				м3 изоляции		21802,62	858,08	72058	2836		11126	
141	192	С121-110102-0105 к-1,24	п.192 Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130		4,0982	23016		94324		94324		101870
				м3							7546	
142	193	Е12-080101-1501 Изм. и доп. вып. 16	п.193 Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство		4,14	577,51	15,73	2391	65	333	1458	4157
				м2		481,24	7,76	1992	32		308	
143	194	С121-130407-0302	п.194 Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012		4,14	1997		8268		8268		8929
				м2							661	
144	195	Е11-120101-0410 Изм. и доп. вып. 19	п.195 Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство		21,5	711,32	18,85	15293	405	2578	8915	26145
				м примыканий		572,57	3,32	12310	71		1937	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	196	С121-100105-0304 к-1,13	п.196 Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	12,1475	2177		26445		26445		28561
											2116	
146	197	Е11-070107-0103	п.197 Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,085441	88205,63	8684,74	7536	742	711	4487	12985
						71202,25	1732,98	6084	148		962	
147	198	Е11-120101-1101	п.198 Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	8	12143,69	34,29	97149	275	76882	14492	120572
						2499,16	16,82	19993	135		8931	
148	199	С121-100105-0308 к-1,13	п.199 Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	9,80614	2472		24241		24241		26180
											1939	
149	200	С121-050302-0102	п.200 Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0704	309851		21814		21814		23559
											1745	
			Итого по разделу: 8. 9Крыша									18591173
			Раздел: 9. 10Лестница									
150	217	Е11-460302-0302	п.217 Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм	шт.	8	1141,04	469,99	9128	3760	0	5093	15359
						671,05	213,07	5368	1705		1138	
151	218	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	п.218 Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,16288	67059,08	34767,97	10923	5663	835	4063	16185
						27163,58	7477,87	4424	1218		1199	
152	219	С121-060405-1701	п.219 Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	т	0,16288	501573		81696		81696		88232
											6536	
153	220	Е11-090301-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.220 Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,13056	103915,36	57875,63	13567	7557	1868	4423	19429
						31731,95	15322,68	4143	2001		1439	
154	221	С121-060801-0401	п.221 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной 0единицы до 0,5 т	т	0,01752	497841		8722		8722		9420
											698	
155	222	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	п.222 Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	2,2	727,84	209,7	1601	462	202	774	2565
						426,52	62,07	938	137		190	
156	223	С121-100103-1006	п.223 Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,53	2877		7279		7279		7861
											582	
157	224	Е11-060801-0110 Изм. и доп. вып. 16	п.224 Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,26	42034,95	3993,94	10929	1038	6321	2721	14742
						13730,08	804,08	3570	209		1092	
158	225	С121-050301-3201	п.225 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01114	229584		2558		2558		2763
											205	
159	226	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	п.226 Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01114	23263,19	1722,29	259	19	3	174	468
						21252,9	480,5	237	5		35	
160	227	Е11-460302-0302	п.227 Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм	шт.	6	1141,04	469,99	6846	2820	0	3819	11518
						671,05	213,07	4026	1278		853	
161	228	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	п.228 Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12225	67059,08	34767,97	8198	4250	627	3049	12147
						27163,58	7477,87	3321	914		900	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162	229	С121-060405-1701	п.229 Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	т	0,12225	501573		61317		61317		66222
											4905	
163	230	Е11-090301-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.230 Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01314	103915,36	57875,63	1365	760	188	445	1955
						31731,95	15322,68	417	201		145	
164	231	С121-060801-0401	п.231 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01314	497841		6542		6542		7065
											523	
165	232	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	п.232 Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	2,8	727,84	209,7	2038	587	257	985	3265
						426,52	62,07	1194	174		242	
166	233	С121-100103-1006	п.233 Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,22	2877		9264		9264		10005
											741	
167	234	Е11-060801-0110 Изм. и доп. вып. 16	п.234 Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,33	42034,95	3993,94	13872	1318	8023	3453	18711
						13730,08	804,08	4531	265		1386	
168	235	С121-050301-3201	п.235 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0078	229584		1791		1791		1934
											143	
169	236	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	п.236 Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0078	23263,19	1722,29	181	14	2	122	327
						21252,9	480,5	166	4		24	
170	237	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.237 Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,185048	88473,15	33226,52	16372	6149	2210	7180	25436
						43305,21	10586,18	8014	1959		1884	
171	238	С121-060208-0501	п.238 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,185048	581949		107688		107688		116303
											8615	
172	239	СССЦ РК 8.04-08-2020,Общ.ч.т.6	п.239 Доплата на применение марки стали С245	т	0,185048	5772		1068		1068		1153
											85	
173	240	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	п.240 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	6,0880792	166,28	4,3	1012	26	617	269	1383
						60,61	0,67	369	4		102	
			Итого по разделу: 9. 10.Лестница									454448
			Раздел: 10. 11Фасад									
174	244	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	п.244 Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	720	3962,62	17,66	2853083	12715	1163693	1208901	4386943
						2328,72	3,27	1676675	2354		324959	
175	246	С121-110103-0103 к-1,05	п.246 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	37,8	14151		534908		534908		577701
											42793	
176	247	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	п.247 Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	720	203,66	0,28	146638	201	116935	21303	181376
						40,97	0,12	29502	86		13435	
177	248	Е11-120101-0802	п.248 Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	28,98	67,68	0,34	1961	10	113	1327	3551
						63,45	0,17	1839	5		263	
178	249	С121-100105-0304 к-1,1	п.249 Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		31,878	2177		69398		69398		74950

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							5552	
179	250	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	п.250 Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	372	2146,79 528,1	7,08 1,44	798607 196454	2634 536	599519	141833 75235	1015675
180	252	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	п.252 Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	916,8	840,87 572,96	50,75 24,9	770914 525294	46527 22828	199092	394648 93245	1258807
			Итого по разделу: 10. 11Фасад									7499003
			Раздел: 11. 12Эвакуационный выход ЭВ-1 (2 шт.)									
181	253	Е11-010205-0302	п.253 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,6	1926,85 1926,85	0 0	3083 3083	0 0	0	2220 424	5727
182	254	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	п.254 Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,6	6632,45 3722,96	1691,28 383,22	10612 5957	2706 613	1949	4730 1227	16569
183	255	С121-020101-2409	п.255 Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,624	17422		28293		28293 	2263	30556
184	256	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.256 Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,0002	88473,15 43305,21	33226,52 10586,18	176964 86619	66459 21174	23885	77611 20366	274941
185	257	С121-060510-0101	п.257 Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	2,0002	699866		1399872		1399872	111990	1511862
186	258	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	п.258 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	78,60786	166,28 60,61	4,3 0,67	13071 4764	338 53	7968	3468 1323	17862
			Итого по разделу: 11. 12Эвакуационный выход ЭВ-1 (2 шт.)									1857517
			Раздел: 12. 13Входная группа ВХ-1									
187	267	Е11-110101-1101	п.267 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25	785,2 400,8	36,88 17,88	19630 10020	922 447	8688	7536 2173	29339
188	268	Е11-110101-2701	п.268 Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	25	1305,5 893,34	120,27 56,36	32638 22334	3007 1409	7297	17095 3979	53712
189	269	С121-040509-0101 к-1,02	п.269 Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м2	25,5	1824		46512		46512	3721	50233
190	273	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	п.273 Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,20768	30244,77 13537,4	14443,12 4057,27	6281 2811	3000 843	470	2631 713	9625
191	274	С121-060408-0501	п.274 Стойки фахверка	т	0,20768	462246		95999		95999	7680	103679
192	275	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	п.275 Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04314	569293,08 27163,58	34767,97 7477,87	24559 1172	1500 323	21888	1076 2051	27686
193	276	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	п.276 Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,04641	538420,07 18971,55	12881,25 3743,64	24988 880	598 174	23510	759 2060	27807
194	277	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	п.277 Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Кр-1)	т конструкций	0,06903	658734,84 76020,75	27132,16 7312,74	45472 5248	1873 505	38352	4142 3969	53583

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195	278	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	п.278 Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Эк-1, Эк-2)	т конструкций	0,10832	658734,84	27132,16	71354	2939	60181	6499	84081
						76020,75	7312,74	8235	792		6228	
196	279	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	п.279 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	33,298948	166,28	4,3	5537	143	3376	1469	7566
						60,61	0,67	2018	22		560	
197	280	Е11-120101-1001	п.280 Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3	3256,34	17,61	9769	53	5940	2728	13497
						1258,64	4,54	3776	14		1000	
198	281	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	п.281 Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	5,52	727,84	209,7	4018	1158	506	1942	6437
						426,52	62,07	2354	343		477	
199	282	С121-100103-0708 к-1,15	п.282 Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,348	2264		14372		14372		15522
											1150	
200	283	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	п.283 Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	3,54	310,33	3,77	1099	14	38	759	2007
						295,8	1,85	1047	7		149	
201	284	С121-050109-0110 к-1,15	п.284 Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,071	1781		7250		7250		7830
											580	
202	285	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	п.285 Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	8,48	2680,78	1172,95	22733	9947	1447	10205	35573
						1337,2	334,2	11339	2834		2635	
203	286	С121-100105-0308 к-1,1	п.286 Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	9,328	2472		23059		23059		24904
											1845	
204	287	Е11-120101-1503 прим.	п.287 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4	109,15	15,77	437	64	0	280	774
						93,38	3,89	374	16		57	
205	288	С121-100404-0301 к-1,1	п.288 Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2	м2	4,4	117		515		515		556
											41	
206	289	Е11-120101-1305	п.289 Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	3,54	604,73	168,95	2141	598	167	1126	3528
						388,47	53,33	1375	189		261	
207	290	С121-110102-0104 к-1,03	п.290 Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	0,18231	21148		3855		3855		4163
											308	
208	291	С121-060405-1404	п.291 Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с предварительным профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,00664	555567		3689		3689		3984
											295	
209	292	Е11-110101-0204	п.292 Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками(108х0,1)	м3 подстилающего слоя	10,8	10055,97	2175,19	108604	23492	43544	37125	157387
						3848,96	925,38	41569	9994		11658	
			Итого по разделу: 12. 13Входная группа ВХ-1									723473
			Раздел: 13. 14Вывоз мусора									
210	295	С341-310104-0601	п.295 Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	9,62487	590		5679				6133
											454	
211	296	С341-020103-1007	п.296 Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 ммкм		9,62487	156		1501				1621

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							120	
			Итого по разделу: 13. 14Вывоз мусора									7754
	№п/п по коррект.смете		**Включить .Протокол согласования №3.Корректировочная смета согласования №3.2-1-1.Общестроительные работы**									
			Раздел: 14. Проемы									
212	1	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,99	3301,81	60,86	13174	243	2131	7849	22705
						2706,88	25,29	10800	101		1682	
213	2	С121-090402-0601	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	3,99	53639		214020		214020		231142
											17122	
214	3	С121-090202-1302	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014(проект,лист АС-12)	м2	4,683	30559		143108		143108		154557
											11449	
215	4	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/взамен п.56	м2	10,1171	2976,19	175,43	30110	1775	15172	10084	43410
						1301,16	83,18	13164	842		3216	
216	5	С121-090201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99/взамен п.58	м2	10,1171	27277		275964		275964		298041
											22077	
217	6	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	к п.60 Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	1,48	1807,48	12,22	2675	18	2247	301	3214
						276,85	6,03	410	9		238	
218	7	С121-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99/взамен п.61	м	12,71	2569		32652		32652		35264
											2612	
219	8	С121-090205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм(220 мм и 230мм) ГОСТ 23166-99/взамен.п.62	м	7,7	890		6853		6853		7401
											548	
220	9	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	26	111		2886		2886		3117
											231	
			Итого по разделу: 14. Проемы									798851
			Раздел: 15. Крыша									
221	10	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.123 Стропила. Установка(+0,44-1,19+0,86=0,11м3)	м3 древесины в конструкции	0,11	95492,68	1788,75	10504	196	7316	2212	13733
						27194,05	730,52	2991	80		1017	
222	11	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	п.128 Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита(обрешетка кровли, доски ходовые, подшивка карниза и лобовая доска)	м2 обработанной поверхности	8,53	42,39	3,37	362	29	0	249	660
						39,02	1,49	333	13		49	
223	12	С122-040601-0801	п.129 Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	3,4748	355		1234		1234		1333
											99	
224	13	Е11-120101-1503 прим.	п.130 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/под м/ч	м2 изолируемой поверхности	83,09	109,15	15,77	9069	1310	0	5819	16079
						93,38	3,89	7759	323		1191	
225	14	С121-100404-0301	п.131 Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2	м2	91,399	117		10694		10694		11549
											855	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226	15	Е11-120101-0705	п.132 Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	83,09	5609,81	125,68	466119	10443	268097	137145	651525
						2257,54	34,9	187579	2900		48261	
227	16	С121-100404-0105 к-1,1	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2/изоспан С взамен брезента- п.138	м2	638,99	140		89459		89459		96616
											7157	
228	17	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов/карниза и лобовой доски		80	3482,64	31,09	278611	2487	127987	107530	417032
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1851,71	15,14	148137	1211		30891	
229	18	С121-050109-0110 # к-1,1	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012/подшивка карниза	м2	87,846	1781		156454		156454		168970
											12516	
230	19	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	доп.как п.145 Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (пожарная лестница)	т конструкций	0,213	88473,15	33226,52	18845	7077	2544	8265	29279
						43305,21	10586,18	9224	2255		2169	
231	20	С121-060208-0501	как п.146 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,213	581949		123955		123955		133871
											9916	
232	21	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	как п.147 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	7,0077	166,28	4,3	1165	30	710	309	1592
						60,61	0,67	425	5		118	
233	22	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	68	1644,73	113,3	111842	7705	0	76520	203431
						1531,43	31,48	104137	2141		15069	
234	23	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	123	1512		185976		185976		200854
											14878	
235	24	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	111	757		84027		84027		90749
											6722	
236	25	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	10	1833		18330		18330		19796
											1466	
237	26	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	68	2005		136340		136340		147247
											10907	
238	26	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	20	1839		36780		36780		39722
											2942	
239	28	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм(слив)	шт.	10	1839		18390		18390		19861
											1471	
240	29	С121-100302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	40	1010		40400		40400		43632
											3232	
241	30	С121-090101-6801 прим.	к п.160 Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	3,201	26965		86315		86315		93220
											6905	
242	31	Е11-120101-1501	п.177 Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		51,96	768,51	32,98	39932	1713	26150	8884	52721

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 изолируемой поверхности			232,25	5,22	12068	271		3905	
243	32	Е11-120101-1502	п.178 Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой		51,96	623,67	28,67	32406	1490	23053	5826	41291
			м2 изолируемой поверхности			151,34	4,4	7864	229		3059	
244	33	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	п.185 Элементы каркаса из брусьев. Установка		2,167	99751,29	1306,85	216161	2832	152324	44869	281912
			м3 древесины в конструкции			28152	605,7	61005	1313		20882	
245	34	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	п.186 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		2,167	1102,34	72,58	2389	158	0	1657	4370
			м3 древесины в конструкции			1029,76	32,2	2231	70		324	
246	35	С122-040601-0801	п.187 Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	60,676	355		21540		21540		23263
											1723	
247	36	Е11-260301-0601	п.188 Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия		17,676	2141,59	129,42	37855	2287	477	25492	68415
			м2 поверхности покрытия изоляции			1985,16	17,83	35090	315		5068	
248	37	С121-050104-0302 к-1,13	п.189 Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2355414	343223		80843		80843		87310
											6467	
249	38	Е11-260101-1101	п.191 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,353	25764,11	1757,16	86387	5892	7391	54707	152381
						21802,62	858,08	73104	2877		11287	
250	39	С121-110102-0105 к-1,24	п.192 Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	4,15772	23016		95694		95694		103350
											7656	
251	40	Е12-080101-1501 Изм. и доп. вып. 16	п.193 Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство	м2	6,74	577,51	15,73	3892	106	543	2373	6766
						481,24	7,76	3244	52		501	
252	41	С121-130407-0302	п.194 Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	6,74	1997		13460		13460		14537
											1077	
			Итого по разделу: 15. Крыша									3237067
			Раздел: 16. Лестница									
253	42	Е11-460302-0302	п.217 Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм	шт.	8	1141,04	469,99	9128	3760	0	5093	15359
						671,05	213,07	5368	1705		1138	
254	43	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	п.218 Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,16288	67059,08	34767,97	10923	5663	835	4063	16185
						27163,58	7477,87	4424	1218		1199	
255	44	С121-060405-1701	п.219 Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	т	0,16288	501573		81696		81696		88232
											6536	
256	45	Е11-090301-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.220 Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,13056	103915,36	57875,63	13567	7557	1868	4423	19429
						31731,95	15322,68	4143	2001		1439	
257	46	С121-060801-0401	п.221 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной 0единицы до 0,5 т	т	0,01752	497841		8722		8722		9420
											698	
258	46	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	п.222 Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	2,2	727,84	209,7	1601	462	202	774	2565
						426,52	62,07	938	137		190	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
259	48	С121-100103-1006	п.223 Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,53	2877		7279		7279		7861
											582	
260	49	Е11-060801-0110 Изм. и доп. вып. 16	п.224 Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,26	42034,95	3993,94	10929	1038	6321	2721	14742
						13730,08	804,08	3570	209		1092	
261	50	С121-050301-3201	п.225 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01114	229584		2558		2558		2763
											205	
262	51	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	п.226 Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01114	23263,19	1722,29	259	19	3	174	468
						21252,9	480,5	237	5		35	
263	52	Е11-460302-0302	п.227 Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм	шт.	6	1141,04	469,99	6846	2820	0	3819	11518
						671,05	213,07	4026	1278		853	
264	53	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	п.228 Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12225	67059,08	34767,97	8198	4250	627	3049	12147
						27163,58	7477,87	3321	914		900	
265	54	С121-060405-1701	п.229 Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	т	0,12225	501573		61317		61317		66222
											4905	
266	55	Е11-090301-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.230 Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01314	103915,36	57875,63	1365	760	188	445	1955
						31731,95	15322,68	417	201		145	
267	56	С121-060801-0401	п.231 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01314	497841		6542		6542		7065
											523	
268	56	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	п.232 Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	2,8	727,84	209,7	2038	587	257	985	3265
						426,52	62,07	1194	174		242	
269	58	С121-100103-1006	п.233 Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,22	2877		9264		9264		10005
											741	
270	59	Е11-060801-0110 Изм. и доп. вып. 16	п.234 Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,33	42034,95	3993,94	13872	1318	8023	3453	18711
						13730,08	804,08	4531	265		1386	
271	60	С121-050301-3201	п.235 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0078	229584		1791		1791		1934
											143	
272	61	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	п.236 Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0078	23263,19	1722,29	181	14	2	122	327
						21252,9	480,5	166	4		24	
273	62	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.237 Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,181352	88473,15	33226,52	16045	6026	2166	7037	24929
						43305,21	10586,18	7853	1920		1847	
274	63	С121-060208-0501	п.238 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,181352	581949		105538		105538		113981
											8443	
275	64	ССССЦ РК 8.04-08-2020,Общ.ч.т.6	п.239 Доплата на применение марки стали С245	т	0,181352	5772		1047		1047		1131
											84	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
276	65	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 к-2	п.240 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	5,9664808	166,28	4,3	992	26	605	263	1355
						60,61	0,67	362	4		100	
277	66	Е11-060101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/ступени лестничные монолитные В-15	м3	2,2	25414,51	1332,85	55912	2932	41208	9254	70379
						5350,61	491,27	11771	1081		5213	
278	67	С121-050301-3201	как п.235 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01288	229584		2957		2957		3194
											237	
279	68	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	как п.236 Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01288	23263,19	1722,29	300	22	4	202	542
						21252,9	480,5	274	6		40	
			Итого по разделу: 16. Лестница									525684
			Раздел: 17. Фасад									
280	69	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	55,24	2944	10,99	162627	607	78016	60564	241046
						1520,7	2,04	84004	113		17855	
281	70	С121-050109-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	778,338	1781		1386220		1386220		1497118
											110898	
282	71	С Прайс лист ТОО "Торговый дом стройматериалов"	Фасадная панель L-брус (на цоколь)	м2	74,426	3392,86		252517		252517		272718
											20201	
283	72	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	п.247 Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	55,24	203,66	0,28	11250	16	8972	1634	13915
						40,97	0,12	2263	7		1031	
284	73	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	как п.250 Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство/взамен п.251отлив	м	113	2146,79	7,08	242588	800	182112	43084	308526
						528,1	1,44	59676	163		22854	
			Итого по разделу: 17. Фасад									2333323
			Раздел: 18. Устройство отмостки									
285	74	Е11-010205-0401 #прим	Корыто под отмостку. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,8	1706,83	0	18434	0	0	13272	34242
						1706,83	0	18434	0		2536	
286	75	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/отмостка В15 ,пл.113м2(средняя толщина 100мм)	м3	11,3	22710,63	1494,35	256630	16886	225551	13006	291207
						1256,05	342,55	14193	3871		21571	
			Итого по разделу: 18. Устройство отмостки									325449
			Раздел: 19. Столбики из пескоблоков под лежни									
287	76	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,992	9964,65	3346,2	49744	16705	8523	20313	75661
						4911,14	740,3	24516	3696		5604	
288	77	С121-030302-0206 #прим	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	329,68	268		88354		88354		95422
											7068	
			Итого по разделу: 19. Столбики из пескоблоков под лежни									171083
			Раздел: 20. Обшивка вентиляционных коробов ГКЛ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
289	78	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	45,6	1681,69 1123,1	18,08 6,94	76685 51213	824 316	24647	37102 9103	122890
290	79	С122-030201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	47,88	438		20971		20971	1678	22649
			Итого по разделу: 20. Обшивка вентиляционных коробов ГКЛ									145539
	№п/п по коррект.смете											
			Раздел: 21. Включить.Протокол согласования №3/1. Корректировочная смета- согласование №3/1.2-1-1.Общестроительные работы									
291	4	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	11,56	1703,23 578,82	24,51 10,43	19689 6691	284 121	12715	4904 1967	26560
292	5	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство/пом.п.6,33,13,17	м2 покрытия	11,56	5104,92 778,24	60,43 29,2	59013 8996	699 338	49318	6720 5259	70992
293	6	Е12-010101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	6,89	5462,44 4895,11	2,74 1,35	37636 33727	19 9	3890	24290 4954	66880
294	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство(устройстпо трубопроводов-в канализации)	м3 основания	1,01	2880,76 1053,66	159,5 47,11	2910 1064	162 48	1684	800 297	4007
295	8	С121-010401-0101 #к-1,1	Песок природный ГОСТ 8736-2014/на засыпку трубопроводов	м3	4,048	1516		6137		6137	491	6628
			Итого по разделу: 21. Включить.Протокол согласования №3/1. Корректировочная смета- согласование №3/1.2-1-1.Общестроительные работы									175067
			Раздел: 22. Включить.Протокол согласования №4. Корректировочная смета- согласование №4.2-1-1.Общестроительные работы									
			полы 1-ого этажа тип1									
296	1	Е11-110101-0407 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя (по 1,5мм в 3 слоя)	м2 изолируемой поверхности	84,63	2440,68 735,74	18,78 3,53	206554 62265	1590 299	142700	45046 20128	271728
			ти2									
297	2	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам/пом.36	м2 пола	46,94	1703,23 578,82	24,51 10,43	79950 27170	1151 490	51629	19915 7989	107854
298	3	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство/пом.36	м2 покрытия	46,94	5104,92 778,24	60,43 29,2	239625 36531	2837 1371	200258	27289 21353	288267
			тип3									
299	4	Е12-010101-0301 Изм. и доп. вып. 16	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	10,908	4557,41 4469,82	0,55 0,27	49712 48757	6 3	949	35107 6786	91605
300	5	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	135,99	274,42 85,2	39,99 14,81	37319 11587	5438 2014	20294	9793 3769	50881
301	6	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В7,5-80мм	м3 подстилающего слоя	10,8792	23150,04 4347,9	9,6 0	251854 47302	104 0	204448	34057 22873	308784
302	7	Е11-110101-1101	п.67 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	135,99	785,2 400,8	36,88 17,88	106779 54505	5016 2432	47259	40994 11822	159595
303	8	Е11-110101-0407 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя (по 1,5мм в 3 слоя)	м2 изолируемой поверхности	101,76	2440,68 735,74	18,78 3,53	248363 74868	1911 359	171584	54164 24202	326729
304	9	Е11-110101-1101	п.74 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	101,76	785,2 400,8	36,88 17,88	79902 40785	3752 1819	35364	30675 8846	119423
			тип4									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
305	11	Е12-010101-0301 Изм. и доп. вып. 16	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта		3,72	4557,41	0,55	16954	2	324	11973	31241
				м3 грунта		4469,82	0,27	16628	1		2314	
306	12	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		18,6	274,42	39,99	5104	743	2776	1339	6958
				м2 площади уплотнения		85,2	14,81	1585	275		515	
307	13	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В15 80мм		1,488	26060,1	9,6	38777	14	32293	4658	46910
				м3 подстилающего слоя		4347,9	0	6470	0		3475	
308	14	Е11-110101-1101	п.82 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		13,08	785,2	36,88	10270	483	4546	3943	15350
				м2 стяжки		400,8	17,88	5242	234		1137	
			полы 2-ого этажа									
			тип 3									
309	17	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В7,5 толщ.50мм/		3,2855	23150,04	9,6	76059	32	61743	10285	93252
				м3 подстилающего слоя		4347,9	0	14285	0		6908	
310	18	Е11-110101-0407 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя (по 1,5мм в 3 слоя)		65,71	2440,68	18,78	160377	1234	110798	34976	210981
				м2 изолируемой поверхности		735,74	3,53	48345	232		15628	
311	311 19	Е11-110101-1101	п.74 Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		65,71	785,2	36,88	51595	2423	22836	19808	77115
				м2 стяжки		400,8	17,88	26336	1175		5712	
			Итого по разделу: 22. Включить.Протокол согласования №4. Корректировочная смета- согласование №4.2-1-1.Общестроительные работы									2206673
			ИТОГО:					45736599	1109219	29111228	11482377	61796489
								15508988	438774		4577513	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		741557,87				
			Итого с временными									62538046,87
			Зимние удорожания			2,2 %		1375837,03				
			Итого с зимними удорожаниями									63913883,90
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1278277,68				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									65192161,58
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									68454116,57
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									*65031410,75*
			НДС			12 %		7803769,29				
			Итого с НДС									72835180,04

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж" БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Айголек" отдела образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области БИН040840003595

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бердигожина А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Эксперт технического надзора ТОО "TN stroy" **Куйшинов Т.Т.**,ИИН 900227350663, аттестат №KZ 30VJE 00030891, аттестат №KZ 39VJE 00033639,аттестат №KZ06VJE 00034621

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт авторского надзора ТОО "SBS-СтройПроект" **Жакенов Н.А.**
ИИН 580228350223, приказ №26 от 22 апреля 2022года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :