Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Айголек" отдела образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 040840003595 , Костанайская область, Узункольский район, с.Узунколь, ИМ. Б. ДОЩАНОВА,14 ТЕЛ.8-714-44-2-42-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488,Костанайская область ,г.Костанай , Чехова ,125 8-7142-56-60-21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГККП (ясли-сад"Айголек" отдела образования Узункольского района) Управления образования акимата Костанайской области по адресу: Костанайская область, Узункольский район, с. Узунколь. Ул. Дощанова 14**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГККП (ясли-сад"Айголек" отдела образования Узункольского района) Управления образования акимата Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **21.04.2022**

Акт выполненных работ №13

за **сентябрь 2022** **(месяц, год) на** **6-2 Наружная ТЕПЛОТРАССА** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Включить.Протокол согласования №24.Корректировочная смета согласования №24. Наружная теплотрасса									
1	1	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0104	1024589,39	457380,32	10656	4757	111	5112	17029
						556500	126132,68	5788	1312		1261	
2	2	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,504	1446		15189		15189		16404
											1215	
3	3	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками/существующей трубы	м2	0,72	382,84	0	276	0	0	198	512
						382,84	0	276	0		38	
4	4	Е11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	0,72	91,12	12,3	66	9	0	41	116
						78,82	0	57	0		9	
5	5	Е11-130301-1401 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	4,464	31,91	2,44	142	11	55	56	214
						17,07	0,27	76	1		16	
6	6	С121-130801-0608	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	1,60704	2219		3566		3566		3851
											285	
7	7	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,723	39442,9	1776,94	28517	1285	8534	13911	45822
						25862,2	861,44	18698	623		3394	
8	8	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	1,11342	11147		12411		12411		13404
											993	
9	9	Е11-260301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	6,074	3628,82	27,2	22041	165	4833	12322	37112
						2805,88	11,71	17043	71		2749	
10	10	С121-130803-1603	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	6,9851	953		6657		6657		7190
											533	
			ИТОГО:					99521	6227	51356	31640	141654
								41938	2007		10493	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1699,85				
			Итого с временными									143353,85
			Зимние удорожания			2,2 %		3153,78				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**146507,63**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**	**2930,15**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**149437,79**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**156915,05**
			В договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5% скидки)									***149069,30***
			НДС				**12 %**	**17888,32**				
			Итого с НДС									**166957,62**

Сдал (Подрядчик)

Тоовариществo с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж" БИН 000440001488
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Айголек" отдела образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области БИН040840003595
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бердигожина А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "TN stroy" **Куйшинов Т.Т.**,ИИН 900227350663, аттестат №KZ 30VJE 00030891, аттестат №KZ 39VJE 00033639,аттестат №KZ06VJE 00034621
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО "SBS-СтройПроект" **Жакенов Н.А.**, ИИН 580228350223, приказ №26 от 22 апреля 2022года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)