Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494, Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, Космонавтов, 33, тел.87144133114

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай ,ул.Чехова,125, тел.87142566021

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Тогузак, , ул. Степная 10

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №14 от 04.04.2022

Акт выполненных работ №3

за май 2022 (месяц, год) на 2-1-4 Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете заказчика									
			Раздел: 1. Трубопроводная арматура									
1	1	С1242-207-1002	п.6 Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1949		3898		3898	312	4210
2	2	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	п.7 Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	764,75 691,27	3,2 0,82	1529 1383	7 2	141	997 202	2728
3	3	С1242-303-1101	п.8 Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	14165		28330		28330	2266	30596
			Итого по разделу: 1. Трубопроводная арматура									37534
			Раздел: 2. Другие элементы системы									
4	4	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	п.11 Краны воздушные. Установка	шт.	23	535,1 229,56	0 0	12307 5280	0 0	7027	3801 1289	17397
			Итого по разделу: 2. Другие элементы системы									17397
			Раздел: 3. Трубопроводы									
5	5	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	п.13 Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	180	1737,44 511,98	25,23 9,93	312739 92156	4541 1787	216041	67640 30430	410809
6	6	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	п.14 Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1434,91 511,98	25,23 9,93	71746 25599	1261 496	44885	18789 7243	97778
			Итого по разделу: 3. Трубопроводы									508586
			Раздел: 4. Материалы									
7	7	С1261-301-0219	п.17 Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27	537		14499		14499	1160	15659
			Итого по разделу: 4. Материалы									15659
			Раздел: 5. Топочная									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-170701-0101	п.58 Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	20057,21 17808,6	1741,25 652,78	20057 17809	1741 653	507	13292 2668	36017
9	9	Е11-180501-0101	п.60 Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	26554,56 21973,66	615,94 195,79	53109 43947	1232 392	7930	31924 6803	91836
10	10	Прайс стр.	п.61 Циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/6	шт	2	41677,23		83354		83354		83354
			Отпускная цена			41677		83354				
			Сметная стоимость оборудования					*83354*				
11	11	С1242-207-0604	п.62 Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	6263		25052		25052	2004	27056
12	12	С1242-207-0603	п.63 Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	4820		9640		9640	771	10411
13	13	С1242-207-0601	п.64 Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2420		4840		4840	387	5227
14	14	Е11-181001-0101	п.65 Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1536,92 1289,92	232,57 70,31	1537 1290	232 70	14	979 201	2717
15	15	Е11-181001-0101	п.66 Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1536,92 1289,92	232,57 70,31	1537 1290	232 70	14	979 201	2717
16	16	С1242-404-0303	п.67 Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краномдля систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	22171		22171		22171	1774	23945
17	17	С1242-404-0301	п.68 Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краномдля систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	19945		19945		19945	1596	21541
18	18	Е11-160601-0102	п.69 Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2784,14 2329,51	180,46 37,48	8352 6989	541 112	823	5113 1077	14542
19	19	С1242-307-0104	п.70 Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	3548		3548		3548	284	3832
20	20	С1242-307-0103	п.71 Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	2142		4284		4284	343	4627
21	21	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	п.75 Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	3146,78 2657,45	421,68 190,25	3147 2657	421 190	68	2050 416	5613
22	22	С1245-405-1504	п.76 Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	2922		2922		2922	234	3156
23	23	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	п.77 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка/д-15	м трубопровода	1	1560 971,73	55,1 20,42	1560 972	55 20	533	714 182	2456
24	24	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	п.78 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка/д-20	м трубопровода	3	1502 971,73	55,1 20,42	4506 2915	165 61	1426	2143 532	7181
25	25	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	п.79 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка/д-25	м трубопровода	3	1625 971,73	55,1 20,42	4875 2915	165 61	1795	2143 561	7579

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	п.80 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		3	2003	55,1	6009	165	2929	2143	8804
				м трубопровода		971,73	20,42	2915	61		652	
27	27	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	п.81 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		3	2776,85	55,1	8331	165	5250	2143	11312
				м трубопровода		971,73	20,42	2915	61		838	
28	28	Е11-160601-0102	п.86 Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	2784,14	180,46	2784	180	274	1704	4847
				шт.		2329,51	37,48	2330	37		359	
29	29	С1242-308-0102	п.87 Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с мембранным (диафрагменным) приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 50		1	513138		513138		513138		554189
				шт.							41051	
30	30	С1242-310-0604	п.88 Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		1	159545		159545		159545		172309
				шт.							12764	
31	31	Ц13-120901-0202	п.89 Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования		2	1602,17	99,59	3204	199	7	2159	5792
				шт.		1499	0,21	2998	0		429	
32	32	С Прайс стр.	п.90 Отборное устройство давления 1,6-70у		1	3105,54		3106		3106		3354
				шт							248	
33	33	С Прайс стр.	п.91 Отборное устройство давления 1,6-225у		1	11475		11475		11475		12393
				шт							918	
34	34	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	п.92 Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		2	603,92	0	1208	0	142	768	2134
				комплект		533,17	0	1066	0		158	
35	35	С1245-713-0101	п.93 Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой		2	2532		5064		5064		5469
				шт.							405	
36	36	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	п.94 Манометры с трехходовым краном. Установка		3	2603,28	0	7810	0	6593	876	9381
				комплект		405,74	0	1217	0		695	
37	37	Ц13-120901-0101	п.95 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования		2	1669,52	126,79	3339	253	1347	1252	4958
				шт.		869,42	0,15	1739	0		367	
38	38	Е11-180701-0102	п.96 Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка		1	12708,94	340,6	12709	341	7906	3247	17232
				шт.		4462,34	46,88	4462	47		1276	
39	39	С1245-404-0102 #прим	п.97 Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 50		1	39086		39086		39086		42213
				шт.							3127	
			Итого по разделу: 5. Топочная									1208194
Включить , Протокол согласования №4.Корректировочная смета-согласование №4.2-1-4.Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции.ОВ.СО.												
			Раздел: 6. Топочная									
40	40	Е11-180101-0201 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные нароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка		1	79861,38	8050,02	79861	8050	3016	51966	142373
				котел		68795,76	3379,39	68796	3379		10546	
41	41	Прайс стр.	взамен п.57 Твердотопливный котел жаротрубный нароводогрейный КСТГ-55, мощностью 64,0 квт		1	832189,29		832189				832189
				шт						832189		
			Отпускная цена			832189		832189				
			Сметная стоимость оборудования					*832189*				
42	42	Е11-090701-0123 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)/изготовление металлической емкости на 100л		0,039878	507841,45	182372,98	20252	7273	394	9795	32451
				т конструкций		315592,2	25545,31	12585	1019		2404	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(4мм)	т	0,039878	501157		19985		19985	1599	21584
44	44	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,957072	105,05 57,74	3,4 0,37	101 55	3 0	42	40 11	152
45	45	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,039878	174,46 67,51	4,82 0,75	7 3	0 0	4	2 1	10
46	46	С1242-207-0603	п.63 Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	4820		19280		19280	1542	20822
47	47	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	п.78 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка/д-20	м трубопровода	3	1502 971,73	55,1 20,42	4506 2915	165 61	1426	2143 532	7181
48	48	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	п.79 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка/д-25	м трубопровода	3	1625 971,73	55,1 20,42	4875 2915	165 61	1795	2143 561	7579
49	49	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж/монтаж газохода (2мм)	т конструкций	0,0471	74727,45 67255,45	3714,07 677,31	3520 3168	175 32	177	2304 466	6290
50	50	Е11-090701-0131 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0471	495830,82 323941,2	161724,79 7896,88	23354 15258	7617 372	479	11253 2769	37376
51	51	С1214-101-0101	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0471	505069		23789		23789	1903	25692
52	52	Е11-200401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка шибера	клапан	1	1954,64 1652,91	62,5 19,68	1955 1653	63 20	239	1204 253	3412
53	53	С1246-302-0201	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	8615		8615		8615	689	9304
54	54	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,1	8461,8 5582,19	1320,55 509,84	846 558	132 51	156	439 103	1388
55	55	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,102	22102		2254		2254	180	2434
			Итого по разделу: 6. Топочная									1150237
			ИТОГО:					2541681	35539	1257846	246145	2937608
			В том числе :					332750	9115	915543	149782	
			Стоимость оборудования, всего							915543		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		24265				
			Итого с временными									2961873
			Зимние удорожания			2,2 %		45019				
			Итого с зимними удорожаниями									3006892
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		41827				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3048719
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									3201312
			В текущих ценах в договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5%)									*3041246*

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатации машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**364950**				
			Итого с НДС									**3406196**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер) и номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (свидетельства о регистрации) (бизнес идентификационный номер))

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 010240002494

(наименование организации, бизнес идентификационный номер (индивидуальный идентификационный номер))

И.о. руководителя **Оли К.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Стройэксперт" **Викторович** , ИИН 860722350892, аттестат №KZ72VJE00056519 №KZ47VJE00065311, №KZ74VJE00065795

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО" КОРПОРАЦИЯ ЖЕТЫСЫЛ-СТРОЙ **Атамбаев Нуралл Бурибаевич**, ИИН 090201350940, приказ 03-1000-01 18.04.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН (индивидуальный идентификационный номер), № аттестата или приказа, подпись)