Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494, Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, Космонавтов, 33, тел.87144133114**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай ,ул.Чехова,125, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Тогузак, ул. Степная 10**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **04.04.2022**

Акт выполненных работ №8

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-4 Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отопительное оборудование									
1	1	Е11-180301-0101	п.1 Радиаторы чугунные. Установка	квт	37,4	17715,85 1093	227,85 110,01	662573 40878	8522 4115	613173	32395 55597	750565
			Итого по разделу: 1. Отопительное оборудование									750565
			Раздел: 2. Трубопроводы									
2	2	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.12 Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1613,09 511,98	25,23 9,93	40327 12799	630 248	26897	9394 3978	53699
3	3	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.15 Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	255	111,86 109,3	1,86 0	28523 27870	474 0	178	20067 3887	52477
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									106176
			Раздел: 3. Вентиляция									
4	4	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.24 Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	77717,5 67934,31	4413,37 1267,76	77718 67934	4414 1268	5370	49825 10203	137746
5	5	Прайс стр.	п.25 Приточная вентиляционная установка NVS023 . в комплекте (секция заслонки, секция фильтра, секция водяного нагревателя, секция вентилятора,глушитель шума, гибкие вставки типа NVS 21 FLX CNC, щит автоматики) (П1)	шт	1	8778278,26		8778278		8778278		8778278
			Отпускная цена			8778278		8778278				
			Сметная стоимость оборудования					***8778278***				
6	6	Е11-201501-0101 9РС296087)	п.26 Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6963,92 6606,66	308,64 106,81	6964 6607	309 107	49	4834 944	12742
7	7	С1246-401-0106	п.28 Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч	комплект	1	48109		48109		48109	3849	51958
8	8	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	п.31 Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	26	2028,72 1748,11	84,09 19,68	52747 45451	2187 512	5110	33093 6867	92707
9	9	С1246-304-0528	п.32 Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм		6	2696		16176		16176		17470

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1294	
10	10	С1246-304-0607	п.33 Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	20	4653		93060		93060		100505
											7445	
11	11	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	п.34 Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	8144,63	74,17	73302	668	50810	15907	96346
						2424,85	29,97	21824	270		7137	
12	12	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	п.35 Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,8	9407,86	55	412064	2409	325516	61271	511202
						1920,99	21,89	84139	959		37867	
13	13	С1246-301-0502	п.36 Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	55	655		36025		36025		38907
											2882	
14	14	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	п.37 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,5	28963,95	2033,2	72410	5083	6608	45438	127276
						24287,54	955,61	60719	2389		9428	
15	15	С1234-201-0305	п.38 Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	2,7	36899		99627		99627		107597
											7970	
16	16	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	п.39 Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2028,72	84,09	4057	168	393	2546	7131
						1748,11	19,68	3496	39		528	
17	17	С1246-304-0880	п.40 Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 800 мм	шт.	1	28531		28531		28531		30813
											2282	
18	18	С1246-304-0553	п.41 Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485		3764
											279	
			Итого по разделу: 3. Вентиляция									10114442
			Раздел: 4. Теплоснабжение приточных установок									
19	19	Ц13-110201-0104 Изм. и доп. вып. 16	п.42 Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	3297,04	0	3297	0	90	2309	6055
						3207,42	0	3207	0		449	
20	20	С Прайс стр.	п.43 Узел регулирования тепловой мощности	шт	1	180642		180642		180642		195093
											14451	
21	21	Е11-160601-0102	п.44 Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2784,14	180,46	8352	541	823	5113	14542
						2329,51	37,48	6989	112		1077	
22	22	С1242-207-1001	п.46 Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	1287		7722		7722		8340
											618	
23	23	Е11-181001-0105	п.47 Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	2349,88	451	2350	451	23	1456	4110
						1876,21	146,14	1876	146		304	
24	24	С1242-404-0304	п.48 Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	24949		24949		24949		26945
											1996	
25	25	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	п.49 Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	764,75	3,2	765	3	70	498	1364
						691,27	0,82	691	1		101	
26	26	С1242-303-0903	п.50 Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	11520		11520		11520		12442
											922	
27	27	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	п.51 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16	2079	55,1	33264	882	16835	11430	48269
						971,73	20,42	15548	327		3575	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21	п.52 Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	2,1	39388,13	2012,62	82715	4226	26827	38613	131034
						24600,8	936,88	51662	1967		9706	
29	29	С1234-201-0305	п.53 Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	2,163	36899		79813		79813		86198
											6385	
30	30	Е11-260301-0703 Изм. и доп. вып. 22	п.54 Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	7	1005,03	12,45	7035	87	2414	3293	11154
						647,68	5,62	4534	39		826	
31	31	С1261-201-0606	п.55 Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-13 ГОСТ 19170-2001	м2	8,4	324		2722		2722		2940
											218	
			Итого по разделу: 4. Теплоснабжение приточных установок									548486
			Раздел: 5. Топочная									
32	32	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	п.82 Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	112,64	1,86	338	6	4	236	620
						109,3	0	328	0		46	
33	33	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.83 Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	111,86	1,86	1119	19	7	787	2058
						109,3	0	1093	0		152	
			Итого по разделу: 5. Топочная									2678
Включить .Протокол согласования №10. Корректировочная смета- согласование №10.2-1-4. Внутренние инженерные системы отопленияи вентиляции .ОВ												
			Раздел: 6. Другие элементы системы									
34	34	С1242-207-1001	как п.5 Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	23	1287		29601		29601		31969
											2368	
			Итого по разделу: 6. Другие элементы системы									31969
			Раздел: 7. Вентиляция. Зонты над вентшахтами									
35	35	Е11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	зонт	3	9768,84	84,19	29307	253	25141	2860	34740
						1304,47	19,68	3913	59		2573	
36	36	Е11-200701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	3	7765,9	81,15	23298	243	19141	2860	28251
						1304,47	19,68	3913	59		2093	
37	37	Е11-200701-0405	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	16399,11	166,31	16399	166	13457	2027	19900
						2776,25	39,35	2776	39		1474	
			Итого по разделу: 7. Вентиляция. Зонты над вентшахтами									82891
			Раздел: 8. Топочная									
38	38	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	п.83 Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	111,86	1,86	671	11	4	472	1234
						109,3	0	656	0		91	
Включить .Протокол согласования №4. Корректировочная смета- согласование №4.2-1-4. Внутренние инженерные системы отопленияи вентиляции .ОВ												
39	39	С1242-207-1101	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15(взамен п.5)	шт.	27	1124		30348		30348		32776
											2428	
40	40	С1242-202-0402	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	21872		65616		65616		70865
											5249	
			Итого по разделу: 8. Топочная									104875

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**11175819**	**31752**	**1896886**	**346724**	**11742082**
								468904	**12656**	**8778278**	**219539**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**8778278**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**35565,65**				
			Итого с временными									**11777647,65**
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**65986,13**				
			Итого с зимними удорожаниями									**11843633,78**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**61307,12**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11904940,90**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**12500799,85**
			В текущих ценах в договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5%)									***11875759,86***
			НДС			**12 %**		**1425091,18**				
			Итого с НДС									**13300851,04**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков Н.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Оли К.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Стройэксперт" **Белоусов Виктор Викторович** , ИИН 860722350892, аттестат №KZ72VJF00056519, №KZ47VJE00065311, №KZ74VJE00065795

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО" КОРПОРАЦИЯ "АСЫЛ-СТРОЙ" **Атамбаев Нерил Бурибаевич,** ИИН 090201301946, приказ №08 от 18.04.2022г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)