Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494, Костанайская область, Карабалыкский район, п. Карабалык, Космонавтов, 33, тел.87144133114**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай ,ул.Чехова,125, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с. Тогузак, ул. Степная 10**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Тогузакского сельского дома культуры, Карабалыкского района, Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **04.04.2022**

Акт выполненных работ №16

за **июль 2022** (месяц, год) на **2-1-7 Внутренние системы видеонаблюдения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Видеонаблюдение									
1	1	Ц13-100408-0623	**п.1 Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.	1	3635,48 3584	51,48 14,99	3635 3584	51 15	0	2591 498	6724
2	2	С1248-403-0103	**п.2 Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Тb)**	шт.	1	47987		47987		47987		51826
3	3	С1248-404-0305	**п.3 Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб**	шт.	1	78892		78892		78892	3839	85203
4	4	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	**п.4 Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера	7	5484,4 5473,6	10,8 0	38391 38315	76 0	0	6311 5278	71256
5	5	С1248-402-0101	**п.5 Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м**	шт.	4	32559		130236		130236	10419	140655
6	6	С1248-402-0205	**п.6 Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м**	шт.	3	31657		94971		94971	7598	102569
7	7	С1248-404-0201 прим	**п.7 Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"**	шт.	1	89262		89262		89262	7141	96403
8	8	С1248-306-0301 прим	**п.8 Блок питания ИВЭПР 112-2-1**	шт.	1	12078		12078		12078	966	13044
9	9	С1248-306-0304 прим	**п.9 Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР**	шт.	1	14435		14435		14435	1155	15590
10	10	С Прайс стр.	**п.10 Сетевой фильтр, 5 розеток, 1,8м**	шт	1	2732,14		2732		2732	219	2951
11	11	С Прайс стр.	**п.11 4-портовый KVM -переключатель**	шт	1	17229,8		17230		17230	1378	18608
12	12	С Прайс стр.	**п.12 коннектор BNC**	шт	14	180,32		2524		2524	202	2726
13	13	С Прайс стр.	**п.13 коннектор DC**	шт	7	256,82		1798		1798	144	1942
14	14	С1247-202-0701 прим	**п.14 Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20**		7	479		3353		3353		3621

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	16	С1243-102-0201	п.16 Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 2х0,75-0,66	шт.							268	
				км	0,1785	117739		21016		21016		22697
			Итого по разделу: 1. Видеонаблюдение								1681	
												635815
	№ позиции по кор.смете		Раздел: 2. Включить.Протокол №10.Корректировочная смета согласования № 10.2-1-7.Внутренние системы видеонаблюдения									
16	13	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	6	333,37	5,01	2000	30	90	1354	3622
						313,31	0,06	1880	0		268	
17	15	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	6	95,38	1,11	572	7	64	362	1009
						83,56	0,16	501	1		75	
			Итого по разделу: 2. Включить.Протокол №10.Корректировочная смета согласования № 10.2-1-7.Внутренние системы видеонаблюдения									4631
	№ позиции по кор.смете		Раздел: 3. Включить.Протокол № 17.Корректировочная смета согласования №17.2-1-7.Внутренние системы видеонаблюдения. смотреть совместно с протоколами №10 (Э510810) и №16(э511620)									
18	2	С1243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	6,18	55		340		340		367
19	3	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19#прим.	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением(за Армстронгом)	м	169	370,82	3,52	62668	595	2217	43113	114244
						354,18	0,14	59856	24		8463	
20	4	С1241-207-0101	как п.20 Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	170,69	127		21678		21678		23412
21	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	169	116,84	1,58	19747	267	1866	12683	35024
						104,22	0,01	17614	2		2594	
			Итого по разделу: 3. Включить.Протокол № 17.Корректировочная смета согласования №17.2-1-7.Внутренние системы видеонаблюдения. смотреть совместно с протоколами №10 (Э510810) и №16(э511620)									173047
			ИТОГО:					665545	1026	542769	87690	813493
			В том числе :					121750	42		60258	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		9761,92				823254,92
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		18111,61				841366,52
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		16827,33				858193,85
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									901147,66
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ в договорную стоимость с понижающим коэффициентом к=0,95 (5%)									*856090,28*
			НДС			12 %		102730,83				958821,11
			Итого с НДС									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Карабалыкский районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Карабалыкского района, БИН 030240002494

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Эли К .Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Стройэксперт" **Белоусов Виктор Викторович** , ИИН 860722350892, аттестат №KZ72VJE00056519, №KZ47VJE00065311, №KZ74VJE00065795

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО" КОРПОРАЦИЯ "АСЫЛ-СТРОЙ" **Атамбаев Исраил Бурибаевич,** ИИН 090201301946, приказ №08 от 18.04.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)