«Согласовываю»
Директор ТОО «Строн-Холдинг»
_____ Тайжанов Н.Т.
12.06.2018

«Утверждаю»
Директор ТОО «БАХА SÖHNE»
_____ Арипов А.У.
12.06.2018

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Строительство фабрики пищевой по выпуску овсяных хлопьев в селе Покровка Атбасарского района Акмолинской области»

№№ пп	Перечень основных данных и требований	
1.	Основание для проектирования	Постановление
2.	Вид строительства	Новое строительство
3.	Стадийность проектирования	Рабочий проект
4.	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Один вариант
5.	Особые условия строительства	Уровень ответственности - 1 повышенный
6.	Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа	Мощность - 2 т/час. Вместимость склада готовой продукции – 27 тонн. Тара для готовой продукции – Биг-беги (600-800 кг), бумажные мешки (25 кг). Протяженности инженерных сетей – согласно ТУ;
7.	Основные требования к инженерному оборудованию, в т.ч.: основные параметры, техническая и эксплуатационная характеристики, сервисное обслуживание	Согласно норм проектирования инженерного оборудования по всем сооружениям и разделам. Технологическое оборудование – комплектная поставка фирмы «Buhler»
8.	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции	Согласно действующим нормам
9.	Требования к технологии, режиму предприятия.	Согласно действующим нормам. Режим предприятия – в 3 смены.
10.	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности	В проекте предусмотреть: 1) каркас – монолитный железобетонный; 2) фундаменты – свайные, монолитные железобетонные; 3) отмостка – асфальтобетонная; 4) стены - пеноблок; 5) перегородки – пеноблок, ГКЛ; 6) перекрытия – монолитные железобетонные; 7) кровля – профлист; 8) наружная отделка – утеплитель, профлист 9) внутренняя отделка – в соответствии с санитарными нормами; 10) полы – керамогранит, керамическая плитка, ксилолит, фальшпол, бетон (в зависимости от назначения помещения); 11) двери, окна – ПВХ профиль, алюминиевый профиль; 12) водосток – внутренний.

		Автомобильная завальная яма с боковой разгрузкой: 1) оборудование завальной ямы - заводского изготовления производитель «Buhler»; 2) фундаменты – монолитные железобетонные; В зоне отгрузки готовой продукции предусмотреть рампу, для отгрузки на автотранспорт Благоустройство: 1) вертикальную планировку; 2) асфальтобетонное покрытие внутриплощадочных автомобильных дорог; Наружные инженерные сети: Водопровод – согласно ТУ; Электричество – согласно ТУ; Отопление – от проектируемой котельной; Канализация - септик Газовая котельная с паровым котлом. Проектом предусмотреть 2 газгольдера объемом 50 м3 каждый.
11.	Требования и объем разработки организации строительства	Разработать ПОС
12.	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия	Не требуется
13.	Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий	Разработать раздел «Охрана окружающей среды»
14.	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	В соответствии с нормами
15.	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	Не требуется
16.	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ	Не требуется
17.	Требования по энергосбережению	Не требуется
18.	Состав демонстрационных материалов	Не требуется

В Задание возможно внесение изменений по согласованию Сторон