"Ақтөбе қаласы, Жанаконыс ауылы, Әуезов көшесінің автомобиль жолына күрделі жөндеу" ЖЖ
Жұмыс жобасы бойынша
30.06.2022 ж. № 01-0296/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Актам инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Нұр-Сұлтан қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0296/22 от 30.06.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

РП "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ауезова, в п.Новый, в городе Актобе"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актам инжиниринг"

г. Нур-Султан

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ауезова, в п.Новый, в городе Актобе".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 26.04.2022 г. № 190240037042/220155/00 (220155/00)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Актам инжиниринг», лицензия от 17.09.2018 года №18017223 на проектную деятельность I категории.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 18 марта 2021 года, дополнение к заданию от 15 июня 2022 года;
архитектурно-планировочное задание на проектирование, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» от 30 июня 2021 года № KZ73VUA00460776;
постановление акимата г. Актобе Актюбинской области от 22 июня 2021 года № 3327 «О предоставлении ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» земельных участков сроком на 3 (три) года на период проектирования и строительства;
акт обследования территории на наличие зеленых насаждений от 13 июня 2022 го-да № 01-04-1/3178, выданный комиссией во главе с представителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»;
акт обследования проектируемого участка, подписанный комиссией во главе с представителем заказчика от 26 мая 2021 года;
дефектная ведомость, подписанная комиссией во главе с представителем заказчика от 26 мая 2021 года;
письмо заказчика от 06 июня 2022 года № 02-07-2/3026 о том, что ул. Ауэзова в п. Новый входит в черту города Актобе;
письмо заказчика от 06 июня 2022 года № 02-07-2/3023 о том, реализация планируется на II квартал (май месяц) 2023 года;
перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 16 июня 2022 года;
сметная документация (сводный сметный расчет стоимости строительства, сметный расчет стоимости строительства, локальные и ресурсные сметы);

расчет продолжительности строительства, определенный на основании СП РК 1.03-102-2014. Часть II «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

Технические условия:

АО «КазТрансГазАймак» от 19 июля 2021 года №03-гор-2021-00001216 на проектирование и подключение к газораспределительным сетям.

АО «Agtobe su-energy group» от 09 июля 2021 года № 334 на пересечение и устройство защиты существующих сетей водоснабжения;

АО «Agtobe su-energy group» от 14 июня 2022 года № 03/4815 об отсутствии канализационных сетей на данном участке;

ТОО «Энергосистема» от 08 сентября 2021 года № 297/515т на присоединение к существующим сетям электроснабжения;

ТУСМ-14 ОДС – филиала АО «Казахтелеком» от 24 февраля 2022 года № 14-196-2/2022 на пересечение с линией ВОЛС, дополнение от 03 июня 2022 года № 14-1014-6/2022.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» - согласование рабочего проекта от 06 июня 2022 года № 02-07-2/3029;

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» - согласование эскизного проекта от 15 июня 2022 года № KZ75VUA00683258;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» - согласование Ведомости источников получения и способов транспортировки основных ДСМ от 15 июня 2022 года;

ГУ «Департамент полиции Актюбинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» - согласование рабочего проекта от 20 января 2022 года № 5-7-75/1-452.

ГУ «Департамент полиции Актюбинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» - согласование схемы объезда места работ на время капитального ремонта от 20 июня 2022 года № 5-7-72/5-7852;

Актюбинский производственный филиал АО «КазТрансГазАймак» - согласование выполненных проектных решений по наружным сетям газоснабжения от 21 октября 2021 года на плане газоснабжения (чертеж 0109/2021-ГСН, лист ГСН-1);

АО «Agtobe su-energy group» - согласование выполненных проектных решении от 07 июня 2022 года на плане сети водоснабжения ул.Ауэзова (чертеж 01092021-НВК, лист НВК-2).

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, Актобе. Проектируемый участок улицы Ауэзова расположен в п.Новый города Актобе.

Сейсмичность района: меньше, либо = 6

Сейсмичность площадки: меньше, либо = 6

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства с учетом замечаний экспертов требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
2	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Койшебаева Г.С.		Соответствует
3	Переустройство сетей водопровода и канализации	Сыздыков А.Х.	KZ25VJE00049314	Соответствует
4	Переустройство газовых сетей	Сыздыков А.Х.	KZ25VJE00049314	Соответствует
5	Обустройство дороги, организация движения	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
6	Дорожная часть	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Ким А.П.	KZ73VJE00029826	Соответствует
8	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Искалиев А.Н.	KZ33VJE00047812	Соответствует
9	Организация строительства	Ахмадиева Ж.Ж.	KZ94VJE00027508	Соответствует
10	Наружное освещение	Искалиев А.Н.	KZ33VJE00047812	Соответствует
11	Сметный раздел	Ахмадиева Ж.Ж.	KZ94VJE00027508	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесением изменений по замечаниям экспертизы соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), технически сложный.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категория улицы		улица местного значения в жилой застройке	
2	Строительная длина	км	0,654	0,654
2	Количество полос движения	шт.	2	2
3	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
4	Ширина проезжей части	м	7	7
	Ширина пешеходных тротуаров	м	1,5	1,5
	Тип дорожной одежды		капитальный, нежесткого типа	
	Вид покрытия		асфальтобетон	
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	97,272	98,707
5.1	СМР	млн. тенге	80,067	81,897
5.2	оборудование	млн. тенге		0,108
5.3	прочие затраты	млн. тенге	17,205	16,702
6	В ценах по годам строительства			
6.1	В ценах 2022 года (ПИР, экспертиза)	млн. тенге	97,272	2,857
6.2	В ценах 2023 года	млн. тенге		95,850
7	Продолжительность строительства	мес.	6	6

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект РП "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Ауезова, в п.Новый, в городе Актобе" соответствует

требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

До начала строительства подрядной организации предоставить протоколы испытаний на эффективную удельную активность радионуклидов в строительных материалах, в случае превышений допустимых уровней гамма-излучения природных радионуклидов внести корректировку в рабочий проект, с учетом требований пункта 235 главы 4 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» от 15 декабря 2020 года № КР ДСМ-275/2020.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, "Ақтөбе қаласы, Жанаконыс ауылы, Әуезов көшесінің автомобиль жолына күрделі жөндеу" ЖЖ Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Құрылыс басталғанға дейін мердігер ұйым құрылыс материалдарындағы радионуклидтердің тиімді үлестік белсенділігіне сынақ хаттамаларын ұсынсын, табиғи радионуклидтердің гамма-сәулеленуінің рұқсат етілген дейгейінен асқан жағдайда 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-275/2020 «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының 4-тарауы 235-тармағының талаптарын ескере отырып, жұмыс жобасына түзету енгізсін.

Ссылка на окончательную редакцию документации

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код).

Жексенбай А.

И.о. генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Асанова Г.З.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.А.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Ким А.П.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Койшебаева Г.С.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Сыздыков А.Х.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ахмадиева Ж.Ж.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Искалиев А.Н.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Шарапова Г.Н.

Эксперт