«Ақтөбе қаласында Хмельницкий көшесінің бойындағы автомобиль жолын күрделі жөндеу» ЖЖ

Жұмыс жобасы бойынша

28.09.2022 ж. № 01-0480/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Актам-инжиниринг" ЖШС

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0480/22 от 28.09.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

РП «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Хмельницкого в городе Актобе»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО «Актам-инжиниринг»

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Хмельницкого в городе Актобе».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 21.07.2022 г. № 190240037042/220404/00 (220404/00).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Актам-инжиниринг», лицензия от 17.09.2018 года №18017223 на проектную деятельность I категории.
ГИП – Бурамбаева И. Н. (приказ от 10 июня 2021 года № 32).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 18 марта 2021 года;
дополнение к заданию на проектирование, утвержденное заказчиком от 20 июня 2022 года;
архитектурно-планировочное задание на проектирование, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» от 30 июня 2021 года № KZ23VUA00460803;
постановление акимата г. Актобе Актюбинской области от 22 июня 2021 года № 3327 «О предоставлении ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» земельных участков сроком на 3 (три) года на период проектирования и строительства;
письмо заказчика от 15 августа 2022 года № 02-07-10/3860 о источнике финансирования;
письмо заказчика от 05 сентября 2022 года № 02-07-10/4060 об уровне ответственности объекта;
письмо заказчика от 15 августа 2022 № 02-07-10/3861 о том, что реализация объекта намечена на II квартал (май месяц) 2023 года;
акт обследования территории на наличие зеленых насаждений, выданный комиссией во главе с представителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», письмо заказчика от 15 августа 2022 года № 02-07-10/3864;
акт комиссионного обследования проектируемого участка и дефектная ведомость, утвержденные заказчиком от 31 мая 2021 года;
перечень оборудования, материалов и изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 22 сентября 2022 года.

Технические условия:

АО "Aqtobe su-energy group" от 09 июля 2021 года № 334 на пересечение городских водопроводных сетей;

АО «КазТрансГаз Аймак» от 19 июля 2021 года № 03-гор-2021-00001213 на пересечение газораспределительных сетей;

ТОО «Энергосистема» от 13 сентября 2021 года № 297/36т на пересечение с существующими сетями электроснабжения;

ТОО «Энергосистема» от 07 сентября 2021 года № 297/477т на присоединение к существующим сетям электроснабжения;

Актюбинский ТУСМ Западной РДТ АО «Казахтелеком» от 2 сентября 2021 года № 128/2021 на пересечение с существующими сетями связи.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» - согласование рабочего проекта от 15 августа 2022 года № 02-07-10/3862.

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» - согласование эскизного проекта от 12 июля 2022 года № KZ14VUA00698712;

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» - согласование типового поперечного профиля от 26 июля 2022 года.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» - согласование Ведомости источников получения и способов транспортировки основных ДСМ от 15 июня 2022 года;

ГУ «Департамент полиции Актюбинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» - согласование рабочего проекта от 20 января 2022 года № 5-7-72/5-255;

ГУ «Департамент полиции Актюбинской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» - согласование схемы объезда места работ на время капитального ремонта от 26 августа 2022 года № 5-7-72/5-8125;

АО «Aqtobe su-energy group» - согласование проектных решений от 24 января 2022 года № 03/799.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, город Актобе.

Сейсмичность района: 5 баллов.

Сейсмичность площадки: 5 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов рабочего проекта с учетом замечаний экспертов требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует

2	Проект организации строительства	Баймамырова Г.Р.	KZ20VJE00034272	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Койшебаева Г.С.		Соответствует
4	Переустройство электротехнических коммуникаций и сетей связи, освещение	Орлова Н.Б.	KZ46VJE00023037	Соответствует
5	Переустройство сетей водопровода и канализации	Ехласов А.С.	KZ33VJE00063914	Соответствует
6	Обустройство дороги, организация движения	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
7	Наружное газоснабжение	Ехласов А.С.	KZ33VJE00063914	Соответствует
8	Дорожная часть	Шарапова Г.Н.	KZ82VJE00057794	Соответствует
9	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сагандыков Р.К.	KZ33VJE00034620	Соответствует
10	Наружное освещение	Орлова Н.Б.	KZ46VJE00023037	Соответствует
11	Сметный раздел	Баймамырова Г.Р.	KZ20VJE00034272	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертизы соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), технически сложный.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Показатели	
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению
1	Категория улицы		улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке	
2	Строительная длина	км	0,747	0,747
3	Количество полос движения	шт	2	2
4	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5

5	Ширина проезжей части	м	7,0	7,0
6	Ширина тротуара	м	1,5	1,5
7	Тип дорожной одежды		Капитальный, нежесткого типа	
8	Вид покрытия		асфальтобетонное	
9	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	172,198	163,690
9.1	СМР	млн. тенге	142,031	134,759
9.2	оборудование	млн. тенге	0,000	0,000
9.3	прочие затраты	млн. тенге	30,167	28,931
9.4	В том числе по годам: 2022 год (ПИР и экспертиза) 2023 год	млн. тенге		 6,117 157,573
10	Нормативный срок строительства	мес	6,5	6,5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект РП "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Хмельницкого в городе Актобе" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе қаласында Хмельницкий көшесінің бойындағы автомобиль жолын күрделі жөндеу» ЖЖ Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жексенбай А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"



Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Масанова А.К.

И.о. начальника отдела

РГП "Госэкспертиза"



Орлова Н.Б.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Сагандыков Р.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Койшебаева Г.С.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"



Баймамырова Г.Р.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Ехласов А.С.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Шарапова Г.Н.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"