Замечание. Уточните подвиды 2.4., 3.3., 6.1 лицензируемого вида деятельности.

Ответ.

СП РК 1.01-101-2014 «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ»

4.703 Гидротехнические сооружения: Инженерные сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов или для борьбы с разрушительным действием воды.

Насосные станции наиболее ответственные гидротехнические сооружения в системах водоснабжения, обводнения, орошения, водного транспорта (с принудительным подъемом воды) и канализации, обеспечивающие подачу необходимого количества воды или промышленных и бытовых стоков под требуемым напором на заданную высоту. Они представляют собой комплекс из сооружений, устройств, механического оборудования. электроэнергетических установок, трубопроводов, водопроводной арматуры, контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и связи.
Водопроводные применяют при водоснабжении городов и поселков, предприятий, тепловых электростанций;

п. 2.4

2.Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:

4.гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы;

- Опыт работы 2014 год. Акт выполненных работ №6. Отдел 2. Насосная станция. Архитектурно-строительная часть. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ФУНДАМЕНТЫ. (Земляные работы и работы по возведению несущих и ограждающих конструкций (Фундаментов)) пп. 28-39;

- Опыт работы 2014 год. Акт выполненных работ №7. Отдел 2. Насосная станция. Раздел 5. Архитектурно-строительная часть. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ФУНДАМЕНТЫ. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. (Земляные работы и работы по возведению несущих и ограждающих конструкций (Фундаментов и Стен)) пп. 44-50;

- Опыт работы 2014 год. Акт выполненных работ №10. Отдел 3. Насосная станция. Раздел 5. Архитектурно-строительная часть. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПРИЯМОК. УСТРОЙСТВО ПОД ПЕРЕГОРОДКУ. ПОЛЫ. (работы по возведению несущих и ограждающих конструкций) пп. 25-52;

- Опыт работы 2015год. Акт выполненных работ №3. Отдел 3. Локальная смета 2-1И. Насосная станция. Раздел 4. Архитектурно-строительная часть. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (работы по возведению несущих и ограждающих конструкций) пп. 42-43;

- Опыт работы 2015 год. Акт выполненных работ №4. Отдел 3. Насосная станция. Архитектурно-строительная часть. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. КРЫЛЬЦО. (работы по возведению несущих и ограждающих конструкций) пп. 23-30;

- Опыт работы 2015 год. Акт выполненных работ №5. Отдел 3. Насосная станция. Архитектурно-строительная часть. ПРИЯМОК. ПОЛЫ. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. КРОВЛЯ. ОТМОСТКА. (работы по возведению несущих и ограждающих конструкций) пп. 30-60;

- Опыт работы 2015 год. Акт выполненных работ №6. Отдел 3. Насосная станция. Раздел 3. Архитектурно-строительная часть. УСТРОЙСТВО ПОД ПЕРЕГОРОДКУ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ. ДВЕРИ И ОКНА. КРОВЛЯ. НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА. (работы по возведению несущих и ограждающих конструкций) пп. 15-43;

- Опыт работы 2015 год. Акт выполненных работ №7. Отдел 3. Насосная станция. Раздел 6. Архитектурно-строительная часть. КРОВЛЯ. (работы по возведению несущих и ограждающих конструкций) пп. 42;

п. 6.1

6.Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:

1.гидротехническими и мелиоративными сооружениями;

- Опыт работы 2015 год. Акт выполненных работ №6. Отдел 3. Насосная станция. Раздел 4. Технологическая часть. пп. 44-63;

- Опыт работы 2015 год. Акт выполненных работ №7. Отдел 3. Насосная станция. Раздел 7. Технологическая часть. пп. 43-62;

(все пункты относятся к монтажу технологического оборудования или монтажу технологических трубопроводов при строительстве гидротехнического сооружения)

п.3.3

3.Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:

3.магистральных линий электропередачи с напряжением до 35 кВ и до 110 кВ и выше;

- Опыт работы 2015 год. Акт выполненных работ №4. Отдел 5. Наружные сети электроснабжения.

-- Раздел 2. Комплектные изделия. пункты 40-42.

-- Раздел 3. ВЛ-10кВ. Опоры, линейная арматура и электроснабжения. пункты 43-68.

-- Раздел 4. ВЛ-10кВ. Провод. пункты 69-70.

-- Раздел 5. КЛ-0,4кВ. Кабельная продукция. пункты 71-78.

(перечисленные пункты относятся к магистральным линиям электропередач до 35кВ).

Утверждены
приказом Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 28 февраля 2015 года № 165

Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам

Глава 2. Порядок определения технической сложности зданий и сооружений производственного и жилищно-гражданского назначения

9. Уровень ответственности проектируемого объекта, включая новые и (или) изменение (реконструкция, расширение, модернизация, техническое перевооружение, реставрация, капитальный ремонт) существующих объектов, определяется заказчиком по нижеследующим параметрам:

3) объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным:

----насосные станции и водозаборы производительностью до 500 м^3/сут (метров кубических в сутки) (включительно)

прочие сооружения:

---- линии электропередач и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением до 35 кВ (кило Вольт) (включительно);

Глава 2. Порядок определения технической сложности зданий и сооружений производственного и жилищно-гражданского назначения

10. Уровень ответственности намеченного к строительству объекта уточняется разработчиком проекта (генпроектировщиком) в процессе проектирования по результатам расчетов конструкций (конструктивных схем), по степени технических требований к надежности и прочности оснований и строительных конструкций, которые устанавливаются государственными (межгосударственными) нормативами, определяющими основные положения по расчетам, нагрузкам и воздействиям, а также проведенных с учетом:

При разработке проекта строительства, предусматривающего расширение, реконструкцию здания (сооружения) на территории существующего комплекса объектов, уровень ответственности устанавливается по зданию (сооружению), имеющего наиболее высокий уровень ответственности.