«Утверждаю»
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Теректинского района
Западно-Казахстанской области»
_____ М. Нуртазиев.
«_11_» _____11_____ 2020 г.

Ведомость дефектов и намечаемых работ на капитальный ремонт подъездной дороги к с.Покатиловка Теректинского района, ЗКО"

№ п/п	Граница участка, проектный пикетаж или километраж	Протяженность, м.	Ширина зем. полотна, м	Состояние существующей дороги	Намечаемые работы по устранению дефектов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+00-106+22	10622	от 9,95м до 10,50 м	**<u>Земляное полотно</u>** Грунт земляного полотно насыпи недоуплотнен. Коэффициент уплотнения 0,77-09. **<u>Покрытие</u>** Дорожная одежда проезжей части <u>от начала ПК0+00 до ПК 14+50</u> по ходу пикетажа разрушена полностью асфальтобетонное покрытие, проезжей части шириной от 6,2 м до 7,0 м, которое очень сильно изношено и практически на всем участке имеет	1. Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с.	м3	107201
					2. Ресайклирование существующей дорожной одежды с использованием ресайклера общей толщиной 5 см	м3	507,5
					3. Устройство покрытия толщ. 60мм из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки 1 (Тип 2)	м²	10150
					4. Устройство верхнего покрытия 4 см из горячего мелкозернистого асфальтобетона (Тип 1)	м²	63937
					5. Устройство нижнего покрытия 6 см из горячего крупнозернистого	м²	63937

				достаточные разрушения. Большая ямочность, гребенка на всем протяжении, износ материала, отсутствует поперечный уклон, от ПК 14+50 до ПК 106+22 покрытие проезжей части щебёночное (без основания) вперемешку с местным грунтом, которое очень сильно изношено. Ширина земляного полона колеблется.	асфальтобетона (Тип 1) 6. Устройство верхнего слоя основания из щебня фр. 40-70 мм h=15см 7. Устройство основания из ПГС h=15см.	м² м²	71244 84032
2				Обочины: на обочинах имеются неровности и ямы, обочины занижены.	Планировка обочины бульдозером Укрепления обочин из ЩПГС С6 толщ. 10см.	м²	34492
3	0+00-106+22	10622		Дорожная обстановка не в полном объеме	Установка дорожных знаков Установка стоек под дорожный знаки Устройство дорожной разметки 1.1 Устройство дорожной разметки 1.5 Устройство дорожной разметки 1.6 Устройство дорожной разметки 1.7	шт. шт. П.м. П.м. П.м. П.м.	231 151 22275 9003 3500 196

Главный инженер проекта **Клышев Т.М.**