Приложение-2
К приказу №__ от _____2017 года
Утверждено:
Руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД Теректинского района ЗКО
_____М. Нуртазиев

Задание на проектирование

Разработка ПСД на «**Капитальный ремонт подъездной дороги к с. Покатиловка Теректинского района, ЗКО»**

№ п\п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Основания для проектирования	На основании конкурса гос. закупа
2	Вид строительства	Капитальный ремонт
3	Стадийность проектирования	Рабочий проект в объеме и составе определяемый СНиП РК 1.02-03-2011 и РДС РК 4.04-191-2002.
4	Местоположение объекта	Теректинский район, с. Покатиловка
5	Особые условия строительства	Выполнить топографическую съемку По климатическому районированию для строительства территория расположена в районе ША
6.	Основные технические показатели	Общая протяженность улицы 11 км.
7	Назначение и состав объекта, в том числе мощность, производственная программ.	Ширина проезда 7 метров
8	Требования по качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции	Согласно протоколу заседания под председательством заместителя Премьер-Министра РК от 05.11.2009г. № 17-56/И-610.
9	Основные требования к технологическому оборудованию и технологии.	Предусмотреть устройство проезжей части улиц из асфальтобетонных смесей, толщиной 10 см.
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения	В соответствии с требованиями МСН 3.02-05-2003 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
11	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий	Раздел рабочего проекта «Охрана окружающей среды»
12	Основные требования к инженерному оснащению и оборудованию	Предусмотреть дорожную разметку и установку дорожных знаков количество определить проектом
13	Требования о необходимости выполнения санитарно-эпидемиологических условий, и согласований	В соответствии с нормами и правилами РК, проект согласовать с организациями выдавших технические условия и акиматом сельского округа.
14	Срок выполнения и порядок сдачи проектных работ	Срок исполнения работ – в течение 3 месяцев. Заказчику передается 4-ре экземпляра рабочего проекта на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде в формате PDF.

15	Государственная экспертиза проекта	Сопровождение рабочего проекта в вневедомственной экспертизе.
16	Сроки начало и окончание проектных работ	Дата начало работ со дня регистрации договора в органах казначейства, дата окончания работ дата направление рабочего проекта на проведение вневедомственной экспертизы.
17	Уровень ответственности	Согласно правиле Приказ МНЭ РК от 28 февраля 2015 года №165 – 2 категория технические несложные