«Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы мекенжайы бойынша орналасқан 110 кВ «41 разъезд - Қалалық» ӘЖ салу»

жұмыс жобасы бойынша

25.11.2022 ж. № 04-0304/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Казахский Институт Технического Развития» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 04-0304/22 от 25.11.2022 г.
(положительное)
на рабочий проект
«Строительство ВЛ-110 кВ «41 разъезд-Городская» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе.

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский Институт Технического Развития»

город Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство ВЛ-110 кВ «41 разъезд-Городская» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе.

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 20.09.2022 года №190240037042/220501/00 (220501/00).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский Институт Технического Развития», лицензия от 16.02.2016 года №16003066.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 12.09.2022 года;
постановление Правительства Республики Казахстан №109 от 03.03.2018 года «Об утверждении Межрегиональной схемы территориального развития Актюбинской агломерации»;
постановление акимата города Актобе Актюбинской области №2 от 10.01.2022 года «О реализации решения маслихата города Актобе «Об утверждении бюджета города Актобе на 2022-2024 годы»;
постановление акимата города Актобе Актюбинской области №7304 от 29.12.2021 года «О предоставлении ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» земельных участков сроком на 3 года на период проектирования и строительства ВЛ-110 кВ «41 разъезд-Городская» (реконструкция ПС выполняется в пределах существующего ограждения);
акт выбора трассы ВЛ- 110 кВ «41 разъезд - Городская», подписанный комиссией;
архитектурно-планировочное задание №KZ33VUA00534731 от 13.10.2021 года, утвержденное руководителем ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе»;
перечень оборудований, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс-листам и ценовым предложениям (30 позиций), утверждённый заказчиком от 07.11.2022 года;
технический отчет по топографо-геодезическим работам №153/594/20-ИИ.1 от 2021 года, выполненный ТОО «Казахский Институт Технического Развития» (ГСЛ №00457 от 30.04.2021 года);
технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям №153/594/20-ИИ.2 от 2021 года, выполненный ТОО «Казахский Институт Технического Развития» (ГСЛ №00457 от 30.04.2021 года);
техническое заключение по результатам технического обследования от 2021 года, утвержденное генеральным директором ТОО «MSK Engineering» (аттестат эксперта №KZ67VJE00026345 от 19.05.2017 года, свидетельство об аккредитации №KZ00VWC00055400 от 20.01.2022 года);
дефектный акт демонтажных работ, утвержденный заказчиком от 31.10.2022 года.

Технические условия:

№297/33т от 30.01.2020 года на присоединение к электрическим сетям, выданные ТОО «Энергосистема»;

письмо-дополнение №297/3307 от 18.11.2022 года к ТУ №297/33т от 30.01.2020 года на присоединение к электрическим сетям, выданное ТОО «Энергосистема».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

план трассы ВЛ- 110 кВ, согласованный с АО «Aktobe su-energy group» от 17.02.2021 года, ТОО «Энергосистема» от 19.02.2021 года, УМГ «Актобе» АО «Интергаз Центральная Азия» от 11.03.2021 года, ТУСМ-14, АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком», АкФ АО «KazTransCom»;

письмо-согласование исх.№293/306 от 08.02.2021 года схем каналов трассы и схем реконструкции ПС 110/10кВ «41 разъезд» и ПС 110/10кВ «Городская», выданное главным инженером ТОО «Энергосистема»;

письмо-согласование №297/2500 от 13.10.2021 года разделов ЭС и АС рабочего проекта без замечаний, выданное главным инженером ТОО «Энергосистема»;

письмо №297/1370 от 14.06.2022 года о том, что в соответствии с пп.6 п.10 ст.24 Закона РК «О естественных монополиях» согласование рабочего проекта на соответствие выданным техническим условиям не предусматривается, выданное исполнительным директором ТОО «Энергосистема».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, город Актобе, 41 разъезд-Городская.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице №1.

Таблица №1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
2	Автоматика	Мадиев Е.З.	KZ80VJE00065687	Соответствует
3	Проект организации строительства	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Умирзаков Е.А.		Соответствует
5	Конструктивные решения	Калменов Б.К.	KZ04VJE00022144	Соответствует
6	Генеральный план	Біртай Б.Б.	KZ00VJE00025708	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует
8	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Мадиев Е.З.	KZ80VJE00065687	Соответствует
9	Электротехническая часть, электрооборудование	Мадиев Е.З.	KZ80VJE00065687	Соответствует
10	Сметный раздел	Турмаганбетова А.Ю.	KZ31VJE00022143	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Площадь участка в границах проектирования	га	0,2890 - «41 разъезд»; 0,8462- «Городская»	0,2890 - «41 разъезд»; 0,8462- «Городская»
2	Прочие площади (естественный грунт)	га	1960,0 - «41 разъезд»; 7572,0- «Городская»	1960,0 - «41 разъезд»; 7572,0- «Городская»
3	Площадь застройки	м²	930,0 - «41 разъезд»; 890,0 - «Городская»	930,0 - «41 разъезд»; 890,0 - «Городская»
4	Протяженность одноцепной ВЛ-110 кВ	м	8200,0	8200,0
5	Установка элегазового трехфазного выключателя 110 кВ на ПС 110/10 кВ «Городская»	шт.	4	4
6	Установка элегазового трехфазного выключателя 110 кВ на ПС 110/10 кВ «41 разъезд»	шт.	4	4
7	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах,	млн. тенге	2234,999	2265,749
7.1	в том числе: СМР	млн. тенге	665,359	642,475
7.2	оборудование	млн. тенге	1249,208	1291,779
7.3	прочие затраты	млн. тенге	320,432	331,495
8	Продолжительность строительства	мес.	8	8

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство ВЛ-110 кВ «41 разъезд-Городская» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы мекенжайы бойынша орналасқан 110 кВ «41 разъезд - Қалалық» ӘЖ салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Турмаганбетова А.Ю.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Калменов Б.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Біртай Б.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мадиев Е.З.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Табылдин Т.Ж.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Кузбибаева С.Р.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям