«Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, 174-орам, Қараспан ауылдық округінде «Арыс магистральдық каналын күрделі жөндеу» Жұмыс жобасы бойынша
10.10.2022 ж. № 19-0386/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Улмад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 19-0386/22 от 10.10.2022 г.
(положительное)

на Рабочий проект
«Капитальный ремонт Арысского магистрального канала» в Караспанском сельском округе, 174 квартал, Ордабасынского района, Туркестанской области»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт Арысского магистрального канала» в Караспанском сельском округе, 174 квартал, Ордабасынского района, Туркестанской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 22.07.2022 г. № 990640001221/220089/00 (89)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад», государственная лицензия от 23.04.2018г. №18008151
5.1 Субподрядные организации: ТОО «SK Best Spec Story KZ», лицензия №0000753 от 26.02.2018 года.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование выданное ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» от 09.06.2022 г.;
дефектный акт от 20.12.2021 г. подписанный комиссионно и утвержденный ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»;
акт обследования от 09.06.2022 г. подписанный комиссионно и утвержденный ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»;
письмо-заявка № 24-08-06/2482 от 16.09.2021 г., выданное ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области», о проведении государственной экспертизы;
письмо № 29-05-07/2481 от 16.09.2021 г., выданное ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области», о финансировании;
письмо № 30-05-27/1346 от 16.06.2022 г., выданное ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области», о начале строительства в январе 2023 года;
письмо № 33-11-05/317 от 04.10.2022 г., выданное ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области», что при реализации объекта будет осуществляться дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска;
постановление акимата Ордабасынского района № 487 от 22.09.2021 г., о вопросах выдачи разрешений на проведение проектных и строительных работ для проведения работ по капитальному ремонту магистрального канала Арыс, расположенного в Одабасынском районе;
акт на право постоянного землепользования, кадастровый номер земельного участка: 19-293-174-017, площадь земельного участка: 182,3000 га, целевое назначение земельного участка: под существующий канал, адрес: Южно-Казахстанская обл. Ордабасынский р-н, Караспанский с/о, 174 кварт., уч. 017, выданный департаментом земельного кадастра и технического обследования недвижимости- филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЮКО Ордасинским районным отделением от 14.02.2017 г.;

ведомость поставки основных строительных материалов по рабочему проекту «Капитальный ремонт Арысского магистрального канала», утвержденный ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»;

договор субподряда №8 между ТОО «Улмад» и ТОО «SK Best Spec Story KZ» от 27.04.2020 г.;

заключение по техническому обследованию Арысского магистрального канала в Одабасынском районе, выполненный ТОО «SK Best Spec Story KZ», свидетельство об аккредитации № KZ51VWC00002684 от 25.08.2022 г. выданное РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК;

технический отчет по топографо-геодезическим работам по рабочему проекту «Капитальный ремонт Арысского магистрального канала» выполненный ТОО «Улмад», государственная лицензия ГСЛ № 000801, от 08.06.2007 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области». Акимат Южно-Казахстанской области;

заключение об инженерно-геологических условиях по рабочему проекту «Капитальный ремонт Арысского магистрального канала» выполненный ТОО «Шымкентгеология», государственная лицензия № 17009920, от 01.06.2017 года, выданный ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области». Акимат Южно-Казахстанской области;

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ43VWF00063307 от 12.04.2022 г., выданное РГУ «Департамент экологии по Туркестанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК»;

согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах № KZ15VRC00014829 от 28.09.2022 г., выданная Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК РГУ «Арало-Сырьдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК»;

типовые поперечные сечения канала с КГУ «Боген арнасы», с ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»;

планы канала с ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» от 05.04.2021 г.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Ордабасинский р-н. Ремонтируемая трасса канала АМК в административном отношении относится к Ордабасинскому району Туркестанской области.

Сейсмичность района: 6 баллов

Сейсмичность площадки: 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Алимбаева Ж.Б.	KZ84VJE00011974	Соответствует
2	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Алиев Н.Д.		Соответствует
3	Гидротехнические сооружения	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
4	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует
5	Организация строительства	Бирюкова И.В.	KZ35VJE00022459	Соответствует
6	Сметный раздел	Бирюкова И.В.	KZ35VJE00022459	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина канала	км	60,44	60,44
2	Расход канала	$м^3$/сек	45,0	45,0
3	Источник орошения	-	Река Арысь	Река Арысь
4	КПД канала	-	0,90	0,90
5	Класс сооружения	-	IV	IV
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	38534,897	46021,550
6.1	СМР	млн. тенге	33725,287	38629,316
6.2	оборудование	млн. тенге	24,494	158,308
6.3	прочие затраты	млн. тенге	4785,116	7233,926

7	В ценах по годам строительства			
7.1	В ценах 2021 года (в т.ч. ПИР и Экспертиза)	млн. тенге	66,791	
7.2	В ценах 2022 года	млн. тенге	22650,431	
7.3	В ценах 2022 года (ПИР и Экспертиза)	млн. тенге		106,300
7.4	В ценах 2023 года	млн. тенге	15817,675	11797,544
7.5	В ценах 2024 года	млн. тенге		14154,678
7.6	В ценах 2025 года	млн. тенге		16984,474
7.7	В ценах 2026 года	млн. тенге		2978,554
8	Продолжительность строительства	месяц	39	39

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт Арысского магистрального канала» в Караспанском сельском округе, 174 квартал, Ордабасынского района, Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, 174-орам, Қараспан ауылдық округінде «Арыс магистральдық каналын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Курбанбаев Е.А.

И.о. директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыдык Ж.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бирюкова И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алимбаева Ж.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону