ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			41	Капитальный ремонт здании СШ№22 им. А.Молдагуловой в г.Атырау
Объект			2-1	Капитальный ремонт здании СШ№22 им. А.Молдагуловой в г.Атырау
Смета			2-1-2	Отопление и Вентиляция
Документ	1	11	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-1-3	Внутренний водопровод и канализация
Документ	2	17	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-1-4	Электроосвещение
Документ	3	76	А0	Ресурсный сметный расчет
Смета			2-2-1	Общестроительные работы
Документ	4	126	А0	Ресурсный сметный расчет

Наименование стройки - Капитальный ремонт здании СШ№22 им. А.Молдагуловой в г.Атырау
Наименование объекта - Капитальный ремонт здании СШ№22 им. А.Молдагуловой в г.Атырау

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на Отопление и Вентиляция

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	10486,629
Сметная заработная плата, тыс. тенге	2467,587
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,771

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2020

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	**1215-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Воздухосборники. Демонтаж**	**шт.**	**146,0000**		**592,15**	**86454**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,491	71,686	1206,00	86454
		Итого оплата труда:				**592,15**	**86454**
1. 2	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,027	3,942	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		426,35	62247
		Сметная прибыль	%	8		81,48	11896
		Сметная стоимость:				**1099,98**	**160597**
2	**1215-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Клапана. Снятие**	**шт. арматуры**	**460,0000**		**68,97**	**31726**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,057	26,22	1206,00	31620
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,046	1195,65	55
		Итого оплата труда:				**68,86**	**31675**
2. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,046	2273,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,046	1206,00	55

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,23**	**106**
2. 4	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,0005	0,23	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		49,58	22806
		Сметная прибыль	%	8		9,48	4363
		Сметная стоимость:				**128,03**	**58895**
3	**1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**154,0000**		**1182,82**	**182154**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=1029)	чел-ч	1,1	169,4	1029,00	174313
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0224	3,45	1205,94	4160
		Итого оплата труда:				**1158,91**	**178473**
3. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0224	3,45	2273,00	7841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0224	3,45	1206,00	4161
		Итого эксплуатация машин:				**50,92**	**7842**
		Накладные расходы	%	72		834,42	128500
		Сметная прибыль	%	8		161,38	24852
		Сметная стоимость:				**2178,61**	**335506**
4	**1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,4**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**40,0000**		**573,64**	**22946**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1441)	чел-ч	0,3937	15,748	1441,00	22694
		Итого оплата труда:				**567,42**	**22697**
4. 2	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000016	0,00064	5125,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000016	0,00064	2059,00	1
4. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000016	0,00064	2839,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000016	0,00064	1441,00	1
4. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03532	1,413	18,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,06576	2,63	65,00	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,30**	**252**
		Накладные расходы	%	72		408,54	16342

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		78,57	3143
		Сметная стоимость:				**1060,75**	**42431**
5	**1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,4**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**30,0000**		**612,39**	**18372**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1441)	чел-ч	0,4198	12,594	1441,00	18148
		Итого оплата труда:				**605,02**	**18151**
5. 2	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00002	0,0006	5125,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,0006	2059,00	1
5. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00002	0,0006	2839,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,0006	1441,00	1
5. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,02668	0,8004	18,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,08196	2,459	65,00	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,46**	**224**
		Накладные расходы	%	72		435,61	13068
		Сметная прибыль	%	8		83,84	2515
		Сметная стоимость:				**1131,84**	**33956**
6	**1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,4**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**730,0000**		**659,92**	**481743**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1441)	чел-ч	0,452	329,96	1441,00	475419
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,073	1369,86	100
		Итого оплата труда:				**651,40**	**475519**
6. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000032	0,02336	5125,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000032	0,02336	2059,00	48
6. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000032	0,02336	2839,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000032	0,02336	1441,00	34
6. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,02132	15,564	18,00	280

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,0968	70,664	65,00	4593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8,66**	**6323**
		Накладные расходы	%	72		469,01	342374
		Сметная прибыль	%	8		90,31	65929
		Сметная стоимость:				**1219,24**	**890046**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**823395**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**300334**
	Всего заработная плата -		Тенге				**296602**
		Накладные расходы -	Тенге				**213553**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41111**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**554998**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**270**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**296602**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**523061**
	Всего заработная плата -		Тенге				**516367**
		Накладные расходы -	Тенге				**371784**
		Сметная прибыль -	Тенге				**71587**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**966432**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**359**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**516367**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1521430**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**629**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**812969**
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы					
7	**1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**40,0000**		**1446,78**	**57871**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1441)	чел-ч	0,9843	39,372	1441,00	56734
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,004	1750,00	7
		Итого оплата труда:				**1418,53**	**56741**
7. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,0016	5125,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0016	2059,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0016	2839,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0016	1441,00	2
7. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	3,532	18,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,1644	6,576	65,00	427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,74**	**629**
7. 7	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,98	39,2	8,00	314
7. 8	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,006	0,24	809,00	194
		Итого материалов:				**12,69**	**508**
		Накладные расходы	%	72		1021,34	40854
		Сметная прибыль	%	8		197,45	7898
		Сметная стоимость:				**2665,57**	**106623**
8	**1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**30,0000**		**1541,85**	**46255**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1441)	чел-ч	1,05	31,485	1441,00	45370
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,003	2333,33	7
		Итого оплата труда:				**1512,54**	**45377**
8. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,0015	5125,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0015	2059,00	3
8. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0015	2839,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0015	1441,00	2
8. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	2,001	18,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2049	6,147	65,00	400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,65**	**560**
8. 7	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	22,92	10,00	229

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 8	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,12	809,00	97
		Итого материалов:				**10,88**	**325**
		Накладные расходы	%	72		1089,03	32671
		Сметная прибыль	%	8		210,47	6314
		Сметная стоимость:				**2841,35**	**85240**
9	**1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**730,0000**		**1661,66**	**1213011**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1441)	чел-ч	1,13	824,827	1441,00	1188547
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,146	1746,58	255
		Итого оплата труда:				**1628,50**	**1188802**
9. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,0584	5125,00	299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0584	2059,00	120
9. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,0584	2839,00	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0584	1441,00	84
9. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	38,909	18,00	700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6	3106-0202-1502 РСНБ РК 2015	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,242	176,66	65,00	11483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,66**	**15813**
9. 7	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,615	448,95	14,00	6285
9. 8	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	2,92	809,00	2362
		Итого материалов:				**11,85**	**8651**
		Накладные расходы	%	72		1172,52	855938
		Сметная прибыль	%	8		226,73	165516
		Сметная стоимость:				**3060,91**	**2234465**
10	**2301-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**40,0000**		**167,00**	**6680**
		Сметная прибыль	%	8		13,36	534
		Сметная стоимость:				**180,36**	**7214**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**2301-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**30,0000**		**274,00**	**8220**
		Сметная прибыль	%	8		21,92	658
		Сметная стоимость:				**295,92**	**8878**
12	**2301-0602-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**730,0000**		**442,00**	**322660**
		Сметная прибыль	%	8		35,36	25813
		Сметная стоимость:				**477,36**	**348473**
13	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**800,0000**		**110,10**	**88078**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1824)	чел-ч	0,0576	46,08	1824,00	84070
		Итого оплата труда:				**105,09**	**84070**
13. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	12	75,00	900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,40**	**1120**
13. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,16	320,00	51
13. 4	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,16	617,00	99
13. 5	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	8	317,00	2536
13. 6	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,4	505,00	202
		Итого материалов:				**3,61**	**2888**
		Накладные расходы	%	72		75,66	60530
		Сметная прибыль	%	8		14,86	11889
		Сметная стоимость:				**200,62**	**160497**
14	**2304-0501-0221 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**146,0000**		**835,00**	**121910**
		Сметная прибыль	%	8		66,80	9753
		Сметная стоимость:				**901,80**	**131663**
15	**2304-0501-0222 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**74,0000**		**1037,00**	**76738**
		Сметная прибыль	%	8		82,96	6139

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1119,96**	**82877**
16	**2304-0501-0223 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**14,0000**		**1436,00**	**20104**
		Сметная прибыль	%	8		114,88	1608
		Сметная стоимость:				**1550,88**	**21712**
17	**2304-0501-0224 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**80,0000**		**2217,00**	**177360**
		Сметная прибыль	%	8		177,36	14189
		Сметная стоимость:				**2394,36**	**191549**
18	**1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**146,0000**		**346,59**	**50602**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=2027)	чел-ч	0,1658	24,207	2027,00	49075
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0292	1815,07	53
		Итого оплата труда:				**336,50**	**49128**
18. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0292	2839,00	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0292	1441,00	42
		Итого эксплуатация машин:				**0,71**	**104**
18. 4	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,005	0,73	320,00	234
18. 5	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	0,73	617,00	450
18. 6	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	1,46	505,00	737
18. 7	2305-1314-0100 РСНБ РК 2015	Комплекты термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002	шт.	1	146	--	--
		Итого материалов:				**9,74**	**1423**
		Накладные расходы	%	72		242,28	35372
		Сметная прибыль	%	8		47,11	6878
		Сметная стоимость:				**635,97**	**92852**
19	**2304-1008-0107 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-98-V, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, с открытой преднастройкой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**146,0000**		**5061,00**	**738906**
		Сметная прибыль	%	8		404,88	59112
		Сметная стоимость:				**5465,88**	**798018**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**269,7000**		**1304,75**	**351892**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1301)	чел-ч	0,6511	175,602	1301,00	228465
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0039	1,052	1934,72	2035
		Итого оплата труда:				**854,65**	**230500**
20. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001195	0,322238	5125,00	1651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001195	0,322238	2059,00	663
20. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001535	0,413909	2273,00	941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001535	0,413909	1206,00	499
20. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001195	0,322238	2839,00	915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001195	0,322238	1441,00	464
20. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,20394	55,003	18,00	990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,84**	**5622**
20. 7	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	2,6	701,22	168,00	117805
		Итого материалов:				**436,80**	**117805**
		Накладные расходы	%	72		615,35	165960
		Сметная прибыль	%	8		153,61	41428
		Сметная стоимость:				**2073,71**	**559280**
21	**2305-1001-0237 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**1798,0000**		**2126,00**	**3822548**
		Сметная прибыль	%	8		170,08	305804
		Сметная стоимость:				**2296,08**	**4128352**
				Разные работы			
22	**4104-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**5,9000**		**738,00**	**4354**
		Сметная прибыль	%	8		59,04	348
		Сметная стоимость:				**797,04**	**4702**
23	**4102-0102-0110 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**59,0000**		**44,00**	**2596**
		Сметная прибыль	%	8		3,52	208

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**47,52**	**2804**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7109785**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6950**
	Транспортные расходы -		Тенге				**6950**
		Сметная прибыль -	Тенге				**556**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7506**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**7102835**
	Материалы -		Тенге				**131599**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1654618**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5295126**
	Сдача и испытание -		Тенге				**6818**
		Накладные расходы -	Тенге				**1191325**
		Сметная прибыль -	Тенге				**663533**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**8957693**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1142**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1654618**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8965199**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1142**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1654618**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7933180**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2460909**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**38595**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**6678**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5426725**
		- перевозка грузов	Тенге				**6950**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**1776662**
	ИТОГО:		Тенге				**9709842**
	Сметная прибыль		Тенге				**776787**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**10486629**

Наименование стройки - Капитальный ремонт здании СШ№22 им. А.Молдагуловой в г.Атырау
Наименование объекта - Капитальный ремонт здании СШ№22 им. А.Молдагуловой в г.Атырау

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на Внутренний водопровод и канализация

Основание: 03-1-ВК

Сметная стоимость, тыс. тенге	895,171
Сметная заработная плата, тыс. тенге	201,561
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,146

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2020

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Сантехническое оборудование/Демонтаж					
1	**1215-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	**шт. арматуры**	**27,0000**		**444,31**	**11996**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,3671	9,912	1206,00	11953
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0189	1216,93	23
		Итого оплата труда:				**443,56**	**11976**
1. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0189	2273,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0189	1206,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**1,59**	**43**
		Накладные расходы	%	72		319,36	8623
		Сметная прибыль	%	8		61,09	1650
		Сметная стоимость:				**824,77**	**22268**
2	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**10,0000**		**776,50**	**7765**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,6384	6,384	1206,00	7699
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,029	1206,90	35
		Итого оплата труда:				**773,41**	**7734**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,029	2273,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,029	1206,00	35
		Итого эксплуатация машин:				**6,59**	**66**
		Накладные расходы	%	72		556,86	5569
		Сметная прибыль	%	8		106,67	1067
		Сметная стоимость:				**1440,02**	**14400**
3	**1215-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**27,0000**		**624,59**	**16864**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,513	13,851	1206,00	16704
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0702	1210,83	85
		Итого оплата труда:				**621,82**	**16789**
3. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0702	2273,00	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0702	1206,00	85
		Итого эксплуатация машин:				**5,91**	**160**
		Накладные расходы	%	72		447,71	12088
		Сметная прибыль	%	8		85,78	2316
		Сметная стоимость:				**1158,08**	**31268**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**36625**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**36625**
Всего заработная плата -			Тенге				**36499**
Накладные расходы -			Тенге				**26280**
Сметная прибыль -			Тенге				**5033**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**67938**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**30**
Сметная заработная плата -			Тенге				**36499**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**67938**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**30**
Сметная заработная плата -			Тенге				**36499**
РАЗДЕЛ 2.Сантехническое оборудование/Монтаж							
4	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**27,0000**		**1194,34**	**32247**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1441)	чел-ч	0,805	21,735	1441,00	31320
		Итого оплата труда:				**1160,01**	**31320**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,27	12,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,15**	**4**
4. 3	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,351	320,00	112
4. 4	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,351	617,00	217
4. 5	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,702	504,00	354
4. 6	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,011	0,297	809,00	240
		Итого материалов:				**34,18**	**923**
		Накладные расходы	%	72		835,20	22550
		Сметная прибыль	%	8		162,36	4384
		Сметная стоимость:				**2191,90**	**59181**
5	**2303-0102-3320 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**27,0000**		**2626,00**	**70902**
		Сметная прибыль	%	8		210,08	5672
		Сметная стоимость:				**2836,08**	**76574**
6	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**12,0000**		**4388,20**	**52658**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	2,553	30,636	1419,00	43472
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,852	1669,01	1422
		Итого оплата труда:				**3741,19**	**44894**
6. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,24	12,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,384	2273,00	873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,384	1206,00	463
6. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,468	2839,00	1329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,468	1441,00	674
		Итого эксплуатация машин:				**229,63**	**2756**
6. 6	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,4	4,8	357,00	1714

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 7	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00096	1176843,00	1130
6. 8	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,048	320,00	15
6. 9	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0001	0,0012	1358592,00	1630
6.10	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,96	1252,00	1202
6.11	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,24	617,00	148
6.12	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,48	504,00	242
6.13	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,432	809,00	349
		Итого материалов:				**535,87**	**6430**
		Накладные расходы	%	72		2693,66	32324
		Сметная прибыль	%	8		566,55	6799
		Сметная стоимость:				**7648,41**	**91781**
7	**2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**12,0000**		**15747,00**	**188964**
		Сметная прибыль	%	8		1259,76	15117
		Сметная стоимость:				**17006,76**	**204081**
8	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**27,0000**		**3567,20**	**96314**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1441)	чел-ч	2,243	60,547	1441,00	87249
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,945	1692,06	1599
		Итого оплата труда:				**3290,67**	**88848**
8. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,54	12,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,351	2273,00	798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,351	1206,00	423
8. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,594	2839,00	1686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,594	1441,00	856
		Итого эксплуатация машин:				**115,31**	**3113**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00972	216144,00	2101
8. 7	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,2	5,4	357,00	1928
8. 8	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,81	320,00	259
8. 9	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,54	617,00	333
8.10	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	1,08	504,00	544
8.11	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,972	809,00	786
		Итого материалов:				**220,44**	**5952**
		Накладные расходы	%	72		2369,28	63971
		Сметная прибыль	%	8		474,92	12823
		Сметная стоимость:				**6411,39**	**173107**
9	**2303-0102-3201 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**27,0000**		**6495,00**	**175365**
		Сметная прибыль	%	8		519,60	14029
		Сметная стоимость:				**7014,60**	**189394**
10	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**27,0000**		**1100,00**	**29700**
		Сметная прибыль	%	8		88,00	2376
		Сметная стоимость:				**1188,00**	**32076**
				Разные работы			
11	**4104-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**0,8158**		**738,00**	**602**
		Сметная прибыль	%	8		59,04	48
		Сметная стоимость:				**797,04**	**650**
12	**4102-0102-0110 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**8,1580**		**44,00**	**359**
		Сметная прибыль	%	8		3,52	29
		Сметная стоимость:				**47,52**	**388**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**647111**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**961**
Транспортные расходы -			Тенге				**961**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**77**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1038**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**646150**
	Материалы -		Тенге				**13305**
	Всего заработная плата -		Тенге				**165062**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**464931**
		Накладные расходы -	Тенге				**118845**
		Сметная прибыль -	Тенге				**61200**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**826195**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165062**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**827233**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165062**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**683736**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**198397**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6142**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3164**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**478236**
		- перевозка грузов	Тенге				**961**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**145125**
	ИТОГО:		Тенге				**828861**
	Сметная прибыль		Тенге				**66310**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**895171**

Наименование стройки - Капитальный ремонт здании СШ№22 им. А.Молдагуловой в г.Атырау
Наименование объекта - Капитальный ремонт здании СШ№22 им. А.Молдагуловой в г.Атырау

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на Электроосвещение

Основание: 03-1-ЭО

Сметная стоимость, тыс. тенге	12719,37
Сметная заработная плата, тыс. тенге	3438,937
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2,464

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2020

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы					
1	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1,0000**		**29496,48**	**29496**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1497)	чел-ч	4,6	4,6	1497,00	6886
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	0,82	2187,80	1794
		Итого оплата труда:				**8679,95**	**8680**
1. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,41	0,41	5492,00	2252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,41	2059,00	844
1. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,04	1,04	173,00	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,41	0,41	2839,00	1164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,41	1441,00	591
		Итого эксплуатация машин:				**4494,54**	**4495**
1. 6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	599397,00	17982

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00006	633893,00	38
1. 8	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	234325,00	70
1. 9	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00005	0,00005	510044,00	26
		Итого материалов:				**18115,74**	**18115**
		Накладные расходы	%	72		6249,56	6250
		Сметная прибыль	%	8		2859,68	2860
		Сметная стоимость:				**38605,72**	**38605**
2	**5108-0401-0401 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**236158,00**	**236158**
3	**1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**1627,51**	**1628**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1497)	чел-ч	1	1	1497,00	1498
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	2200,00	44
		Итого оплата труда:				**1541,50**	**1542**
3. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	5492,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	2059,00	21
3. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2839,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1441,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**104,14**	**104**
3. 5	2113-0204-0203 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87	кг	0,03	0,03	854,00	26
		Итого материалов:				**25,62**	**26**
		Накладные расходы	%	72		1109,88	1110
		Сметная прибыль	%	8		218,99	219
		Сметная стоимость:				**2956,38**	**2957**
4	**2307-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S**	**шт.**	**1,0000**		**10137,00**	**10137**
		Сметная прибыль	%	8		810,96	811
		Сметная стоимость:				**10947,96**	**10948**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1,0000**		**6153,79**	**6154**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	3,005	3,005	1396,00	4196
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,0272	2169,12	59
		Итого оплата труда:				**4255,06**	**4255**
5. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25	12,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	5125,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	2059,00	28
5. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	0,02	173,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	2839,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	1441,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**143,46**	**143**
5. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0004	633893,00	254
5. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00	18
5. 9	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00	7
5.10	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	234325,00	23
5.11	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00	636
5.12	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	504452,00	101
5.13	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	414,00	240
5.14	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	0,002	267577,00	535
		Итого материалов:				**1814,77**	**1815**
		Накладные расходы	%	72		3063,64	3064
		Сметная прибыль	%	8		737,39	737
		Сметная стоимость:				**9954,82**	**9955**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4952,00**	**4952**
		Сметная прибыль	%	8		396,16	396
		Сметная стоимость:				**5348,16**	**5348**
7	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,0000**		**5582,85**	**16749**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	2,3	6,9	1419,00	9791
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	2183,33	131
		Итого оплата труда:				**3307,45**	**9922**
7. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03	5492,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	2059,00	62
7. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,39	173,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2839,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1441,00	43
7. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,6	25,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**139,10**	**417**
7. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,006	599397,00	3596
7. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00114	633893,00	723
7.10	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	450,00	19
7.11	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,027	713,00	19
7.12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,012	304,00	4
7.13	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,006	1075,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8
7.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,108	652,00	70
7.15	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	234325,00	49
7.16	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3	636,00	1908
7.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,042	186,00	8
7.18	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	1092,00	66
7.19	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000047	0,000141	510044,00	72
		Итого материалов:				**2180,05**	**6541**
		Накладные расходы	%	72		2381,36	7144
		Сметная прибыль	%	8		637,14	1911
		Сметная стоимость:				**8601,35**	**25805**
8	**2307-0204-1322 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**3,0000**		**1302,00**	**3906**
		Сметная прибыль	%	8		104,16	312
		Сметная стоимость:				**1406,16**	**4218**
9	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**		**3004,52**	**18027**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	1,15	6,9	1419,00	9791
		Итого оплата труда:				**1631,85**	**9791**
9. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24	12,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,78	173,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28,71**	**172**
9. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,006	599397,00	3596
9. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000294	633893,00	186
9. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	450,00	38

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 7	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,036	713,00	26
9. 8	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,006	304,00	2
9. 9	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,006	1075,00	6
9.10	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,072	652,00	47
9.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00042	234325,00	98
9.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	6	636,00	3816
9.13	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,036	186,00	7
9.14	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,12	1092,00	131
9.15	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000036	0,000216	510044,00	110
		Итого материалов:				**1343,96**	**8064**
		Накладные расходы	%	72		1174,93	7050
		Сметная прибыль	%	8		334,36	2006
		Сметная стоимость:				**4513,81**	**27083**
10	**2307-0204-0711 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**4,0000**		**479,00**	**1916**
		Сметная прибыль	%	8		38,32	153
		Сметная стоимость:				**517,32**	**2069**
11	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**2,0000**		**4200,00**	**8400**
		Сметная прибыль	%	8		336,00	672
		Сметная стоимость:				**4536,00**	**9072**
12	**1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1,0000**		**6153,79**	**6154**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	3,005	3,005	1396,00	4196
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,0272	2169,12	59
		Итого оплата труда:				**4255,06**	**4255**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25	12,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	5125,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	2059,00	28
12. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	0,02	173,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	2839,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	1441,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**143,46**	**143**
12. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0004	633893,00	254
12. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00	18
12. 9	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00	7
12.10	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	234325,00	23
12.11	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00	636
12.12	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	504452,00	101
12.13	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	414,00	240
12.14	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	0,002	267577,00	535
		Итого материалов:				**1814,77**	**1815**
		Накладные расходы	%	72		3063,64	3064
		Сметная прибыль	%	8		737,39	737
		Сметная стоимость:				**9954,82**	**9955**
13	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4952,00**	**4952**
		Сметная прибыль	%	8		396,16	396
		Сметная стоимость:				**5348,16**	**5348**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,0000**		**5582,85**	**16749**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	2,3	6,9	1419,00	9791
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	2183,33	131
		Итого оплата труда:				**3307,45**	**9922**
14. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03	5492,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	2059,00	62
14. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,39	173,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2839,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1441,00	43
14. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,6	25,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**139,10**	**417**
14. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,006	599397,00	3596
14. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00114	633893,00	723
14.10	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	450,00	19
14.11	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,027	713,00	19
14.12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,012	304,00	4
14.13	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,006	1075,00	6
14.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,108	652,00	70
14.15	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	234325,00	49
14.16	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3	636,00	1908

1	2	3	4	5	6	7	8
14.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,042	186,00	8
14.18	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	1092,00	66
14.19	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000047	0,000141	510044,00	72
		Итого материалов:				**2180,05**	**6541**
		Накладные расходы	%	72		2381,36	7144
		Сметная прибыль	%	8		637,14	1911
		Сметная стоимость:				**8601,35**	**25805**
15	**2307-0204-1322 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**3,0000**		**1302,00**	**3906**
		Сметная прибыль	%	8		104,16	312
		Сметная стоимость:				**1406,16**	**4218**
16	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5,0000**		**3004,52**	**15023**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	1,15	5,75	1419,00	8159
		Итого оплата труда:				**1631,85**	**8159**
16. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,2	12,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,65	173,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28,71**	**144**
16. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,005	599397,00	2997
16. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000245	633893,00	155
16. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,07	450,00	32
16. 7	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,03	713,00	21
16. 8	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,005	304,00	2
16. 9	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,005	1075,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
16.10	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,06	652,00	39
16.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00035	234325,00	82
16.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	5	636,00	3180
16.13	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,03	186,00	6
16.14	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,1	1092,00	109
16.15	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000036	0,00018	510044,00	92
		Итого материалов:				**1343,96**	**6720**
		Накладные расходы	%	72		1174,93	5875
		Сметная прибыль	%	8		334,36	1672
		Сметная стоимость:				**4513,81**	**22569**
17	**2307-0204-0711 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**4,0000**		**479,00**	**1916**
		Сметная прибыль	%	8		38,32	153
		Сметная стоимость:				**517,32**	**2069**
18	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1,0000**		**4200,00**	**4200**
		Сметная прибыль	%	8		336,00	336
		Сметная стоимость:				**4536,00**	**4536**
19	**1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1,0000**		**6153,79**	**6154**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	3,005	3,005	1396,00	4196
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,0272	2169,12	59
		Итого оплата труда:				**4255,06**	**4255**
19. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25	12,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	5125,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	2059,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	0,02	173,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	2839,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	1441,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**143,46**	**143**
19. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0004	633893,00	254
19. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00	18
19. 9	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00	7
19.10	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	234325,00	23
19.11	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00	636
19.12	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	504452,00	101
19.13	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	414,00	240
19.14	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	0,002	267577,00	535
		Итого материалов:				**1814,77**	**1815**
		Накладные расходы	%	72		3063,64	3064
		Сметная прибыль	%	8		737,39	737
		Сметная стоимость:				**9954,82**	**9955**
20	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4952,00**	**4952**
		Сметная прибыль	%	8		396,16	396
		Сметная стоимость:				**5348,16**	**5348**
21	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**9,0000**		**3004,52**	**27041**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	1,15	10,35	1419,00	14687
		Итого оплата труда:				**1631,85**	**14687**
21. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,36	12,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,17	173,00	202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28,71**	**258**
21. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,009	599397,00	5395
21. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000441	633893,00	280
21. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,126	450,00	57
21. 7	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,054	713,00	39
21. 8	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,009	304,00	3
21. 9	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,009	1075,00	10
21.10	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,108	652,00	70
21.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00063	234325,00	148
21.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	9	636,00	5724
21.13	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,054	186,00	10
21.14	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,18	1092,00	197
21.15	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000036	0,000324	510044,00	165
		Итого материалов:				**1343,96**	**12096**
		Накладные расходы	%	72		1174,93	10574
		Сметная прибыль	%	8		334,36	3009
		Сметная стоимость:				**4513,81**	**40625**
22	**2307-0204-0711 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**5,0000**		**479,00**	**2395**
		Сметная прибыль	%	8		38,32	192
		Сметная стоимость:				**517,32**	**2587**
23	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**4,0000**		**4200,00**	**16800**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		336,00	1344
		Сметная стоимость:				**4536,00**	**18144**
24	**1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1,0000**		**6153,79**	**6154**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	3,005	3,005	1396,00	4196
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,0272	2169,12	59
		Итого оплата труда:				**4255,06**	**4255**
24. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25	12,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	5125,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	2059,00	28
24. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	0,02	173,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	2839,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	1441,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**143,46**	**143**
24. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0004	633893,00	254
24. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00	18
24. 9	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00	7
24.10	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	234325,00	23
24.11	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00	636
24.12	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	504452,00	101
24.13	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	414,00	240
24.14	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	0,002	267577,00	535
		Итого материалов:				**1814,77**	**1815**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		3063,64	3064
		Сметная прибыль	%	8		737,39	737
		Сметная стоимость:				**9954,82**	**9955**
25	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4952,00**	**4952**
		Сметная прибыль	%	8		396,16	396
		Сметная стоимость:				**5348,16**	**5348**
26	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5,0000**		**5582,85**	**27914**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	2,3	11,5	1419,00	16318
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1	2190,00	219
		Итого оплата труда:				**3307,45**	**16537**
26. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,2	12,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,05	5492,00	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	2059,00	103
26. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,65	173,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,05	2839,00	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	1441,00	72
26. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	1	25,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**139,10**	**696**
26. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,01	599397,00	5994
26. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0019	633893,00	1204
26.10	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,07	450,00	32
26.11	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,045	713,00	32
26.12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,02	304,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8
26.13	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,01	1075,00	11
26.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,18	652,00	117
26.15	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00035	234325,00	82
26.16	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	5	636,00	3180
26.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,07	186,00	13
26.18	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,1	1092,00	109
26.19	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000047	0,000235	510044,00	120
		Итого материалов:				**2180,05**	**10900**
		Накладные расходы	%	72		2381,36	11907
		Сметная прибыль	%	8		637,14	3186
		Сметная стоимость:				**8601,35**	**43007**
27	**2307-0204-1322 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**5,0000**		**1302,00**	**6510**
		Сметная прибыль	%	8		104,16	521
		Сметная стоимость:				**1406,16**	**7031**
28	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**		**3004,52**	**12018**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	1,15	4,6	1419,00	6527
		Итого оплата труда:				**1631,85**	**6527**
28. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,16	12,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,52	173,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28,71**	**115**
28. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,004	599397,00	2398
28. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000196	633893,00	124

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,056	450,00	25
28. 7	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,024	713,00	17
28. 8	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,004	304,00	1
28. 9	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,004	1075,00	4
28.10	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,048	652,00	31
28.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	234325,00	66
28.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	4	636,00	2544
28.13	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,024	186,00	4
28.14	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,08	1092,00	87
28.15	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000036	0,000144	510044,00	73
		Итого материалов:				**1343,96**	**5376**
		Накладные расходы	%	72		1174,93	4700
		Сметная прибыль	%	8		334,36	1337
		Сметная стоимость:				**4513,81**	**18055**
29	**2307-0204-0711 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**2,0000**		**479,00**	**958**
		Сметная прибыль	%	8		38,32	77
		Сметная стоимость:				**517,32**	**1035**
30	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**2,0000**		**4200,00**	**8400**
		Сметная прибыль	%	8		336,00	672
		Сметная стоимость:				**4536,00**	**9072**
31	**1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1,0000**		**6153,79**	**6154**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	3,005	3,005	1396,00	4196
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,0272	2169,12	59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4255,06**	**4255**
31. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25	12,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	5125,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	2059,00	28
31. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	0,02	173,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	2839,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	1441,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**143,46**	**143**
31. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0004	633893,00	254
31. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00	18
31. 9	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00	7
31.10	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	234325,00	23
31.11	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00	636
31.12	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	504452,00	101
31.13	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	414,00	240
31.14	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	0,002	267577,00	535
		Итого материалов:				**1814,77**	**1815**
		Накладные расходы	%	72		3063,64	3064
		Сметная прибыль	%	8		737,39	737
		Сметная стоимость:				**9954,82**	**9955**
32	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4952,00**	**4952**
		Сметная прибыль	%	8		396,16	396
		Сметная стоимость:				**5348,16**	**5348**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5,0000**		**5582,85**	**27914**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	2,3	11,5	1419,00	16318
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1	2190,00	219
		Итого оплата труда:				**3307,45**	**16537**
33. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,2	12,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,05	5492,00	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	2059,00	103
33. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,65	173,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,05	2839,00	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	1441,00	72
33. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	1	25,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**139,10**	**696**
33. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,01	599397,00	5994
33. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0019	633893,00	1204
33.10	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,07	450,00	32
33.11	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,045	713,00	32
33.12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,02	304,00	6
33.13	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,01	1075,00	11
33.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,18	652,00	117
33.15	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00035	234325,00	82
33.16	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	5	636,00	3180

1	2	3	4	5	6	7	8
33.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,07	186,00	13
33.18	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,1	1092,00	109
33.19	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000047	0,000235	510044,00	120
		Итого материалов:				**2180,05**	**10900**
		Накладные расходы	%	72		2381,36	11907
		Сметная прибыль	%	8		637,14	3186
		Сметная стоимость:				**8601,35**	**43007**
34	**2307-0204-1322 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**5,0000**		**1302,00**	**6510**
		Сметная прибыль	%	8		104,16	521
		Сметная стоимость:				**1406,16**	**7031**
35	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**		**3004,52**	**12018**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	1,15	4,6	1419,00	6527
		Итого оплата труда:				**1631,85**	**6527**
35. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,16	12,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,52	173,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28,71**	**115**
35. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,004	599397,00	2398
35. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000196	633893,00	124
35. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,056	450,00	25
35. 7	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,024	713,00	17
35. 8	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,004	304,00	1
35. 9	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,004	1075,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
35.10	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,048	652,00	31
35.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	234325,00	66
35.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	4	636,00	2544
35.13	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,024	186,00	4
35.14	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,08	1092,00	87
35.15	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000036	0,000144	510044,00	73
		Итого материалов:				**1343,96**	**5376**
		Накладные расходы	%	72		1174,93	4700
		Сметная прибыль	%	8		334,36	1337
		Сметная стоимость:				**4513,81**	**18055**
36	**2307-0204-0711 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**2,0000**		**479,00**	**958**
		Сметная прибыль	%	8		38,32	77
		Сметная стоимость:				**517,32**	**1035**
37	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**2,0000**		**4200,00**	**8400**
		Сметная прибыль	%	8		336,00	672
		Сметная стоимость:				**4536,00**	**9072**
38	**1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1,0000**		**6153,79**	**6154**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	3,005	3,005	1396,00	4196
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,0272	2169,12	59
		Итого оплата труда:				**4255,06**	**4255**
38. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25	12,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	5125,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	2059,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	0,02	173,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	2839,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	1441,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**143,46**	**143**
38. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0004	633893,00	254
38. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00	18
38. 9	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00	7
38.10	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	234325,00	23
38.11	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00	636
38.12	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	504452,00	101
38.13	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	414,00	240
38.14	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	0,002	267577,00	535
		Итого материалов:				**1814,77**	**1815**
		Накладные расходы	%	72		3063,64	3064
		Сметная прибыль	%	8		737,39	737
		Сметная стоимость:				**9954,82**	**9955**
39	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4952,00**	**4952**
		Сметная прибыль	%	8		396,16	396
		Сметная стоимость:				**5348,16**	**5348**
40	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5,0000**		**5582,85**	**27914**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	2,3	11,5	1419,00	16318
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1	2190,00	219
		Итого оплата труда:				**3307,45**	**16537**

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,2	12,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,05	5492,00	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	2059,00	103
40. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,65	173,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,05	2839,00	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,05	1441,00	72
40. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	1	25,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**139,10**	**696**
40. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,01	599397,00	5994
40. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0019	633893,00	1204
40.10	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,07	450,00	32
40.11	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,045	713,00	32
40.12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,02	304,00	6
40.13	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,01	1075,00	11
40.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,18	652,00	117
40.15	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00035	234325,00	82
40.16	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	5	636,00	3180
40.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,07	186,00	13
40.18	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,1	1092,00	109
40.19	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000047	0,000235	510044,00	120
		Итого материалов:				**2180,05**	**10900**
		Накладные расходы	%	72		2381,36	11907

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		637,14	3186
		Сметная стоимость:				**8601,35**	**43007**
41	**2307-0204-1322 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**5,0000**		**1302,00**	**6510**
		Сметная прибыль	%	8		104,16	521
		Сметная стоимость:				**1406,16**	**7031**
42	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**		**3004,52**	**12018**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	1,15	4,6	1419,00	6527
		Итого оплата труда:				**1631,85**	**6527**
42. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,16	12,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,52	173,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28,71**	**115**
42. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,004	599397,00	2398
42. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000196	633893,00	124
42. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,056	450,00	25
42. 7	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,024	713,00	17
42. 8	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,004	304,00	1
42. 9	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,004	1075,00	4
42.10	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,048	652,00	31
42.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	234325,00	66
42.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	4	636,00	2544
42.13	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,024	186,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
42.14	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,08	1092,00	87
42.15	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000036	0,000144	510044,00	73
		Итого материалов:				**1343,96**	**5376**
		Накладные расходы	%	72		1174,93	4700
		Сметная прибыль	%	8		334,36	1337
		Сметная стоимость:				**4513,81**	**18055**
43	**2307-0204-0711 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**2,0000**		**479,00**	**958**
		Сметная прибыль	%	8		38,32	77
		Сметная стоимость:				**517,32**	**1035**
44	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**2,0000**		**4200,00**	**8400**
		Сметная прибыль	%	8		336,00	672
		Сметная стоимость:				**4536,00**	**9072**
45	**1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1,0000**		**6153,79**	**6154**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	3,005	3,005	1396,00	4196
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,0272	2169,12	59
		Итого оплата труда:				**4255,06**	**4255**
45. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25	12,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	5125,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	2059,00	28
45. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	0,02	173,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	2839,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	1441,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**143,46**	**143**
45. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0004	633893,00	254

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00	18
45. 9	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00	7
45.10	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	234325,00	23
45.11	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00	636
45.12	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	504452,00	101
45.13	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	414,00	240
45.14	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	0,002	267577,00	535
		Итого материалов:				**1814,77**	**1815**
		Накладные расходы	%	72		3063,64	3064
		Сметная прибыль	%	8		737,39	737
		Сметная стоимость:				**9954,82**	**9955**
46	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4952,00**	**4952**
		Сметная прибыль	%	8		396,16	396
		Сметная стоимость:				**5348,16**	**5348**
47	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**		**5582,85**	**22331**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	2,3	9,2	1419,00	13055
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	2187,50	175
		Итого оплата труда:				**3307,45**	**13230**
47. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,16	12,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	5492,00	220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	2059,00	82
47. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,52	173,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	2839,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1441,00	58
47. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,8	25,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**139,10**	**556**
47. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,008	599397,00	4795
47. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00152	633893,00	964
47.10	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,056	450,00	25
47.11	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,036	713,00	26
47.12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,016	304,00	5
47.13	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,008	1075,00	9
47.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,144	652,00	94
47.15	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	234325,00	66
47.16	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	4	636,00	2544
47.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,056	186,00	10
47.18	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,08	1092,00	87
47.19	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000047	0,000188	510044,00	96
		Итого материалов:				**2180,05**	**8720**
		Накладные расходы	%	72		2381,36	9525
		Сметная прибыль	%	8		637,14	2549
		Сметная стоимость:				**8601,35**	**34405**
48	**2307-0204-1322 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**4,0000**		**1302,00**	**5208**
		Сметная прибыль	%	8		104,16	417
		Сметная стоимость:				**1406,16**	**5625**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5,0000**		**3004,52**	**15023**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	1,15	5,75	1419,00	8159
		Итого оплата труда:				**1631,85**	**8159**
49. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,2	12,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,65	173,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28,71**	**144**
49. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,005	599397,00	2997
49. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000245	633893,00	155
49. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,07	450,00	32
49. 7	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,03	713,00	21
49. 8	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,005	304,00	2
49. 9	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,005	1075,00	5
49.10	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,06	652,00	39
49.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00035	234325,00	82
49.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	5	636,00	3180
49.13	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,03	186,00	6
49.14	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,1	1092,00	109
49.15	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000036	0,00018	510044,00	92
		Итого материалов:				**1343,96**	**6720**
		Накладные расходы	%	72		1174,93	5875
		Сметная прибыль	%	8		334,36	1672
		Сметная стоимость:				**4513,81**	**22569**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**2307-0204-0711 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1,0000**		**479,00**	**479**
		Сметная прибыль	%	8		38,32	38
		Сметная стоимость:				**517,32**	**517**
51	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**4,0000**		**4200,00**	**16800**
		Сметная прибыль	%	8		336,00	1344
		Сметная стоимость:				**4536,00**	**18144**
52	**1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1,0000**		**6153,79**	**6154**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	3,005	3,005	1396,00	4196
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,0272	2169,12	59
		Итого оплата труда:				**4255,06**	**4255**
52. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25	12,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	5125,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	2059,00	28
52. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	0,02	173,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	2839,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	1441,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**143,46**	**143**
52. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0004	633893,00	254
52. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00	18
52. 9	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00	7
52.10	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	234325,00	23
52.11	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00	636

1	2	3	4	5	6	7	8
52.12	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	504452,00	101
52.13	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	414,00	240
52.14	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	0,002	267577,00	535
		Итого материалов:				**1814,77**	**1815**
		Накладные расходы	%	72		3063,64	3064
		Сметная прибыль	%	8		737,39	737
		Сметная стоимость:				**9954,82**	**9955**
53	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4952,00**	**4952**
		Сметная прибыль	%	8		396,16	396
		Сметная стоимость:				**5348,16**	**5348**
54	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,0000**		**5582,85**	**16749**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	2,3	6,9	1419,00	9791
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	2183,33	131
		Итого оплата труда:				**3307,45**	**9922**
54. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03	5492,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	2059,00	62
54. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,39	173,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2839,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1441,00	43
54. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,6	25,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**139,10**	**417**
54. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,006	599397,00	3596

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00114	633893,00	723
54.10	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	450,00	19
54.11	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,027	713,00	19
54.12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,012	304,00	4
54.13	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,006	1075,00	6
54.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,108	652,00	70
54.15	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	234325,00	49
54.16	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3	636,00	1908
54.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,042	186,00	8
54.18	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	1092,00	66
54.19	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000047	0,000141	510044,00	72
		Итого материалов:				**2180,05**	**6541**
		Накладные расходы	%	72		2381,36	7144
		Сметная прибыль	%	8		637,14	1911
		Сметная стоимость:				**8601,35**	**25805**
55	**2307-0204-1322 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**3,0000**		**1302,00**	**3906**
		Сметная прибыль	%	8		104,16	312
		Сметная стоимость:				**1406,16**	**4218**
56	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**		**3004,52**	**18027**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	1,15	6,9	1419,00	9791
		Итого оплата труда:				**1631,85**	**9791**
56. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24	12,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,78	173,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28,71**	**172**
56. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,006	599397,00	3596
56. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000294	633893,00	186
56. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	450,00	38
56. 7	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,036	713,00	26
56. 8	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,006	304,00	2
56. 9	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,006	1075,00	6
56.10	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,072	652,00	47
56.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00042	234325,00	98
56.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	6	636,00	3816
56.13	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,036	186,00	7
56.14	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,12	1092,00	131
56.15	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000036	0,000216	510044,00	110
		Итого материалов:				**1343,96**	**8064**
		Накладные расходы	%	72		1174,93	7050
		Сметная прибыль	%	8		334,36	2006
		Сметная стоимость:				**4513,81**	**27083**
57	**2307-0204-0711 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**4,0000**		**479,00**	**1916**
		Сметная прибыль	%	8		38,32	153
		Сметная стоимость:				**517,32**	**2069**
58	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**2,0000**		**4200,00**	**8400**
		Сметная прибыль	%	8		336,00	672

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4536,00**	**9072**
59	**1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1,0000**		**6153,79**	**6154**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	3,005	3,005	1396,00	4196
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,0272	2169,12	59
		Итого оплата труда:				**4255,06**	**4255**
59. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25	12,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	5125,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	2059,00	28
59. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	0,02	173,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	2839,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	1441,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**143,46**	**143**
59. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0004	633893,00	254
59. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00	18
59. 9	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00	7
59.10	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	234325,00	23
59.11	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00	636
59.12	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	504452,00	101
59.13	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	414,00	240
59.14	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	0,002	267577,00	535
		Итого материалов:				**1814,77**	**1815**
		Накладные расходы	%	72		3063,64	3064

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		737,39	737
		Сметная стоимость:				**9954,82**	**9955**
60	**2307-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**5781,00**	**5781**
		Сметная прибыль	%	8		462,48	462
		Сметная стоимость:				**6243,48**	**6243**
61	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**5582,85**	**5583**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	2,3	2,3	1419,00	3264
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	2200,00	44
		Итого оплата труда:				**3307,45**	**3308**
61. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	12,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	5492,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	2059,00	21
61. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	173,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2839,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1441,00	14
61. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2	25,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**139,10**	**139**
61. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	599397,00	1199
61. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	633893,00	241
61.10	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	450,00	6
61.11	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	713,00	6
61.12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	304,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
61.13	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1075,00	2
61.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	652,00	23
61.15	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234325,00	16
61.16	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00	636
61.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	186,00	3
61.18	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	1092,00	22
61.19	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000047	0,000047	510044,00	24
		Итого материалов:				**2180,05**	**2180**
		Накладные расходы	%	72		2381,36	2381
		Сметная прибыль	%	8		637,14	637
		Сметная стоимость:				**8601,35**	**8602**
62	**2307-0204-1322 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1,0000**		**1302,00**	**1302**
		Сметная прибыль	%	8		104,16	104
		Сметная стоимость:				**1406,16**	**1406**
63	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**11,0000**		**3004,52**	**33050**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	1,15	12,65	1419,00	17950
		Итого оплата труда:				**1631,85**	**17950**
63. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,44	12,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,43	173,00	247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28,71**	**316**
63. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,011	599397,00	6593
63. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000539	633893,00	342

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,154	450,00	69
63. 7	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,066	713,00	47
63. 8	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,011	304,00	3
63. 9	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,011	1075,00	12
63.10	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,132	652,00	86
63.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00077	234325,00	180
63.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	11	636,00	6996
63.13	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,066	186,00	12
63.14	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,22	1092,00	240
63.15	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000036	0,000396	510044,00	202
		Итого материалов:				**1343,96**	**14784**
		Накладные расходы	%	72		1174,93	12924
		Сметная прибыль	%	8		334,36	3678
		Сметная стоимость:				**4513,81**	**49652**
64	**2307-0204-0711 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**5,0000**		**479,00**	**2395**
		Сметная прибыль	%	8		38,32	192
		Сметная стоимость:				**517,32**	**2587**
65	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**6,0000**		**4200,00**	**25200**
		Сметная прибыль	%	8		336,00	2016
		Сметная стоимость:				**4536,00**	**27216**
66	**1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1,0000**		**6153,79**	**6154**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	3,005	3,005	1396,00	4196
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,0272	2169,12	59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4255,06**	**4255**
66. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25	12,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	5125,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	2059,00	28
66. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	0,02	173,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	2839,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	1441,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**143,46**	**143**
66. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0004	633893,00	254
66. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00	18
66. 9	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00	7
66.10	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	234325,00	23
66.11	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00	636
66.12	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	504452,00	101
66.13	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	414,00	240
66.14	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	0,002	267577,00	535
		Итого материалов:				**1814,77**	**1815**
		Накладные расходы	%	72		3063,64	3064
		Сметная прибыль	%	8		737,39	737
		Сметная стоимость:				**9954,82**	**9955**
67	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4952,00**	**4952**
		Сметная прибыль	%	8		396,16	396
		Сметная стоимость:				**5348,16**	**5348**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**5582,85**	**11166**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	2,3	4,6	1419,00	6527
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	2200,00	88
		Итого оплата труда:				**3307,45**	**6615**
68. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	5492,00	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	2059,00	41
68. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	173,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	2839,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1441,00	29
68. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,4	25,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**139,10**	**279**
68. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,004	599397,00	2398
68. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00076	633893,00	482
68.10	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	450,00	13
68.11	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,018	713,00	13
68.12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,008	304,00	2
68.13	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,004	1075,00	4
68.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,072	652,00	47
68.15	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	234325,00	33
68.16	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2	636,00	1272

1	2	3	4	5	6	7	8
68.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,028	186,00	5
68.18	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	1092,00	44
68.19	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000047	0,000094	510044,00	48
		Итого материалов:				**2180,05**	**4360**
		Накладные расходы	%	72		2381,36	4763
		Сметная прибыль	%	8		637,14	1274
		Сметная стоимость:				**8601,35**	**17203**
69	**2307-0204-1322 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**2,0000**		**1302,00**	**2604**
		Сметная прибыль	%	8		104,16	208
		Сметная стоимость:				**1406,16**	**2812**
70	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**7,0000**		**3004,52**	**21032**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	1,15	8,05	1419,00	11423
		Итого оплата труда:				**1631,85**	**11423**
70. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,28	12,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,91	173,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28,71**	**201**
70. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,007	599397,00	4196
70. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000343	633893,00	217
70. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,098	450,00	44
70. 7	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,042	713,00	30
70. 8	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,007	304,00	2
70. 9	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,007	1075,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8
70.10	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,084	652,00	55
70.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00049	234325,00	115
70.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	7	636,00	4452
70.13	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,042	186,00	8
70.14	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,14	1092,00	153
70.15	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000036	0,000252	510044,00	129
		Итого материалов:				**1343,96**	**9408**
		Накладные расходы	%	72		1174,93	8225
		Сметная прибыль	%	8		334,36	2340
		Сметная стоимость:				**4513,81**	**31597**
71	**2307-0204-0711 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**4,0000**		**479,00**	**1916**
		Сметная прибыль	%	8		38,32	153
		Сметная стоимость:				**517,32**	**2069**
72	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**3,0000**		**4200,00**	**12600**
		Сметная прибыль	%	8		336,00	1008
		Сметная стоимость:				**4536,00**	**13608**
73	**1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1,0000**		**6153,79**	**6154**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	3,005	3,005	1396,00	4196
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,0272	2169,12	59
		Итого оплата труда:				**4255,06**	**4255**
73. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,25	12,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	5125,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	2059,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02	0,02	173,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0136	0,0136	2839,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,0136	1441,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**143,46**	**143**
73. 7	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0004	633893,00	254
73. 8	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00	18
73. 9	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00	7
73.10	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	234325,00	23
73.11	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00	636
73.12	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	504452,00	101
73.13	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	0,58	414,00	240
73.14	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	0,002	267577,00	535
		Итого материалов:				**1814,77**	**1815**
		Накладные расходы	%	72		3063,64	3064
		Сметная прибыль	%	8		737,39	737
		Сметная стоимость:				**9954,82**	**9955**
74	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4952,00**	**4952**
		Сметная прибыль	%	8		396,16	396
		Сметная стоимость:				**5348,16**	**5348**
75	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,0000**		**5582,85**	**16749**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	2,3	6,9	1419,00	9791
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	2183,33	131
		Итого оплата труда:				**3307,45**	**9922**

1	2	3	4	5	6	7	8
75. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	12,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,03	5492,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	2059,00	62
75. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,39	173,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2839,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1441,00	43
75. 7	3401-0301-0101 РСНБ РК 2015	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,6	25,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**139,10**	**417**
75. 8	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,006	599397,00	3596
75. 9	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00114	633893,00	723
75.10	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,042	450,00	19
75.11	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,009	0,027	713,00	19
75.12	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,012	304,00	4
75.13	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,006	1075,00	6
75.14	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,108	652,00	70
75.15	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00021	234325,00	49
75.16	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3	636,00	1908
75.17	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,042	186,00	8
75.18	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,06	1092,00	66
75.19	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000047	0,000141	510044,00	72
		Итого материалов:				**2180,05**	**6541**
		Накладные расходы	%	72		2381,36	7144

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		637,14	1911
		Сметная стоимость:				**8601,35**	**25805**
76	**2307-0204-1322 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**3,0000**		**1302,00**	**3906**
		Сметная прибыль	%	8		104,16	312
		Сметная стоимость:				**1406,16**	**4218**
77	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5,0000**		**3004,52**	**15023**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	1,15	5,75	1419,00	8159
		Итого оплата труда:				**1631,85**	**8159**
77. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,2	12,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 3	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,65	173,00	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28,71**	**144**
77. 4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,005	599397,00	2997
77. 5	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000245	633893,00	155
77. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,07	450,00	32
77. 7	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,006	0,03	713,00	21
77. 8	2113-0804-0802 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,005	304,00	2
77. 9	2113-0804-1205 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,005	1075,00	5
77.10	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,06	652,00	39
77.11	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00035	234325,00	82
77.12	2404-0207-3960 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	5	636,00	3180
77.13	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,03	186,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8
77.14	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,1	1092,00	109
77.15	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000036	0,00018	510044,00	92
		Итого материалов:				**1343,96**	**6720**
		Накладные расходы	%	72		1174,93	5875
		Сметная прибыль	%	8		334,36	1672
		Сметная стоимость:				**4513,81**	**22569**
78	**2307-0204-0711 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1,0000**		**479,00**	**479**
		Сметная прибыль	%	8		38,32	38
		Сметная стоимость:				**517,32**	**517**
79	**2307-0204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**4,0000**		**4200,00**	**16800**
		Сметная прибыль	%	8		336,00	1344
		Сметная стоимость:				**4536,00**	**18144**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**983486**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**236158**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**236158**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**679634**
Материалы -			Тенге				**180966**
Всего заработная плата -			Тенге				**230374**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**260392**
		Накладные расходы -	Тенге				**165874**
		Сметная прибыль -	Тенге				**67635**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**913143**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**165**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**230374**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**67694**
Материалы -			Тенге				**19965**
Всего заработная плата -			Тенге				**46805**
		Накладные расходы -	Тенге				**33704**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8107**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**109505**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46805**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1258806**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**198**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**277179**
		РАЗДЕЛ 2. Осветительное оборудование					
80	**1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**297,0000**		**672,49**	**199731**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1348)	чел-ч	0,4442	131,927	1348,00	177855
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,297	2188,55	650
		Итого оплата труда:				**601,03**	**178505**
80. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,1485	5125,00	761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1485	2059,00	306
80. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1485	2839,00	422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1485	1441,00	214
		Итого эксплуатация машин:				**4,97**	**1478**
80. 5	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,000032	0,009355	30914,00	289
80. 6	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0031	0,9207	448,00	412
80. 7	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	6,059	951,00	5762
80. 8	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	0,102	30,294	460,00	13935
		Итого материалов:				**68,68**	**20398**
		Накладные расходы	%	72		432,74	128524
		Сметная прибыль	%	8		88,42	26260
		Сметная стоимость:				**1193,65**	**354515**
81	**2307-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Светильники для светодиодных ламп для внутренней установки LED ЛПО Sport 60 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**17,0000**		**7728,00**	**131376**
		Сметная прибыль	%	8		618,24	10510
		Сметная стоимость:				**8346,24**	**141886**
82	**2307-0106-0110 РСНБ РК 2015**	**Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты LED Е270,Е070 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**280,0000**		**6342,00**	**1775760**
		Сметная прибыль	%	8		507,36	142061

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6849,36**	**1917821**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2106867**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**1907136**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1907136**
		Сметная прибыль -	Тенге				**152571**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**2059707**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**199731**
		Материалы -	Тенге				**20398**
		Всего заработная плата -	Тенге				**178505**
		Накладные расходы -	Тенге				**128524**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26260**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**354515**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**132**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**178505**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2414222**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**132**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**178505**
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия					
83	**1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Выключатели одноклавишные для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**90,0000**		**272,58**	**24532**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,1976	17,784	1206,00	21444
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,009	1222,22	11
		Итого оплата труда:				**238,39**	**21455**
83. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,0063	2839,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,0063	1441,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**0,25**	**22**
83. 4	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00003	0,0027	30914,00	83
83. 5	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0011	0,099	448,00	44
83. 6	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	91,8	32,00	2938
83. 7	2307-0220-9901 РСНБ РК 2015	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	91,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**34,06**	**3066**
		Накладные расходы	%	72		171,64	15448
		Сметная прибыль	%	8		35,54	3198
		Сметная стоимость:				**479,76**	**43178**
84	**2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**90,0000**		**285,00**	**25650**
		Сметная прибыль	%	8		22,80	2052
		Сметная стоимость:				**307,80**	**27702**
85	**1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**137,0000**		**272,58**	**37343**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,1976	27,071	1206,00	32643
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0137	1240,88	17
		Итого оплата труда:				**238,39**	**32660**
85. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,00959	2839,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00959	1441,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**0,25**	**34**
85. 4	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00003	0,00411	30914,00	127
85. 5	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0011	0,1507	448,00	68
85. 6	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	139,74	32,00	4472
85. 7	2307-0220-9901 РСНБ РК 2015	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	139,74	--	--
		Итого материалов:				**34,06**	**4666**
		Накладные расходы	%	72		171,64	23515
		Сметная прибыль	%	8		35,54	4869
		Сметная стоимость:				**479,76**	**65727**
86	**2307-0220-0503 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**137,0000**		**340,00**	**46580**
		Сметная прибыль	%	8		27,20	3726
		Сметная стоимость:				**367,20**	**50306**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**2307-0202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31,тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**79,0000**		**42,00**	**3318**
		Сметная прибыль	%	8		3,36	265
		Сметная стоимость:				**45,36**	**3583**
88	**2307-0202-0801 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	**шт.**	**227,0000**		**479,00**	**108733**
		Сметная прибыль	%	8		38,32	8699
		Сметная стоимость:				**517,32**	**117432**
89	**1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	**шт.**	**1,0000**		**2212,89**	**2213**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	1,421	1,421	1396,00	1984
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	2200,00	44
		Итого оплата труда:				**2028,03**	**2028**
89. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,17	0,17	12,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	5125,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	2059,00	21
89. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2839,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1441,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**102,10**	**102**
89. 6	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00	18
89. 7	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,016	0,016	448,00	7
89. 8	2204-0201-0402 РСНБ РК 2015	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0002	504452,00	101
		Итого материалов:				**126,51**	**127**
		Накладные расходы	%	72		1460,18	1460
		Сметная прибыль	%	8		293,85	294
		Сметная стоимость:				**3966,92**	**3967**
90	**2307-0203-0603 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**11464,00**	**11464**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		917,12	917
		Сметная стоимость:				**12381,12**	**12381**
91	**1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**140,0000**		**9062,08**	**1268691**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1553)	чел-ч	5,75	805	1553,00	1250165
		Итого оплата труда:				**8929,75**	**1250165**
91. 2	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	18,2	12,00	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,95**	**273**
91. 3	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00002	0,0028	30914,00	87
91. 4	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	0,000224	1196627,00	268
91. 5	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000016	0,00224	4805038,00	10763
91. 6	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,063	8,82	809,00	7135
		Итого материалов:				**130,38**	**18253**
		Накладные расходы	%	72		6429,42	900119
		Сметная прибыль	%	8		1239,32	173505
		Сметная стоимость:				**16730,82**	**2342315**
92	**2308-0306-0302 РСНБ РК 2015**	**Блок аварийного питания БАП58-1,0**	**шт.**	**140,0000**		**10085,00**	**1411900**
		Сметная прибыль	%	8		806,80	112952
		Сметная стоимость:				**10891,80**	**1524852**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2940424**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2876336**
Материалы -			Тенге				**18253**
Всего заработная плата -			Тенге				**1250165**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1607645**
Накладные расходы -			Тенге				**900119**
Сметная прибыль -			Тенге				**302116**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**4078571**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**805**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1250165**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**64088**
		Материалы -	Тенге				**7858**
		Всего заработная плата -	Тенге				**56143**
		Накладные расходы -	Тенге				**40423**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8361**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**112872**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56143**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4191443**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**851**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1306308**
		РАЗДЕЛ 4. Кабельно-проводниковая продукция в трубе					
		Кабельно-проводниковая продукция скрыто под штукатуркой					
93	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**872,0000**		**267,42**	**233193**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1325)	чел-ч	0,1635	142,572	1325,00	188948
		Итого оплата труда:				**216,76**	**189013**
93. 2	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000024	0,020928	5125,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000024	0,020928	2059,00	43
93. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0385	33,572	16,00	537
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00872	2839,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00872	1441,00	13
93. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0729	63,569	18,00	1144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,60**	**2267**
93. 6	2105-0307-0108 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,000021	0,018312	302,00	6
93. 7	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	1,395	448,00	625

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 8	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,00375	76297,00	286
93. 9	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1,01	880,72	24,00	21137
93.10	2302-0401-3501 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	1,2	1046,4	8,00	8371
93.11	2306-0901-9901 РСНБ РК 2015	Провод	м	1,03	898,16	--	--
93.12	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	3,488	1868,00	6516
93.13	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,00714	6,226	809,00	5037
		Итого материалов:				**48,14**	**41978**
		Накладные расходы	%	72		156,07	136089
		Сметная прибыль	%	8		33,88	29543
		Сметная стоимость:				**457,37**	**398825**
94	**1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**1780,0000**		**127,21**	**226426**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1348)	чел-ч	0,0853	151,834	1348,00	204741
		Итого оплата труда:				**115,06**	**204808**
94. 2	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00001	0,0178	5125,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,0178	2059,00	37
94. 3	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0115	20,47	16,00	328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000004	0,00712	2839,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000004	0,00712	1441,00	10
94. 5	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0218	38,804	18,00	698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 6	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0048	8,544	118,00	1008
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,51**	**2692**
94. 7	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0016	2,848	448,00	1276

1	2	3	4	5	6	7	8
94. 8	2113-0816-3536 РСНБ РК 2015	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,01068	76297,00	815
94. 9	2404-0207-2502 РСНБ РК 2015	Сжимы соединительные	100 шт.	0,00034	0,6052	951,00	576
94.10	2306-0901-9901 РСНБ РК 2015	Провод	м	1,03	1833,4	--	--
94.11	2306-1702-1401 РСНБ РК 2015	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	7,12	1868,00	13300
94.12	2113-0207-0430 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0021	3,738	809,00	3024
		Итого материалов:				**10,67**	**18993**
		Накладные расходы	%	72		82,84	147462
		Сметная прибыль	%	8		16,80	29911
		Сметная стоимость:				**226,85**	**403799**
95	**2306-0145-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2520**		**153817,00**	**38762**
		Сметная прибыль	%	8		12305,36	3101
		Сметная стоимость:				**166122,36**	**41863**
96	**2306-0145-1503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,1760**		**192956,00**	**226916**
		Сметная прибыль	%	8		15436,48	18153
		Сметная стоимость:				**208392,48**	**245069**
97	**2306-0145-1504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6780**		**297282,00**	**201557**
		Сметная прибыль	%	8		23782,56	16125
		Сметная стоимость:				**321064,56**	**217682**
98	**2306-0145-1903 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4470**		**759230,00**	**339376**
		Сметная прибыль	%	8		60738,40	27150
		Сметная стоимость:				**819968,40**	**366526**
99	**2306-0145-1906 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0210**		**3184819,00**	**66881**
		Сметная прибыль	%	8		254785,52	5350
		Сметная стоимость:				**3439604,52**	**72231**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**2306-0145-1905 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0630**		**2001364,00**	**126086**
		Сметная прибыль	%	8		160109,12	10087
		Сметная стоимость:				**2161473,12**	**136173**
101	**2306-0902-0115 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012**	**км**	**0,0150**		**868360,00**	**13025**
		Сметная прибыль	%	8		69468,80	1042
		Сметная стоимость:				**937828,80**	**14067**
				Заземление			
102	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**26,0000**		**3545,70**	**92188**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	0,805	20,93	1396,00	29218
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,728	2186,81	1592
		Итого оплата труда:				**1185,03**	**30810**
102. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,364	5492,00	1999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,364	2059,00	749
102. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	6,604	173,00	1142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,364	2839,00	1033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,364	1441,00	525
		Итого эксплуатация машин:				**200,72**	**5218**
102. 6	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,002028	234325,00	475
102. 7	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	5,2	1535,00	7982
102. 8	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,2106	234064,00	49294
		Итого материалов:				**2221,20**	**57752**
		Накладные расходы	%	72		853,22	22184
		Сметная прибыль	%	8		351,91	9150
		Сметная стоимость:				**4750,84**	**123522**

1	2	3	4	5	6	7	8
103	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**325,0000**		**679,52**	**220844**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	0,161	52,325	1396,00	73046
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	1,43	2187,41	3128
		Итого оплата труда:				**234,38**	**76174**
103. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,715	5492,00	3927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,715	2059,00	1472
103. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	10,172	173,00	1760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,715	2839,00	2030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,715	1441,00	1030
		Итого эксплуатация машин:				**29,68**	**9644**
103. 6	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,002925	234325,00	685
103. 7	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	12,025	1535,00	18458
103. 8	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,4225	281681,00	119010
		Итого материалов:				**425,09**	**138154**
		Накладные расходы	%	72		168,75	54845
		Сметная прибыль	%	8		67,86	22055
		Сметная стоимость:				**916,14**	**297744**
104	**1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**600,0000**		**434,72**	**260830**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	0,1725	103,5	1396,00	144486
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	5,64	2187,59	12338
		Итого оплата труда:				**261,37**	**156824**
104. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	2,82	5492,00	15487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	2,82	2059,00	5806
104. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0719	43,14	173,00	7463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
104. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	2,82	2839,00	8006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	2,82	1441,00	4064
		Итого эксплуатация машин:				**64,49**	**38693**
104. 6	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	3	373,00	1119
104. 7	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000008	0,0048	234325,00	1125
104. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	12	1535,00	18420
104. 9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	0,24	237458,00	56990
		Итого материалов:				**129,42**	**77651**
		Накладные расходы	%	72		188,19	112913
		Сметная прибыль	%	8		49,83	29899
		Сметная стоимость:				**672,74**	**403642**
105	**1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**20,0000**		**564,80**	**11296**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	0,3335	6,67	1396,00	9311
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,132	2189,39	289
		Итого оплата труда:				**480,00**	**9600**
105. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,066	5492,00	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,066	2059,00	136
105. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,54	173,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
105. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,066	2839,00	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,066	1441,00	95
105. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	1,392	18,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**41,77**	**836**
105. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,42	373,00	157

1	2	3	4	5	6	7	8
105. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,08	234,00	19
105. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000192	234325,00	45
105.10	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,018	0,36	1527,00	550
105.11	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,067	1,34	227,00	304
105.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18	3,6	12,00	43
105.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	0,2	159,00	32
		Итого материалов:				**57,46**	**1149**
		Накладные расходы	%	72		345,60	6912
		Сметная прибыль	%	8		72,83	1457
		Сметная стоимость:				**983,24**	**19665**
106	**2301-1305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**20,0000**		**140,00**	**2800**
		Сметная прибыль	%	8		11,20	224
		Сметная стоимость:				**151,20**	**3024**
107	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**1760,0000**		**428,58**	**754293**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	0,253	445,28	1396,00	621611
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	3,872	2187,50	8470
		Итого оплата труда:				**358,00**	**630081**
107. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	1,936	5492,00	10633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,936	2059,00	3986
107. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	47,52	173,00	8221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
107. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	1,936	2839,00	5496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,936	1441,00	2790
107. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	85,184	18,00	1533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,39**	**32362**

1	2	3	4	5	6	7	8
107. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	36,96	373,00	13786
107. 8	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	3,52	234,00	824
107. 9	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,016896	234325,00	3959
107.10	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,018	31,68	1527,00	48375
107.11	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,067	117,92	227,00	26768
107.12	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,18	316,8	12,00	3802
107.13	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,01	17,6	159,00	2798
		Итого материалов:				**57,00**	**100320**
		Накладные расходы	%	72		257,76	453658
		Сметная прибыль	%	8		54,91	96636
		Сметная стоимость:				**741,24**	**1304587**
108	**2301-1305-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**1760,0000**		**53,00**	**93280**
		Сметная прибыль	%	8		4,24	7462
		Сметная стоимость:				**57,24**	**100742**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2907753**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2352054**
Материалы -			Тенге				**375026**
Всего заработная плата -			Тенге				**903489**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1012603**
Накладные расходы -			Тенге				**650512**
Сметная прибыль -			Тенге				**240205**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3242771**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**641**
Сметная заработная плата -			Тенге				**903489**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**459619**
Материалы -			Тенге				**60971**
Всего заработная плата -			Тенге				**393821**
Накладные расходы -			Тенге				**283551**
Сметная прибыль -			Тенге				**59454**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**802624**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**295**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**393821**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**96080**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**96080**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7686**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**103766**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4149161**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**936**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1297310**
		РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы					
109	**1217-0101-2701 РСНБ РК 2015**	**Щитки групповые на лестничной клетке. Ремонт со сменой автоматов**	**шт.**	**12,0000**		**6961,47**	**83538**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1441)	чел-ч	4,831	57,972	1441,00	83538
		Итого оплата труда:				**6961,47**	**83538**
		Накладные расходы	%	72		5012,26	60147
		Сметная прибыль	%	8		957,90	11495
		Сметная стоимость:				**12931,63**	**155180**
110	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**212,0000**		**58,93**	**12493**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	0,0584	12,381	1009,00	12493
		Итого оплата труда:				**58,93**	**12493**
		Накладные расходы	%	72		42,43	8995
		Сметная прибыль	%	8		8,11	1719
		Сметная стоимость:				**109,47**	**23207**
111	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**35,0000**		**64,45**	**2256**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	0,0632	2,212	1009,00	2232
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0105	1238,10	13
		Итого оплата труда:				**64,13**	**2245**
111. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0105	2273,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0105	1206,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**24**
		Накладные расходы	%	72		46,17	1616
		Сметная прибыль	%	8		8,85	310
		Сметная стоимость:				**119,47**	**4182**

1	2	3	4	5	6	7	8
112	**1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**248,0000**		**192,89**	**47837**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=1068)	чел-ч	0,1789	44,367	1068,00	47385
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1984	1199,60	238
		Итого оплата труда:				**192,03**	**47623**
112. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,1984	2273,00	451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,1984	1206,00	239
		Итого эксплуатация машин:				**1,82**	**451**
		Накладные расходы	%	72		138,26	34289
		Сметная прибыль	%	8		26,49	6570
		Сметная стоимость:				**357,64**	**88696**
113	**1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**2400,0000**		**97,50**	**234000**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	0,0964	231,36	1009,00	233448
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,24	1200,00	288
		Итого оплата труда:				**97,39**	**233736**
113. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,24	2273,00	546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,24	1206,00	289
		Итого эксплуатация машин:				**0,23**	**552**
		Накладные расходы	%	72		70,12	168290
		Сметная прибыль	%	8		13,41	32183
		Сметная стоимость:				**181,03**	**434473**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**380124**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**380124**
Всего заработная плата -			Тенге				**379635**
Накладные расходы -			Тенге				**273337**
Сметная прибыль -			Тенге				**52277**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**705738**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**347**
Сметная заработная плата -			Тенге				**379635**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**705738**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**347**
Сметная заработная плата -			Тенге				**379635**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**9318654**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3407752**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**107446**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**31185**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5567293**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**236158**
	Накладные расходы		Тенге				**2476044**
	ИТОГО:		Тенге				**11794698**
	Сметная прибыль		Тенге				**924672**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**12719370**

Наименование стройки - Капитальный ремонт здании СШ№22 им. А.Молдагуловой в г.Атырау
Наименование объекта - Капитальный ремонт здании СШ№22 им. А.Молдагуловой в г.Атырау

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	60377,488
Сметная заработная плата, тыс. тенге	14301,727
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	10,903

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2020

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтные работы					
		Полы					
1	**1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**1072,8200**		**358,57**	**384681**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	0,336	360,468	1009,00	363707
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	9,226	1205,80	11125
		Итого оплата труда:				**349,39**	**374832**
1. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0086	9,226	2273,00	20971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	9,226	1206,00	11127
		Итого эксплуатация машин:				**19,55**	**20973**
		Накладные расходы	%	72		251,56	269879
		Сметная прибыль	%	8		48,81	52365
		Сметная стоимость:				**658,94**	**706925**
2	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**79,0000**		**875,36**	**69153**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,6987	55,197	1206,00	66568
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,138	1206,05	1372
		Итого оплата труда:				**860,00**	**67940**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	1,138	2273,00	2586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	1,138	1206,00	1372
		Итого эксплуатация машин:				**32,73**	**2585**
		Накладные расходы	%	72		619,20	48917
		Сметная прибыль	%	8		119,56	9446
		Сметная стоимость:				**1614,12**	**127515**
3	**1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**1082,0000**		**38,04**	**41159**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	0,0377	40,791	1009,00	41159
		Итого оплата труда:				**38,04**	**41159**
		Накладные расходы	%	72		27,39	29635
		Сметная прибыль	%	8		5,23	5664
		Сметная стоимость:				**70,66**	**76457**
4	**1212-0104-0504 РСНБ РК 2015**	**Очистка вручную от краски масляной стен и потолков**	**м2**	**2865,0000**		**259,31**	**742923**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	0,257	736,305	1009,00	742923
		Итого оплата труда:				**259,31**	**742923**
		Накладные расходы	%	72		186,70	534905
		Сметная прибыль	%	8		35,68	102226
		Сметная стоимость:				**481,69**	**1380054**
5	**1213-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	**м2 облицовки**	**2793,0000**		**95,59**	**266983**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1230)	чел-ч	0,0731	204,168	1230,00	251119
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	5,586	1440,03	8044
		Итого оплата труда:				**92,79**	**259163**
5. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	5,586	2839,00	15859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	5,586	1441,00	8049
		Итого эксплуатация машин:				**5,68**	**15864**
		Накладные расходы	%	72		66,81	186597
		Сметная прибыль	%	8		12,99	36286
		Сметная стоимость:				**175,39**	**489866**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**1211-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**28,0000**		**2955,81**	**82763**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1254)	чел-ч	1,74	48,72	1254,00	61095
		Итого оплата труда:				**2181,96**	**61095**
6. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	0,1988	27,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,19**	**5**
6. 3	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,616	35153,00	21654
6. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0035	0,098	85,00	8
		Итого материалов:				**773,66**	**21663**
		Накладные расходы	%	72		1571,01	43988
		Сметная прибыль	%	8		362,15	10140
		Сметная стоимость:				**4888,97**	**136891**
7	**1212-0102-0702 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с лестниц**	**м2**	**28,0000**		**255,82**	**7163**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1230)	чел-ч	0,05	1,4	1230,00	1722
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0028	1428,57	4
		Итого оплата труда:				**61,64**	**1726**
7. 3	3106-0102-0201 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0218	0,6104	100,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0028	2839,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0028	1441,00	4
7. 5	3104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,0436	1,221	118,00	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,61**	**213**
7. 6	2204-0101-0902 РСНБ РК 2015	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000161	0,004508	1159717,00	5228
		Итого материалов:				**186,71**	**5228**
		Накладные расходы	%	72		44,38	1243
		Сметная прибыль	%	8		24,02	672
		Сметная стоимость:				**324,22**	**9078**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**1212-0102-0708 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с лестниц**	**м2**	**28,0000**		**779,54**	**21827**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,258	7,224	1206,00	8712
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0056	1428,57	8
		Итого оплата труда:				**311,44**	**8720**
8. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0056	2839,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0056	1441,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**16**
8. 4	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000047	0,001316	6777,00	9
8. 5	2204-0301-0205 РСНБ РК 2015	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,5	14	935,00	13090
		Итого материалов:				**467,82**	**13099**
		Накладные расходы	%	72		224,24	6279
		Сметная прибыль	%	8		80,30	2248
		Сметная стоимость:				**1084,08**	**30354**
9	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**6,0000**		**13477,85**	**80867**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1107)	чел-ч	3,24	19,44	1107,00	21520
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	3,3	1440,91	4755
		Итого оплата труда:				**4379,23**	**26275**
9. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,54	4654,00	2513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,54	1441,00	778
9. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,76	2919,00	8056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,76	1441,00	3977
9. 5	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	5,58	16,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1776,48**	**10659**
9. 6	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,74	6985,00	12154
9. 7	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,54	6981,00	3770
9. 8	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	6	5448,00	32688

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,9	85,00	77
		Итого материалов:				**8114,69**	**48688**
		Накладные расходы	%	72		3153,05	18918
		Сметная прибыль	%	8		1330,47	7983
		Сметная стоимость:				**17961,37**	**107768**
10	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Отмостка. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**6,0000**		**35748,99**	**214494**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1107)	чел-ч	3,66	21,96	1107,00	24310
		Итого оплата труда:				**4051,62**	**24310**
10. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,88	15,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**43**
10. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,86	6839,00	12721
10. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,12	27443,00	167951
10. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,006	16473,00	99
10. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	12	766,00	9192
10. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	2,1	85,00	179
		Итого материалов:				**31690,17**	**190141**
		Накладные расходы	%	72		2917,17	17503
		Сметная прибыль	%	8		3093,29	18560
		Сметная стоимость:				**41759,45**	**250557**
11	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**12,0000**		**25780,43**	**309365**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=980)	чел-ч	21,241	254,892	980,00	249794
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,535	18,42	1505,43	27730
		Итого оплата труда:				**23127,00**	**277524**
11. 3	3106-0102-0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	16,5	2904,00	47916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	16,5	1441,00	23777

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	1,92	5125,00	9840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	1,92	2059,00	3953
11. 5	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	33	55,00	1815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4964,25**	**59571**
		Накладные расходы	%	72		16651,44	199817
		Сметная прибыль	%	8		3394,55	40735
		Сметная стоимость:				**45826,42**	**549917**
12	**1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Карнизный свес. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 потолков**	**250,8000**		**1359,52**	**340968**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1230)	чел-ч	0,7716	193,517	1230,00	238042
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	1,354	1800,90	2439
		Итого оплата труда:				**958,85**	**240481**
12. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0067	1,68	12,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0054	1,354	2839,00	3845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	1,354	1441,00	1951
		Итого эксплуатация машин:				**19,26**	**4831**
12. 5	2107-0507-1402 РСНБ РК 2015	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00105	0,26334	353872,00	93189
12. 6	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,06	15,048	326,00	4906
		Итого материалов:				**391,13**	**98095**
		Накладные расходы	%	72		690,38	173146
		Сметная прибыль	%	8		163,99	41129
		Сметная стоимость:				**2213,89**	**555243**
13	**1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**15,2000**		**7602,05**	**115551**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	3,105	47,196	1396,00	65886
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,20064	1530,10	307
		Итого оплата труда:				**4354,81**	**66193**

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,01672	4654,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,01672	1441,00	24
13. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	0,18392	2273,00	418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,18392	1206,00	222
		Итого эксплуатация машин:				**40,77**	**619**
13. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,304	35474,00	10784
13. 6	2113-0101-0803 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,00608	23333,00	142
13. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	0,076	90,00	7
13. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,005	0,076	85,00	6
13. 9	2206-0301-0126 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	1	15,2	2507,00	38106
		Итого материалов:				**3226,69**	**49046**
		Накладные расходы	%	72		3135,46	47659
		Сметная прибыль	%	8		859,00	13057
		Сметная стоимость:				**11596,50**	**176267**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2677897**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2677897**
Материалы -			Тенге				**425959**
Всего заработная плата -			Тенге				**2192341**
		Накладные расходы -	Тенге				**1578486**
		Сметная прибыль -	Тенге				**340511**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4596894**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2028**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2192341**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4596894**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2028**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2192341**
РАЗДЕЛ 2. Полы							
1 Этаж							
		ТИП1					

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**1111-0101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**417,4700**		**1005,38**	**419715**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,3703	154,589	1206,00	186434
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	1,837	1681,67	3089
		Итого оплата труда:				**453,98**	**189523**
14. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0032	1,336	12,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,751446	2273,00	1708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,751446	1206,00	906
14. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	1,085	2839,00	3082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,085	1441,00	1563
		Итого эксплуатация машин:				**14,39**	**6006**
14. 6	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,21	87,669	226,00	19813
14. 7	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	3,423	60604,00	207463
		Итого материалов:				**544,41**	**227275**
		Накладные расходы	%	72		326,87	136456
		Сметная прибыль	%	8		106,58	44494
		Сметная стоимость:				**1438,82**	**600665**
15	**1111-0101-3404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом**	**м2 покрытия**	**417,4700**		**11488,26**	**4796002**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1469)	чел-ч	0,3565	148,828	1469,00	218628
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0058	2,421	1670,16	4044
		Итого оплата труда:				**533,39**	**222672**
15. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	1,085	2273,00	2467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,085	1206,00	1309
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	1,336	2839,00	3793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	1,336	1441,00	1925
		Итого эксплуатация машин:				**18,74**	**7822**
15. 5	2110-0502-1816 РСНБ РК 2015	Клей для паркетных швов марки Бона	л	0,0375	15,655	1949,00	30512

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	2,087	90,00	188
15. 7	2206-0202-0501 РСНБ РК 2015	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	м2	1,04	434,169	10358,00	4497120
15. 8	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1,02	425,819	98,00	41730
		Итого материалов:				**10945,82**	**4569552**
		Накладные расходы	%	72		384,04	160324
		Сметная прибыль	%	8		949,78	396506
		Сметная стоимость:				**12822,08**	**5352832**
		ТИП 2					
16	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**19,4900**		**1100,62**	**21451**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1048)	чел-ч	0,4094	7,979	1048,00	8362
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,247523	1506,93	373
		Итого оплата труда:				**448,20**	**8735**
16. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,768	15,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,247523	2273,00	563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,247523	1206,00	299
		Итого эксплуатация машин:				**37,79**	**736**
16. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,397596	30922,00	12294
16. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,68215	85,00	58
		Итого материалов:				**633,78**	**12353**
		Накладные расходы	%	72		322,71	6290
		Сметная прибыль	%	8		113,87	2219
		Сметная стоимость:				**1537,19**	**29960**
17	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**19,4900**		**1016,43**	**19810**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1048)	чел-ч	0,0304	0,592496	1048,00	620
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,245574	1506,67	370
		Итого оплата труда:				**50,81**	**990**
17. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	2,713	15,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,245574	2273,00	558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,245574	1206,00	296
		Итого эксплуатация машин:				**38,41**	**748**
17. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,596394	30922,00	18442
		Итого материалов:				**946,21**	**18442**
		Накладные расходы	%	72		36,58	713
		Сметная прибыль	%	8		84,24	1642
		Сметная стоимость:				**1137,26**	**22165**
18	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**19,4900**		**406,89**	**7930**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,0794	1,548	1206,00	1865
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,007796	1795,79	14
		Итого оплата труда:				**96,43**	**1879**
18. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,007796	2839,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,007796	1441,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**1,43**	**28**
18. 4	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000784	0,01528	395106,00	6037
		Итого материалов:				**309,76**	**6037**
		Накладные расходы	%	72		69,43	1353
		Сметная прибыль	%	8		38,11	743
		Сметная стоимость:				**514,42**	**10026**
19	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**19,4900**		**425,90**	**8301**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1301)	чел-ч	0,2967	5,783	1301,00	7523
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,226084	1755,98	397
		Итого оплата труда:				**406,37**	**7920**
19. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,035082	2273,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,035082	1206,00	42
19. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,191002	2839,00	542

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,191002	1441,00	275
		Итого эксплуатация машин:				**39,89**	**778**
		Накладные расходы	%	72		292,59	5703
		Сметная прибыль	%	8		57,48	1120
		Сметная стоимость:				**775,96**	**15124**
20	**2111-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**2,0075**		**19369,00**	**38883**
		Сметная прибыль	%	8		1549,52	3111
		Сметная стоимость:				**20918,52**	**41994**
21	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**19,4900**		**1044,78**	**20363**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	0,4209	8,203	1009,00	8277
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,247523	1506,93	373
		Итого оплата труда:				**443,83**	**8650**
21. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,91603	15,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,247523	2273,00	563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,247523	1206,00	299
		Итого эксплуатация машин:				**36,96**	**720**
21. 5	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,397596	28439,00	11307
21. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,68215	85,00	58
		Итого материалов:				**583,13**	**11366**
		Накладные расходы	%	72		319,56	6228
		Сметная прибыль	%	8		109,15	2127
		Сметная стоимость:				**1473,48**	**28718**
22	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**19,4900**		**626,20**	**12205**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	0,0202	0,393698	1009,00	398
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,163716	1508,71	247
		Итого оплата труда:				**33,09**	**645**
22. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	1,809	15,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,163716	2273,00	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,163716	1206,00	197
		Итого эксплуатация машин:				**25,61**	**499**
22. 5	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,397596	28439,00	11307
		Итого материалов:				**580,16**	**11308**
		Накладные расходы	%	72		23,82	464
		Сметная прибыль	%	8		52,00	1014
		Сметная стоимость:				**702,02**	**13683**
23	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**19,4900**		**4411,45**	**85979**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1254)	чел-ч	1,219	23,758	1254,00	29793
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,573006	1570,66	900
		Итого оплата труда:				**1574,83**	**30693**
23. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,070164	4654,00	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,070164	1441,00	101
23. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,44827	2273,00	1019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,44827	1206,00	541
23. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,054572	2839,00	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,054572	1441,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**96,22**	**1875**
23. 6	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,25337	30922,00	7835
23. 7	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	0,596394	3155,00	1882
23. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	0,750365	85,00	64
23. 9	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	19,88	2240,00	44531
		Итого материалов:				**2786,60**	**54311**
		Накладные расходы	%	72		1133,87	22099
		Сметная прибыль	%	8		443,63	8646
		Сметная стоимость:				**5988,95**	**116724**
		ТИП 3					

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**21,6500**		**1100,62**	**23828**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1048)	чел-ч	0,4094	8,864	1048,00	9289
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,274955	1509,34	415
		Итого оплата труда:				**448,20**	**9704**
24. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,964	15,00	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,274955	2273,00	625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,274955	1206,00	332
		Итого эксплуатация машин:				**37,79**	**819**
24. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,44166	30922,00	13657
24. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,75775	85,00	64
		Итого материалов:				**633,78**	**13720**
		Накладные расходы	%	72		322,71	6987
		Сметная прибыль	%	8		113,87	2465
		Сметная стоимость:				**1537,19**	**33280**
25	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**21,6500**		**1016,43**	**22006**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1048)	чел-ч	0,0304	0,65816	1048,00	689
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,27279	1506,65	411
		Итого оплата труда:				**50,81**	**1100**
25. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	3,014	15,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,27279	2273,00	620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,27279	1206,00	329
		Итого эксплуатация машин:				**38,41**	**831**
25. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	0,66249	30922,00	20486
		Итого материалов:				**946,21**	**20486**
		Накладные расходы	%	72		36,58	792
		Сметная прибыль	%	8		84,24	1824
		Сметная стоимость:				**1137,26**	**24622**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**21,6500**		**406,89**	**8809**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,0794	1,719	1206,00	2072
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00866	1847,58	16
		Итого оплата труда:				**96,43**	**2088**
26. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00866	2839,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00866	1441,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**1,43**	**31**
26. 4	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000784	0,016974	395106,00	6706
		Итого материалов:				**309,76**	**6706**
		Накладные расходы	%	72		69,43	1503
		Сметная прибыль	%	8		38,11	825
		Сметная стоимость:				**514,42**	**11137**
27	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**21,6500**		**425,90**	**9221**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1301)	чел-ч	0,2967	6,424	1301,00	8357
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,25114	1755,99	441
		Итого оплата труда:				**406,37**	**8798**
27. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,03897	2273,00	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,03897	1206,00	47
27. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,21217	2839,00	602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,21217	1441,00	306
		Итого эксплуатация машин:				**39,89**	**864**
		Накладные расходы	%	72		292,59	6335
		Сметная прибыль	%	8		57,48	1244
		Сметная стоимость:				**775,96**	**16800**
28	**2111-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**2,2300**		**19369,00**	**43192**
		Сметная прибыль	%	8		1549,52	3455

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**20918,52**	**46647**
29	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**21,6500**		**1044,78**	**22619**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	0,4209	9,112	1009,00	9194
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,274955	1509,34	415
		Итого оплата труда:				**443,83**	**9609**
29. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	1,018	15,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,274955	2273,00	625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,274955	1206,00	332
		Итого эксплуатация машин:				**36,96**	**801**
29. 5	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,44166	28439,00	12560
29. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,75775	85,00	64
		Итого материалов:				**583,13**	**12624**
		Накладные расходы	%	72		319,56	6918
		Сметная прибыль	%	8		109,15	2363
		Сметная стоимость:				**1473,48**	**31901**
30	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**21,6500**		**626,20**	**13557**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	0,0202	0,43733	1009,00	442
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,18186	1506,65	274
		Итого оплата труда:				**33,09**	**716**
30. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	2,009	15,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,18186	2273,00	413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,18186	1206,00	219
		Итого эксплуатация машин:				**25,61**	**554**
30. 5	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,44166	28439,00	12560
		Итого материалов:				**580,16**	**12561**
		Накладные расходы	%	72		23,82	516
		Сметная прибыль	%	8		52,00	1126
		Сметная стоимость:				**702,02**	**15199**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	**м2 покрытия**	**21,6500**		**2790,29**	**60410**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1469)	чел-ч	0,2185	4,731	1469,00	6949
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,106085	1668,47	177
		Итого оплата труда:				**329,15**	**7126**
31. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	0,04763	2273,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,04763	1206,00	57
31. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,058455	2839,00	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,058455	1441,00	84
		Итого эксплуатация машин:				**15,84**	**343**
31. 5	2206-0201-0101 РСНБ РК 2015	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,04	22,516	2263,00	50954
31. 6	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1,02	22,083	98,00	2164
		Итого материалов:				**2453,48**	**53118**
		Накладные расходы	%	72		236,99	5131
		Сметная прибыль	%	8		242,18	5243
		Сметная стоимость:				**3269,47**	**70784**
		ТИП 4					
32	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**151,3600**		**425,90**	**64464**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1301)	чел-ч	0,2967	44,909	1301,00	58426
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,756	1755,35	3082
		Итого оплата труда:				**406,37**	**61508**
32. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,272448	2273,00	619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,272448	1206,00	329
32. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	1,483	2839,00	4211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	1,483	1441,00	2137
		Итого эксплуатация машин:				**39,89**	**6037**
		Накладные расходы	%	72		292,59	44286
		Сметная прибыль	%	8		57,48	8700
		Сметная стоимость:				**775,96**	**117450**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**2111-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**15,1360**		**19369,00**	**293169**
		Сметная прибыль	%	8		1549,52	23454
		Сметная стоимость:				**20918,52**	**316623**
		Плинтуса					
34	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**344,4100**		**407,87**	**140473**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,088	30,308	1206,00	36542
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,275528	1796,55	495
		Итого оплата труда:				**107,54**	**37037**
34. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,275528	2839,00	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,275528	1441,00	397
		Итого эксплуатация машин:				**2,84**	**977**
34. 4	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	347,854	295,00	102617
34. 5	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,003	1,033	326,00	337
		Итого материалов:				**298,93**	**102954**
		Накладные расходы	%	72		77,43	26666
		Сметная прибыль	%	8		38,82	13371
		Сметная стоимость:				**524,12**	**180511**
35	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**25,6944**		**1618,63**	**41590**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	0,2714	6,973	1419,00	9895
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,015417	1816,22	28
		Итого оплата труда:				**386,19**	**9923**
35. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,015417	2839,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,015417	1441,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**55**
35. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,041111	29162,00	1199
35. 5	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	25,951	1173,00	30441
		Итого материалов:				**1231,39**	**31640**
		Накладные расходы	%	72		278,05	7144

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		151,73	3899
		Сметная стоимость:				**2048,42**	**52633**
36	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**26,0000**		**368,38**	**9578**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1469)	чел-ч	0,1034	2,688	1469,00	3949
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0078	1794,87	14
		Итого оплата труда:				**152,41**	**3963**
36. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0078	2839,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0078	1441,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**28**
36. 4	2110-0501-1302 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	1,339	575,00	770
36. 5	2206-0401-9901 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	26,26	184,00	4832
		Итого материалов:				**215,45**	**5601**
		Накладные расходы	%	72		109,73	2853
		Сметная прибыль	%	8		38,25	994
		Сметная стоимость:				**516,36**	**13426**
		2 Этаж					
		ТИП1					
37	**1111-0101-1203 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**633,7000**		**1005,38**	**637107**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,3703	234,659	1206,00	282997
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	2,788	1681,68	4689
		Итого оплата труда:				**453,98**	**287686**
37. 3	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0032	2,028	12,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,141	2273,00	2593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,141	1206,00	1376
37. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	1,648	2839,00	4678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,648	1441,00	2375
		Итого эксплуатация машин:				**14,39**	**9117**
37. 6	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,21	133,077	226,00	30075

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 7	2206-0204-0402 РСНБ РК 2015	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	5,196	60604,00	314919
		Итого материалов:				**544,41**	**344993**
		Накладные расходы	%	72		326,87	207135
		Сметная прибыль	%	8		106,58	67539
		Сметная стоимость:				**1438,82**	**911781**
38	**1111-0101-3404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытия из многослойных паркетных досок типа Tarkett. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом**	**м2 покрытия**	**633,7000**		**11488,26**	**7280108**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1469)	чел-ч	0,3565	225,914	1469,00	331868
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0058	3,675	1670,27	6139
		Итого оплата труда:				**533,39**	**338007**
38. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	1,648	2273,00	3745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,648	1206,00	1987
38. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	2,028	2839,00	5757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	2,028	1441,00	2922
		Итого эксплуатация машин:				**18,74**	**11874**
38. 5	2110-0502-1816 РСНБ РК 2015	Клей для паркетных швов марки Бона	л	0,0375	23,764	1949,00	46316
38. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	3,169	90,00	285
38. 7	2206-0202-0501 РСНБ РК 2015	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	м2	1,04	659,048	10358,00	6826419
38. 8	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1,02	646,374	98,00	63345
		Итого материалов:				**10945,82**	**6936366**
		Накладные расходы	%	72		384,04	243365
		Сметная прибыль	%	8		949,78	601878
		Сметная стоимость:				**12822,08**	**8125351**
		ТИП 2					
39	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**44,9200**		**1100,62**	**49440**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1048)	чел-ч	0,4094	18,39	1048,00	19273
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,570484	1507,49	860
		Итого оплата труда:				**448,20**	**20133**
39. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	4,074	15,00	61

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,570484	2273,00	1297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,570484	1206,00	688
		Итого эксплуатация машин:				**37,79**	**1697**
39. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,916368	30922,00	28336
39. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,572	85,00	134
		Итого материалов:				**633,78**	**28470**
		Накладные расходы	%	72		322,71	14496
		Сметная прибыль	%	8		113,87	5115
		Сметная стоимость:				**1537,19**	**69051**
40	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**44,9200**		**1016,43**	**45658**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1048)	чел-ч	0,0304	1,366	1048,00	1429
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	0,565992	1507,09	853
		Итого оплата труда:				**50,81**	**2282**
40. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	6,253	15,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,565992	2273,00	1286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,565992	1206,00	683
		Итого эксплуатация машин:				**38,41**	**1725**
40. 5	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	1,375	30922,00	42504
		Итого материалов:				**946,21**	**42504**
		Накладные расходы	%	72		36,58	1643
		Сметная прибыль	%	8		84,24	3784
		Сметная стоимость:				**1137,26**	**51085**
41	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**44,9200**		**406,89**	**18277**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,0794	3,567	1206,00	4299
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,017968	1836,60	33
		Итого оплата труда:				**96,43**	**4332**

1	2	3	4	5	6	7	8
41. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,017968	2839,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,017968	1441,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**1,43**	**64**
41. 4	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000784	0,035217	395106,00	13915
		Итого материалов:				**309,76**	**13914**
		Накладные расходы	%	72		69,43	3119
		Сметная прибыль	%	8		38,11	1712
		Сметная стоимость:				**514,42**	**23107**
42	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**44,9200**		**425,90**	**19131**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1301)	чел-ч	0,2967	13,328	1301,00	17340
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,521072	1756,00	915
		Итого оплата труда:				**406,37**	**18255**
42. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,080856	2273,00	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,080856	1206,00	98
42. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,440216	2839,00	1250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,440216	1441,00	634
		Итого эксплуатация машин:				**39,89**	**1792**
		Накладные расходы	%	72		292,59	13143
		Сметная прибыль	%	8		57,48	2582
		Сметная стоимость:				**775,96**	**34856**
43	**2111-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**4,6268**		**19369,00**	**89616**
		Сметная прибыль	%	8		1549,52	7169
		Сметная стоимость:				**20918,52**	**96785**
44	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**44,9200**		**1044,78**	**46931**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	0,4209	18,907	1009,00	19077
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,570484	1507,49	860
		Итого оплата труда:				**443,83**	**19937**
44. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	2,111	15,00	32

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,570484	2273,00	1297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,570484	1206,00	688
		Итого эксплуатация машин:				**36,96**	**1660**
44. 5	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,916368	28439,00	26061
44. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	1,572	85,00	134
		Итого материалов:				**583,13**	**26194**
		Накладные расходы	%	72		319,56	14355
		Сметная прибыль	%	8		109,15	4903
		Сметная стоимость:				**1473,48**	**66189**
45	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**44,9200**		**626,20**	**28129**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	0,0202	0,907384	1009,00	917
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,377328	1507,97	569
		Итого оплата труда:				**33,09**	**1486**
45. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	4,169	15,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,377328	2273,00	858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,377328	1206,00	455
		Итого эксплуатация машин:				**25,61**	**1151**
45. 5	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,916368	28439,00	26061
		Итого материалов:				**580,16**	**26061**
		Накладные расходы	%	72		23,82	1070
		Сметная прибыль	%	8		52,00	2336
		Сметная стоимость:				**702,02**	**31535**
46	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**44,9200**		**4411,45**	**198162**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1254)	чел-ч	1,219	54,757	1254,00	68666
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,321	1571,20	2075
		Итого оплата труда:				**1574,83**	**70741**
46. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,161712	4654,00	753

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,161712	1441,00	233
46. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,033	2273,00	2348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,033	1206,00	1246
46. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,125776	2839,00	357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,125776	1441,00	181
		Итого эксплуатация машин:				**96,22**	**4322**
46. 6	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,58396	30922,00	18057
46. 7	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,0306	1,375	3155,00	4337
46. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0385	1,729	85,00	147
46. 9	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	45,818	2240,00	102633
		Итого материалов:				**2786,60**	**125174**
		Накладные расходы	%	72		1133,87	50934
		Сметная прибыль	%	8		443,63	19928
		Сметная стоимость:				**5988,95**	**269023**
		Плинтуса					
47	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**741,0000**		**407,87**	**302229**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,088	65,208	1206,00	78619
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,5928	1796,56	1065
		Итого оплата труда:				**107,54**	**79684**
47. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,5928	2839,00	1683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,5928	1441,00	854
		Итого эксплуатация машин:				**2,84**	**2102**
47. 4	2206-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	748,41	295,00	220781
47. 5	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,003	2,223	326,00	725
		Итого материалов:				**298,93**	**221508**
		Накладные расходы	%	72		77,43	57373
		Сметная прибыль	%	8		38,82	28768
		Сметная стоимость:				**524,12**	**388370**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**35,4400**		**1618,63**	**57364**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1419)	чел-ч	0,2714	9,618	1419,00	13648
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,021264	1787,06	38
		Итого оплата труда:				**386,19**	**13686**
48. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,021264	2839,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,021264	1441,00	31
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**75**
48. 4	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,056704	29162,00	1654
48. 5	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	35,794	1173,00	41987
		Итого материалов:				**1231,39**	**43641**
		Накладные расходы	%	72		278,05	9854
		Сметная прибыль	%	8		151,73	5377
		Сметная стоимость:				**2048,42**	**72596**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**14955707**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14955707**
	Материалы -		Тенге				**12978873**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1479508**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**464860**
		Накладные расходы -	Тенге				**1065248**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1281676**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17302631**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1137**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1479508**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**17302631**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1137**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1479508**
		РАЗДЕЛ 3. Проемы					
				Замена оконных блоков			
49	**1206-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке**	**шт.**	**112,0000**		**3962,37**	**443785**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	3,824	428,243	1009,00	432097
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0362	4,054	1395,52	5658

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3908,53**	**437755**
49. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0292	3,27	2919,00	9546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0292	3,27	1441,00	4712
49. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0584	6,541	55,00	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,784	2273,00	1782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,784	1206,00	946
		Итого эксплуатация машин:				**104,36**	**11688**
		Накладные расходы	%	72		2814,14	315184
		Сметная прибыль	%	8		542,12	60718
		Сметная стоимость:				**7318,63**	**819686**
50	**1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**76,3700**		**1014,28**	**77461**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=1068)	чел-ч	0,9497	72,529	1068,00	77461
		Итого оплата труда:				**1014,28**	**77461**
		Накладные расходы	%	72		730,28	55772
		Сметная прибыль	%	8		139,56	10659
		Сметная стоимость:				**1884,13**	**143891**
51	**1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**218,2000**		**91,85**	**20042**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	0,091	19,856	1009,00	20035
		Итого оплата труда:				**91,82**	**20035**
51. 2	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,26184	27,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**7**
		Накладные расходы	%	72		66,11	14425
		Сметная прибыль	%	8		12,64	2757
		Сметная стоимость:				**170,60**	**37225**
52	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**2,8800**		**3962,27**	**11411**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1254)	чел-ч	1,498	4,315	1254,00	5412
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,189792	1664,98	316

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1988,88**	**5728**
52. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,086976	2273,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,086976	1206,00	105
52. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	0,659232	16,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,102816	2839,00	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,102816	1441,00	148
52. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	1,016	18,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**225,01**	**648**
52. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	3,283	1630,00	5352
		Итого материалов:				**1858,20**	**5351**
		Накладные расходы	%	72		1431,99	4124
		Сметная прибыль	%	8		431,54	1243
		Сметная стоимость:				**5825,80**	**16778**
53	**2109-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,8800**		**29779,00**	**85764**
		Сметная прибыль	%	8		2382,32	6861
		Сметная стоимость:				**32161,32**	**92625**
54	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**384,6600**		**2858,25**	**1099456**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1254)	чел-ч	1,177	452,706	1254,00	567697
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	26,08	1662,23	43351
		Итого оплата труда:				**1588,54**	**611048**
54. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	12,348	2273,00	28066
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	12,348	1206,00	14892
54. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	50,814	16,00	813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	13,732	2839,00	38986

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	13,732	1441,00	19788
54. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	78,278	18,00	1409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**225,11**	**86592**
54. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	273,109	1630,00	445167
		Итого материалов:				**1157,30**	**445167**
		Накладные расходы	%	72		1143,75	439955
		Сметная прибыль	%	8		320,16	123153
		Сметная стоимость:				**4322,16**	**1662564**
55	**2109-0201-0603 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**384,6600**		**20337,00**	**7822830**
		Сметная прибыль	%	8		1626,96	625826
		Сметная стоимость:				**21963,96**	**8448656**
56	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**25,9200**		**2524,32**	**65430**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1254)	чел-ч	0,939	24,339	1254,00	30520
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	1,734	1664,31	2886
		Итого оплата труда:				**1288,81**	**33406**
56. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,808704	2273,00	1838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,808704	1206,00	975
56. 4	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	3,232	16,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,925344	2839,00	2627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,925344	1441,00	1333
56. 6	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	4,982	18,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**222,15**	**5758**
56. 7	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	17,885	1630,00	29152
		Итого материалов:				**1124,70**	**29152**
		Накладные расходы	%	72		927,94	24052

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		276,18	7159
		Сметная стоимость:				**3728,45**	**96641**
57	**2109-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**25,9200**		**22139,00**	**573843**
		Сметная прибыль	%	8		1771,12	45907
		Сметная стоимость:				**23910,12**	**619750**
				Подоконные доски			
58	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м**	**м**	**218,2000**		**1262,92**	**275570**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,2437	53,175	1206,00	64125
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,41458	1736,70	720
		Итого оплата труда:				**297,18**	**64845**
58. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,08728	2273,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,08728	1206,00	105
58. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,3273	2839,00	929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,3273	1441,00	472
		Итого эксплуатация машин:				**6,46**	**1410**
58. 5	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	123,501	1630,00	201307
58. 6	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	872,8	10,00	8728
		Итого материалов:				**962,58**	**210035**
		Накладные расходы	%	72		213,97	46689
		Сметная прибыль	%	8		118,15	25781
		Сметная стоимость:				**1595,05**	**348039**
59	**2109-0205-0207 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**218,2000**		**2754,00**	**600923**
		Сметная прибыль	%	8		220,32	48074
		Сметная стоимость:				**2974,32**	**648997**
60	**1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**218,2000**		**1037,37**	**226354**

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,2612	56,994	1206,00	68735
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,19638	1288,32	253
		Итого оплата труда:				**316,17**	**68988**
60. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,13092	2273,00	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,13092	1206,00	158
60. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,06546	2839,00	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,06546	1441,00	94
		Итого эксплуатация машин:				**2,22**	**484**
60. 5	2105-0307-1011 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	2,182	192,00	419
60. 6	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	0,460402	337297,00	155292
60. 7	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	4,364	326,00	1423
		Итого материалов:				**720,14**	**157135**
		Накладные расходы	%	72		227,64	49672
		Сметная прибыль	%	8		101,20	22082
		Сметная стоимость:				**1366,21**	**298108**
				Дверные блоки			
		ДЕМОНТАЖ					
61	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**57,0000**		**2213,85**	**126189**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=1068)	чел-ч	1,96	111,737	1068,00	119335
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	2,263	1441,07	3261
		Итого оплата труда:				**2150,81**	**122596**
61. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	2,263	2919,00	6605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	2,263	1441,00	3261
61. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	4,52	55,00	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**120,25**	**6854**
		Накладные расходы	%	72		1548,58	88269
		Сметная прибыль	%	8		300,99	17157
		Сметная стоимость:				**4063,43**	**231615**
62	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные.Снятие**	**м2**	**116,3400**		**380,21**	**44234**

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1048)	чел-ч	0,3628	42,208	1048,00	44234
		Итого оплата труда:				**380,21**	**44234**
		Накладные расходы	%	72		273,75	31848
		Сметная прибыль	%	8		52,32	6087
		Сметная стоимость:				**706,28**	**82169**
		МОНТАЖ					
63	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**107,1000**		**1972,79**	**211286**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1254)	чел-ч	1,122	120,123	1254,00	150634
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	2,71	1839,00	4983
		Итого оплата труда:				**1453,01**	**155617**
63. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	16,879	12,00	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,2142	5125,00	1098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2142	2059,00	441
63. 5	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,2142	2273,00	487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2142	1206,00	258
63. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	5,109	16,00	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	2,281	2839,00	6476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	2,281	1441,00	3287
63. 8	3403-0204-0101 РСНБ РК 2015	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	4,37	42,00	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**99,54**	**10661**
63. 9	2107-0204-0202 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,1071	30804,00	3299
63.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	25,704	1630,00	41898
63.11	2113-0207-1020 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	324,513	14,00	4543
63.12	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,772191	326,00	252
		Итого материалов:				**466,77**	**49991**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		1046,17	112044
		Сметная прибыль	%	8		241,52	25866
		Сметная стоимость:				**3260,48**	**349197**
64	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**51,4500**		**4461,00**	**229518**
		Сметная прибыль	%	8		356,88	18361
		Сметная стоимость:				**4817,88**	**247879**
65	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**22,8900**		**5646,00**	**129237**
		Сметная прибыль	%	8		451,68	10339
		Сметная стоимость:				**6097,68**	**139576**
66	**2109-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**32,7600**		**4160,00**	**136282**
		Сметная прибыль	%	8		332,80	10903
		Сметная стоимость:				**4492,80**	**147185**
67	**2109-0404-0307 РСНБ РК 2015**	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**53,0000**		**5730,00**	**303690**
		Сметная прибыль	%	8		458,40	24295
		Сметная стоимость:				**6188,40**	**327985**
68	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**9,2400**		**3184,51**	**29425**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1348)	чел-ч	1,034	9,552	1348,00	12877
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,93324	1892,33	1766
		Итого оплата труда:				**1584,75**	**14643**
68. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,639408	6138,00	3925
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,639408	1441,00	921
68. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,109956	5125,00	564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,109956	2059,00	226
68. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,165396	726,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
68. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,183876	2839,00	522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,183876	1441,00	265
		Итого эксплуатация машин:				**694,04**	**6413**
68. 7	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,009702	38292,00	372
68. 8	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,007392	45795,00	339
68. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	8,224	226,00	1859
68.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	3,992	1630,00	6506
68.11	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,19404	348,00	68
68.12	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	0,375	3,465	200,00	693
68.13	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,002181	80206,00	175
68.14	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,381612	326,00	124
		Итого материалов:				**1096,84**	**10135**
		Накладные расходы	%	72		1141,02	10543
		Сметная прибыль	%	8		346,04	3197
		Сметная стоимость:				**4671,57**	**43165**
69	**2109-0102-0217 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**9,2400**		**15136,00**	**139857**
		Сметная прибыль	%	8		1210,88	11189
		Сметная стоимость:				**16346,88**	**151046**
70	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**1,8900**		**3497,34**	**6610**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1254)	чел-ч	2,314	4,373	1254,00	5483
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,026082	1955,37	51
		Итого оплата труда:				**2928,31**	**5534**
70. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,197505	12,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,008694	5125,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,008694	2059,00	18
70. 5	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,013797	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 6	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,008505	2273,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,008505	1206,00	10
70. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,008883	2839,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,008883	1441,00	13
70. 8	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,107352	18,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,04**	**117**
70. 9	2107-0201-0304 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,000813	25079,00	20
70.10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,4536	1630,00	739
70.11	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	0,795123	314,00	250
		Итого материалов:				**534,08**	**1010**
		Накладные расходы	%	72		2108,38	3985
		Сметная прибыль	%	8		448,46	848
		Сметная стоимость:				**6054,18**	**11442**
71	**2109-0402-0501 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,8900**		**40521,00**	**76585**
		Сметная прибыль	%	8		3241,68	6127
		Сметная стоимость:				**43762,68**	**82712**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**12735782**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12348897**
Материалы -			Тенге				**906967**
Всего заработная плата -			Тенге				**1656356**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9718254**
Накладные расходы -			Тенге				**1192577**
Сметная прибыль -			Тенге				**1083319**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14624793**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1434**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1656356**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**386885**
		Материалы -	Тенге				**1009**
		Всего заработная плата -	Тенге				**5534**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**380275**
		Накладные расходы -	Тенге				**3985**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31270**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**422140**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5534**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**15046933**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1438**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1661890**
		РАЗДЕЛ 4. Внутренние отделочные работы					
					Первый этаж		
		Потолок 1 этаж					
72	**1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**1231,3200**		**2451,74**	**3018876**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1553)	чел-ч	0,8976	1105,233	1553,00	1716423
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	26,35	1206,06	31780
		Итого оплата труда:				**1419,78**	**1748203**
72. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	5,664	2273,00	12874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	5,664	1206,00	6831
72. 4	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	20,686	1279,00	26458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0168	20,686	1206,00	24947
		Итого эксплуатация машин:				**31,94**	**39328**
72. 5	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	11,2	13790,784	88,00	1213589
72. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0074	9,112	85,00	775
72. 7	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,11	135,445	360,00	48760
		Итого материалов:				**1025,83**	**1263125**
		Накладные расходы	%	72		1022,24	1258707
		Сметная прибыль	%	8		277,92	342207

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3751,90**	**4619789**
73	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1231,3200**		**493,84**	**608075**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1301)	чел-ч	0,26	320,143	1301,00	416506
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,354	1418,29	1921
		Итого оплата труда:				**339,82**	**418427**
73. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,123132	2273,00	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,123132	1206,00	149
73. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,231	2839,00	3496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,231	1441,00	1774
		Итого эксплуатация машин:				**3,07**	**3780**
73. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	3,817	90,00	344
73. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	10,343	170,00	1758
73. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,849611	211542,00	179728
73. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	67,723	88,00	5960
		Итого материалов:				**152,51**	**187789**
		Накладные расходы	%	72		244,67	301268
		Сметная прибыль	%	8		59,08	72747
		Сметная стоимость:				**797,59**	**982090**
		Стены в/э 1 этаж					
74	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**1599,9700**		**1994,33**	**3190868**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1469)	чел-ч	0,738	1180,778	1469,00	1734559
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	30,399	1205,78	36655
		Итого оплата труда:				**1107,03**	**1771214**
74. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	7,36	2273,00	16729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	7,36	1206,00	8876
74. 4	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	23,04	1279,00	29468

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	23,04	1206,00	27786
		Итого эксплуатация машин:				**28,87**	**46191**
74. 5	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	15359,712	88,00	1351655
74. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0063	10,08	85,00	857
74. 7	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	159,997	360,00	57599
		Итого материалов:				**881,34**	**1410118**
		Накладные расходы	%	72		797,06	1275275
		Сметная прибыль	%	8		223,31	357291
		Сметная стоимость:				**3014,70**	**4823434**
75	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1599,9700**		**691,96**	**1107115**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1301)	чел-ч	0,39	623,988	1301,00	811809
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	2,72	1411,79	3840
		Итого оплата труда:				**509,79**	**815649**
75. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,319994	2273,00	727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,319994	1206,00	386
75. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	2,4	2839,00	6813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	2,4	1441,00	3458
		Итого эксплуатация машин:				**4,71**	**7536**
75. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	4,96	90,00	446
75. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	13,44	170,00	2285
75. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,008	211542,00	213230
75. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	815,985	88,00	71807
		Итого материалов:				**179,86**	**287770**
		Накладные расходы	%	72		367,05	587267
		Сметная прибыль	%	8		84,72	135551
		Сметная стоимость:				**1143,73**	**1829933**
		Потолок 2 этаж					

1	2	3	4	5	6	7	8
76	**1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**993,7500**		**2451,74**	**2436417**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1553)	чел-ч	0,8976	891,99	1553,00	1385258
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0214	21,266	1206,09	25649
		Итого оплата труда:				**1419,78**	**1410907**
76. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	4,571	2273,00	10390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	4,571	1206,00	5513
76. 4	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0168	16,695	1279,00	21353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0168	16,695	1206,00	20134
		Итого эксплуатация машин:				**31,94**	**31741**
76. 5	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	11,2	11130	88,00	979440
76. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0074	7,354	85,00	625
76. 7	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,11	109,313	360,00	39353
		Итого материалов:				**1025,83**	**1019418**
		Накладные расходы	%	72		1022,24	1015853
		Сметная прибыль	%	8		277,92	276182
		Сметная стоимость:				**3751,90**	**3728451**
77	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**993,7500**		**493,84**	**490754**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1301)	чел-ч	0,26	258,375	1301,00	336146
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,093	1417,95	1550
		Итого оплата труда:				**339,82**	**337696**
77. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,099375	2273,00	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,099375	1206,00	120
77. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,99375	2839,00	2821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,99375	1441,00	1432
		Итого эксплуатация машин:				**3,07**	**3051**
77. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	3,081	90,00	277

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	8,348	170,00	1419
77. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,685687	211542,00	145052
77. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	54,656	88,00	4810
		Итого материалов:				**152,51**	**151557**
		Накладные расходы	%	72		244,67	243141
		Сметная прибыль	%	8		59,08	58712
		Сметная стоимость:				**797,59**	**792607**
		Стены в/э 2 этаж					
78	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**1193,0300**		**1994,33**	**2379296**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1469)	чел-ч	0,738	880,456	1469,00	1293388
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	22,668	1205,78	27332
		Итого оплата труда:				**1107,03**	**1320720**
78. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	5,488	2273,00	12474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	5,488	1206,00	6619
78. 4	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	17,18	1279,00	21973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	17,18	1206,00	20719
		Итого эксплуатация машин:				**28,87**	**34442**
78. 5	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	11453,088	88,00	1007872
78. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0063	7,516	85,00	639
78. 7	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	119,303	360,00	42949
		Итого материалов:				**881,34**	**1051466**
		Накладные расходы	%	72		797,06	950918
		Сметная прибыль	%	8		223,31	266417
		Сметная стоимость:				**3014,70**	**3596632**
79	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1193,0300**		**691,96**	**825529**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1301)	чел-ч	0,39	465,282	1301,00	605331

1	2	3	4	5	6	7	8
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	2,028	1411,63	2863
		Итого оплата труда:				**509,79**	**608194**
79. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,238606	2273,00	542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,238606	1206,00	288
79. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	1,79	2839,00	5081
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,79	1441,00	2579
		Итого эксплуатация машин:				**4,71**	**5619**
79. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	3,698	90,00	333
79. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	10,021	170,00	1704
79. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,751609	211542,00	158997
79. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	608,445	88,00	53543
		Итого материалов:				**179,86**	**214579**
		Накладные расходы	%	72		367,05	437900
		Сметная прибыль	%	8		84,72	101074
		Сметная стоимость:				**1143,73**	**1364504**
			Откосы				
80	**1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**33,0000**		**3670,08**	**121113**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1581)	чел-ч	1,306	43,108	1581,00	68154
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	0,9933	1206,08	1198
		Итого оплата труда:				**2101,56**	**69352**
80. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,1518	2273,00	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,1518	1206,00	183
80. 4	3103-0101-0602 РСНБ РК 2015	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0255	0,8415	1279,00	1076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0255	0,8415	1206,00	1015
		Итого эксплуатация машин:				**43,07**	**1421**
80. 5	2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	17	561	88,00	49368
80. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0112	0,3696	85,00	31

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 7	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,18	5,94	360,00	2138
		Итого материалов:				**1561,75**	**51538**
		Накладные расходы	%	72		1513,12	49933
		Сметная прибыль	%	8		414,66	13684
		Сметная стоимость:				**5597,86**	**184730**
81	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**33,0000**		**691,96**	**22835**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1301)	чел-ч	0,39	12,87	1301,00	16744
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0561	1408,20	79
		Итого оплата труда:				**509,79**	**16823**
81. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0066	2273,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0066	1206,00	8
81. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0495	2839,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0495	1441,00	71
		Итого эксплуатация машин:				**4,71**	**155**
81. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0031	0,1023	90,00	9
81. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,2772	170,00	47
81. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,02079	211542,00	4398
81. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	16,83	88,00	1481
		Итого материалов:				**179,86**	**5936**
		Накладные расходы	%	72		367,05	12113
		Сметная прибыль	%	8		84,72	2796
		Сметная стоимость:				**1143,73**	**37743**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**14200878**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14200878**
Материалы -			Тенге				**5643295**
Всего заработная плата -			Тенге				**8517185**
Накладные расходы -			Тенге				**6132375**
Сметная прибыль -			Тенге				**1626661**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21959914**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5889**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8517185**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**21959914**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5889**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8517185**
		РАЗДЕЛ 5.Жалюзийное окно					
82	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Жалюзийная решетка. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0820**		**98151,29**	**8048**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1165)	чел-ч	22,5	1,845	1165,00	2149
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,02952	1456,64	43
		Итого оплата труда:				**26731,26**	**2192**
82. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,01886	12,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 4	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,02706	163,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,02952	2839,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,02952	1441,00	43
		Итого эксплуатация машин:				**1078,59**	**89**
82. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000254	216144,00	55
82. 7	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,07626	56114,00	4279
82. 8	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,00984	54879,00	540
82. 9	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00082	19342,00	16
82.10	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,1189	226,00	27
82.11	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000212	80206,00	17
82.12	2113-0816-9902 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000247	605514,00	149
82.13	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	0,615	1052,00	647

1	2	3	4	5	6	7	8
82.14	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3	0,246	326,00	80
		Итого материалов:				**70860,20**	**5810**
		Накладные расходы	%	72		19246,51	1578
		Сметная прибыль	%	8		9391,82	770
		Сметная стоимость:				**126789,62**	**10396**
83	**2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**2,0000**		**3738,00**	**7476**
		Сметная прибыль	%	8		299,04	598
		Сметная стоимость:				**4037,04**	**8074**
84	**2109-0404-0507 РСНБ РК 2015**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016**	**шт.**	**2,0000**		**604,00**	**1208**
		Сметная прибыль	%	8		48,32	97
		Сметная стоимость:				**652,32**	**1305**
85	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4,0000**		**661,00**	**2644**
		Сметная прибыль	%	8		52,88	212
		Сметная стоимость:				**713,88**	**2856**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**19376**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8048**
Материалы -			Тенге				**5811**
Всего заработная плата -			Тенге				**2192**
Накладные расходы -			Тенге				**1578**
Сметная прибыль -			Тенге				**770**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10396**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2192**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**11328**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**11328**
Сметная прибыль -			Тенге				**907**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**12235**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**22631**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2192**

РАЗДЕЛ 6.Водосточный желоб

1	2	3	4	5	6	7	8
86	**1112-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**46,8600**		**6507,57**	**304945**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1206)	чел-ч	0,75	35,145	1206,00	42385
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	1,495	1590,14	2377
		Итого оплата труда:				**955,23**	**44762**
86. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0134	0,627924	6138,00	3854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	0,627924	1441,00	905
86. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	0,360822	5125,00	1849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,360822	2059,00	743
86. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,506088	2839,00	1437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,506088	1441,00	729
		Итого эксплуатация машин:				**152,37**	**7140**
86. 6	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,04686	309851,00	14520
86. 7	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0445	2,085	50417,00	105133
86. 8	2110-0401-1101 РСНБ РК 2015	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,201	9,419	290,00	2731
86. 9	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	5,342	390,00	2083
86.10	2113-0209-0203 РСНБ РК 2015	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	1,171	348,00	408
86.11	2113-0816-2701 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,031396	80206,00	2518
86.12	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0081	0,379566	337297,00	128026
		Итого материалов:				**5450,70**	**255420**
		Накладные расходы	%	72		687,77	32229
		Сметная прибыль	%	8		575,63	26974
		Сметная стоимость:				**7770,96**	**364148**
87	**2110-0302-0204 РСНБ РК 2015**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**3,0000**		**3989,00**	**11967**
		Сметная прибыль	%	8		319,12	957
		Сметная стоимость:				**4308,12**	**12924**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**316912**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**316912**
	Материалы -		Тенге				**255420**
	Всего заработная плата -		Тенге				**44762**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11967**
		Накладные расходы -	Тенге				**32229**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27931**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**377072**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44762**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**377072**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44762**
		РАЗДЕЛ 7. Ограждение витража					
			Защитная сетка				
88	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж опорных конструкций внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	**т**	**0,3478**		**112322,80**	**39066**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1325)	чел-ч	73,6	25,598	1325,00	33917
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,093906	1693,18	159
		Итого оплата труда:				**97977,05**	**34076**
88. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	5,669	286,00	1621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,038258	5125,00	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,038258	2059,00	79
88. 5	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	1,287	90,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 6	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,413882	174,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,055648	2839,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,055648	1441,00	80
88. 8	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,806896	27,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**6282,49**	**2185**
88. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,010434	70,00	1
88.10	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006504	4801,00	31
88.11	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000358	63631,00	23
88.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,001739	633893,00	1102
88.13	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,67821	294,00	199
88.14	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	0,205202	146,00	30
88.15	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000035	1863719,00	65
88.16	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,004869	219558,00	1069
88.17	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000108	460049,00	50
88.18	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000209	575703,00	120
88.19	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000675	403352,00	272
88.20	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003478	326,00	1
		Итого материалов:				**8520,31**	**2964**
		Накладные расходы	%	72		70543,48	24535
		Сметная прибыль	%	8		14629,30	5088
		Сметная стоимость:				**197495,58**	**68689**
89	**1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,3478**		**243091,93**	**84547**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1396)	чел-ч	130	45,214	1396,00	63119
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	0,62604	1613,32	1010
		Итого оплата труда:				**184382,80**	**64129**
89. 3	3106-0201-0801 РСНБ РК 2015	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	43,4	15,095	1182,00	17842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,10434	12,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 5	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	0,1739	5492,00	955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,1739	2059,00	358
89. 6	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,4	0,13912	28,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 7	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	0,476486	90,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 8	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,8	0,27824	1572,00	437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,27824	1441,00	401
89. 9	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	2,4	0,83472	55,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89.10	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,1739	3786,00	658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,1739	1441,00	251
89.11	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,31302	27,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**57489,80**	**19995**
89.12	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,20868	294,00	61
89.13	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2	0,06956	146,00	10
89.14	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,006608	206133,00	1362
		Итого материалов:				**4122,13**	**1433**
		Накладные расходы	%	72		132755,62	46172
		Сметная прибыль	%	8		30067,80	10458
		Сметная стоимость:				**405915,35**	**141177**
90	**2301-0301-0114 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 42 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**64,4000**		**1535,00**	**98854**
		Сметная прибыль	%	8		122,80	7908
		Сметная стоимость:				**1657,80**	**106762**
91	**2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1050**		**267577,00**	**28096**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		21406,16	2248
		Сметная стоимость:				**288983,16**	**30344**
92	**2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1404**		**281681,00**	**39548**
		Сметная прибыль	%	8		22534,48	3164
		Сметная стоимость:				**304215,48**	**42712**
93	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,0862**		**96,41**	**972**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1636)	чел-ч	0,0295	0,297543	1636,00	487
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002017	1487,18	3
		Итого оплата труда:				**48,55**	**490**
93. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001009	4654,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001009	1441,00	1
93. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001009	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001009	2839,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001009	1441,00	1
93. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,112965	150,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**25**
93. 7	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000151	287565,00	44
93. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000908	460049,00	418
		Итого материалов:				**45,72**	**460**
		Накладные расходы	%	72		34,96	353
		Сметная прибыль	%	8		10,51	106
		Сметная стоимость:				**141,88**	**1431**
94	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**10,0862**		**83,22**	**839**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1325)	чел-ч	0,0213	0,214836	1325,00	285
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002017	1487,18	3
		Итого оплата труда:				**28,51**	**288**

1	2	3	4	5	6	7	8
94. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001009	4654,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001009	1441,00	1
94. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001009	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001009	2839,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001009	1441,00	1
94. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,06556	150,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**18**
94. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000141	526056,00	74
94. 8	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000908	510044,00	463
		Итого материалов:				**53,27**	**536**
		Накладные расходы	%	72		20,53	207
		Сметная прибыль	%	8		8,30	84
		Сметная стоимость:				**112,05**	**1130**
95	**2108-0102-0102 РСНБ РК 2015 Прим.**	**Сетки фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления,**	**м2**	**201,6000**		**181,00**	**36490**
		Сметная прибыль	%	8		14,48	2919
		Сметная стоимость:				**195,48**	**39409**
96	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0036**		**633893,00**	**2282**
		Сметная прибыль	%	8		50711,44	183
		Сметная стоимость:				**684604,44**	**2465**
97	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка**	**т**	**0,0230**		**605395,68**	**13948**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1277)	чел-ч	289	6,659	1277,00	8503
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,014285	1680,11	24
		Итого оплата труда:				**370100,92**	**8527**
97. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,00576	5125,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,00576	2059,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,008525	2839,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,008525	1441,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**2331,68**	**54**
97. 5	2106-0510-0201 РСНБ РК 2015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,00023	--	--
97. 6	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,02304	234011,00	5392
		Итого материалов:				**234011,00**	**5391**
		Накладные расходы	%	72		266472,66	6140
		Сметная прибыль	%	8		69749,47	1607
		Сметная стоимость:				**941617,81**	**21695**
			Прочие работы				
98	**1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**137,0360**		**2162,49**	**296339**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1009)	чел-ч	2,143	293,696	1009,00	296339
		Итого оплата труда:				**2162,49**	**296339**
		Накладные расходы	%	72		1556,99	213364
		Сметная прибыль	%	8		297,56	40776
		Сметная стоимость:				**4017,04**	**550479**
99	**4102-0102-0110 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1370,3600**		**44,00**	**60296**
		Сметная прибыль	%	8		3,52	4824
		Сметная стоимость:				**47,52**	**65120**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**701277**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**478810**
Материалы -			Тенге				**6390**
Всего заработная плата -			Тенге				**305644**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**106416**
Транспортные расходы -			Тенге				**60296**
		Накладные расходы -	Тенге				**220064**
		Сметная прибыль -	Тенге				**55911**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**754785**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**301**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**305644**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**123613**
Материалы -			Тенге				**4397**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**98205**
		Накладные расходы -	Тенге				**70707**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15546**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**209866**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**98205**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**98854**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**98854**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7908**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**106762**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1071413**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**373**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**403849**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**45607829**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**14012541**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**514912**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**289186**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**31020075**
		- перевозка грузов	Тенге				**60296**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**10297249**
	ИТОГО:		Тенге				**55905078**
	Сметная прибыль		Тенге				**4472410**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**60377488**