1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1157)	чел-ч	1,79	14,75	1157,00	17065,29
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	2,371	1402,15	3325,17
		Итого оплата труда:				**2474,57**	**20390,46**
8. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,022248	4593,00	102,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,022248	1382,00	30,75
8. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,882504	43,00	37,95
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	2,147	6110,00	13120,27
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	2,147	1382,00	2967,15
8. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,080752	5063,00	408,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,080752	1974,00	159,40
8. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,35432	189,00	66,97
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,121128	2779,00	336,61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,121128	1382,00	167,40
		Итого эксплуатация машин:				**1707,87**	**14072,85**
8. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,84048	70,00	58,83
8.10	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,003296	69546,00	229,22
8.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000824	31785,00	26,19
8.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,2472	6931,00	1713,34
8.13	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000412	211198,00	87,01
8.14	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,060152	27,00	1,62
8.15	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,29664	1363,00	404,32

1	2	3	4	5	6	7	8
8.16	2102-0101-0702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,364	20467,00	171177,80
8.17	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1648	326,00	53,72
		Итого материалов:				**21086,42**	**173752,10**
		Накладные расходы	%	91		2251,86	18555,32
		Сметная прибыль	%	8		2169,37	17875,64
		Сметная стоимость:				**29286,55**	**241321,20**
9	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**0,3360**		**15850,17**	**5325,66**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1157)	чел-ч	12,62	4,24	1157,00	4906,05
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,05712	1973,91	112,75
		Итого оплата труда:				**14936,92**	**5018,80**
9. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,05712	5063,00	289,20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,05712	1974,00	112,75
9. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01344	31,00	0,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,16128	206,00	33,22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**960,83**	**322,83**
9. 6	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,008	96,00	96,77
		Итого материалов:				**288,00**	**96,78**
		Накладные расходы	%	91		13592,60	4567,11
		Сметная прибыль	%	8		2355,42	791,42
		Сметная стоимость:				**31798,19**	**10684,19**
10	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/диам.12мм/**	**т**	**0,3360**		**349554,34**	**117450,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**30,6200**		**882,38**	**27018,48**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1361)	чел-ч	0,212	6,491	1361,00	8834,79
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,06124	1379,98	84,51
		Итого оплата труда:				**291,29**	**8919,30**
11. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,59709	735,00	438,86
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,06124	2779,00	170,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,06124	1382,00	84,63
		Итого эксплуатация машин:				**19,89**	**609,03**
11. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	73,488	223,00	16387,82
11. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,004899	161678,00	792,09
11. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007349	53700,00	394,63
		Итого материалов:				**573,96**	**17574,66**
		Накладные расходы	%	93		270,90	8294,95
		Сметная прибыль	%	8		92,26	2825,07
		Сметная стоимость:				**1245,54**	**38138,50**
12	**1219-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка** Состав работ: 1. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов 2. Оштукатуривание мест прохода трубопроводов	**отверстие**	**2,0000**		**1051,94**	**2103,88**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1157)	чел-ч	0,7866	1,573	1157,00	1820,20
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,001	1160,00	1,16
		Итого оплата труда:				**910,68**	**1821,36**
12. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,001	2236,00	2,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,001	1157,00	1,16