Приложение 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

для расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу «Капитальный ремонт школы здании СШ №22 имени А.Молдагуловой в г. Атырау»

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1.	Бетоносмеситель			
	– Щебень	тонн	12	
	– Цемент	тонн	4	
2.	Сварочный электрод, марки _АНО-6 (Э-42)_	кг	33	
3.	Аппарат для газовой сварки и резки	час	1.3	
4.	Антикоррозийная защита мет. поверхностей			
	– Эмаль марки_ПФ-115_	тонн	0.0137	
	– Лак марки_БТ-577_	тонн	0.028	
5.	Агрегат для сварки полиэтиленовых труб	час/год	3.36	
	Итого общая длина труб	м	19.48	
	Стык	стык	1	
6.	Спецтехника			
	– Автокран КС-5363	час/день	5/2	
7.	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания			
	– Время работы	час	22	
	– Мощность	кВт	36,0	
	– Средний удельный расход топлива	г/кВт.ч	211.12	
	– Расход дизтоплива на 100% мощности	кг/час	7,6	
		тонн	0.167	
8.	Котел битумный передвижной, 400 л			
	– Время работы	час	0.2	
	– Мощность	кВт	8	
	– Расход дизтоплива	кг/час	2,435	
		тонн	0.0004	
	– КПД	%	85	
9.	Продолжительность строительства	месяц	4	
10.	Количество рабочих при строительстве	чел.	14	

Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Алии Молдагуловой» отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области»

Директор — Должность

Подпись

Самеева А.К. — ФИО