Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области , Железинский район,с. Железинка , Квиткова 7.БИН 920240000573

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч ТОО "СтройКом-ПВ" Павлодарская область ,г. Павлодар, Короленко ,21,56 . БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Алакольская общеобразовательная средняя школа" отдела Образования Железинского района управления образования Павлодарской области, расположенной по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Алаколь

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Алакольская общеобразовательная средняя школа" отдела Образования Железинского района управления образования Павлодарской области, расположенной по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Алаколь

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 141 от 2022-02-10

Акт № 6

приемки выполненных работ за июнь от 17.06.2022 года

(Локальная смета № 02-01-02)

на Ремонт электроснабжения и электроосвещения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата маши-	оборудо-вание,	Сметная прибыль		

						строителей		строителей	нистов	мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Установка щита ВРУ вводной.

1	1 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 %	шкаф		3	23326,92	696,21	69981	2089	42727	18739	95818
						8388,49	286,85	25165	861	–	7098	
2	2 515-301-0301(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.		1	693838		693838		–	–	693838
						–		–		693838	–	
3	3 515-301-0312(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.		1	325399		325399		–	–	325399

					–		–		325399	–	
4	4 515-301-0306(об)										
		Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	841995		841995		–	–	841995
					–		–		841995	–	
5	5 1308-0103-1603										
		Конденсатор статический, масса до 40 кг. Монтаж на установленных конструкциях НР=72 %	шт.	2	3566,52	660,35	7133	1321	84	4475	12537
					2864	243,39	5728	487	–	929	
6	6 5877-7701-01(пл)(об)	Конденсатор УКРМ-0,4-12,6-1,8 У3	шт	1	105507,37		105507		–	–	105507
					–		–		105507	–	
7	7 5877-7702-01(пл)(об)	Конденсатор УКРМ-0,4-27-1,8 У3	шт	1	136819,2		136819		–	–	136819

					–		–		136819	–	
8	8 247-207-0503	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 0, от 2А до 160А	шт.	10	1181		11810		11810	–	12755
					–		–		–	945	
9	9 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	6	3047,81	22,97	18287	138	9689	6091	26328
					1410	–	8460	–	–	1950	
10	10 247-204-0614	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	655		655		655	–	707
					–		–		–	52	
11	11 247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	5	1965		9825		9825	–	10611
					–		–		–	786	

12	12 1308-0303-0602										
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	3	5659,27	114,55	16978	344	8174	6166	24996
					2820	34,77	8460	104	–	1852	
13	13 247-204-1829										
		Выключатель автоматический типа ВА47-100 -. характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8610		8610	–	9299
					–		–		–	689	
14	14 247-204-0661										
		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030		2030		2030	–	2192
					–		–		–	162	
15	15 247-204-0660										
		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030		2030		2030	–	2192
					–		–		–	162	

16	16 1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	6886,07	115,36	13772	231	7261	4572	19812
					3140	34,77	6280	70	–	1468	
17	17 247-204-3419	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.	2	18252		36504		36504	–	39424
					–		–		–	2920	
18	18 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	2	1406,78	86,18	2814	172	54	1913	5105
					1293,69	34,77	2587	70	–	378	
19	19 247-301-0229	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 10-100А), класс точности 1	шт.	2	28871		57742		57742	–	62361
					–		–		–	4619	

Раздел 2 Установка щита ЩАО-1 шт.

20	20 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3366	59,07	3366	59	1018	1665	5433
					2289,26	23,65	2289	24	–	402	
21	21 247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3692		3692		3692	–	3987
					–		–		–	295	
22	22 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	9	3047,81	22,97	27430	207	14534	9137	39492
					1410	–	12690	–	–	2925	
23	23 247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233		2233		2233	–	2412
					–		–		–	179	
24	24 247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	8	622		4976		4976	–	5374
					–		–		–	398	

Раздел 3 Установка щита ЩАО2-1 шт.

25	25 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3366	59,07	3366	59	1018	1665	5433
					2289,26	23,65	2289	24	–	402	
26	26 247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3692		3692		3692	–	3987
					–		–		–	295	
27	27 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	5	3047,81	22,97	15239	115	8074	5076	21940
					1410	–	7050	–	–	1625	
28	28 247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233		2233		2233	–	2412
					–		–		–	179	
29	29 247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	622		2488		2488	–	2687

					–		–		–	199	
	Раздел 4 Установка щита ЩАО-1 шт.										
30	30 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3366	59,07	3366	59	1018	1665	5433
					2289,26	23,65	2289	24	–	402	
31	31 247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3692		3692		3692	–	3987
					–		–		–	295	
32	32 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	9	3047,81	22,97	27430	207	14534	9137	39492
					1410	–	12690	–	–	2925	
33	33 247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233		2233		2233	–	2412
					–		–		–	179	

34	34 247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	8	622		4976		4976	–	5374
					–		–		–	398	
	Раздел 5 Установка щита ЩО-2 шт.										
35	35 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3366	59,07	3366	59	1018	1665	5433
					2289,26	23,65	2289	24	–	402	
36	36 247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	1	2769		2769		2769	–	2991
					–		–		–	222	
37	37 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	8	3047,81	22,97	24382	184	12919	8122	35104
					1410	–	11280	–	–	2600	

38	38 247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
39	39 247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	7	622		4354		4354	–	4702
					–		–		–	348	
	Раздел 6 Установка щита ЩО-3										
40	40 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3366	59,07	3366	59	1018	1665	5433
					2289,26	23,65	2289	24	–	402	
41	41 247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3692		3692		3692	–	3987
					–		–		–	295	

42	42 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	11	3047,81	22,97	33526	253	17763	11167	48268
					1410	–	15510	–	–	3575	
43	43 247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
44	44 247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	10	622		6220		6220	–	6718
					–		–		–	498	
	Раздел 7 Установка щита ЩО-4										
45	45 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3366	59,07	3366	59	1018	1665	5433
					2289,26	23,65	2289	24	–	402	

46	46 247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3692		3692		3692	–	3987
					–		–		–	295	
47	47 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	9	3047,81	22,97	27430	207	14534	9137	39492
					1410	–	12690	–	–	2925	
48	48 247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
49	49 247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	8	622		4976		4976	–	5374
					–		–		–	398	

Раздел 8 Установка щита ЩО-5

50	50 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3366	59,07	3366	59	1018	1665	5433
					2289,26	23,65	2289	24	–	402	
51	51 247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3692		3692		3692	–	3987
					–		–		–	295	
52	52 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	8	3047,81	22,97	24382	184	12919	8122	35104
					1410	–	11280	–	–	2600	
53	53 247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
54	54 247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	7	622		4354		4354	–	4702

					–		–		–	348	
	Раздел 9 Установка щита ЩО-6										
55	55 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3366	59,07	3366	59	1018	1665	5433
					2289,26	23,65	2289	24	–	402	
56	56 247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3692		3692		3692	–	3987
					–		–		–	295	
57	57 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	11	3047,81	22,97	33526	253	17763	11167	48268
					1410	–	15510	–	–	3575	
58	58 247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	

59	59 247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	10	622		6220		6220	–	6718
					–		–		–	498	
	Раздел 10 Установка щита ЩС-1										
60	60 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3366	59,07	3366	59	1018	1665	5433
					2289,26	23,65	2289	24	–	402	
61	61 247-201-1007	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	7693		7693		7693	–	8308
					–		–		–	615	
62	62 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	9	3047,81	22,97	27430	207	14534	9137	39492
					1410	–	12690	–	–	2925	

63	63 247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
64	64 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	8	4609		36872		36872	–	39822
					–		–		–	2950	
	Раздел 11 Установка щита ЩС-2										
65	65 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3366	59,07	3366	59	1018	1665	5433
					2289,26	23,65	2289	24	–	402	
66	66 247-201-1007	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	7693		7693		7693	–	8308
					–		–		–	615	

67	67 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	5659,27	114,55	5659	115	2725	2056	8332
					2820	34,77	2820	35	–	617	
68	68 247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030		2030		2030	–	2192
					–		–		–	162	
69	69 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	10	3047,81	22,97	30478	230	16148	10152	43880
					1410	–	14100	–	–	3250	
70	70 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	4609		46090		46090	–	49777
					–		–		–	3687	

Раздел 12 Установка щита ЩС-3

71	71 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3366	59,07	3366	59	1018	1665	5433
					2289,26	23,65	2289	24	–	402	
72	72 247-201-1007	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	7693		7693		7693	–	8308
					–		–		–	615	
73	73 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	5659,27	114,55	5659	115	2725	2056	8332
					2820	34,77	2820	35	–	617	
74	74 247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030		2030		2030	–	2192
					–		–		–	162	

75	75 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	9	3047,81	22,97	27430	207	14534	9137	39492
					1410	–	12690	–	–	2925	
76	76 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	9	4609		41481		41481	–	44799
					–		–		–	3318	
	Раздел 13 Установка щита ЩС-4										
77	77 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3366	59,07	3366	59	1018	1665	5433
					2289,26	23,65	2289	24	–	402	
78	78 247-201-1007	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	7693		7693		7693	–	8308
					–		–		–	615	

79	79 1308-0303-0602										
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	5659,27	114,55	5659	115	2725	2056	8332
					2820	34,77	2820	35	–	617	
80	80 247-204-0661										
		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030		2030		2030	–	2192
					–		–		–	162	
81	81 1308-0303-0601										
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	10	3047,81	22,97	30478	230	16148	10152	43880
					1410	–	14100	–	–	3250	
82	82 247-204-0170										
		Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	4609		46090		46090	–	49777
					–		–		–	3687	

Раздел 14 Установка щита ЩС-5

83	83 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3366	59,07	3366	59	1018	1665	5433
					2289,26	23,65	2289	24	–	402	
84	84 247-201-1007	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	7693		7693		7693	–	8308
					–		–		–	615	
85	85 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	5659,27	114,55	5659	115	2725	2056	8332
					2820	34,77	2820	35	–	617	
86	86 247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030		2030		2030	–	2192
					–		–		–	162	

87	87 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	9	3047,81	22,97	27430	207	14534	9137	39492
					1410	–	12690	–	–	2925	
88	88 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	9	4609		41481		41481	–	44799
					–		–		–	3318	
	Раздел 15 Установка щита ЩС-1										
89	89 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3366	59,07	3366	59	1018	1665	5433
					2289,26	23,65	2289	24	–	402	
90	90 247-201-1007	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	7693		7693		7693	–	8308
					–		–		–	615	

91	91 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	9	3047,81	22,97	27430	207	14534	9137	39492
					1410	–	12690	–	–	2925	
92	92 247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
93	93 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	8	4609		36872		36872	–	39822
					–		–		–	2950	
	Раздел 16 Установка щита ЩС-7 (кабинет информатики)										
94	94 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3366	59,07	3366	59	1018	1665	5433
					2289,26	23,65	2289	24	–	402	

95	95 247-201-1007	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	7693		7693		7693	–	8308
					–		–		–	615	
96	96 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	5659,27	114,55	5659	115	2725	2056	8332
					2820	34,77	2820	35	–	617	
97	97 247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030		2030		2030	–	2192
					–		–		–	162	
98	98 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	12	3047,81	22,97	36574	276	19378	12182	52656
					1410	–	16920	–	–	3900	

99	99 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	12	4609		55308		55308	–	59733
					–		–		–	4425	
	Раздел 17 Установка щита ЩС-3										
100	100 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3366	59,07	3366	59	1018	1665	5433
					2289,26	23,65	2289	24	–	402	
101	101 247-201-1007	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	7693		7693		7693	–	8308
					–		–		–	615	
102	102 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	5659,27	114,55	11319	229	5449	4111	16664
					2820	34,77	5640	70	–	1234	

103	103 247-204-1833											
		Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8610		8610	–	9299
					–		–		–	689	
104	104 247-204-0661											
		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030		2030		2030	–	2192
					–		–		–	162	
105	105 1308-0303-0601											
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	5	3047,81	22,97	15239	115	8074	5076	21940
					1410	–	7050	–	–	1625	
106	106 247-204-0170											
		Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609		4609		4609	–	4978
					–		–		–	369	

107	107 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	622		1244		1244	–	1344
					–		–		–	100	
108	108 247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965		3930		3930	–	4244
					–		–		–	314	
		Раздел 18 Установка щита ЩУВ									
109	109 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3366	59,07	3366	59	1018	1665	5433
					2289,26	23,65	2289	24	–	402	
110	110 247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3692		3692		3692	–	3987
					–		–		–	295	

111	111 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	5	3047,81	22,97	15239	115	8074	5076	21940
					1410	–	7050	–	–	1625	
112	112 247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	
113	113 247-208-0130	Контактор малогабаритный типа КМИ 11811, 18 А, 400 В/АС-3, 1НЗ	шт.	1	4401		4401		4401	–	4753
					–		–		–	352	
114	114 247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	3	622		1866		1866	–	2015
					–		–		–	149	

Раздел 19 Установка щита ЩНО

115	115 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	3366	59,07	3366	59	1018	1665	5433
					2289,26	23,65	2289	24	–	402	
116	116 247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898		9898		9898	–	10690
					–		–		–	792	
117	117 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	6	3047,81	22,97	18287	138	9689	6091	26328
					1410	–	8460	–	–	1950	
118	118 247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233		2233		2233	–	2412
					–		–		–	179	
119	119 247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	622		2488		2488	–	2687
					–		–		–	199	

120	120	1308-0202-1704	Реле сигнальное. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	195288,44	172,36	195288	172	181726	9691	221377
						13390	69,54	13390	70	–	16398	
121	121	2977-7701-01(пл)СТПРАЙС ЛИСТ	фотореле Ф601	шт	1	1339,29		1339		1339	–	1446
						–		–		–	107	
		Раздел 20 Электроосвещение.										
122	122	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	553	1237,25	49,47	684199	27357	3307	478851	1256094
						1181,8	20,86	653535	11536	–	93044	
		Раздел 21 Электроустановочные изделия.										
123	135	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	2	194,74	0,22	389	–	19	266	707
						184,85	0,09	370	–	–	52	

124	136 247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	286		572		572	–	618
					–		–		–	46	
125	137 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	104	239,81	0,22	24940	23	3512	15419	43588
					205,82	0,1	21405	10	–	3229	
126	138 247-212-0107	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	736		13248		13248	–	14308
					–		–		–	1060	
127	139 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	368		6256		6256	–	6756
					–		–		–	500	

128	140 247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	69	401		27669		27669	–	29883
					–		–		–	2214	
129	141 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	178	534,39	3,45	95121	614	4514	64973	172902
					505,58	1,39	89993	247	–	12808	
130	142 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	150	476		71400		71400	–	77112
					–		–		–	5712	
131	143 247-214-0601	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	28	1380		38640		38640	–	41731
					–		–		–	3091	

132	144 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	3	549,34	4,22	1648	13	29	1159	3032
					535,32	1,39	1606	4	–	225	
133	145 247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2	1202		2404		2404	–	2596
					–		–		–	192	
134	146 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	476		476		476	–	514
					–		–		–	38	
135	147 1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР=72 %	шт.	2	1914,94	84,49	3830	169	235	2517	6855
					1713,1	34,77	3426	70	–	508	

136	148	247-203-0103										
		Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12892		25784		25784	–	27847
					–		–		–	2063	
137	149	1308-0304-0501										
		Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	10	1499,95	–	15000	–	130	10706	27762
					1487	–	14870	–	–	2056	
138	150	247-209-0101										
		Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	10	1091		10910		10910	–	11783
					–		–		–	873	
		Раздел 22 Материалы.										
139	151	247-202-0604										
		Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	400	49		19600		19600	–	21168
					–		–		–	1568	
140	152	243-902-1402										
		Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 4,5 до 12 мм2	100 шт.	36	2550		91800		91800	–	99144
					–		–		–	7344	

141	153 247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	285	31		8835		8835	–	9542
					–		–		–	707	
142	154 1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	403	220,79	2,32	88978	935	2019	61969	163023
					213,46	0,11	86024	44	–	12076	
143	157 241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	274,72	45		12362		12362	–	13351
					–		–		–	989	
144	158 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	130	388,72	2,59	50534	337	1473	35102	92487
					374,8	0,22	48724	29	–	6851	

145	159 241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	131,3	66		8666		8666	–	9359
					–		–		–	693	
146	160 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %	м	171	841,16	50,77	143838	8682	66425	50429	209808
					401,94	7,65	68732	1308	–	15541	
147	161 243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	171	188		32148		32148	–	34720
					–		–		–	2572	
148	162 1308-0206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	30	282,19	2,59	8466	78	609	5604	15196
					259,3	0,12	7779	4	–	1126	
149	163 243-907-0606	Миниканал типа ТМС 50х20	м	30	724		21720		21720	–	23458
					–		–		–	1738	
150	164 243-907-5910	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 60х40 (50х20)	шт.	25	231		5775		5775	–	6237
					–		–		–	462	

151	165	1308-0306-1102									
			Коробка клеммная, количество зажимов до 36х36. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	10	72692,86	22,49	726929	225	472904	182736	982438
						25380	–	253800	–	–	72773	
			Раздел 23 Кабельные изделия и провода.									
152	166	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	704	342,89	154,69	241395	108902	31680	97676	366197
						143,2	49,5	100813	34848	–	27126	
153	167	243-107-1103										
			Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66	км	0,318	194895		61977		61977	–	66935
						–		–		–	4958	

154	168 243-107-1301									
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,4293	166595		71519	71519	–	77241
					–		–	–	5722	
155	169 243-107-1501									
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,18	241970		769465	769465	–	831022
					–		–	–	61557	

156	170 243-107-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,1412	377116	807481	807481	–	872079
					–	–	–	64598	
157	171 243-107-1902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0795	573780	45616	45616	–	49265
					–	–	–	3649	

158	172 243-107-1903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,29362	844114 –		247849 –	247849 –	– 19828	267677
159	173 243-107-1904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,01166	1255690 –		14641 –	14641 –	– 1171	15812
160	174 243-107-1905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,1272	2071131		263448	263448	–	284524

				–	–	–	21076	
161	175 243-107-1906							
	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,0212	3101789	65758	65758	–	71019
				–	–	–	5261	

Итого	**10 339 493**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 699 229
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	157 210
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 439
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 509 705
- оборудование, тенге	2 103 558
- накладные расходы, тенге	1 259 757
в т.ч. зарплата, тенге	113 380
- сметная прибыль (8 %), тенге	610 047
Всего	**10 339 493**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	98 831

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,5 %)	41 674
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**167 529**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**10 647 527**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**11 180 450**
договорной коэфицент К=0,95	10621427,50
НДС (12 %)	1 274 571,30
Итого	**11 895 998,80**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230

Руководитель _____ **Сулейменов А.А.**

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области , Железинский район,с. Железинка ,Квиткова 7

БИН 920240000573

И.О. Руководителя _____ **Капаров Н.С.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909
ИИН 660901301855
Эксперт_____**Артеменко В.П.**
аттестат № KZ1VJE00044578 от 18.09.2010 г.
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2022 год