«Ақтөбе қаласында Мәңгілік Ел көшесінен Оңтүстік айналма жолға дейін Х. Досмұхамедұлы көшесінің бойында автомобиль жолын салу»

жұмыс жобасы бойынша

26.09.2022 ж. № 04-0247/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«Актобедорпроект» ЖШС

Ақтөбе қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 04-0247/22 от 26.09.2022 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство автомобильной дороги по ул. Х. Досмухамедулы от ул.Мангилик Ел до Южного обхода в городе Актобе»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО «Актобедорпроект»

г. Актобе

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство автомобильной дороги по ул. Х. Досмухамедулы от ул.Мангилик Ел до Южного обхода в городе Актобе».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 21.07.2022 г. № 190240037042/220402/00 (220402/00)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Актобедорпроект, лицензия от 30.01.2001г. ГСЛ №002855

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 24 декабря 2021 года, утвержденное и.о. руководителя ГУ «Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» Танкиевым А.;

постановление акимата Актюбинской области от 25 февраля 2022 года №972 о предоставлении права на назначение земельного участка ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»;

письмо ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области» от 15.03.2022 №KZ54VDC00087272;

архитектурно-планировочное задание на проектирование от 04 марта 2022 года №KZ68VUA00615775, утвержденное руководителем отдела ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» Аманчин С.;

технический отчет по топографо-геодезическим работам, выполненный ТОО «Актобедорпроект» в 2022 году, заказ №2202-ТИЗ (государственная лицензия от 30 января 2001 года ГСЛ№002885);

отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ИП «Дуйсембаев А.Т.» в 2022 году (государственная лицензия ГСЛ-Ф№000040);

перечень оборудований, изделий и материалов, отсутствующих в действующей сметно-нормативной базе, принятых по прайс-листам и ценовым предложениям (7 позиций), утверждённый заказчиком от 01 сентября 2022 года;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 26 августа 2022 года №02-07-10/3981 о сроке начала строительства объекта;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 24 июня 2022 года №02-07-10/3283 об источнике финансирование;

акт обследования территории ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 04 марта 2022, об отсутствии зеленых насаждении;

эскизный проект согласованный ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Актобе» от 10 марта 2022 года;

Технические условия:

АО «AQTOBE SU-ENERGY GROUP» от 25 января 2022 года №03/783, на водоснабжение и канализацию;

АО «КазТранГаз Аймак» от 20 января 2022 года №03-гор-2022-00000053, на газоснабжение;

ТОО «БАЙНУР и П» от 10 марта 2022 года №51, на телефонизацию;

ТОО «CompasTeleCom» от 8 февраля 2022 года №02/2022, на пересечения магистральной ВОЛС;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 03 марта 2022 года №01-07-101980, на примыкания к автомобильной дороге.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 09 марта 2022 года №07-08/ЖКХ-50, на электроснабжение;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» от 11 марта 2022 года №07-08/ЖКХ-61, на переустройства ЛЭП-10/0,4 кВ;

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование рабочего проекта АО «AQTOBE SU-ENERGY GROUP» от 18 марта 2022 года №03/1434;

письмо-согласование рабочего проекта ТОО «ЭНЕРГОСИСТЕМА» от 15 марта 2022 года №297/91, на электроснабжение;

письмо-согласование рабочего проекта ТОО «ЭНЕРГОСИСТЕМА» от 26 апреля 2022 года №297/959, на замену сечения кабеля;

письмо-согласование рабочего проекта ГУ «Департамент полиции Актюбинской области министерства внутренних дел Республики Казахстан» от 08 июня 2022 года №5-7-72/5-7016.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, г. Актобе, Строительство автомобильной дороги по ул. Х.Досмухамедулы от ул. Мангилик Ел до Южного обхода в г. Актобе

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автодороги	Тлегенов Ш.Т.	KZ57VJE00054461	Соответствует

2	Проект организации строительства	Бактыгалиев Б.Б.	KZ30VJE00055529	Соответствует
3	Инженерно-геологические изыскания	Тлегенов Ш.Т.	KZ57VJE00054461 KZ88VJE00023057	Соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Умирзаков Е.А.		Соответствует
5	Электроснабжение	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
6	Наружное газоснабжение	Малышев А.А.	KZ47VJE00054932	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Куанышкалиев Т.К.	KZ08VJE00029638	Соответствует
8	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Ермончик И.В.	KZ69VJE00022817	Соответствует
9	Наружные сети водопровода и канализации	Горшков А.А.	KZ20VJE00054933	Соответствует
10	Сметный раздел	Бактыгалиев Б.Б.	KZ30VJE00055529	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая протяженность автодороги	м	794	794
1.2	Категория дороги		Магистральная улица районного значения: РМ транспортно-пешеходная	Магистральная улица районного значения: РМ транспортно-пешеходная
1.3	Количество полос движения	шт.	4	4
1.4	Ширина полосы движения	м	3,5 - 4	3,5 - 4
1.5	Ширина проезжей части	м	15	15

1.6	Тип покрытия	-	капитальный	капитальный
1.7	Вид покрытия	-	асфальтобетон	асфальтобетон
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	839.259	873.771
2.1	СМР	млн. тенге	707.427	736.980
2.2	оборудование	млн. тенге	5.488	5.463
2.3	прочие затраты	млн. тенге	126.344	131.328
3	В ценах по годам строительства			
3.1	В ценах 2022 года (ПИР и экспертиза)	млн. тенге		5.932
3.2	В ценах 2023 года	млн. тенге		688.080
3.3	в ценах 2024 года	млн. тенге		179.759
4	Нормативный срок строительства (мес)			10,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство автомобильной дороги по ул. Х. Досмухамедулы от ул.Мангилик Ел до Южного обхода в

городе Актобе» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе қаласында Мәңгілік Ел көшесінен Оңтүстік айналма жолға дейін Х. Досмұхамедұлы көшесінің бойында автомобиль жолын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Кандыгулов К.К.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Валиев А.М.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Мендыгалиев С.М.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Малышев А.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Умирзаков Е.А.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Куанышкалиев Т.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Ермончик И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Горшков А.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям

Тлегенов Ш.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Бактыгалиев Б.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям