«Ақтөбе қаласында Х. Досмұхамедұлы көшесінен бастап Ғ. Жұбанова көшесіне дейін Мәңгілік Ел көшесінің бойында автомобиль жолын салу»
жұмыс жобасы бойынша
28.09.2022 ж. № 01-0482/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
ТОО "Актобедорпроект"

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0482/22 от 28.09.2022 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство автомобильной дороги по ул. Мангилик Ел от ул. Х. Досмухамедулы до ул. Г. Жубановой в г. Актобе»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО "Актобедорпроект"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство автомобильной дороги по ул. Мангилик Ел от ул. Х. Досмухамедулы до ул. Г. Жубановой в г. Актобе».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 22.07.2022 г. № 190240037042/220403/00 (220403/00).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Актобедорпроект», лицензия II категории от 11.04.2014 г. №14004989.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком 08.09.2022 года;
архитектурно-планировочное задание, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» от 04 марта 2022 года № KZ73VUA00615782;
выписка из постановления Акимата города Актобе № 972 от 25 февраля 2022 года о выделении земельных участков на строительство участка автомобильной дороги;
акт обследования территории, выданный заказчиком от 04.03.2022 года;
письмо филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Актюбинской области № 3-04-21-12/4967 от 07.04.2022 года – об отсутствии на проектируемом участке и радиусе 1000 м скотомогильников, пунктов почвенных очагов стационарно-неблагополучных по сибирской язве;
письмо ГУ «Управление ветеринарии Актюбинской области» от 11 апреля 2022 года №3-10/491 о предоставлении информации по скотомогильникам, пунктам почвенных очагов стационарно-неблагополучных по сибирской язве;
письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе» от 26 августа 2022 года №02-01-10/3983 о том, что переустройство водопровода с выносом за пределы проезжей части нецелесообразно;
ведомость источников получения материалов, утвержденная заказчиком от 01 сентября 2022 года;
письмо заказчика о начале строительства объекта в мае месяце 2023 года от 26 августа 2022 года № 0207-10/3981;
письмо заказчика об изменении заявленной сметной документации от 28.09.2022 года № 02-07-10/4353.

Технические условия:
АО «AQTOBE SU-ENERGY GROUP» № 03/716 от 25.01.2022 г. на пересечения с существующими водопроводными и канализационными сетями;
ТОО «БАЙНУР и П» № 50 от 10.03.2022 г. на проектирование телефонной канализации;

АО «КазТрансГаз Аймақ» № 03-гор-2022-00000054 от 20.01.2022 г. на пересечение газораспределительных сетей;

АО «КазТрансГаз Аймақ» № 36-2-36.30-1740 от 06.09.2022 г. об исключении пункта 2.3 ТУ № 03-гор-2022-00000054 от 20.01.2022 г. на пересечение газораспределительных сетей;

ТОО «Compas telecom» № 01/2022 от 08.02.2022 г. на проектирование сетей связи;

ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе» № 07-08/ЖКХ-237 от 05.09.2022 г. на подключение к сетям электроснабжения наружного освещения и светофорной сигнализации;

ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе» № 02-07-10/3994 от 27.08.2022 г. на переустройство участков КЛ-10 кВ попадающих в пятно строительства автомобильной дороги.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» от 10.03.2022 г. – согласование ситуационного плана;

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» от 10.03.2022 г. – согласование эскизного плана;

Управление административной полиции ДП Актюбинской области № 01-1/2806 от 08.06. 2022 года – согласование рабочего проекта;

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области» № KZ73VDC0087609 от 29 марта 2022 года – мотивированный отказ в связи с отсутствием воздействия на окружающую среду;

АО «AQTOBE SU-ENERGY GROUP» № 03/1434 от 18.03.2022 г. согласование пересечения с сетями водопровода и канализации;

АО «КазТрансГаз Аймақ» № 36.2-36.30-1740 от 06.09.2022 г. согласование пересечения газораспределительных сетей;

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» от 01.09.2022 г. – согласование типового поперечного профиля;

ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе» от 5 сентября 2022 года – согласование конструкции дорожной одежды.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Актюбинская область, г. Актобе.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

Сейсмичность площадки: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	соответствует

2	Инженерно-геологические изыскания	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Наженов А.К.		соответствует
4	Электротехническая часть	Искалиев А.Н.	KZ33VJE00047812	соответствует
5	Обустройство дороги, организация движения	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	соответствует
6	Наружные слаботочные сети	Никифорова Л.Г.	KZ62VJE00044186	соответствует
7	Наружное газоснабжение	Сыздыков А.Х.	KZ25VJE00049314	соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сагандыков Р.К.	KZ33VJE00034620	соответствует
9	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Никифорова Л.Г.	KZ62VJE00044186	соответствует
10	Наружные сети водопровода	Артекова Г.К.	KZ35VJE00023041	соответствует
11	Организация строительства	Ажнов С.В.	KZ71VJE00023460	соответствует
12	Сметный раздел	Ажнов С.В.	KZ71VJE00023460	соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
2	Вид покрытия		асфальто бетонное	асфальто бетонное
3	Строительная длина	км	0,678	0,678
4	Количество полос движения	шт	4	4
5	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
6	Ширина проезжей части	м	15	15
7	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2022-2024 гг., в том числе:	млн. тенге	713,753	578,809

	СМР	млн. тенге	587,711	486,643
	оборудование	млн. тенге	18,837	4,454
	прочие затраты	млн. тенге	107,205	87,712
8	Из них в ценах:			
	2022 год (ПИР, экспертиза ПСД)	млн. тенге		4,758
	2023 год	млн. тенге		484,673
	2024 год	млн. тенге		89,378
9	Нормативная продолжительность строительства	мес.	10	10

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство автомобильной дороги по ул. Мангилик Ел от ул. Х. Досмухамедулы до ул. Г. Жубановой в г. Актобе» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақтөбе қаласында Х. Досмұхамедұлы көшесінен бастап Ғ. Жұбанова көшесіне дейін Мәңгілік Ел көшесінің бойында автомобиль жолын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жексенбай А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Масанова А.К.

И.о. начальника отдела

РГП "Госэкспертиза"

Искалиев А.Н.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Сагандыков Р.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Наженов А.К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Ажнов С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Никифорова Л.Г.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Артекова Г.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Сыздыков А.Х.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ибраимов К.О.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"