WESTKAROS

Государственная лицензия №16002237 от 08.02.2016 года

# РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

## «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "СОШ №27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА" ПО АДРЕСУ: Г.АТЫРАУ, ПРИВОКЗАЛЬНАЯ-3, №22Б»

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
## 014-18-СМ

**Том – 3**

**Директор** **Абилев Е.К.**

**г.Уральск, 2018 год**

westkaros.kz

**СОДЕРЖАНИЕ:** объект-014-18


| № п/п | № смет | Наименование документов | № лист. |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | | Пояснительная записка | |
| 2 | | Сводный сметный расчет | |
| 3 | | Сметный расчет стоимости строительства | |
| 4 | Лок см 1-1 | Рекультивация | |
| 5 | Об. смета 2-1 | Здание школы | |
| 6 | Лок. смета 2-1-1 | Общестроительные работы | |
| 7 | Лок. смета 2-1-2 | Отопление и вентиляция | |
| 8 | Лок. смета 2-1-3 | Водопровод и канализация | |
| 9 | Лок. смета 2-1-4 | Электроосвещение | |
| 10 | Лок. смета 2-1-5 | Пожарная сигнализация | |
| 11 | Лок. смета 2-1-6 | Видеонаблюдение | |
| 12 | Лок. смета 6-1 | Наружные сети водопровода и канализации | |
| 13 | Лок. смета 7-1 | Благоустройство | |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

К сметной документации на объект:

**«Капитальный ремонт здания КГУ «СОШ №27 им. И.Тайманова»
по адресу: г.Атырау, Привокзальная-3, №22б»**

Сметная стоимость определена по ресурсной сметно-нормативной базе «РСНБ РК 2015» (2021) , введенной в действие приказом Комитета по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан **№ 172-нк от 10.12.2020 г.** "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве", утверждающим и вводящим в действие с 5 января 2021 года:

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

1) ССЦ РК 8.04-08-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2021 год (17 сборников);
2) ССЦ РК 8.04-09-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2021 год;
3) СТС РК 8.04-07-2020 «Сборник сметных тарифных ставок в строительстве» 2021 год;
4) СЦПГ РК 8.04-12-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» Отдел 1 Автомобильные перевозки 2021 год;
5) СЦЭМ РК 8.04-11-2020 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2021 год;
6) «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04- 01-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015) Изменения и дополнения Выпуск 20»;
7) Укрупненные сметные нормативы Республики Казахстан 8.02-03-2020 «Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ». Сборник Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы;

Сметная документация разработана к 6 территориальному району (Атырауская область)

При определении сметной стоимости приняты:

- накладные расходы первого уровня согласно приложения 2 к «Государственному нормативу по определению величины накладных расходов в строительстве»;
- сметная прибыль - 8%;

К сметной стоимости строительства начислен налог на добавленную стоимость, согласно налоговому кодексу РК, - 12%.

Сметы составлены по программе АВС 4 (редакция 2020.4) в текущих ценах 4 квартала 2020 года, сметный расчет составлен в ценах на 2021 год.

Сметная документация разработана на основании чертежей и спецификаций, рабочего проекта по заказу **№ 014-18**

Исполнитель ТОО « Westkaros»

Технико-экономические показатели по Сводному Сметному расчету:

- Сметная стоимость работ - 466 044,770 тыс.тенге

в том числе:

- НДС - 49 933,368 тыс.тенге

Заказ 014 -18

Форма 1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №27 имени И.Тайманова» государственного учреждения «Городской отдел образования».
Директор: Косымбаева А.С. _____

Утверждаю/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме 466 044,770 тысяч тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость 49 933,368 тысяч тенге

_____

*(ссылка на документ об утверждении)*

"25" февраля 2021 г.

## Сводный сметный расчет

**«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 22б»**

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2020-2021 г.

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | Всего, тысяч тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Раздел I ПИР | | | | |
| 2 | ГН СИИЗ (расчет) | Проектно-изыскательские работы ( 2020 г.) | | | 5 076,100 | 5 076,100 |
| 3 | Правила КВЭП | Средства на комплексную вневедомственную экспертизу 2020 год | | | 906,951 | 906,951 |
| 4 | | **Итого по разделу I** | | | **5 983,051** | **5 983,051** |
| | | Раздел II Сметная стоимость подрядных работ | | | | |
| 5 | СРСС | Сметная стоимость строительства | 380 499,290 | 12 494,530 | | 392 993,820 |
| | | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | |
| | | 2021 г. | 380 499,290 | 12 494,530 | | 392 993,820 |
| 6 | | **Итого по разделу II** | **380 499,290** | **12 494,530** | | **392 993,820** |
| | | Раздел III Инжиниринговые услуги | | | | |
| 7 | Правила оказания инж. услуг | Средства заказчика на технический надзор | | | 12 733,000 | 12 733,000 |
| | | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | |
| | | 2021 г. (392993,82*3,24 %) | | | 12 733,000 | 12 733,000 |
| 8 | Правила оказания инж. услуг | Средства заказчика на авторский надзор | | | 4 401,531 | 4 401,531 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | |
| | 2021 г. (392993,82*1,12 %) | | | 4 401,531 | 4 401,531 |
| 9 | **Итого по разделу III** | | | **17 134,531** | **17 134,531** |
| 10 | **Итого по сводному сметному расчету** | **380 499,290** | **12 494,530** | **23 117,582** | **416 111,402** |
| | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | |
| | 2020 г. | | | 5 983,051 | 5 983,051 |
| | 2021 г. | 380 499,290 | 12 494,530 | 17 134,531 | 410 128,351 |
| 11 | **Налог на добавленную стоимость (12 %)** | | | **49 933,368** | **49 933,368** |
| | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | |
| | 2020 г. | | | 717,966 | 717,966 |
| | 2021 г. | 45 659,915 | 1 499,344 | 2 056,144 | 49 215,402 |
| 12 | **Всего по сводному сметному расчету** | **380 499,290** | **12 494,530** | **73 050,950** | **466 044,770** |
| | в т.ч. с разбивкой по годам | | | | |
| | 2020 г. | | | 6 701,017 | 6 701,017 |
| | 2021 г. | 426 159,205 | 13 993,874 | 19 190,674 | 459 343,753 |
| | в том числе оборудование, мебель и инвентарь для эксплуатации | | | | |

ДИРЕКТОР ТОО «WESTKAROS» АБИЛЕВ Е.К.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ЕРАШЕВ Н.Е.

"WESTKAROS"

6101

ФОРМА 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №27 имени И. Тайманова» государственного учреждения «Городской отдел образования».
Директор: Косымбаева А.С. _____

Утверждены

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 440153,08 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 47159,26 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

''25'' февраля 2021 г.

# С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т  С Т О И М О С Т И  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ:
Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 22б

(наименование стройки)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВ.2020 Г.

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ | инженерного обрудования поставки подрядчикая | прочих затрат | Всего, тыс.тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства | | | | |
| 1. | ОБ.СМ. 2-1 | -РЕКУЛЬТИВАЦИЯ | 73,17 | - | - | 73,17 |
| | | Всего по главе | 73,17 | - | - | 73,17 |
| | | Глава 2. Основные объекты строительства | | | | |
| 2. | ОБ.СМ. 2-1 | -ЗДАНИЕ ШКОЛЫ | 291640,68 | 12494,53 | - | 304135,21 |
| | | Всего по главе | 291640,68 | 12494,53 | - | 304135,21 |
| | | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | | | | |
| 3. | ЛОК.СМ. 6-1 | -НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ | 11240,98 | - | - | 11240,98 |
| | | Всего по главе | 11240,98 | - | - | 11240,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | |
| 4. ЛОК.СМ. 7-1 | -БЛАГОУСТРОЙСТВО | 60750,29 | - | - | 60750,29 |
| | Всего по главе | 60750,29 | - | - | 60750,29 |
| | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 363705,12 | 12494,53 | - | 376199,65 |
| | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | |
| 5. НДЗ РК 8.04-05-2015 | -Временные здания и сооружения 1,5.0,8% | 4364,46 | - | - | 4364,46 |
| | Всего по главе | 4364,46 | - | - | 4364,46 |
| | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 368069,58 | 12494,53 | - | 380564,11 |
| | Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | |
| 6. НДЗ РК 8.04-06-2015 | -Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5.0,9% | 4968,94 | - | - | 4968,94 |
| | Всего по главе | 4968,94 | - | - | 4968,94 |
| | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | 373038,52 | 12494,53 | - | 385533,05 |
| 7. ГН ОССС | -Непредвиденные работы и затраты-2% | 7460,77 | - | - | 7460,77 |
| | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 380499,29 | 12494,53 | - | 392993,82 |
| 8. Налоговый кодекс РК | -Налог на добавленную стоимость - 12 % | - | - | 47159,26 | 47159,26 |
| | ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | 380499,29 | 12494,53 | 47159,26 | 440153,08 |

ДИРЕКТОР ТОО «WESTKAROS» АБИЛЕВ Е.К.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КДРАШЕВ Н.Е.

Форма N 3

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225

# О Б Ъ Е К Т Н А Я  С М Е Т А  N  2-1
## (О Б Ъ Е К Т Н Ы Й  С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т )

на строительство ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 304135,21 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 54,72 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 69591,17 тыс.тенге

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВ.2020 г.

| № п/п | № смет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ | инженерного оборудования поставки подрядчика | прочих затрат | всего | Нормативная трудоемкость, тысяч человечасов | Сметная заработная плата, тыс.тенге | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ЛОК.СМ.2-1-1 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 220287,26 | - | - | 220287,26 | 44,12 | 55550,93 | - |
| 2. | ЛОК.СМ.2-1-2 | -ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ | 34530,83 | 3887,28 | - | 38418,11 | 3,91 | 5286,57 | - |
| 3. | ЛОК.СМ.2-1-3 | -ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ | 9022,86 | 8459,55 | - | 17482,41 | 1,93 | 2556,69 | - |
| 4. | ЛОК.СМ.2-1-4 | -ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 20307,93 | 147,7 | - | 20455,63 | 2,87 | 3736,06 | - |
| 5. | ЛОК.СМ.2-1-5 | -ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | 4376,86 | - | - | 4376,86 | 1,44 | 1847,33 | - |
| 6. | ЛОК.СМ.2-1-6 | -ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | 3114,94 | - | - | 3114,94 | 0,46 | 613,59 | - |
| | | ИТОГО | 291640,68 | 12494,53 | - | 304135,21 | 54,72 | 69591,17 | |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА КДРАШЕВ Н.

СОСТАВИЛ ГОЛУБЕВА И.

ПРОВЕРИЛ КДРАШЕВ Н.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

```
1 Э6300'К9А0Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1Б''6'''''*
2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА
      ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225 '0
      14-18'1-1'ЗДАНИЕ ШКОЛЫ''1'1-1'РЕКУЛЬТИВАЦИЯ'РП''в
      текущих ценах 4 квартала 2020 г*
3 (1401)*
4 Е11-010102-0602'1640.0,3''Грунты 2-3 группы. Работа на
       отвале'м3 грунта*
5 Е11-010104-0101'1640.0,3''Обратное перемещение грунта
      для озеленения'м3*
6 Е11-010104-0109'1640.0,3''Разработка грунта бульдозера
      ми мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1
       группы грунтов добавлять на каждые последующие 10
       м'м3*
7 К'И. Голубева*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1
(Локальный сметный расчет)

НА РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: РП

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 73,165 тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 21,416 тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,013 тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 1. | | | | 492 | 21,79 | 18,22 | 10721 | 8965 | 108 | 3861 | 15749 | | | | |
| | 1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | | 3,35 | 7,55 | 1648 | 3715 | -- | 1167 | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | 2101-0201-0604 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00004 0,01968 | | 5448 | | 107 | | | | | | | |
| 2. | | | | 492 | 43,91 | 43,91 | 21604 | 21603 | -- | 6001 | 29813 | | | | |
| | 1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015 | -Обратное перемещение грунта для озеленения | м3 | | -- | 16,94 | -- | 8334 | -- | 2208 | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | 492 | 40,65 | 40,65 | 20000 | 19999 | -- | 5558 | 27603 | | | | |
| | 1101-0104 -0109 РСНБ РК 2015 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | м3 | | -- | 15,69 | -- | 7719 | -- | 2045 | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | | | | | 73165 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1648 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 50567 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 19768 | | | |
| | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 108 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15420 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5420 | | | | |

Составил И. Голубева

Форма № 7

Наименование стройки КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225
Наименование объекта ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 1-1
по зданию, сооружению, объекту, стройке

на РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

Основание: РП
Локальные сметы

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество единиц по проекту | Происхождение товара (страна изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | |
| 1 | 2101-0201-0604 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,01968 | Казахстан |

Составил И. Голубева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6000'А0Ж5К9'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6'''''*
2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225 '014-18'2-1'ЗДАНИЕ ШКОЛЫ'РП'2'2-1-1'ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'014-18-АС''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВ.2020 Г.*
3 (1401)*
4 РДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5 П Окна и двери*
6 Е12-050101-1502'7,77''Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов'м2 проемов*
7 Е12-060101-0101'2+2''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
8 Е12-060101-0202'1.2,4.2+2,6.2,4.2''Переплеты оконные остекленные. Снятие'м2*
9 Е12-080101-0401'2,1.192+3,8.4+1,55.12+1,9.5+1,3.2''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
10 Е12-060101-0901'9+2+83+8+3+2+2+3+1+2+2+1+1+1+1''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
11 Е12-060101-1001'(2,1.0,7.9+2,1.0,8.2+2,1.0,9.83+2,1.1,5.8+2,1.1,5.3+2,4.1,8.2+2,1.1,5.2+2,1.1,2.3+2,1.1,5.1+2,1.1,6.2+2,1.1,7.2+2,1.1+2,1.1,3+2,1.0,9+2,1.0,9)''Полотна дверные. Снятие'м2*
12 Е12-060101-1101'(2,1.2+0,7).9+(2,1.2+0,8).2+(2,1.2+0,9).83+(2,1.2+1,5).8+(2,1.2+1,5).3+(2,4.2+1,8).2+(2,1.2+1,5).2+(2,1.2+1,2).3+(2,1.2+1,5).1+(2,1.2+1,6).2+(2,1.2+1,7).2+(2,1.2+1).1+(2,1.2+1,3).1+(2,1.2+0,9).1+(2,1.1+0,9).1''Наличники. Снятие'м*
13 П Потолки, стены*
14 Е12-120104-0501'1179,69+132,81+1551,6+35,8+128,1+29,9''Очистка потолков от водоэмульсионной краски'м2*
15 Е11-460201-0802'1726,73+2456,87+2199,18''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*
16 Е12-130103-0105'460,28+205,95+165,66''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м2 облицовки*
17 Е12-030101-0101'4,45.5,72''Разборка деревянной перегородки 'м2 стен*
18 Е12-130103-0401'19,32''Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка'м2 облицовки*
19 П Полы*
20 П 1 этаж*
21 П Тип 1*
22 Е12-070101-0102'619,4''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м2*
23 Е12-070101-0201'619,4''Полы дощатые. Разборка покрытия 'м2*
24 Е12-070101-0210'619,4''Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия'м2*
25 Е12-070101-0205'619,4''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
26 Е12-070101-0301'373,26''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
27 П Тип 2,3*
28 Е12-070101-0207'660,7+18,8''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
29 П 2 этаж*
30 П Тип 1*
31 Е12-070101-0102'819,6''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м2*
32 Е12-070101-0201'819,6''Полы дощатые. Разборка покрытия 'м2*
33 Е12-070101-0210'819,6''Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия'м2*
34 Е12-070101-0205'819,6''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
35 Е12-070101-0301'527,32''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
36 П Тип 2,4*
37 Е12-070101-0207'416,0+16,64''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
38 П Тип 3*
39 Е12-070101-0102'356,4''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м2*
40 Е12-070101-0201'356,4''Полы дощатые. Разборка покрытия 'м2*
41 Е12-070101-0301'136,07''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
42 П 3 этаж*
43 П Тип1*
44 Е12-070101-0102'711,3''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м2*
45 Е12-070101-0201'711,3''Полы дощатые. Разборка покрытия 'м2*
46 Е12-070101-0210'711,3''Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия'м2*
47 Е12-070101-0205'711,3''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м2*
48 Е12-070101-0301'464,8''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
49 П Тип 2*
50 Е12-070101-0207'403,0''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
51 П Тип 3*
52 Е12-070101-0102'163,5''Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков'м2*
53 Е12-070101-0201'163,5''Полы дощатые. Разборка покрытия 'м2*
54 Е12-070101-0301'55,78''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
55 П Лестничные площадки 2,3 этаж*
56 Е12-070101-0207'16,64.2''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м2*
57 П Кровля*
58 Е12-080101-0204'1687,34''Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий'м2 кровли*
59 Е12-080101-0101'1687,34''Крыши. Разборка деревянных эл

ементов конструкций: обрешетка из брусков с прозор
ами'м2 кровли*
60 Е12-080101-0301'4''Окна слуховые прямоугольные двускат
ные. Разборка'окно*
61 Е12-080101-0102'1687,34''Крыши. Разборка деревянных эл
ементов конструкций: стропила со стойками и подкос
ами из досок'м2 кровли*
62 Е11-260201-0301#К=0,8(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'0,56''Ра
зборка утеплителя в местах укладки лежней'м3 изоля
ции*
63 П Фасад, цоколь*
64 Е11-460201-0802'240,89''Стены и потолки. Отбивка штука
турки с кирпичных поверхностей'м2*
65 П Прочее*
66 Е12-090101-0501'20,4''Демонтаж ограждения лестниц'м ре
шетки*
67 Е11-070102-0104#К=0,8(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0)'1''Демон
таж ж/б плиты'шт. сборных конструкций*
68 Е12-080101-0202'9,92''Демонтаж покрытия козырька'м2 *
69 Е12-080101-0202'183,35''Демонтаж обшивки из профлиста'
м2 *
70 Е12-180101-1205'380.0,1''Демонтаж отмостки'м3 конструк
ции*
71 Е12-190101-0901'295,95''Помещения. Очистка от строител
ьного мусора'т*
72 С341-040104-0601'295,95''Мусор строительный с погрузко
й вручную. Погрузка'т*
73 С341-020102-0203'295,95.3''Перевозка строительных груз
ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыш
е 10 т. Расстояние перевозки 3 км'т·км*
74 РРЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
75 П ВЕНТШАХТЫ*
76 Е11-080201-0107(РС245636РС102867)'10,42''Стены внутрен
ние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (до
кладывание вентшахт до необходимой отметки)'м3 кла
дки*
77 П Изготовление зонтов над вентшахтами*
78 Е11-090606-0113'((5,04+4,4).8+(6,3+5,95).8):1000''Монт
аж металлоконструкций каркаса зонта'т конструкций*
79 С121-050106-2402'(5,04.8+6,3.5):1000''Прокат сортовой
стальной горячекатаный полосовой из углеродистой с
тали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60
мм ГОСТ 535-2005'т*
80 С121-050201-0502'(4,4.8+5,95.5):1000''Уголок стальной
горячекатаный равнополочный из углеродистой стали
обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125
мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
81 С121-070201-0201'0,008.13''Бруски обрезные хвойных пор
од длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150
мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486
-86'м3*
82 Е11-120101-1001(РС279796РС279797)'1,53.8+1,64.5''Покры
тия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому по
добное) из листовой оцинкованной стали. Устройство
'м2 покрытия*
83 П Обрамление проема в стене по оси В*
84 Е12-060101-2201(РС279806)(РС125876)'(30,16+122,24):100
0''Проемы. Обрамление угловой сталью'т*
85 С121-050201-0502'30,16:1000''Уголок стальной горячекат
аный равнополочный из углеродистой стали обыкновен
ного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщи
ной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
86 С121-050101-0403'122,24:1000''Прокат толстолистовой го
рячекатаный с обрезными кромками из углеродистой с
тали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм
ГОСТ 14637-89'т*
87 П Крыльцо спортзала*
88 Е11-260201-0105'183,35''Поверхности покрытий и перекры
тий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокни
стых и зернистых материалов'м2 *
89 С121-110202-0205'183,35.0,1''Маты прошивные базальтовы
е из тонкого волокна без обкладочного материала МБ
ТВ-100 ГОСТ 21880-2011'м3*
90 Е11-100104-0206(РС279796)'183,35''Подшивка карниза ста
лью кровельной оцинкованной'м2 потолков*
91 С121-050109-0207'183,35.1,15''Профилированный лист оци
нкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,
45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30
мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
92 П ПЕРЕМЫЧКИ*
93 П 1 ЭТАЖ*
94 Е12-030101-2401(РС248168)'0,01368''Стены существующих
зданий. Устройство металлических перемычек'т метал
локонструкций перемычек*
95 С121-050201-0502'2,2.2.2:1000.1,05''Уголок стальной го
рячекатаный равнополочный из углеродистой стали об
ыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм
, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
96 С121-050106-2401'1,22.2.2:1000.1,05''Прокат сортовой с
тальной горячекатаный полосовой из углеродистой ст
али, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 м
м ГОСТ 535-2005'т*
97 Е11-130301-0406'1,37''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
98 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'1,37''Поверхнос
ти металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ
-115'м2*
99 П 2 ЭТАЖ*
100 Е12-030101-2401(РС248168)'0,00412+0,00244''Стены сущес
твующих зданий. Устройство металлических перемычек
'т металлоконструкций перемычек*
101 С121-050201-0502'2,06.2.1:1000.1,05''Уголок стальной г
орячекатаный равнополочный из углеродистой стали о
быкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 м
м, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
102 С121-050106-2401'1,22.2.1:1000.1,05''Прокат сортовой с
тальной горячекатаный полосовой из углеродистой ст
али, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 м
м ГОСТ 535-2005'т*
103 Е11-130301-0406'0,64''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
104 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'0,64''Поверхнос
ти металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ
-115'м2*

105 П Окна*
106 П Ремонт резиновых уплотнителей окон*
107 Е12-030101-2001'1667''Замена резиновых уплотнителей'м стыка*
108 С121-130816-2203'1667''Прокладки уплотнительные'100 м*
109 Е12-030101-2004'1060''Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков жгутами из вспененного полиэтилена. Стык горизонтальный'м стыка*
110 С121-110403-0111'1060''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена 'м*
111 Е11-100501-0104'1.2,4.2+2,6.2,4.2+1,8.2.1''Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых'м2*
112 С121-090201-0605'1.2,4.2+2,6.2,4.2''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99'м2*
113 С121-090201-0505'1,8.2.1''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99'м2*
114 Е11-100502-0101'4,45.5,72-1,75.2,125''Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол'м2 перегородок (за вычетом проемов)*
115 С121-090304-0102'4,45.5,72-1,75.2,125''Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82'м2*
116 Е11-100502-0103'1,75.2,125''Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101'м2*
117 С121-090304-0202'1,75.2,125''Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла'м2*
118 П Двери*
119 Е11-090403-0401(РС134849)'2,1.1+2,1.0,9+2,1.0,9+2,1.0,9''Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
120 Е11-090403-0403(РС134849)'2,1.1,2.3+2,1.1,5.1+2,1.1,6.2+2,1.1,7.2+2,1.1,3.1''Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах'м2*
121 С121-090402-0502'2,1.1,2.3+2,1.1,5.1+2,1.1,6.2+2,1.1,7.2+2,1.1,3.1''Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
122 С121-090402-0501'2,1.1''Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
123 С121-090402-0503'2,1.0,9''Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
124 С121-090402-0601'2,1.0,9''Блоки дверные стальные взломостойкие однопольные, с замкнутой коробкой, прим.'м2*
125 Е11-100107-0101(РС134849)'2,1.0,7.9+2,1.0,8.4+2,1.0,9.85+2,1.1''Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков'м2*
126 Е11-100107-0102(РС134849)'2,1.1,5.8+2,1.1,5.3''Проемы дверные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков'м2*
127 С121-090102-0501'2,1.0,7.9+2,1.0,8.4''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П 'м2*
128 С121-090102-0502'2,1.0,9.85+2,1.1.1''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П 'м2*
129 С121-090102-0123'2,1.1,5.8''Блоки дверные внутренние с двупольными остекленными полотнами ДВО 21-15П 'м2*
130 С121-090102-0106'2,1.1,5.3''Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П 'м2*
131 С121-090105-0502'((2,1+2,1+0,7).9+(2,1+2,1+0,8).4+(2,1+2,1+0,9).85+(2,1+2,1+1,5).8+(2,1+2,1+1,5).3+2,1+2,1+1).2''Наличники дверные'м*
132 С121-090404-0306'3+1+2+2+1+1+1+1+1''Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011'шт.*
133 С121-090404-1005'1+1+1+1+3+8+85+4+9''Ручки раздельные ГОСТ 5087-80'пара*
134 С121-090404-1003'3+1+2+2+1+1''Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80'пара*
135 С121-090404-0201'(223).2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
136 Е11-100501-0202(РС134849)'2,4.1,8.2+2,1.1,5.2''Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей'м2*
137 С121-090202-0202'2,1.1,5.2''Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014'м2*
138 С121-090202-0203'2,4.1,8.2''Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-18, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014'м2*
139 С121-090404-0201'(4).2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
140 С121-090404-1005'2+2''Ручки раздельные ГОСТ 5087-80'пара*
141 П Установка доводчиков на существующие двери лестниц*
142 Е11-100106-0401(РС147501)'7''Установка доводчиков'комплект*
143 С121-090404-0103'7''Доводчик дверной 'комплект*

144 П Перегородки*
145 П Прегородки из ПВХ профилей*
146 Е11-100501-0501(РС281638)(РС281639РС272044)(РС281877РС145630)(РС281878РС278565)'3.5,77.1+3.1,7.1+3.1,16''Монтаж ПВХ перегородок 'м2*
147 С121-090203-0101'3.5,77.1+3.1,7.1+3.1,16''Перегородки из ПВХ профилей'м2*
148 П Перегородки из ГКЛВ 1,2 этаж*
149 Е11-100402-0601(РС248659)(РС249366РС149145)(РС286158:1000)'21,06''Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипс окартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство'м2 перегородок *
150 Е11-100402-0602(РС248659)(РС249366РС149145)(РС286158:1000)'22,2''Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсо картонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство'м2 перегородок *
151 Е11-130301-0113(РС146763)(РС147703)(РС147812)(РС149375)'(21,06+22,2).2''Огрунтовка ГКЛВ гидроизолирующим составом'м2*
152 С121-130703-1702'86,52.0,4:1000''Состав гидроизолирующий'т*
153 П Перегородки-экраны из ГКЛВ  этаж*
154 П Монтаж элементов крепления *
155 П МК-1*
156 Е11-090701-0132(РС247899)'0,01056+0,0048+0,00576''Изготовление металлических элементов крепления*
157 Е11-090305-0401(РС248298)'0,01056+0,0048+0,00576''Монтаж металлических элементов крепления'т конструкций *
158 С121-050106-2402'0,44.24:1000.1,05''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
159 С121-050206-0801'0,2.24:1000.1,05''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86'т*
160 С121-050101-0402'0,24.24:1000.1,064''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97'т*
161 Е11-130301-0409'1,48''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз'м2*
162 Е11-130301-1403'1,48''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51'м2*
163 П МК-2*
164 Е11-090701-0132(РС247899)'0,0084''Изготовление металлических элементов крепления*
165 Е11-090305-0401(РС248298)'0,0084''Монтаж металлических элементов крепления'т конструкций*
166 С121-050106-2402'0,35.24:1000.1,05''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
167 С121-130207-1016'2.24''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 12 мм х 70 мм'шт.*
168 С121-130207-1020'6.24''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм'шт.*
169 Е11-130301-0409'0,54''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз'м2*
170 Е11-130301-1403'0,54''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51'м2*
171 П Монтаж перегородок-экранов*
172 Е11-100402-0601(РС248659)(РС249366РС149145)(РС286158:1000)'1.1,6.12''Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство'м2 перегородок *
173 Е11-130301-0113(РС146763)(РС147703)(РС147812)(РС149375)'19,2.2''Огрунтовка ГКЛВ гидроизолирующим составом'м2*
174 С121-130703-1702'38,4.0,4:1000''Состав гидроизолирующий'т*
175 Е11-100107-0106(РС134849)'0,8.1,6.18''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
176 С121-090102-0501'0,8.1,6.18''Блоки дверные Дл-1 800х1600, прим.'м2*
177 С121-090404-0201'(18).2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005'шт.*
178 С121-090404-0401'18''Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011 'шт.*
179 С121-090404-1003'18''Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80'пара*
180 П Зашивка дверного проемы ГВЛ (Лист 30. п. 6)*
181 Е11-100404-0101(РС249366РС149136)'1,91.2''Зашивка дверного проема ГВЛ с двух сторон'м2 стен (за вычетом проемов)*
182 П2РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ-8 шт*
183 Е11-100113-0606'1,44.0,7.8''Изготовление радиаторных решеток'м2*
184 Е11-100115-0201'1,44.0,7.8''Огнезащита радиаторных решеток'м2 обработанной поверхности*
185 С121-050101-0501'(0,208.8):1000''Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014'т*
186 Е11-130301-0406'(0,208.8):1000.85''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
187 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(0,208.8):1000.85''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
188 Е11-150404-0108'(1,44.0,7.8).2''Окраска радиаторных решеток за два раза'м2 окрашиваемой поверхности или покрытия*
189 П Крыльцо КР-1*
190 Е11-010205-0302'2,26''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*

191 Е11-010205-0502'2,26-0,7-1,2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
192 Е11-080101-0202'0,7''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
193 Е11-060101-0115(РС274377)'1,2''Крыльцо железобетонное. Устройство'м3*
194 С121-050301-3201'2,52.0,89:1000.1,05''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
195 С121-050106-2403'6.0,3:1000.1,05''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
196 С121-050309-0303'(11,2+7,81+2,32.2):1000.1,05''Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
197 Е11-090701-0129(РС247899)'0,021''Изготовление ограждения лестниц'т конструкций*
198 Е11-090604-0105(РС248298)'0,021''Ограждения, лестницы, перила. Монтаж'т конструкций*
199 С123-010201-0118'11,44.1,05''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
200 Е11-130301-0406'1,094''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
201 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'1,094''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
202 Е11-110101-2702(РС287793РС287794)'4,5''Облицовка ступеней крыльца керамической плиткой 'м2 покрытия*
203 Е11-150106-0102(РС279917РС287772)'3,5''Облицовка цоколя крыльца плиткой'м2 поверхности облицовки*
204 П Кровля*
205 Е11-100105-0101'7,65+1,25+1,54+1,29+2,62+1,28+0,6+1,45+0,14+0,096+0,076+0,056+0,036+0,0085+0,017+0,007+0,016+0,032+0,045+0,066+1,08+0,36+0,13+0,11+0,09+0,07+0,05+0,03+0,01+0,01+0,025+0,039+0,054+0,05+0,042+0,032+0,026+0,021+0,015+0,009+0,004+0,017+0,034+0,052+0,069+0,087+0,086+0,068+0,05+0,032+0,014+0,078+0,066+0,054+0,042+0,03+0,019+0,006+0,008+0,012+0,018+0,023+0,028+0,035+0,041+0,048+0,054+0,052+0,038+0,023+0,008+0,066+0,066+0,055+0,035+0,025+0,015+0,006+1,85+2,85+14,12+1,382+5,574+2,72+1,28+0,35+0,26.3+0,20+0,19+0,83+0,26+0,43+0,087+0,52+0,46+0,18+0,17+0,42+0,42+0,21+0,023+0,17+0,14+0,037+0,14+0,52+0,23+0,21+0,2+0,21+0,14.3+0,23+0,13+0,074+0,083+0,11+0,091+0,11+0,16+0,12+0,095+0,11+0,098+0,06+0,085+0,034+0,053+0,23+0,21+0,14+0,17+0,39+0,49+0,5+0,34+1,3+0,21+0,33+0,45+0,41+0,27+0,19+1,2+0,23+1,27+1,72+1,5+0,89+4,37+0,63+0,64+0,94+0,72+1,82+0,29+1,44+1,58''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
206 Е11-100115-0101'86,0885''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
207 Е12-080101-1402'2169,73''Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство'м2*
208 Е11-100115-0201'2169,73''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
209 Е11-100211-0103'333''Фронтоны из строганых досок. Сборка'м2 фронтонов*
210 С121-070302-0102'333.0,025''Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83'м3*
211 Е12-080101-1601'1622,2''Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок'м2 слоя*
212 Е11-120101-1303(РС248659)'1622,2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м2 утепляемого покрытия*
213 С121-110206-0106'1622,2.0,05.1,03''Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011'м3*
214 Е11-120101-1701'1622,2''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство'м2 стяжки*
215 Е11-120101-1702(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)К=5'1622,2''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701'м2 стяжки*
216 Е11-120101-1503(РС135535)(РС135836)'2169,73''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
217 С121-100404-0102'2169,73.1,1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2'м2*
218 Е11-120101-0716(РС135062)(РС290060РС287729)(РС290062РС146018)'2169,73''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
219 С121-100104-0719'2169,73.1,15''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
220 Е11-120101-2003(РС290060РС287729)'320,4''Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
221 С121-100102-0111'320,4.1,1''Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
222 С121-100102-0301'8''Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'шт.*
223 Е11-120101-1001(РС279796)'333''Подшивка карниза'м2 покрытия*
224 С121-050109-0222'333.1,15''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
225 Е12-080101-1801(РС279796)'133.2''Монтаж снегозадержателей'м*
226 С121-100102-0114'133.2.1,1''Планка снегодержателя для

кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
227 Е11-120101-1001(РС279796)'3,4''Подшивка фронтона'м2 покрытия*
228 С121-050109-0222'3,4.1,15''Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
229 Е11-120101-1201(РС248298)'286.1,3''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
230 С121-050106-2402'469,04:1000.1,05''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005'т*
231 С121-050301-3001'206,367:1000.1,05''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
232 С121-130207-1009'1144''Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм'шт.*
233 ПСЛУХОВОЕ ОКНО-8 ШТ*
234 Е11-100106-0101(РС133828)'8''Окна слуховые. Устройство 'слуховое окно*
235 С121-090201-0101'1,2.8''Оконный переплет, прим'м2*
236 С121-130508-0103'1.8''Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001'м2*
237 С121-130814-2211'1.8''Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная'шт.*
238 С121-130211-0501'2.8''Петля накладная'шт.*
239 С121-090404-0507'1.8''Задвижка оконная'шт.*
240 Е11-100105-0101'(8.0,044+3.0,0038+2.0,027+5.0,028+2.0,0096).8''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*
241 Е11-120101-0705(РС248491)'5.8''Покрытие кровельное профлистом слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кровли*
242 С121-100101-0701'5.1,106.8''Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011'м2*
243 Е11-100115-0201'5.8''Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной поверхности*
244 Е11-100102-0205'0,13.24,7.8''Обшивка из строганых досок'м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
245 Е11-120101-2003(РС290060РС287729)'2,43.8''Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
246 С121-100102-0111'2,43.8.1,1''Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
247 С121-100102-0301'8''Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'шт.*
248 Е11-120101-1001'5,71.0,3.8''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
249 Е11-120101-2001(РС290060РС287729)'5,71.8''Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м планки*
250 С121-100102-0104'5,71.8''Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
251 П Монтаж водосливов*
252 Е11-120101-0902(РС279796)'284''Желоба подвесные. Устройство'м желобов*
253 С121-100302-0201'284.1,1''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм'м*
254 С121-100302-0205'2.10''Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм'шт.*
255 С121-100302-0206'1.10''Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм'шт.*
256 С121-100302-0210'8.10''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм'шт.*
257 С121-100302-0207'9.10''Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм'шт.*
258 С121-100302-0204'10''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 180 мм'шт.*
259 П Стационарная лестница Л-1 (8 шт) *
260 Е11-100212-0101'1,7.0,8.8''Лестницы с перилами и площадки с маршами прямыми. Сборка'м2 горизонтальной проекции лестниц*
261 С121-070203-0110'0,029.2.8''Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 'м3*
262 С121-070201-0107'(0,01.5.8)+(0,001.2.8)''Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
263 Е11-100115-0102'0,464+0,416''Конструкции деревянные лестниц. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
264 РОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
265 П Потолки*
266 Е11-150206-0205'580,4+1,9+568,0+176,44+835,7+3,6+700+59+691+590+29,9''Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*
267 Е11-150405-0104'580,4+1,9+568,0+176,44+835,7+3,6+700+59+691+590+29,9''Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхности*
268 П Стены*
269 Е11-150206-0203'861,32+6,42+725,87+293,9+1514,15+16,25+1052,95+151,11+1219,78+972,46+94,01''Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе'м2 отделываемой поверхности*

270 Е11-150405-0103'861,32+6,42+725,87+293,9+1514,15+16,25 +1052,95+151,11+1219,78+972,46+94,01''Стены. Окрас ка поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке'м2 окрашиваемой поверхно сти*
271 Е11-150203-0501'9,31+16,2+285,54+23,65+28,8+139,46+23, 4+76,07''Стены. Сплошное выравнивание бетонных пов ерхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-и звестковым раствором'м2 оштукатуриваемой поверхнос ти*
272 Е11-150107-0105'9,31+16,2+285,54+23,65+28,8+139,46+23, 4+76,07''Стены, столбы, пилястры и откосы (без кар низных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гл адкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону'м2 повер хности облицовки*
273 П Полы*
274 П Подвал*
275 Е11-110101-0201'1277,7.0,08''Слои подстилающие песчаны е. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстил ающего слоя*
276 Е11-110101-0503(РС147201)'1277,7''Гидроизоляция из гео текстиля насухо. Устройство в один слой'м2 изолиру емой поверхности*
277 С121-080102-0701'1597,22''Геомембрана полимерная толщи ной 0,15 мм СТ РК 2790-2015'м2*
278 Е11-110101-0204'1277,7.0,05''Слои подстилающие щебеноч ные. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подст илающего слоя*
279 Е11-110101-0209(РС100467РС100533)'1277,7.0,2''Слои под стилающие бетонные. Устройство'м3 подстилающего сл оя*
280 Е11-060301-0410'1277,7.6,19:1000''Слои подстилающие и набетонки. Армирование'т*
281 С121-050309-0303'1277,7.6,19:1000''Сетки арматурные св арные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
282 С122-050105-0101'260,65.3''Гидроизоляционная добавка п енетрон Адмикс'кг*
283 Е11-110101-1101'1277,7''Стяжки цементные толщиной 20 м м. Устройство'м2 стяжки*
284 Е11-110101-1102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'1277,7''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм из менения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 с тяжки*
285 П Приямок ПР-1*
286 Е11-060301-0410'(291,42):1000''Устройство приямков'т*
287 С121-050201-0502'39,52.6:1000''Уголок стальной горячек атаный равнополочный из углеродистой стали обыкнов енного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, тол щиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
288 С121-050301-3202'9,05.6:1000''Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014'т*
289 П 1 этаж*
290 П Тип 1*
291 Е11-110101-1508'619,4''Огрунтовка пола цементным молоч ком'м2 покрытия*
292 Е11-110101-1101'619,4''Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство'м2 стяжки*
293 Е11-110101-1102(Н5.16)(Н52.16)(Н53.16)К=16'619,4''Стяж ки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м 2 стяжки*
294 Е11-110101-3602(РС149913РС149916)'619,4''Покрытия из л инолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
295 Е11-110101-4003'373,26''Плинтуса поливинилхлоридные. У становка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
296 П Тип 2*
297 Е11-110101-0503(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'52,74''Гидроизо ляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя'м2 изолируемой поверхности*
298 Е11-110101-1103(РС100511РС100489)'52,74''Стяжки бетонн ые толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
299 Е11-110101-2702(РС287793РС287794)'52,74''Покрытия из п литок керамических для полов многоцветных или одно цветных на цементном растворе. Устройство'м2 покры тия*
300 Е11-110101-3904(РС249302)'107,06''Плинтуса из плиток к ерамических. Устройство'м плинтусов*
301 С122-060301-0657'107,06.0,1.1,01''Плинтус керамический 'м2*
302 П Тип 3*
303 Е11-110101-1508'620,7''Огрунтовка пола цементным молоч ком'м2 покрытия*
304 Е11-110101-1103(РС100511РС100489)'620,7''Стяжки бетонн ые толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
305 Е11-110101-2702(РС287793РС287794)'620,7''Покрытия из п литок керамических для полов многоцветных или одно цветных на цементном растворе. Устройство'м2 покры тия*
306 Е11-110101-3904(РС249302)'419,36''Плинтуса из плиток к ерамических. Устройство'м плинтусов*
307 С122-060301-0657'419,36.0,1.1,01''Плинтус керамический 'м2*
308 П Лестничная клетка *
309 Е11-110101-1508'18,8''Огрунтовка пола цементным молочк ом'м2 покрытия*
310 Е11-110101-1101'18,8''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
311 Е11-110101-1102'18,8''Стяжки цементные. Устройство. до бавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
312 Е11-110101-2702(РС287793РС287794)'18,8''Покрытия из пл иток керамических для полов многоцветных или одноц ветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрыт ия*
313 П Полы*
314 П 2 этаж*
315 П Тип 1*
316 Е11-110101-1508'819,6''Огрунтовка пола цементным молоч ком'м2 покрытия*
317 Е11-110101-1101'819,6''Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство'м2 стяжки*

318 Е11-110101-1102(Н5.16)(Н52.16)(Н53.16)К=16'819,6''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
319 Е11-110101-3602(РС149913РС149916)'819,6''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
320 Е11-110101-4003'527,32''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
321 П Тип 2*
322 Е11-110101-1508'380,2''Огрунтовка пола цементным молочком'м2 покрытия*
323 Е11-110101-1103(РС100511РС100489)'380,2''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
324 Е11-110101-2702(РС287793РС287794)'380,2''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
325 Е11-110101-3904(РС249302)'251,7''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
326 С122-060301-0657'251,7.0,1.1,01''Плинтус керамический 'м2*
327 П Тип 3*
328 Е11-110101-0503(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'46,37''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя'м2 изолируемой поверхности*
329 Е11-110101-1103(РС100511РС100489)'46,37''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
330 Е11-110101-2702(РС287793РС287794)'46,37''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
331 Е11-110101-3904(РС249302)'95,32''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
332 С122-060301-0657'95,32.0,1.1,01''Плинтус керамический 'м2*
333 П Тип 4*
334 Е11-110101-3503'377,6''Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство'м2 покрытия*
335 Е11-110101-1201'377,6''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м2 пола*
336 Е11-110101-3303'377,6''Покрытия из брусков. Устройство 'м2 покрытия*
337 Е11-150403-0303(РС276162РМ249453)'377,6''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
338 Е11-110101-3901'159,07''Плинтуса деревянные. Устройство'м плинтусов*
339 П Лестничная клетка *
340 Е11-110101-1508'16,64''Огрунтовка пола цементным молочком'м2 покрытия*
341 Е11-110101-1101'16,64''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
342 Е11-110101-1102'16,64''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
343 Е11-110101-2702(РС287793РС287794)'16,64''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
344 П Полы*
345 П 3 этаж*
346 П Тип 1*
347 Е11-110101-1508'711,3''Огрунтовка пола цементным молочком'м2 покрытия*
348 Е11-110101-1101'711,3''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
349 Е11-110101-1102(Н5.16)(Н52.16)(Н53.16)К=16'711,3''Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
350 Е11-110101-3602(РС149913РС149916)'711,3''Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2'м2 покрытия*
351 Е11-110101-4003'299,62''Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах'м плинтусов*
352 П Тип 2*
353 Е11-110101-1508'442,9''Огрунтовка пола цементным молочком'м2 покрытия*
354 Е11-110101-1103(РС100511РС100489)'442,9''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
355 Е11-110101-2702(РС287793РС287794)'442,9''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
356 Е11-110101-3904(РС249302)'299,62''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
357 С122-060301-0657'299,62.0,1.1,01''Плинтус керамический 'м2*
358 П Тип 3*
359 Е11-110101-0503(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'29,9''Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя'м2 изолируемой поверхности*
360 Е11-110101-1103(РС100511РС100489)'29,9''Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
361 Е11-110101-2702(РС287793РС287794)'29,9''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
362 Е11-110101-3904(РС249302)'66,1''Плинтуса из плиток керамических. Устройство'м плинтусов*
363 С122-060301-0657'66,1.0,1.1,01''Плинтус керамический 'м2*
364 П Тип 4*
365 Е11-110101-1201'59,88''Лаги. Укладка по кирпичным столбикам'м2 пола*
366 Е11-110101-3303'59,88''Покрытия из брусков. Устройство 'м2 покрытия*
367 Е11-150403-0303(РС276162РМ249453)'59,88''Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву'м2 окрашиваемой поверхности*
368 Е11-110101-3901'52''Плинтуса деревянные. Устройство'м плинтусов*
369 П ТИП 5*
370 Е11-110101-1508'114,98''Огрунтовка пола цементным молочком'м2 покрытия*

371 Е11-110101-1103(РС100511РМ101841)'114,8''Стяжки керамз итобетонные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
372 Е11-110101-1104(РС100511РМ101841)(Н5.7)(Н52.7)(Н53.7)К =7'114,8''Стяжки керамзитобетонные. Устройство. до бавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103'м2 стяжки*
373 Е11-110101-1101'114,98''Стяжки цементные толщиной 20 м м. Устройство'м2 стяжки*
374 Е11-110101-3408'114,8''Покрытие ламинированное напольн ое. Укладка бесклеевым (замковым) способом'м2 покр ытия*
375 Е11-110101-3901'45,66''Плинтуса деревянные. Устройство 'м плинтусов*
376 П Лестничная клетка *
377 Е11-110101-1508'16,64''Огрунтовка пола цементным молоч ком'м2 покрытия*
378 Е11-110101-1101'16,64''Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство'м2 стяжки*
379 Е11-110101-1102'16,64''Стяжки цементные. Устройство. д обавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101'м2 стяжки*
380 Е11-110101-2702(РС287793РС287794)'16,64''Покрытия из п литок керамических для полов многоцветных или одно цветных на цементном растворе. Устройство'м2 покры тия*
381 Р ФАСАД*
382 П Стены*
383 Е11-260201-0101(РС248665РС136007)'2571,7.0,1''Утеплени е стен фасада'м3 изоляции*
384 Е11-120101-1503(РС135535)(РС135836)'2517,7''Пароизоляц ия прокладная. Устройство в один слой'м2 изолируем ой поверхности*
385 С121-100404-0103'2571,7.1,1''Мембрана паро-влаго-ветро защитная паропроницаемая из однослойного полипропи ленового полотна удельным весом 110 г/м2'м2*
386 Е11-090402-0102(РС129696)'2571,7''Облицовка стен сайди нгом'м2*
387 С121-050109-0223'2571,7.1,15''Профилированный лист оци нкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0, 7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
388 С121-130207-1009'2571,7.8''Дюбели гвоздевые полипропил еновые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм'шт.*
389 С121-060209-0201'298,27.0,4:1000.1,05''Планка начальна я для сайдинга'т*
390 Е11-150201-0501(РС102711)'298,27''Декоративная штукату рка цоколя'м2 оштукатуриваемой поверхности*
391 С121-020402-1002'298,27.2,5.2''Минеральный или полимин еральный декоративный мелкозернистый пастовый сост ав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернис того минерала (размер зерна 1,8 мм) ГОСТ 28013-98' кг*
392 Е12-080101-1804'298,27''Устройство отлива для цоколя'м *
393 Е11-150203-0501'240,89''Цоколь. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание ) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваем ой поверхности*
394 Е11-150402-0403'240,89''Цоколь. Окраска с лесов по под готовленной поверхности, поливинилацетатная'м2 окр ашиваемой поверхности*
395 П Крыльцо главного входа*
396 Е12-080101-1806(РС279796)(РС130060)'30''Крепление подш ивки потолка'м*
397 С121-050201-0502'30.8,98:1000.1,05''Уголок стальной го рячекатаный равнополочный из углеродистой стали об ыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм , толщиной от 2 до 16 мм*
398 Е11-130301-0406'5,4''Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
399 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)К=2'5,4''Поверхност и металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
400 П Водоотливы, обрамление откосов*
401 Е11-120101-0802(РС279796)'2,1.192+3,8.4+1,55.12+1,3.2+ 2,5.4''Обделки на фасадах (наружные подоконники, п ояски, балконы и другое) без водосточных труб. Уст ройство'м2 *
402 С121-130816-3407'2,1.192+3,8.4+1,55.12+1,3.2+2,5.4''Во доотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкован ной стали с полимерным покрытием'м*
403 Е11-120101-0802(РС279796)'171,4''Устройство откосов из 'м2 *
404 С121-100105-0303'171,4''Лист стальной оцинкованный пло ский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003'м2*
405 Р Крыльц, пандусы*
406 П Пандусы *
407 Е11-080101-0203'4,25.2''Основание гравийное. Устройств о'м3 основания*
408 Е11-060101-0115(РС274377)(РС100533РС279419)'28.2''Крыл ьцо, пандус железобетонное. Устройство'м3*
409 С121-050309-0303'(176,52+146,2+264,8+50,08+310,24+37,2 4+162,72+55,56+134,8).0,001.2''Сетки арматурные св арные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
410 Е11-110101-1101'20,92.2''Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
411 Е11-110101-2702(РС279917)'20,92.2''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном р аствоpе. Устройство'м2 покрытия*
412 С122-060301-0659'20,92.1,02.2''Плитки керамические нег лазурованные для полов гладкие одноцветные толщино й от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001'м2*
413 Е11-150105-0101(РС148840)(РС148842)'14,46.2''Облицовка пандуса керамической плиткой'м2 поверхности облиц овки*
414 С122-060301-0125'14,46.2.1,02''Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010'м2*
415 Е11-060301-0407'19,65.2:1000''Детали закладные весом д о 4 кг. Установка'т*
416 Е11-090304-0101(РС248298)'(342,66).2:1000''Ограждение

```
        пандусов'т конструкций*
417 С121-060208-0501'(342,66).2:1000''Ограждение лестничны
        х проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОС
        Т 25772-83'т*
418 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(342,66.2):100
        0.25''Поверхности металлические огрунтованные. Окр
        аска эмалями ПФ-115'м2*
419 П Крыльца*
420 Е11-060301-0407'(0,471.9):1000''Детали закладные весом
         до 4 кг. Установка'т*
421 Е11-090304-0101(РС248298)'(48,19.4+12,6.2):1000''Ограж
        дение крылец'т конструкций*
422 С121-060208-0501'(48,19.4+12,6.2):1000''Ограждение лес
        тничных проемов, лестничные марши, пожарные лестни
        цы ГОСТ 25772-83'т*
423 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'(48,19.4+12,6.
        2):1000.25''Поверхности металлические огрунтованны
        е. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
424 Р ПРОЧЕЕ*
425 П ОТМОСТКА*
426 Е11-270401-0104(РС249133РС249132)'540.0,1''Слои основа
        ний подстилающие и выравнивающие из щебня шлаковог
        о. Устройство'м3 материала основания в плотном тел
        е*
427 Е11-060101-0101(РС100463РС100533)'540.0,1''Устройство
        отмостки толщ. 100мм из бетона В 15 Устройство'м3*
428 К'И. Голубева*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: 014-18-АС

Сметная стоимость 220287,256 тыс.тенге
Сметная заработная плата 55550,933 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 44,115 тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВ.2020 Г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Окна и двери | | | | | |
| 1. | | | | 7,77 | 5340,38 | 208,41 | 41495 | 1619 | 24329 | 11770 | 57526 |
| 1205-0101 -1502 РСНБ РК 2015 | -Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов | м2 проемов | | | 2000,94 | 102,89 | 15547 | 799 | -- | 4261 | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1. 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,204 | 1,58508 | | -- | | -- | | | |
| 1.2. 2105-0204-0902 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 | т | 0,00645 | 0,050117 | | 371255 | | 18606 | | | |
| 2. | | | | 4 | 1484,87 | 59,83 | 5939 | 239 | -- | 4189 | 10938 |
| 1206-0101 -0101 РСНБ РК | -Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой | шт. | | | 1425,04 | 29,34 | 5700 | 117 | -- | 810 | |

2015 штукатурки в откосах

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | 0,1066 | 0,4264 | | | | | | | |
| 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| 3. | | | | 17,28 | 513,59 | 21,14 | 8875 | 365 | -- | 6266 | 16353 |
| 1206-0101 | | -Переплеты оконные | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| -0202 | | остекленные. Снятие | | | 492,45 | 11,22 | 8510 | 194 | -- | 1211 | |
| РСНБ РК 2015 | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | 0,0342 | 0,590976 | | | | | | | |
| 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| 4. | | | | 449,1 | 91,85 | 0,03 | 41250 | 13 | -- | 29690 | 76615 |
| 1208-0101 | | -Пояски, сандрики, | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| -0401 | | желоба, отливы, свесы и | | | 91,82 | -- | 41236 | -- | -- | 5675 | |
| РСНБ РК 2015 | | тому подобное. Разборка | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | 0,002 | 0,8982 | | | | | | | |
| 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| 5. | | | | 121 | 2213,85 | 120,25 | 267876 | 14550 | -- | 187379 | 491675 |
| 1206-0101 | | -Коробки дверные в | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| -0901 | | каменных стенах. | | | 2093,6 | 57,21 | 253326 | 6922 | -- | 36420 | |
| РСНБ РК 2015 | | Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 5.1. | | | 0,105 | 12,705 | | | | | | | |
| 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| 6. | | | | 256,23 | 380,21 | -- | 97421 | -- | -- | 70143 | 180969 |
| 1206-0101 | | -Полотна дверные. | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| -1001 | | Снятие | | | 380,21 | -- | 97421 | -- | -- | 13405 | |
| РСНБ РК 2015 | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 6.1. | | | 0,0118 | 3,023514 | | | | | | | |
| 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| 7. | | | | 628,8 | 44,12 | -- | 27743 | -- | -- | 19975 | 51535 |
| 1206-0101 | | -Наличники. Снятие | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| -1101 | | | | | 44,12 | -- | 27743 | -- | -- | 3817 | |
| РСНБ РК 2015 | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 7.1. | | | 0,004 | 2,5152 | | | | | | | |
| 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| | | | | | | Потолки, стены | | | | | |
| 8. | | | | 3057,9 | 179,6 | -- | 549199 | -- | -- | 395423 | 1020192 |
| 1212-0104 | | -Очистка потолков от | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| -0501 | | водоэмульсионной | | | 179,6 | -- | 549199 | -- | -- | 75570 | |
| РСНБ РК 2015 | | краски | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9. | | | | 6382,78 | 230,25 | -- | 1469635 | -- | -- | 1058137 | 2729994 |
| | 1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015 | -Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | | 230,25 | -- | 1469635 | -- | -- | 202222 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | | | | 831,89 | 822,18 | 57,63 | 683963 | 47942 | -- | 474617 | 1251266 |
| | 1213-0103 -0105 РСНБ РК 2015 | -Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | | 764,55 | 27,85 | 636021 | 23168 | -- | 92686 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,0441 т | 36,686349 | | -- | | -- | | | |
| 11. | | | | 25,454 | 139,42 | 23,06 | 3549 | 587 | -- | 2302 | 6320 |
| | 1203-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Разборка деревянной перегородки | м2 стен | | 116,36 | 9,27 | 2962 | 236 | -- | 468 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 11.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,0094 т | 0,239268 | | -- | | -- | | | |
| 12. | | | | 19,32 | 95,59 | 5,68 | 1847 | 110 | -- | 1291 | 3389 |
| | 1213-0103 -0401 РСНБ РК 2015 | -Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка | м2 облицовки | | 89,91 | 2,88 | 1737 | 56 | -- | 251 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Полы 1 этаж Тип 1 | | | | | |
| 13. | | | | 619,4 | 77,39 | -- | 47935 | -- | -- | 34513 | 89044 |
| | 1207-0101 -0102 РСНБ РК 2015 | -Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков | м2 | | 77,39 | -- | 47935 | -- | -- | 6596 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,007 т | 4,3358 | | -- | | -- | | | |
| 14. | | | | 619,4 | 358,57 | 19,55 | 222098 | 12109 | -- | 155817 | 408148 |
| | 1207-0101 -0201 РСНБ РК 2015 | -Полы дощатые. Разборка покрытия | м2 | | 339,02 | 10,37 | 209989 | 6423 | -- | 30233 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,008 т | 4,9552 | | -- | | -- | | | |
| 15. | | | | 619,4 | 166,57 | 3,41 | 103173 | 2112 | -- | 73571 | 190884 |
| | 1207-0101 | -Полы из | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0210 РСНБ РК 2015 | древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия | | | 163,16 | 1,81 | 101061 | 1121 | -- | 14140 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 15.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,0125 т | 7,7425 | | -- | | -- | | | |
| 16. | 1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015 | -Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 619,4 | 117,88 | 2,95 | 73015 | 1827 | -- | 51955 | 134968 |
| | | | | | 114,93 | 1,57 | 71188 | 972 | -- | 9998 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 16.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,0047 т | 2,91118 | | -- | | -- | | | |
| 17. | 1207-0101 -0301 РСНБ РК 2015 | -Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 373,26 | 38,04 | -- | 14199 | -- | -- | 10223 | 26376 |
| | | | | | 38,04 | -- | 14199 | -- | -- | 1954 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 17.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,0011 т | 0,410586 | | -- | | -- | | | |
| | | | | | | Тип 2,3 | | | | | |
| 18. | 1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015 | -Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 679,5 | 875,36 | 32,73 | 594807 | 22240 | -- | 420746 | 1096798 |
| | | | | | 842,63 | 17,37 | 572567 | 11803 | -- | 81244 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 18.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,052 т | 35,334 | | -- | | -- | | | |
| | | | | | | 2 этаж Тип 1 | | | | | |
| 19. | 1207-0101 -0102 РСНБ РК 2015 | -Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков | м2 | 819,6 | 77,39 | -- | 63429 | -- | -- | 45669 | 117826 |
| | | | | | 77,39 | -- | 63429 | -- | -- | 8728 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 19.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,007 т | 5,7372 | | -- | | -- | | | |
| 20. | 1207-0101 -0201 РСНБ РК 2015 | -Полы дощатые. Разборка покрытия | м2 | 819,6 | 358,57 | 19,55 | 293884 | 16023 | -- | 206179 | 540068 |
| | | | | | 339,02 | 10,37 | 277861 | 8499 | -- | 40005 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 20.1. | | | 0,008 | 6,5568 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| 21. | | | | 819,6 | 166,57 | 3,41 | 136521 | 2794 | -- | 97351 | 252582 |
| 1207-0101 -0210 РСНБ РК 2015 | | -Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия | м2 | | 163,16 | 1,81 | 133726 | 1483 | -- | 18710 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 21.1. | | | 0,0125 | 10,245 | | | | | | | |
| 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| 22. | | | | 819,6 | 117,88 | 2,95 | 96614 | 2418 | -- | 68748 | 178591 |
| 1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015 | | -Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | | 114,93 | 1,57 | 94197 | 1287 | -- | 13229 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 22.1. | | | 0,0047 | 3,85212 | | | | | | | |
| 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| 23. | | | | 527,32 | 38,04 | -- | 20059 | -- | -- | 14443 | 37262 |
| 1207-0101 -0301 РСНБ РК 2015 | | -Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | | 38,04 | -- | 20059 | -- | -- | 2760 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 23.1. | | | 0,0011 | 0,580052 | | | | | | | |
| 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| | | | | | | Тип 2,4 | | | | | |
| 24. | | | | 432,64 | 875,36 | 32,73 | 378716 | 14160 | -- | 267891 | 698335 |
| 1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015 | | -Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | | 842,63 | 17,37 | 364555 | 7515 | -- | 51729 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 24.1. | | | 0,052 | 22,49728 | | | | | | | |
| 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| | | | | | | Тип 3 | | | | | |
| 25. | | | | 356,4 | 77,39 | -- | 27582 | -- | -- | 19859 | 51236 |
| 1207-0101 -0102 РСНБ РК 2015 | | -Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков | м2 | | 77,39 | -- | 27582 | -- | -- | 3795 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 25.1. | | | 0,007 | 2,4948 | | | | | | | |
| 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| 26. | | | | 356,4 | 358,57 | 19,55 | 127794 | 6968 | -- | 89656 | 234846 |
| 1207-0101 -0201 РСНБ РК 2015 | | -Полы дощатые. Разборка покрытия | м2 | | 339,02 | 10,37 | 120827 | 3696 | -- | 17396 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 26.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,008<br>т | 2,8512 | | -- | | -- | | | |
| 27. | 1207-0101<br>-0301<br>РСНБ РК<br>2015 | -Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 136,07 | 38,04<br>38,04 | --<br>-- | 5176<br>5176 | --<br>-- | --<br>-- | 3727<br>712 | 9615 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 27.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,0011<br>т | 0,149677 | | -- | | -- | | | |
| | | | | | | 3 этаж<br>Тип1 | | | | | |
| 28. | 1207-0101<br>-0102<br>РСНБ РК<br>2015 | -Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 | 711,3 | 77,39<br>77,39 | --<br>-- | 55048<br>55048 | --<br>-- | --<br>-- | 39634<br>7575 | 102257 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 28.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,007<br>т | 4,9791 | | -- | | -- | | | |
| 29. | 1207-0101<br>-0201<br>РСНБ РК<br>2015 | -Полы дощатые. Разборка покрытия<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 | 711,3 | 358,57<br>339,02 | 19,55<br>10,37 | 255051<br>241145 | 13906<br>7376 | --<br>-- | 178935<br>34719 | 468705 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 29.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,008<br>т | 5,6904 | | -- | | -- | | | |
| 30. | 1207-0101<br>-0210<br>РСНБ РК<br>2015 | -Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 | 711,3 | 166,57<br>163,16 | 3,41<br>1,81 | 118481<br>116056 | 2425<br>1287 | --<br>-- | 84487<br>16237 | 219206 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,0125<br>т | 8,89125 | | -- | | -- | | | |
| 31. | 1207-0101<br>-0205<br>РСНБ РК<br>2015 | -Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 | 711,3 | 117,88<br>114,93 | 2,95<br>1,57 | 83848<br>81750 | 2099<br>1117 | --<br>-- | 59664<br>11481 | 154993 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,0047<br>т | 3,34311 | | -- | | -- | | | |
| 32. | 1207-0101<br>-0301<br>РСНБ РК | -Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 464,8 | 38,04<br>38,04 | --<br>-- | 17681<br>17681 | --<br>-- | --<br>-- | 12730<br>2433 | 32844 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32.1. | | | 0,0011 | 0,51128 | | | | | | | |
| 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| | | | | | | Тип 2 | | | | | |
| 33. | | | | 403 | 875,36 | 32,73 | 352770 | 13190 | -- | 249538 | 650492 |
| | 1207-0101 | -Полы из керамических | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0207 | плиток. Разборка | | | 842,63 | 17,37 | 339580 | 7000 | -- | 48185 | |
| | РСНБ РК | покрытия | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 33.1. | | | 0,052 | 20,956 | | | | | | | |
| 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| | | | | | | Тип 3 | | | | | |
| 34. | | | | 163,5 | 77,39 | -- | 12653 | -- | -- | 9110 | 23504 |
| | 1207-0101 | -Полы. Разборка | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0102 | оснований покрытия: лаг | | | 77,39 | -- | 12653 | -- | -- | 1741 | |
| | РСНБ РК | из досок и брусков | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34.1. | | | 0,007 | 1,1445 | | | | | | | |
| 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| 35. | | | | 163,5 | 358,57 | 19,55 | 58626 | 3196 | -- | 41130 | 107737 |
| | 1207-0101 | -Полы дощатые. Разборка | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0201 | покрытия | | | 339,02 | 10,37 | 55430 | 1695 | -- | 7981 | |
| | РСНБ РК | | | | | | | | | | |
| | 2015 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 35.1. | | | 0,008 | 1,308 | | | | | | | |
| 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| 36. | | | | 55,78 | 38,04 | -- | 2122 | -- | -- | 1528 | 3942 |
| | 1207-0101 | -Плинтусы деревянные и | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0301 | из пластмассовых | | | 38,04 | -- | 2122 | -- | -- | 292 | |
| | РСНБ РК | материалов. Разборка | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 36.1. | | | 0,0011 | 0,061358 | | | | | | | |
| 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| | | | | | | Лестничные площадки 2,3 этаж | | | | | |
| 37. | | | | 33,28 | 875,36 | 32,73 | 29132 | 1089 | -- | 20607 | 53718 |
| | 1207-0101 | -Полы из керамических | м2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0207 | плиток. Разборка | | | 842,63 | 17,37 | 28043 | 578 | -- | 3979 | |
| | РСНБ РК | покрытия | | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 37.1. | | | 0,052 | 1,73056 | | | | | | | |
| 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| | | | | | | Кровля | | | | | |
| 38. | | | | 1687,34 | 291,7 | 1,61 | 492197 | 2717 | -- | 352426 | 912193 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1208-0101 -0204 РСНБ РК 2015 | -Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий | м2 кровли | | 290,09 | -- | 489480 | -- | -- | 67570 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 38.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,0218 т | 36,784012 | | -- | | -- | | | |
| 39. | | | | 1687,34 | 178,76 | 19,88 | 301629 | 33544 | -- | 201076 | 542921 |
| | 1208-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | м2 кровли | | 158,88 | 6,63 | 268085 | 11187 | -- | 40216 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 39.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,014 т | 23,62276 | | -- | | -- | | | |
| 40. | | | | 4 | 3578,47 | 1,65 | 14314 | 7 | -- | 10301 | 26584 |
| | 1208-0101 -0301 РСНБ РК 2015 | -Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка | окно | | 3576,82 | -- | 14307 | -- | -- | 1969 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 40.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,225 т | 0,9 | | -- | | -- | | | |
| 41. | | | | 1687,34 | 259,06 | 12,53 | 437122 | 21142 | -- | 304584 | 801042 |
| | 1208-0101 -0102 РСНБ РК 2015 | -Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок | м2 кровли | | 246,53 | 4,18 | 415980 | 7053 | -- | 59336 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 41.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,009 т | 15,18606 | | -- | | -- | | | |
| 42. | | | | 0,56 | 13010,13 | 1397,52 | 7286 | 782 | -- | 4961 | 13227 |
| | 1126-0201 -0301 РСНБ РК 2015 К=0,8 | -Разборка утеплителя в местах укладки лежней | м3 изоляции | | 11612,61 | 691,68 | 6503 | 387 | -- | 980 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Фасад, цоколь | | | | | |
| 43. | | | | 240,89 | 230,25 | -- | 55465 | -- | -- | 39935 | 103032 |
| | 1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015 | -Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | | 230,25 | -- | 55465 | -- | -- | 7632 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Прочее | | | | | |
| 44. | | | | 20,4 | 543,09 | 1,27 | 11079 | 26 | 941 | 7281 | 19829 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1209-0101 -0501 РСНБ РК 2015 | -Демонтаж ограждения лестниц<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м решетки | | 495,7 | -- | 10112 | -- | -- | 1469 | |
| 44.1. 2113-0701-0201 | | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | 0,006<br>м3 | 0,1224 | | 5775 | | 707 | | | |
| 44.2. 2113-0701-0401 | | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | 0,039<br>м3 | 0,7956 | | 294 | | 234 | | | |
| 44.3. 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | 0,025<br>т | 0,51 | | -- | | -- | | | |
| 45. | | | 1 | | 2675,98 | 1054,18 | 2676 | 1054 | -- | 1407 | 4410 |
| | 1107-0102 -0104 РСНБ РК 2015 К=0,8 | -Демонтаж ж/б плиты<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. сборных конструкций | | 1621,8 | 332,97 | 1622 | 333 | -- | 327 | |
| 46. | | | 9,92 | | 105,91 | 0,07 | 1051 | 1 | -- | 756 | 1951 |
| | 1208-0101 -0202 РСНБ РК 2015 | -Демонтаж покрытия козырька<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 | | 105,84 | -- | 1050 | -- | -- | 145 | |
| 46.1. 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | 0,0052<br>т | 0,051584 | | -- | | -- | | | |
| 47. | | | 183,35 | | 105,91 | 0,07 | 19419 | 13 | -- | 13972 | 36062 |
| | 1208-0101 -0202 РСНБ РК 2015 | -Демонтаж обшивки из профлиста<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 | | 105,84 | -- | 19406 | -- | -- | 2671 | |
| 47.1. 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | 0,0052<br>т | 0,95342 | | -- | | -- | | | |
| 48. | | | 38 | | 2102,83 | 1258,01 | 79908 | 47805 | -- | 33387 | 122359 |
| | 1218-0101 -1205 РСНБ РК 2015 | -Демонтаж отмостки<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 конструкции | | 844,82 | 375,47 | 32103 | 14268 | -- | 9064 | |
| 49. | | | 295,95 | | 2162,49 | -- | 639989 | -- | -- | 460792 | 1188843 |
| | 1219-0101 -0901 РСНБ РК 2015 | -Помещения. Очистка от строительного мусора<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | т | | 2162,49 | -- | 639989 | -- | -- | 88062 | |
| 49.1. 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | 1<br>т | 295,95 | | -- | | -- | | | |
| 50. | | | 295,95 | | 738 | -- | 218411 | -- | -- | -- | 235884 |
| | 4104-0104 -0601 РСНБ РК | -Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 17473 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 51. | | | | 887,85 | 62 | -- | 55047 | -- | -- | -- | 59451 |
| | 4102-0102 -0203 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км | т·км | | -- | -- | -- | -- | -- | 4404 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | -- | -- | 8724799 | 289072 | 25270 | 5949771 | 15848537 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 8136998 | 126572 | -- | 1173966 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8724799 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 25269 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8263570 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 273458 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 5949771 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 1173966 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15848536 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 7868 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 8263570 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 15848536 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 7868 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 8263570 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ВЕНТШАХТЫ | | | | | |
| 52. | | | | 10,42 | 33863,77 | 1604,27 | 352860 | 16717 | 267458 | 52447 | 437731 |
| | 1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (докладывание вентшахт до необходимой отметки) | м3 кладки | | 6591,62 | 399,01 | 68685 | 4158 | -- | 32425 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 52.1. | | | | 0,24 | 2,5008 | | | | | | |
| | 2102-0401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | | | 32294 | | 80761 | | | |
| 52.2. | | | | 0,38 | 3,9596 | | | | | | |
| | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | | | 47141 | | 186660 | | | |

Изготовление зонтов над вентшахтами

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. | 1109-0606 -0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Монтаж металлоконструкций каркаса зонта<br>НР - 72%; СП - 8% | т конструкций | 0,17352 | 64115,69<br>52308,3 | 9670,28<br>3854,07 | 11125<br>9077 | 1678<br>669 | 370<br>-- | 7017<br>1451 | 19593 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 53.1. | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | 1,3<br>м3 | 0,225576 | | 294 | | 66 | | | |
| 53.2. | 2113-0804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | 0,0001<br>т | 0,000017 | | 1863719 | | 32 | | | |
| 53.3. | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | 0,00031<br>т | 0,000054 | | 460049 | | 25 | | | |
| 53.4. | 2204-0601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | 0,0006<br>т | 0,000104 | | 575703 | | 60 | | | |
| 53.5. | 2106-0405-9901 | Конструкции стальные | 1<br>т | 0,17352 | | -- | | -- | | | |
| 53.6. | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | 0,00194<br>т | 0,000337 | | 403352 | | 136 | | | |
| 54. | 2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015 | -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005<br>СП - 8% | т | 0,07182 | 281681<br>-- | --<br>-- | 20230<br>-- | --<br>-- | 20230<br>-- | --<br>1618 | 21848 |
| 55. | 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015 | -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,06495 | 259976<br>-- | --<br>-- | 16885<br>-- | --<br>-- | 16885<br>-- | --<br>1351 | 18236 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 56. | | | | 0,104 | 53046 | -- | 5517 | -- | 5517 | -- | 5958 |
| | 2107-0201 -0201 РСНБ РК 2015 | -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 441 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 57. | | | | 20,44 | 3106,08 | 14,26 | 63488 | 292 | 39236 | 17309 | 87260 |
| | 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015 | -Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | | 1172,23 | 3,89 | 23960 | 80 | -- | 6464 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 57.1. | 2105-0104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | 0,0057 т | 0,116508 | | 332118 | | 38694 | | | |
| | | | | | | Обрамление проема в стене по оси В | | | | | |
| 58. | | | | 0,1524 | 59526,89 | 1222,03 | 9072 | 186 | 162 | 6347 | 16653 |
| | 1206-0101 -2201 РСНБ РК 2015 | -Проемы. Обрамление угловой сталью | т | | 57244 | 602,38 | 8724 | 92 | -- | 1234 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 59. | | | | 0,03016 | 259976 | -- | 7841 | -- | 7841 | -- | 8468 |
| | 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015 | -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 627 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 60. | | | | 0,12224 | 265067 | -- | 32402 | -- | 32402 | -- | 34994 |
| | 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015 | -Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 2592 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Крыльцо спортзала | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | 1126-0201 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 | 183,35 | 2499,3<br>1888,12 | 24,99<br>8,93 | 458247<br>346187 | 4582<br>1637 | 107478<br>-- | 250433<br>56694 | 765375 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 61.1. | 2205-0102-0105 | Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006 | 7,48 кг | 1371,458 | | 71 | | 97374 | | | |
| 62. | 2111-0202 -0205 РСНБ РК 2015 | -Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011<br>СП - 8% | м3 | 18,335 | 30169<br>-- | --<br>-- | 553149<br>-- | --<br>-- | 553149<br>-- | --<br>44252 | 597401 |
| 63. | 1110-0104 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Подшивка карниза сталью кровельной оцинкованной<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 потолков | 183,35 | 289,52<br>275,64 | 3,12<br>1,59 | 53083<br>50539 | 573<br>292 | 1971<br>-- | 36598<br>7174 | 96855 |
| 64. | 2105-0109 -0207 РСНБ РК 2015 | -Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012<br>СП - 8% | м2 | 210,8525 | 1715<br>-- | --<br>-- | 361612<br>-- | --<br>-- | 361612<br>-- | --<br>28929 | 390541 |
| | | | | | | ПЕРЕМЫЧКИ 1 ЭТАЖ | | | | | |
| 65. | 1203-0101 -2401 РСНБ РК 2015 | -Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек<br>НР - 72%; СП - 8% | т металлоконструкций перемычек | 0,01368 | 252372,79<br>204032,4 | 2159,15<br>965,47 | 3452<br>2791 | 29<br>13 | 632<br>-- | 2019<br>438 | 5909 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 65.1. | | | 0,54 | 0,007387 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102-0401-2809 | | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | | | 32294 | | 239 | | | |
| 65.2. | | | 0,57 | 0,007798 | | | | | | | |
| 2103-0101-0103 | | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | | | 47141 | | 368 | | | |
| 66. | | | | 0,00924 | 259976 | -- | 2402 | -- | 2402 | -- | 2594 |
| | 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015 | -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 192 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 67. | | | | 0,005124 | 281681 | -- | 1443 | -- | 1443 | -- | 1558 |
| | 2105-0106 -2401 РСНБ РК 2015 | -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 115 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 68. | | | | 1,37 | 96,41 | 2,43 | 132 | 3 | 63 | 48 | 194 |
| | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 48,26 | 0,29 | 66 | -- | -- | 14 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 68.1. | | | 0,00009 | 0,000123 | | | | | | | |
| 2204-0101-0502 | | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | | | 460049 | | 57 | | | |
| 69. | | | | 1,37 | 166,43 | 3,45 | 228 | 5 | 146 | 56 | 307 |
| | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 56,44 | 0,58 | 77 | 1 | -- | 23 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 69.1. | | | 0,00018 | 0,000247 | | | | | | | |
| 2204-0705-0404 | | Эмаль пентафталевая | т | | | 510044 | | 126 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 ЭТАЖ | | | | | |
| 70. | | | | 0,00656 | 252372,79 | 2159,15 | 1656 | 14 | 304 | 968 | 2834 |
| | 1203-0101 -2401 РСНБ РК 2015 | -Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек | т металлоконструкций перемычек | | 204032,4 | 965,47 | 1338 | 6 | -- | 210 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 70.1. | 2102-0401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | 0,54 м3 | 0,003542 | | 32294 | | 114 | | | |
| 70.2. | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 0,57 1000 шт. | 0,003739 | | 47141 | | 176 | | | |
| 71. | | | | 0,004326 | 259976 | -- | 1125 | -- | 1125 | -- | 1215 |
| | 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015 | -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 90 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 72. | | | | 0,002562 | 281681 | -- | 722 | -- | 722 | -- | 780 |
| | 2105-0106 -2401 РСНБ РК 2015 | -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 73. | | | | 0,64 | 96,41 | 2,43 | 62 | 1 | 30 | 22 | 91 |
| | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 48,26 | 0,29 | 31 | -- | -- | 7 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 73.1. | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | 0,00009 т | 0,000058 | | 460049 | | 26 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74. | | | | 0,64 | 166,43 | 3,45 | 107 | 2 | 69 | 26 | 144 |
| | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 | | 56,44 | 0,58 | 36 | -- | -- | 11 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 74.1. | 2204-0705-0404 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | 0,00018 т | 0,000115 | | 510044 | | 59 | | | |
| | | | | | | Окна<br>Ремонт резиновых уплотнителей окон | | | | | |
| 75. | | | | 1667 | 249,85 | 1,42 | 416500 | 2367 | 133010 | 203273 | 669354 |
| | 1203-0101 -2001 РСНБ РК 2015 | -Замена резиновых уплотнителей<br>НР - 72%; СП - 8% | м стыка | | 168,64 | 0,72 | 281123 | 1200 | -- | 49582 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 75.1. | 2110-0501-1302 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | 0,13 кг | 216,71 | | 575 | | 124608 | | | |
| 76. | | | | 16,67 | 23655 | -- | 394329 | -- | 394329 | -- | 425875 |
| | 2113-0816 -2203 РСНБ РК 2015 | -Прокладки уплотнительные<br>СП - 8% | 100 м | | -- | -- | -- | -- | -- | 31546 | |
| 77. | | | | 1060 | 226,15 | 18,17 | 239719 | 19260 | 110866 | 85944 | 351716 |
| | 1203-0101 -2004 РСНБ РК 2015 | -Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков жгутами из всененного полиэтилена. Стык горизонтальный<br>НР - 72%; СП - 8% | м стыка | | 103,39 | 9,22 | 109593 | 9773 | -- | 26053 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 77.1. | 2111-0401-0103 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 | 0,0054 м3 | 5,724 | | 19369 | | 110868 | | | |
| 78. | | | | 1060 | 278 | -- | 294680 | -- | 294680 | -- | 318254 |
| | 2111-0403 -0111 РСНБ РК 2015 | -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена<br>СП - 8% | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 23574 | |
| 79. | | | | 20,88 | 2558,11 | 176,67 | 53413 | 3689 | 25866 | 18499 | 77665 |
| | 1110-0501 -0104 | -Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка | м2 | | 1142,64 | 87,86 | 23858 | 1835 | -- | 5753 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 79.1. | | | 1 | 20,88 | | | | | | | |
| 2109-9999-9902 | | Блоки оконные | м2 | | | -- | | -- | | | |
| 79.2. | | | 0,76 | 15,8688 | | | | | | | |
| 2110-0502-1901 | | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | | | 1630 | | 25866 | | | |
| 80. | | | | 17,28 | 21926 | -- | 378881 | -- | 378881 | -- | 409192 |
| | 2109-0201 -0605 РСНБ РК 2015 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99<br>СП - 8% | м2 | | --- | -- | -- | -- | -- | 30311 | |
| 81. | | | | 3,6 | 19216 | -- | 69178 | -- | 69178 | -- | 74712 |
| | 2109-0201 -0505 РСНБ РК 2015 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99<br>СП - 8% | м2 | | --- | -- | -- | -- | -- | 5534 | |
| 82. | | | | 21,73525 | 25491,59 | 18,52 | 554066 | 402 | 534449 | 13922 | 613428 |
| | 1110-0502 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 884,07 | 5,58 | 19215 | 121 | -- | 45439 | |
| 82.1. | | | 1 | 21,73525 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2109-0304-0101 | | Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82 | м2 | | | 24589 | | 534448 | | | |
| 83. | | | | 21,73525 | 30450 | -- | 661838 | -- | 661838 | -- | 714785 |
| | 2109-0304 -0102 РСНБ РК 2015 | -Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 52947 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 84. | | | | 3,71875 | 826,07 | 32,36 | 3072 | 120 | -- | 2153 | 5643 |
| | 1110-0502 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101 | м2 | | 793,71 | 10,52 | 2952 | 39 | -- | 418 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 84.1. | | | 1 | 3,71875 | | | | | | | |
| 2109-0302-0100 | | Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 | м2 | | | -- | | -- | | | |
| 85. | | | | 3,71875 | 56848 | -- | 211404 | -- | 211404 | -- | 228316 |
| | 2109-0304 -0202 РСНБ РК 2015 | -Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 16912 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла<br><br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Двери | | | | | |
| 86. | | | | 7,77 | 3106,51 | 49,63 | 24138 | 385 | 4151 | 14235 | 41443 |
| | 1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м2 | | 2522,8 | 21,67 | 19602 | 168 | -- | 3070 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 86.1. | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | 0,24 шт. | 1,8648 | | 1630 | | 3040 | | | |
| 86.2. | 2113-0201-1204 | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | 0,4207 кг | 3,268839 | | 314 | | 1026 | | | |
| 87. | | | | 27,3 | 2826,33 | 52,41 | 77159 | 1431 | 11655 | 46586 | 133645 |
| | 1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м2 | | 2346,99 | 23,08 | 64073 | 630 | -- | 9900 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 87.1. | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | 0,18 шт. | 4,914 | | 1630 | | 8010 | | | |
| 87.2. | 2113-0201-1204 | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | 0,3901 кг | 10,64973 | | 314 | | 3344 | | | |
| 88. | | | | 27,3 | 44253 | -- | 1208107 | -- | 1208107 | -- | 1304756 |
| | 2109-0402 -0502 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003<br><br>СП - 8% | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 96649 | |
| 89. | | | | 2,1 | 40521 | -- | 85094 | -- | 85094 | -- | 91902 |
| | 2109-0402 | -Блоки дверные стальные | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0501 РСНБ РК 2015 | утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6808 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 90. | 2109-0402 -0503 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 1,89 | 21756 | -- | 41119 | -- | 41119 | -- | 44409 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3290 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 91. | 2109-0402 -0601 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные стальные взломостойкие однопольные, с замкнутой коробкой, прим. | м2 | 1,89 | 53641 | -- | 101381 | -- | 101381 | -- | 109492 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 8111 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 92. | 1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 182,7 | 2863,92 | 555,23 | 523238 | 101441 | 200392 | 179525 | 758984 |
| | | | | | 1211,85 | 152,9 | 221405 | 27935 | -- | 56221 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 92.1. | 2110-0401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | 0,89 м2 | 162,603 | | 226 | | 36748 | | | |
| 92.2. | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | 0,432 шт. | 78,9264 | | 1630 | | 128650 | | | |
| 93. | 1110-0107 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Проемы дверные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | м2 | 34,65 | 2307,13 | 429,09 | 79942 | 14868 | 26328 | 30963 | 119778 |
| | | | | | 1118,2 | 122,92 | 38746 | 4259 | -- | 8872 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 93.1. | 2110-0401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | 0,65 м2 | 22,5225 | | 226 | | 5090 | | | |
| 93.2. | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 | 0,296 шт. | 10,2564 | | 1630 | | 16718 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мл | | | | | | | | | |
| 94. | 2109-0102 -0501 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П<br><br>СП - 8% | м2 | 19,95 | 13942<br>--- | --<br>-- | 278143<br>--- | --<br>-- | 278143<br>--- | --<br>22251 | 300394 |
| 95. | 2109-0102 -0502 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П<br><br>СП - 8% | м2 | 162,75 | 9864<br>--- | --<br>-- | 1605366<br>--- | --<br>-- | 1605366<br>--- | --<br>128429 | 1733795 |
| 96. | 2109-0102 -0123 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные внутренние с двупольными остекленными полотнами ДВО 21-15П<br><br>СП - 8% | м2 | 25,2 | 7751<br>--- | --<br>-- | 195325<br>--- | --<br>-- | 195325<br>--- | --<br>15626 | 210951 |
| 97. | 2109-0102 -0106 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П<br><br>СП - 8% | м2 | 9,45 | 5381<br>--- | --<br>-- | 50850<br>--- | --<br>-- | 50850<br>--- | --<br>4068 | 54918 |
| 98. | 2109-0105 -0502 РСНБ РК 2015 | -Наличники дверные<br>СП - 8% | м | 1131 | 399<br>--- | --<br>-- | 451269<br>--- | --<br>-- | 451269<br>--- | --<br>36102 | 487371 |
| 99. | 2109-0404 -0306 РСНБ РК 2015 | -Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011<br>СП - 8% | шт. | 13 | 3207<br>--- | --<br>-- | 41691<br>--- | --<br>-- | 41691<br>--- | --<br>3335 | 45026 |
| 100. | 2109-0404 -1005 РСНБ РК 2015 | -Ручки раздельные ГОСТ 5087-80<br>СП - 8% | пара | 113 | 4189<br>--- | --<br>-- | 473357<br>--- | --<br>-- | 473357<br>--- | --<br>37869 | 511226 |
| 101. | 2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015 | -Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80<br><br>СП - 8% | пара | 10 | 3738<br>--- | --<br>-- | 37380<br>--- | --<br>-- | 37380<br>--- | --<br>2990 | 40370 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102. | 2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015 | -Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 446 | 661 | -- | 294806 | -- | 294806 | -- | 318390 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 23584 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 103. | 1110-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | -Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 | 14,94 | 1475,76 | 184,81 | 22048 | 2762 | 5357 | 11034 | 35728 |
| | | | | | 932,35 | 93,41 | 13929 | 1396 | -- | 2647 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 103.1. | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,22 | 3,2868 | 1630 | | 5357 | | | |
| 104. | 2109-0202 -0202 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 6,3 | 29319 | -- | 184710 | -- | 184710 | -- | 199487 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 14777 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 105. | 2109-0202 -0203 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-18, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 8,64 | 25487 | -- | 220208 | -- | 220208 | -- | 237825 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 17617 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 106. | 2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015 | -Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 8 | 661 | -- | 5288 | -- | 5288 | -- | 5711 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 423 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 107. | 2109-0404 -1005 РСНБ РК 2015 | -Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | 4 | 4189 | -- | 16756 | -- | 16756 | -- | 18096 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1340 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

Установка доводчиков на существующие двери

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | лестниц | | | | | |
| 108. | | | | 7 | 1298,86 | 2,19 | 9092 | 15 | -- | 6539 | 16881 |
| | 1110-0106 -0401 РСНБ РК 2015 | -Установка доводчиков | комплект | | 1296,67 | 0,72 | 9077 | 5 | -- | 1250 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 109. | | | | 7 | 5731 | -- | 40117 | -- | 40117 | -- | 43326 |
| | 2109-0404 -0103 РСНБ РК 2015 | -Доводчик дверной | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 3209 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Перегородки | | | | | |
| | | | | | | Прегородки из ПВХ профилей | | | | | |
| 110. | | | | 25,89 | 2863,98 | 2,63 | 74148 | 68 | 44961 | 20966 | 102723 |
| | 1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | -Монтаж ПВХ перегородок | м2 | | 1124,72 | -- | 29119 | -- | -- | 7609 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 110.1. | | | 0,92 | 23,8188 | | | | | | | |
| | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | | | 1630 | | 38825 | | | |
| 110.2. | | | 1,3 | 33,657 | | | | | | | |
| | 2113-0502-0804 | Профиль торцевой для поликарбонатных листов | м | | | 179 | | 6025 | | | |
| 111. | | | | 25,89 | 24043 | -- | 622473 | -- | 622473 | -- | 672271 |
| | 2109-0203 -0101 РСНБ РК 2015 | -Перегородки из ПВХ профилей | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 49798 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Перегородки из ГКЛВ 1,2 этаж | | | | | |
| 112. | | | | 21,06 | 3193,95 | 28,82 | 67265 | 607 | 38625 | 20364 | 94639 |
| | 1110-0402 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство | м2 перегоро док | | 1331,1 | 11,9 | 28033 | 251 | -- | 7010 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 112.1. | | | 2,1 | 44,226 | | | | | | | |
| | 2203-0201-0203 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | | | 469 | | 20742 | | | |
| 112.2. | | | 0,9108 | 19,181448 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205-0108-0102 | | Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | | | 78 | | 1496 | | | |
| 112.3. | | | 1,4045 | 29,57877 | | | | | | | |
| 2113-0809-1303 | | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | | | 50 | | 1479 | | | |
| 112.4. | | | 1,2553 | 26,436618 | | | | | | | |
| 2106-0902-1403 | | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 | м | | | 170 | | 4494 | | | |
| 112.5. | | | 2,0504 | 43,181424 | | | | | | | |
| 2106-0902-1502 | | Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 | м | | | 205 | | 8852 | | | |
| 113. | | | | 22,2 | 3536,73 | 31,9 | 78515 | 708 | 46586 | 22686 | 109297 |
| | 1110-0402 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство | м2 перегоро док | | 1406,35 | 12,95 | 31221 | 287 | -- | 8096 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 113.1. | | | 2,26 | 50,172 | | | | | | | |
| 2203-0201-0203 | | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | | | 469 | | 23531 | | | |
| 113.2. | | | 0,88 | 19,536 | | | | | | | |
| 2205-0108-0102 | | Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | | | 78 | | 1524 | | | |
| 113.3. | | | 0,00126 | 0,027972 | | | | | | | |
| 2107-0201-0207 | | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | | 55245 | | 1545 | | | |
| 113.4. | | | 1,3965 | 31,0023 | | | | | | | |
| 2106-0902-1403 | | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами | м | | | 170 | | 5270 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 | | | | | | | | | |
| 113.5. | 2106-0902-1502 | Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 | 2,5417 м | 56,42574 | | 205 | | 11567 | | | |
| 114. | 1113-0301-0113 РСНБ РК 2015 | -Огрунтовка ГКЛВ гидроизолирующим составом<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 | 86,52 | 79,86<br>76,86 | 3<br>0,58 | 6909<br>6650 | 259<br>50 | --<br>-- | 4824<br>939 | 12672 |
| 115. | 2113-0703-1702 РСНБ РК 2015 | -Состав гидроизолирующий<br>СП - 8% | т | 0,034608 | 467999<br>-- | --<br>-- | 16197<br>-- | --<br>-- | 16197<br>-- | --<br>1296 | 17493 |
| | | | | | | Перегородки-экраны из ГКЛВ этаж Монтаж элементов крепления МК-1 | | | | | |
| 116. | 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Изготовление металлических элементов крепления<br>НР - 72%; СП - 8% | т конструкций | 0,02112 | 243091,93<br>181480 | 57489,8<br>2902,8 | 5134<br>3833 | 1214<br>61 | 87<br>-- | 2804<br>635 | 8573 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 116.1. | 2113-0812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | 0,019 т | 0,000401 | | 206133 | | 83 | | | |
| 117. | 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Монтаж металлических элементов крепления<br>НР - 72%; СП - 8% | т конструкций | 0,02112 | 123798,39<br>110460,5 | 1578,01<br>520,87 | 2615<br>2333 | 33<br>11 | 249<br>-- | 1688<br>344 | 4647 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 117.1. | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,016 т | 0,000338 | | 633893 | | 214 | | | |
| 118. | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, | т | 0,011088 | 281681<br>-- | --<br>-- | 3123<br>-- | --<br>-- | 3123<br>-- | --<br>250 | 3373 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 119. | 2105-0206 -0801 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,00504 | 298700 | -- | 1505 | -- | 1505 | -- | 1625 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 120. | 2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015 | -Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,0061286 | 272597 | -- | 1671 | -- | 1671 | -- | 1805 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 134 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 121. | 1113-0301 -0409 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз | м2 | 1,48 | 920,55 | 3 | 1362 | 5 | 1302 | 40 | 1514 |
| | | | | | 37,05 | 0,58 | 55 | 1 | -- | 112 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 121.1. | 2204-0101-9903 | Грунтовка эпоксидная, ЭП СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00042 | 0,000622 | 2013872 | | 1252 | | | |
| 122. | 1113-0301 -1403 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 | м2 | 1,48 | 298,43 | 2,01 | 442 | 3 | 394 | 33 | 513 |
| | | | | | 30,48 | 0,43 | 45 | 1 | -- | 38 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 122.1. | 2204-0601-0705 | Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72 | т | 0,0001 | 0,000148 | 1011227 | | 150 | | | |
| 122.2. | 2204-0704-0201 | Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018 | т | 0,00025 | 0,00037 | 659285 | | 244 | | | |
| | | | | | | МК-2 | | | | | |
| 123. | 1109-0701 -0132 | -Изготовление металлических элементов | т конструк | 0,0084 | 243091,93 | 57489,8 | 2042 | 483 | 35 | 1115 | 3410 |
| | | | | | 181480 | 2902,8 | 1524 | 24 | -- | 253 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | крепления НР - 72%; СП - 8% | ций | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 123.1. 2113-0812-1039 | | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | 0,019 т | 0,00016 | | 206133 | | 33 | | | |
| 124. | 1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Монтаж металлических элементов крепления НР - 72%; СП - 8% | т конструкций | 0,0084 | 123798,39 / 110460,5 | 1578,01 / 520,87 | 1040 / 928 | 13 / 4 | 99 / -- | 671 / 137 | 1848 |
| 124.1. 2113-0201-0901 | | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,016 т | 0,000134 | | 633893 | | 85 | | | |
| 125. | 2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015 | -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8% | т | 0,00882 | 281681 / -- | -- / -- | 2484 / -- | -- / -- | 2484 / -- | -- / 199 | 2683 |
| 126. | 2113-0207 -1016 РСНБ РК 2015 | -Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 12 мм х 70 мм СП - 8% | шт. | 48 | 9 / -- | -- / -- | 432 / -- | -- / -- | 432 / -- | -- / 35 | 467 |
| 127. | 2113-0207 -1020 РСНБ РК 2015 | -Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм СП - 8% | шт. | 144 | 14 / -- | -- / -- | 2016 / -- | -- / -- | 2016 / -- | -- / 161 | 2177 |
| 128. | 1113-0301 -0409 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз | м2 | 0,54 | 920,55 / 37,05 | 3 / 0,58 | 497 / 20 | 1 / -- | 476 / -- | 15 / 41 | 553 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 128.1.<br>2204-0101-9903 | | Грунтовка эпоксидная, ЭП<br>СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | 0,00042<br>т | 0,000227 | | 2013872 | | 457 | | | |
| 129.<br>1113-0301<br>-1403<br>РСНБ РК<br>2015 | | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 | м2 | 0,54 | 298,43<br>---<br>30,48 | 2,01<br>---<br>0,43 | 161<br>---<br>16 | 1<br>---<br>-- | 144<br>---<br>-- | 12<br>---<br>14 | 187 |
| | | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 129.1.<br>2204-0601-0705 | | Растворители для лакокрасочных материалов<br>N 648 ГОСТ 18188-72 | 0,0001<br>т | 0,000054 | | 1011227 | | 55 | | | |
| 129.2.<br>2204-0704-0201 | | Эмаль эпоксидная ЭП-51<br>СТ РК 3262-2018 | 0,00025<br>т | 0,000135 | | 659285 | | 89 | | | |
| | | | | | | Монтаж перегородок-экранов | | | | | |
| 130.<br>1110-0402<br>-0601<br>РСНБ РК<br>2015<br>Изм. и<br>доп. вып.<br>19 | | -Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство | м2<br>перегоро<br>док | 19,2 | 3193,95<br>---<br>1331,1 | 28,82<br>---<br>11,9 | 61324<br>---<br>25557 | 553<br>---<br>228 | 35214<br>---<br>-- | 18566<br>---<br>6391 | 86281 |
| | | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 130.1.<br>2203-0201-0203 | | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 | 2,1<br>м2 | 40,32 | | 469 | | 18910 | | | |
| 130.2.<br>2205-0108-0102 | | Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | 0,9108<br>кг | 17,48736 | | 78 | | 1364 | | | |
| 130.3.<br>2113-0809-1303 | | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | 1,4045<br>м | 26,9664 | | 50 | | 1348 | | | |
| 130.4.<br>2106-0902-1403 | | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 | 1,2553<br>м | 24,10176 | | 170 | | 4097 | | | |
| 130.5. | | | 2,0504 | 39,36768 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2106-0902-1502 | | Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 | м | | | 205 | | 8070 | | | |
| 131. | | | | 38,4 | 79,86 | 3 | 3067 | 115 | -- | 2141 | 5625 |
| | 1113-0301 -0113 РСНБ РК 2015 | -Огрунтовка ГКЛВ гидроизолирующим составом | м2 | | 76,86 | 0,58 | 2951 | 22 | -- | 417 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 132. | | | | 0,01536 | 467999 | -- | 7188 | -- | 7188 | -- | 7763 |
| | 2113-0703 -1702 РСНБ РК 2015 | -Состав гидроизолирующий | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 575 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 133. | | | | 23,04 | 1769,43 | 79,63 | 40768 | 1835 | 10754 | 20906 | 66608 |
| | 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | | 1223,03 | 37,22 | 28179 | 858 | -- | 4934 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 133.1. | | | 0,24 | 5,5296 | | | | | | | |
| 2110-0502-1901 | | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | | | 1630 | | 9013 | | | |
| 134. | | | | 23,04 | 13942 | -- | 321224 | -- | 321224 | -- | 346922 |
| | 2109-0102 -0501 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные Дл-1 800х1600, прим. | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 25698 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 135. | | | | 36 | 661 | -- | 23796 | -- | 23796 | -- | 25700 |
| | 2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015 | -Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1904 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 136. | | | | 18 | 1983 | -- | 35694 | -- | 35694 | -- | 38550 |
| | 2109-0404 -0401 РСНБ РК 2015 | -Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 2856 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 137. | | | | 18 | 3738 | -- | 67284 | -- | 67284 | -- | 72667 |
| | 2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015 | -Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | пара | | -- | -- | -- | -- | -- | 5383 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Зашивка дверного проемы ГВЛ (Лист 30. п. 6) | | | | | |
| 138. | | | | 3,82 | 2089,8 | 14,78 | 7983 | 57 | 3930 | 2894 | 11747 |
| | 1110-0404 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Зашивка дверного проема ГВЛ с двух сторон НР - 72%; СП - 8% | м2 стен (за вычетом проемов) | | 1046,09 | 5,95 | 3996 | 23 | -- | 870 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 138.1. | 2203-0201-0105 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | 1,05 м2 | 4,011 | | 455 | | 1825 | | | |
| 138.2. | 2205-0108-0102 | Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | 0,4629 кг | 1,768278 | | 78 | | 138 | | | |
| 138.3. | 2113-0809-1304 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | 0,903 м | 3,44946 | | 32 | | 110 | | | |
| 138.4. | 2113-0208-0371 | Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80 | 0,0208 кг | 0,079456 | | 1313 | | 104 | | | |
| 138.5. | 2106-0902-1401 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 | 0,7774 м | 2,969668 | | 92 | | 273 | | | |
| 138.6. | 2106-0902-1601 | Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 | 2,1006 м | 8,024292 | | 138 | | 1107 | | | |
| | | РЕШЕТКА РАДИАТОРНАЯ-8 шт | | | | | | | | | |
| 139. | | | | 8,064 | 3006,05 | 39,3 | 24241 | 316 | 16764 | 5252 | 31852 |
| | 1110-0113 -0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Изготовление радиаторных решеток НР - 72%; СП - 8% | м2 | | 888,06 | 16,43 | 7161 | 132 | -- | 2359 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 139.1. | 2107-0201-0201 | Бруски обрезные хвойных | 0,03 м3 | 0,24192 | | 53046 | | 12833 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | | | | | | | | | |
| 139.2. | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,000721 т | 0,005814 | | 633893 | | 3686 | | | |
| 140. | | | | 8,064 | 310,66 | 2,77 | 2505 | 22 | 2190 | 219 | 2941 |
| | 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Огнезащита радиаторных решеток<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 обработанной поверхности | | 36,37 | 1,28 | 293 | 10 | -- | 218 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 140.1. | 2113-0704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | 0,00023 т | 0,001855 | | 1148546 | | 2130 | | | |
| 141. | | | | 0,001664 | 301760 | -- | 502 | -- | 502 | -- | 542 |
| | 2105-0101 -0501 РСНБ РК 2015 | -Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014<br>СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | |
| 142. | | | | 0,14144 | 96,41 | 2,43 | 14 | -- | 7 | 5 | 20 |
| | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 | | 48,26 | 0,29 | 7 | -- | -- | 1 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 142.1. | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | 0,00009 т | 0,000013 | | 460049 | | 6 | | | |
| 143. | | | | 0,14144 | 166,43 | 3,45 | 24 | -- | 16 | 6 | 32 |
| | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 | | 56,44 | 0,58 | 8 | -- | -- | 2 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 143.1. | 2204-0705-0404 | Эмаль пентафталевая | 0,00018 т | 0,000025 | | 510044 | | 13 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | | | | | | | | | |
| 144. | | | | 16,128 | 1070,74 | 0,8 | 17269 | 13 | 13840 | 2465 | 21312 |
| | 1115-0404 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Окраска радиаторных решеток за два раза<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | | 211,83 | 0,41 | 3416 | 7 | -- | 1579 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 144.1. | 2204-0501-1301 | Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003 | 0,22 кг | 3,54816 | | 3884 | | 13781 | | | |
| | | | | | | Крыльцо КР-1 | | | | | |
| 145. | | | | 2,26 | 1794,1 | -- | 4055 | -- | -- | 2919 | 7532 |
| | 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | 1794,1 | -- | 4055 | -- | -- | 558 | |
| 146. | | | | 0,36 | 936,04 | -- | 337 | -- | -- | 243 | 626 |
| | 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015 | -Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | 936,04 | -- | 337 | -- | -- | 46 | |
| 147. | | | | 0,7 | 10216,62 | 1785,62 | 7152 | 1249 | 5244 | 878 | 8672 |
| | 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015 | -Основание под фундаменты щебеночное. Устройство<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 основания | | 940,95 | 800,62 | 659 | 560 | -- | 642 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 147.1. | 2101-0201-0603 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | 1,15 м3 | 0,805 | | 6502 | | 5234 | | | |
| 148. | | | | 1,2 | 34260,7 | 1715,7 | 41113 | 2059 | 36464 | 2229 | 46809 |
| | 1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Крыльцо железобетонное. Устройство<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 | | 2158,74 | 420,78 | 2590 | 505 | -- | 3467 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 148.1. | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | 1,015 м3 | 1,218 | | 29639 | | 36100 | | | |
| 149. | | | | 0,0023549 | 231184 | -- | 544 | -- | 544 | -- | 588 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 150. | | | | 0,00189 | 278242 | -- | 526 | -- | 526 | -- | 568 |
| | 2105-0106 -2403 РСНБ РК 2015 | -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 151. | | | | 0,0248325 | 254276 | -- | 6314 | -- | 6314 | -- | 6819 |
| | 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 505 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 152. | | | | 0,021 | 223915,83 | 18672,1 | 4702 | 392 | 73 | 3139 | 8468 |
| | 1109-0701 -0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Изготовление ограждения лестниц | т конструкций | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 201740 | 5846,6 | 4237 | 123 | -- | 627 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 152.1. | | | 0,016 | 0,000336 | | | | | | | |
| | 2113-0812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | | | 206133 | | 69 | | | |
| 153. | | | | 0,021 | 126263,21 | 34824,75 | 2652 | 731 | 182 | 1440 | 4420 |
| | 1109-0604 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Ограждения, лестницы, перила. Монтаж | т конструкций | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 82807,5 | 12452,06 | 1739 | 261 | -- | 327 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 153.1. | | | 0,03 | 0,00063 | | | | | | | |
| | 2113-0812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | | | 219558 | | 138 | | | |
| 153.2. | | | 0,00194 | 0,000041 | | | | | | | |
| | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У | т | | | 403352 | | 16 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | | | | | | | | | |
| 154. | 2301-0201 -0118 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 12,012 | 494 | -- | 5934 | -- | 5934 | -- | 6409 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 475 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 155. | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,094 | 96,41 | 2,43 | 105 | 2 | 50 | 38 | 155 |
| | | | | | 48,26 | 0,29 | 53 | -- | -- | 11 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 155.1. | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | 0,00009 т | 0,000098 | | 460049 | | 45 | | | |
| 156. | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,094 | 166,43 | 3,45 | 182 | 4 | 116 | 45 | 245 |
| | | | | | 56,44 | 0,58 | 62 | 1 | -- | 18 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 156.1. | 2204-0705-0404 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | 0,00018 т | 0,000197 | | 510044 | | 100 | | | |
| 157. | 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Облицовка ступеней крыльца керамической плиткой | м2 покрытия | 4,5 | 4169,94 | 76,98 | 18765 | 346 | 12437 | 4426 | 25047 |
| | | | | | 1329,24 | 36,96 | 5982 | 166 | -- | 1855 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 157.1. | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 0,013 м3 | 0,0585 | | 29162 | | 1706 | | | |
| 157.2. | 2107-0510-0501 | Опилки древесные | 0,0306 м3 | 0,1377 | | 3155 | | 434 | | | |
| 157.3. | 2206-0301-0657 | Плитки керамические глазурованные для полов | 1,02 м2 | 4,59 | | 2240 | | 10282 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | | | | | | | | | |
| 158. | 1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Облицовка цоколя крыльца плиткой НР - 72%; СП - 8% | м2 поверхности облицовки | 3,5 | 6183,51 | 32,62 | 21642 | 115 | 8335 | 9539 | 33676 |
| | | | | | 3769,2 | 16,18 | 13192 | 57 | -- | 2495 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 158.1. | 2102-0402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | 0,02 м3 | 0,07 | | 35474 | | 2483 | | | |
| 158.2. | 2202-0101-0133 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91 | 1 м2 | 3,5 | | 1662 | | 5817 | | | |
| | | | | | | Кровля | | | | | |
| 159. | 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Стропила. Установка НР - 72%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | 86,0885 | 88834,87 | 1465,05 | 7647661 | 126124 | 5343111 | 1607261 | 9995316 |
| | | | | | 25304,5 | 625,87 | 2178426 | 53880 | -- | 740394 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 159.1. | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | 0,038 т | 3,271363 | | 216144 | | 707085 | | | |
| 159.2. | 2107-0201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,16 м3 | 13,77416 | | 53046 | | 730664 | | | |
| 159.3. | 2107-0203-0105 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,83 м3 | 71,453455 | | 45052 | | 3219121 | | | |
| 160. | 1110-0115 -0101 | -Конструкции деревянные ферм, арок, балок, | м3 древесин | 86,0885 | 8913,52 | 59,69 | 767352 | 5138 | 679621 | 61177 | 894812 |
| | | | | | 959,4 | 27,59 | 82593 | 2375 | -- | 66282 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | стропил, мауэрлатов. Огнезащита<br>НР - 72%; СП - 8% | ы в конструкции | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 160.1. 2113-0704-2401 | | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | 0,0067 т | 0,576793 | | 1148546 | | 662473 | | | |
| 161. | 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 | 2169,73 | 649,68<br>205,3 | 12,67<br>6,6 | 1409630<br>445446 | 27490<br>14320 | 936694<br>-- | 331031<br>139253 | 1879914 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 161.1. 2107-0201-0401 | | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,006 м3 | 13,01838 | | 35745 | | 465342 | | | |
| 161.2. 2107-0204-0404 | | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,012 м3 | 26,03676 | | 16473 | | 428904 | | | |
| 162. | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 обработанной поверхности | 2169,73 | 310,66<br>36,37 | 2,77<br>1,28 | 674048<br>78913 | 6010<br>2777 | 589125<br>-- | 58817<br>58629 | 791494 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 162.1. 2113-0704-2401 | | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | 0,00023 т | 0,499038 | | 1148546 | | 573168 | | | |
| 163. | 1110-0211-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Фронтоны из строганых досок. Сборка<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 фронтонов | 333 | 874,08<br>777,46 | 44,53<br>20,05 | 291069<br>258894 | 14829<br>6677 | 17346<br>-- | 191211<br>38582 | 520862 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.1. | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | 0,00006 т | 0,01998 | | 216144 | | 4319 | | | |
| 37.2. | 2113-0209-0104 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | 0,12 кг | 39,96 | | 326 | | 13027 | | | |
| 164. | 2107-0302-0102 РСНБ РК 2015 | -Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83<br>СП - 8% | м3 | 8,325 | 66512<br>--- | --<br>-- | 553712<br>--- | --<br>-- | 553712<br>--- | --<br>44297 | 598009 |
| 165. | 1208-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 слоя | 1622,2 | 336,9<br>48,27 | 1,7<br>0,86 | 546519<br>78304 | 2758<br>1395 | 465457<br>-- | 57383<br>48312 | 652214 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 165.1. | 2110-0401-0101 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | 1,15 м2 | 1865,53 | | 241 | | 449593 | | | |
| 166. | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | -Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 утепляемого покрытия | 1622,2 | 959,56<br>571,86 | 53,04<br>13,2 | 1556598<br>927671 | 86041<br>21413 | 542886<br>-- | 683341<br>179195 | 2419134 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 166.1. | 2110-0501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | 2,01 кг | 3260,622 | | 136 | | 443445 | | | |
| 167. | 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015 | -Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011<br>СП - 8% | м3 | 83,5433 | 35823<br>--- | --<br>-- | 2992772<br>--- | --<br>-- | 2992772<br>--- | --<br>239422 | 3232194 |
| 168. | 1112-0101 | -Стяжки выравнивающие | м2 | 1622,2 | 998,74 | 104,39 | 1620156 | 169342 | 1053067 | 319035 | 2094326 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1701 РСНБ РК 2015 | цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | стяжки | | 245,19 | 27,96 | 397747 | 45357 | -- | 155135 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 168.1. | 2102-0401-2803 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | 0,0153 м3 | 24,81966 | | 28074 | | 696787 | | | |
| 169. | | | | 1622,2 | 155,45 | 7,72 | 252171 | 12523 | 232267 | 7837 | 280809 |
| | 1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 К=5 | -Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | | 4,55 | 2,16 | 7381 | 3504 | -- | 20801 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 169.1. | 2102-0401-2803 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | 0,0051 м3 | 8,27322 | | 28074 | | 232262 | | | |
| 170. | | | | 2169,73 | 99,75 | 12,72 | 216431 | 27599 | -- | 141177 | 386216 |
| | 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015 | -Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | | 87,03 | 3,34 | 188832 | 7247 | -- | 28609 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 171. | | | | 2386,703 | 102 | -- | 243444 | -- | 243444 | -- | 262919 |
| | 2110-0404 -0102 РСНБ РК 2015 | -Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 19475 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 172. | | | | 2169,73 | 817,52 | 21,94 | 1773798 | 47604 | 127624 | 1164390 | 3173243 |
| | 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | | 736,76 | 8,59 | 1598570 | 18638 | -- | 235055 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 172.1. | 2204-0201-9905 | Краска аэрозольная, | 0,02 шт. | 43,3946 | | 1148 | | 49817 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | объемом 400 мл | | | | | | | | | |
| 172.2. | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,0426 кг | 92,430498 | | 809 | | 74776 | | | |
| 173. | 2110-0104 -0719 РСНБ РК 2015 | -Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 2495,1895 | 2808 | -- | 7006492 | -- | 7006492 | -- | 7567011 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 560519 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 174. | 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | 320,4 | 912,25 | 11,84 | 292285 | 3793 | 173869 | 83265 | 405593 |
| | | | | | 357,75 | 3,19 | 114623 | 1022 | -- | 30044 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 174.1. | 2110-0304-0102 | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | 2,06 м | 660,024 | | 224 | | 147845 | | | |
| 175. | 2110-0102 -0111 РСНБ РК 2015 | -Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 352,44 | 1579 | -- | 556503 | -- | 556503 | -- | 601023 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 44520 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 176. | 2110-0102 -0301 РСНБ РК 2015 | -Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | шт. | 8 | 501 | -- | 4008 | -- | 4008 | -- | 4329 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 321 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 177. | 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015 | -Подшивка карниза | м2 покрытия | 333 | 1213,01 | 14,26 | 403932 | 4748 | 8831 | 281987 | 740792 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1172,23 | 3,89 | 390353 | 1295 | -- | 54874 | |
| 178. | 2105-0109 -0222 РСНБ РК 2015 | -Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной | м2 | 382,95 | 2276 | -- | 871594 | -- | 871594 | -- | 941322 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 69728 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012<br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 179. | 1208-0101 -1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Монтаж снегозадержателей<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 266 | 512,91<br>406,42 | 3,69<br>1,93 | 136434<br>108108 | 981<br>513 | 27345<br>-- | 78207<br>17171 | 231812 |
| 180. | 2110-0102 -0114 РСНБ РК 2015 | -Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80<br>СП - 8% | м | 292,6 | 861<br>-- | --<br>-- | 251929<br>-- | --<br>-- | 251929<br>-- | --<br>20154 | 272083 |
| 181. | 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015 | -Подшивка фронтона<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 покрытия | 3,4 | 1213,01<br>1172,23 | 14,26<br>3,89 | 4124<br>3986 | 48<br>13 | 90<br>-- | 2879<br>560 | 7563 |
| 182. | 2105-0109 -0222 РСНБ РК 2015 | -Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012<br>СП - 8% | м2 | 3,91 | 2276<br>-- | --<br>-- | 8899<br>-- | --<br>-- | 8899<br>-- | --<br>712 | 9611 |
| 183. | 1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015 | -Кровли. Ограждение перилами<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м ограждения | 371,8 | 106,25<br>75,34 | 23,93<br>6,88 | 39504<br>28011 | 8897<br>2558 | 2596<br>-- | 22010<br>4921 | 66435 |
| 183.1. | 2113-0816-2305 | Резина прессованная | 0,0052 кг | 1,93336 | | 1143 | | 2210 | | | |
| 184. | 2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015 | -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005<br>СП - 8% | т | 0,492492 | 281681<br>-- | --<br>-- | 138726<br>-- | --<br>-- | 138726<br>-- | --<br>11098 | 149824 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185. | | | | 0,2166854 | 237458 | -- | 51454 | -- | 51454 | -- | 55570 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 4116 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 186. | | | | 1144 | 4 | -- | 4576 | -- | 4576 | -- | 4942 |
| | 2113-0207 -1009 РСНБ РК 2015 | -Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 366 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | СЛУХОВОЕ ОКНО-8 ШТ | | | | | |
| 187. | | | | 8 | 19267,9 | 877,96 | 154143 | 7024 | 88459 | 44453 | 214483 |
| | 1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | | 7332,48 | 385 | 58660 | 3080 | -- | 15888 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 187.1. | 2107-0101-0202 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88 | 0,06 м3 | 0,48 | | 44550 | | 21384 | | | |
| 187.2. | 2107-0203-0302 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,06 м3 | 0,48 | | 48106 | | 23091 | | | |
| 187.3. | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,1 м3 | 0,8 | | 50417 | | 40334 | | | |
| 188. | | | | 9,6 | 13926 | -- | 133690 | -- | 133690 | -- | 144385 |
| | 2109-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -Оконный переплет, прим | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 10695 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189. | 2113-0508 -0103 РСНБ РК 2015 | -Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001 | м2 | 8 | 1419 | -- | 11352 | -- | 11352 | -- | 12260 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 908 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 190. | 2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015 | -Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 8 | 827 | -- | 6616 | -- | 6616 | -- | 7145 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 529 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 191. | 2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015 | -Петля накладная | шт. | 16 | 295 | -- | 4720 | -- | 4720 | -- | 5098 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 378 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 192. | 2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015 | -Задвижка оконная | шт. | 8 | 604 | -- | 4832 | -- | 4832 | -- | 5219 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 387 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 193. | 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 4,6128 | 88834,87 | 1465,05 | 409777 | 6758 | 286294 | 86120 | 535569 |
| | | | | | 25304,5 | 625,87 | 116725 | 2887 | -- | 39672 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 193.1. | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,038 | 0,175286 | 216144 | | 37887 | | | |
| 193.2. | 2107-0201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,16 | 0,738048 | 53046 | | 39150 | | | |
| 193.3. | 2107-0203-0105 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,83 | 3,828624 | 45052 | | 172487 | | | |
| 194. | 1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015 | -Покрытие кровельное профлистом слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 40 | 3111,17 | 101,91 | 124447 | 4077 | 36238 | 61436 | 200753 |
| | | | | | 2103,3 | 29,89 | 84132 | 1196 | -- | 14871 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 194.1. | 2107-0201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,0054 м3 | 0,216 | | 53046 | | 11458 | | | |
| 194.2. | 2107-0203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,005 м3 | 0,2 | | 54879 | | 10976 | | | |
| 194.3. | 2113-0211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | 0,000106 т | 0,00424 | | 1588689 | | 6736 | | | |
| 195. | 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015 | -Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 44,24 | 3090 | -- | 136702 | -- | 136702 | -- | 147638 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 10936 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 196. | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 40 | 310,66 | 2,77 | 12426 | 111 | 10860 | 1084 | 14591 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 36,37 | 1,28 | 1455 | 51 | -- | 1081 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 196.1. | 2113-0704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | 0,00023 т | 0,0092 | | 1148546 | | 10567 | | | |
| 197. | 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Обшивка из строганых досок | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхно | 25,688 | 3792,54 | 25,72 | 97423 | 661 | 52461 | 32137 | 139924 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1724,58 | 12,97 | 44301 | 333 | -- | 10365 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сти карнизов | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 197.1. | 2107-0203-0205 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,0092 м3 | 0,23633 | | 54879 | | 12970 | | | |
| 197.2. | 2107-0601-0101 | Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта | 0,0106 м3 | 0,272293 | | 115607 | | 31479 | | | |
| 198. | | | | 19,44 | 912,25 | 11,84 | 17734 | 230 | 10549 | 5052 | 24609 |
| | 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | | 357,75 | 3,19 | 6955 | 62 | -- | 1823 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 198.1. | 2110-0304-0102 | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | 2,06 м | 40,0464 | | 224 | | 8970 | | | |
| 199. | | | | 21,384 | 1579 | -- | 33765 | -- | 33765 | -- | 36466 |
| | 2110-0102 -0111 РСНБ РК 2015 | -Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 2701 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 200. | | | | 8 | 501 | -- | 4008 | -- | 4008 | -- | 4329 |
| | 2110-0102 -0301 РСНБ РК 2015 | -Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 321 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 201. | | | | 13,704 | 3135,6 | 14,26 | 42970 | 195 | 26711 | 11605 | 58941 |
| | 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015 | -Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | | 1172,23 | 3,89 | 16064 | 53 | -- | 4366 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 201.1. | | | 0,0057 | 0,078113 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105-0104-0302 | | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | | | 337297 | | 26347 | | | |
| 202. | | | | 45,68 | 2066,46 | 1559,83 | 94396 | 71253 | 2770 | 26730 | 130816 |
| | 1112-0101 -2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м планки | | 446 | 366,73 | 20373 | 16752 | -- | 9690 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 202.1. | | | 0,025 | 1,142 | | | | | | | |
| 2204-0201-9905 | | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | | | 1148 | | 1311 | | | |
| 202.2. | | | 0,039468 | 1,802898 | | | | | | | |
| 2113-0207-0430 | | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | | | 809 | | 1459 | | | |
| 203. | | | | 45,68 | 1062 | -- | 48512 | -- | 48512 | -- | 52393 |
| | 2110-0102 -0104 РСНБ РК 2015 | -Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 3881 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Монтаж водосливов | | | | | |
| 204. | | | | 284 | 885,61 | 11,87 | 251513 | 3371 | 152925 | 69356 | 346538 |
| | 1112-0101 -0902 РСНБ РК 2015 | -Желоба подвесные. Устройство | м желобов | | 335,27 | 3,91 | 95217 | 1110 | -- | 25670 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 204.1. | | | 0,00169 | 0,47996 | | | | | | | |
| 2105-0302-0102 | | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | | | 309851 | | 148716 | | | |
| 205. | | | | 312,4 | 1609 | -- | 502652 | -- | 502652 | -- | 542864 |
| | 2110-0302 -0201 РСНБ РК 2015 | -Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 40212 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 206. | | | | 20 | 4122 | -- | 82440 | -- | 82440 | -- | 89035 |
| | 2110-0302 -0205 РСНБ РК 2015 | -Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 6595 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм<br><br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 207. | 2110-0302 -0206 РСНБ РК 2015 | -Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм<br><br>СП - 8% | шт. | 10 | 4129<br>--- | --<br>-- | 41290<br>--- | --<br>-- | 41290<br>--- | --<br>3303 | 44593 |
| 208. | 2110-0302 -0210 РСНБ РК 2015 | -Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм<br><br>СП - 8% | шт. | 80 | 1398<br>--- | --<br>-- | 111840<br>--- | --<br>-- | 111840<br>--- | --<br>8947 | 120787 |
| 209. | 2110-0302 -0207 РСНБ РК 2015 | -Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм<br><br>СП - 8% | шт. | 90 | 916<br>--- | --<br>-- | 82440<br>--- | --<br>-- | 82440<br>--- | --<br>6595 | 89035 |
| 210. | 2110-0302 -0204 РСНБ РК 2015 | -Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 180 мм<br><br>СП - 8% | шт. | 10 | 3989<br>--- | --<br>-- | 39890<br>--- | --<br>-- | 39890<br>--- | --<br>3191 | 43081 |
| | | | | | | Стационарная лестница Л-1 (8 шт) | | | | | |
| 211. | 1110-0212 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Лестницы с перилами и площадки с маршами прямыми. Сборка<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м2 горизонтальной проекции лестниц | 10,88 | 2548,85<br>--- | 207,23<br>--- | 27731<br>--- | 2255<br>--- | 928<br>--- | 18404<br>--- | 49826 |
| | | | | | 2256,21 | 93,2 | 24548 | 1014 | -- | 3691 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 211.1. | | | 0,262 | 2,85056 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113-0209-0104 | | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | | | 326 | | 929 | | | |
| 212. | | | | 0,464 | 45161 | -- | 20955 | -- | 20955 | -- | 22631 |
| | 2107-0203 -0110 РСНБ РК 2015 | -Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 1676 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 213. | | | | 0,416 | 71452 | -- | 29724 | -- | 29724 | -- | 32102 |
| | 2107-0201 -0107 РСНБ РК 2015 | -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 2378 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 214. | | | | 0,88 | 8378,63 | 43,21 | 7373 | 38 | 5260 | 1506 | 9590 |
| | 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Конструкции деревянные лестниц. Огнезащита НР - 72%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | | 2357,52 | 19,76 | 2075 | 17 | -- | 710 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 214.1. | | | 9,8 | 8,624 | | | | | | | |
| 2204-0803-0305 | | Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 | кг | | | 600 | | 5174 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | -- | -- | 45768623 | 821924 | 36065000 | 6587422 | 56544522 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 8881698 | 267491 | -- | 4188482 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 42282138 | |
| Материалы | Тенге | 12605048 | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 9039892 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 20087171 | |
| Накладные расходы | Тенге | 6508727 | |
| Сметная прибыль | Тенге | 3903266 | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 52694131 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 7328 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 9039892 |
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | 3480551 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | Тенге | | | | 16900 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 109297 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3349944 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 78695 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 284741 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 3843987 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 84 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 109297 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 5934 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 5934 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 475 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 6409 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 56544527 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 7412 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9149189 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | | | | | Потолки | | | | | |
| 215. | | | | 4235,94 | 883,46 | 4,85 | 3742284 | 20544 | 1253500 | 1782165 | 5966405 |
| | 1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | -Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 582,69 | 1,65 | 2468240 | 6989 | -- | 441956 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 215.1. | 2205-0101-0302 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | 2,795 кг | 11839,4523 | | 88 | | 1041872 | | | |
| 216. | | | | 4235,94 | 838,56 | 5 | 3552090 | 21180 | 830541 | 1952043 | 5944464 |
| | 1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 637,49 | 2,55 | 2700369 | 10802 | -- | 440331 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 216.1. | 2204-0802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | 0,00069 т | 2,922799 | | 211542 | | 618295 | | | |
| 216.2. | 2204-0301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | 0,55 кг | 2329,767 | | 88 | | 205019 | | | |
| | | | | | | Стены | | | | | |
| 217. | | | | 6908,22 | 1202,97 | 7,56 | 8310381 | 52226 | 3133430 | 3702684 | 12974111 |
| | 1115-0206 -0203 РСНБ РК 2015 | -Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих | м2 отделываемой поверхно | | 741,83 | 2,59 | 5124725 | 17892 | -- | 961045 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп. вып. 10 | смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | сти | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 217.1. | 2205-0101-0302 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | 4,192 кг | 28959,25824 | | 88 | | 2548415 | | | |
| 218. | | | | 6908,22 | 691,96 | 4,71 | 4780212 | 32538 | 1242512 | 2535654 | 7901135 |
| | 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 507,39 | 2,4 | 3505162 | 16580 | -- | 585269 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 218.1. | 2204-0802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | 0,00063 т | 4,352179 | | 211542 | | 920669 | | | |
| 218.2. | 2204-0301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | 0,51 кг | 3523,1922 | | 88 | | 310041 | | | |
| 219. | | | | 602,43 | 680,58 | 5,68 | 410002 | 3421 | 127066 | 202561 | 661568 |
| | 1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015 | -Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 463,98 | 3,02 | 279515 | 1819 | -- | 49005 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 219.1. | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | 0,006 м3 | 3,61458 | | 35153 | | 127063 | | | |
| 220. | | | | 602,43 | 3580,91 | 35,61 | 2157248 | 21453 | 1179576 | 696303 | 3081835 |
| | 1115-0107 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | | 1587,27 | 18,04 | 956219 | 10868 | -- | 228284 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 220.1.<br>2202-0101-0133 | | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 1 | 602,43 | | 1662 | | 1001239 | | | |
| | | | | | | Полы<br>Подвал | | | | | |
| 221.<br>1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 | | -Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 102,216 | 12003,9<br>3309,93 | 1021,54<br>432,3 | 1226991<br>338328 | 104418<br>44188 | 784245<br>-- | 275411<br>120192 | 1622595 |
| | | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 221.1.<br>2101-0401-0101 | | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 1,12 | 114,48192 | | 6839 | | 782942 | | | |
| 222.<br>1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | | -Гидроизоляция из геотекстиля насухо. Устройство в один слой<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 1277,7 | 42,18<br>41,61 | 0,57<br>0,29 | 53893<br>53165 | 729<br>371 | --<br>-- | 38546<br>7395 | 99834 |
| 223.<br>2108-0102-0701 РСНБ РК 2015 | | -Геомембрана полимерная толщиной 0,15 мм СТ РК 2790-2015<br>СП - 8% | м2 | 1597,22 | 175<br>-- | --<br>-- | 279514<br>-- | --<br>-- | 279514<br>-- | --<br>22361 | 301875 |
| 224.<br>1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | | -Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 63,885 | 13477,85<br>3586,68 | 1776,48<br>792,55 | 861032<br>229135 | 113490<br>50632 | 518407<br>-- | 201432<br>84997 | 1147461 |
| | | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 224.1.<br>2101-0201-0601 | | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 0,29 | 18,52665 | | 6985 | | 129409 | | | |
| 224.2.<br>2101-0201-0604 | | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 1 | 63,885 | | 5448 | | 348045 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225. | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | -Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8% | м3 подстилающего слоя | 255,54 | 37988,91 | 7,2 | 9707686 | 1840 | 8670495 | 745453 | 11289390 |
| | | | | | 4051,62 | -- | 1035351 | -- | -- | 836251 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 225.1. | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 260,6508 | 29639 | | 7725429 | | | |
| 226. | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | -Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 72%; СП - 8% | т | 7,908963 | 16289,14 | 1444,58 | 128830 | 11425 | 248 | 88034 | 234213 |
| | | | | | 14813,2 | 646,46 | 117157 | 5113 | -- | 17349 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 226.1. | 2105-0307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 2,21451 | 112 | | 248 | | | |
| 226.2. | 2105-0301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 1 | 7,908963 | -- | | -- | | | |
| 227. | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8% | т | 7,908963 | 254276 | -- | 2011059 | -- | 2011059 | -- | 2171944 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 160885 | |
| 228. | 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015 | -Гидроизоляционная добавка пенетрон Адмикс СП - 8% | кг | 781,95 | 1223 | -- | 956325 | -- | 956325 | -- | 1032831 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 76506 | |
| 229. | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8% | м2 стяжки | 1277,7 | 1037,1 | 30,23 | 1325103 | 38625 | 809781 | 357315 | 1817012 |
| | | | | | 373,09 | 15,32 | 476697 | 19574 | -- | 134593 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 229.1. | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 26,06508 | 30922 | | 805984 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230. | 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2 | -Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м2 стяжки | 1277,7 | 334,86<br>9,22 | 10,24<br>5,07 | 427851<br>11780 | 13084<br>6478 | 402987<br>-- | 13146<br>35280 | 476277 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 230.1. | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | 0,0102 м3 | 13,03254 | | 30922 | | 402992 | | | |
| | | | | | | Приямок ПР-1 | | | | | |
| 231. | 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015 | -Устройство приямков<br>НР - 72%; СП - 8% | т | 0,29142 | 16289,14<br>14813,2 | 1444,58<br>646,46 | 4747<br>4317 | 421<br>188 | 9<br>-- | 3244<br>639 | 8630 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 231.1. | 2105-0307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | 0,28 кг | 0,081598 | | 112 | | 9 | | | |
| 231.2. | 2105-0301-9916 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | 1 т | 0,29142 | | -- | | -- | | | |
| 232. | 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015 | -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005<br><br>СП - 8% | т | 0,23712 | 259976<br>-- | --<br>-- | 61646<br>-- | --<br>-- | 61646<br>-- | --<br>4932 | 66578 |
| 233. | 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br><br>СП - 8% | т | 0,0543 | 221169<br>-- | --<br>-- | 12009<br>-- | --<br>-- | 12009<br>-- | --<br>961 | 12970 |

1 этаж
Тип 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234. | | | | 619,4 | 160,62 | 3,7 | 99488 | 2292 | 9303 | 63885 | 176443 |
| | 1111-0101 -1508 РСНБ РК 2015 | -Огрунтовка пола цементным молочком | м2 покрытия | | 141,9 | 1,35 | 87893 | 836 | -- | 13070 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 234.1. | 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | 0,0006 т | 0,37164 | | 24751 | | 9198 | | | |
| 235. | | | | 619,4 | 1037,1 | 30,23 | 642380 | 18724 | 392564 | 173218 | 880846 |
| | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 373,09 | 15,32 | 231092 | 9489 | -- | 65248 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 235.1. | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | 0,0204 м3 | 12,63576 | | 30922 | | 390723 | | | |
| 236. | | | | 619,4 | 2678,94 | 81,94 | 1659335 | 50754 | 1562894 | 50965 | 1847124 |
| | 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=16 | -Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 73,76 | 40,52 | 45687 | 25098 | -- | 136824 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 236.1. | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | 0,0816 м3 | 50,54304 | | 30922 | | 1562892 | | | |
| 237. | | | | 619,4 | 2826,25 | 22,15 | 1750579 | 13720 | 1465940 | 200159 | 2106797 |
| | 1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | | 437,39 | 11,43 | 270919 | 7080 | -- | 156059 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 237.1. | 2110-0501-1302 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | 0,5 кг | 309,7 | | 575 | | 178078 | | | |
| 237.2. | 2206-0101-0103 | Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий | 1,02 м2 | 631,788 | | 2038 | | 1287584 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 | | | | | | | | | |
| 238. | | | | 373,26 | 290,01 | 2,3 | 108249 | 859 | 72688 | 25238 | 144166 |
| | 1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | | 92,97 | 0,94 | 34702 | 351 | -- | 10679 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 238.1. | | | 1,01 | 376,9926 | | | | | | | |
| | 2206-0401-9901 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | | | 184 | | 69367 | | | |
| | | | | | | Тип 2 | | | | | |
| 239. | | | | 52,74 | 394,12 | 1,14 | 20786 | 61 | 16336 | 3182 | 25886 |
| | 1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11К=2 | -Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя | м2 изолируемой поверхности | | 83,22 | 0,58 | 4389 | 31 | -- | 1917 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 239.1. | | | 0,000784 | 0,041348 | | | | | | | |
| | 2113-0810-0102 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | т | | | 395106 | | 16337 | | | |
| 240. | | | | 52,74 | 981,99 | 29,57 | 51790 | 1560 | 30754 | 14605 | 71706 |
| | 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015 | -Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 369,29 | 15,32 | 19476 | 808 | -- | 5312 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 240.1. | | | 0,0204 | 1,075896 | | | | | | | |
| | 2102-0101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | 28439 | | 30597 | | | |
| 241. | | | | 52,74 | 4169,94 | 76,98 | 219923 | 4060 | 145759 | 51878 | 293546 |
| | 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 1329,24 | 36,96 | 70104 | 1949 | -- | 21744 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 241.1. | | | 0,013 | 0,68562 | | | | | | | |
| | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | | | 29162 | | 19994 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.2. | 2107-0510-0501 | Опилки древесные | 0,0306<br>м3 | 1,613844 | | 3155 | | 5092 | | | |
| 241.3. | 2206-0301-0657 | Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | 1,02<br>м2 | 53,7948 | | 2240 | | 120500 | | | |
| 242. | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | -Плинтуса из плиток керамических. Устройство<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м плинтусов | 107,06 | 383,24<br>334,88 | 1,7<br>0,86 | 41030<br>35852 | 182<br>92 | 4996<br>-- | 25880<br>5353 | 72263 |
| 242.1. | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 0,0016<br>м3 | 0,171296 | | 29162 | | 4995 | | | |
| 243. | 2206-0301-0657 РСНБ РК 2015 | -Плинтус керамический<br>СП - 8% | м2 | 10,81306 | 2240<br>-- | --<br>-- | 24221<br>-- | --<br>-- | 24221<br>-- | --<br>1938 | 26159 |
| | | | | | | Тип 3 | | | | | |
| 244. | 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015 | -Огрунтовка пола цементным молочком<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 покрытия | 620,7 | 160,62<br>141,9 | 3,7<br>1,35 | 99697<br>88077 | 2297<br>838 | 9323<br>-- | 64019<br>13097 | 176813 |
| 244.1. | 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | 0,0006<br>т | 0,37242 | | 24751 | | 9218 | | | |
| 245. | 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 | -Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 стяжки | 620,7 | 981,99<br>369,29 | 29,57<br>15,32 | 609521<br>229218 | 18354<br>9509 | 361949<br>-- | 171884<br>62512 | 843917 |
| 245.1. | 2102-0101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | 0,0204<br>м3 | 12,66228 | | 28439 | | 360103 | | | |
| 246. | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 620,7 | 4169,94<br>1329,24 | 76,98<br>36,96 | 2588282<br>825059 | 47781<br>22941 | 1715442<br>-- | 610560<br>255907 | 3454750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 246.1.<br>2102-0401-2804 | | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 0,013<br>м3 | 8,0691 | | 29162 | | 235311 | | | |
| 246.2.<br>2107-0510-0501 | | Опилки древесные | 0,0306<br>м3 | 18,99342 | | 3155 | | 59924 | | | |
| 246.3.<br>2206-0301-0657 | | Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | 1,02<br>м2 | 633,114 | | 2240 | | 1418175 | | | |
| 247. | | | | 419,36 | 383,24 | 1,7 | 160716 | 713 | 19568 | 101373 | 283056 |
| | 1111-0101<br>-3904<br>РСНБ РК<br>2015 | -Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м<br>плинтусов | | 334,88 | 0,86 | 140435 | 361 | -- | 20967 | |
| | | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 247.1.<br>2102-0401-2804 | | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 0,0016<br>м3 | 0,670976 | | 29162 | | 19567 | | | |
| 248. | | | | 42,35536 | 2240 | -- | 94876 | -- | 94876 | -- | 102466 |
| | 2206-0301<br>-0657<br>РСНБ РК<br>2015 | -Плинтус керамический<br>СП - 8% | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 7590 | |
| | | | | | | Лестничная клетка | | | | | |
| 249. | | | | 18,8 | 160,62 | 3,7 | 3020 | 69 | 283 | 1939 | 5356 |
| | 1111-0101<br>-1508<br>РСНБ РК<br>2015 | -Огрунтовка пола цементным молочком | м2<br>покрытия | | 141,9 | 1,35 | 2668 | 25 | -- | 397 | |
| | | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 249.1.<br>2113-0101-0101 | | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | 0,0006<br>т | 0,01128 | | 24751 | | 279 | | | |
| 250. | | | | 18,8 | 1037,1 | 30,23 | 19497 | 568 | 11915 | 5258 | 26735 |
| | 1111-0101<br>-1101<br>РСНБ РК<br>2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2<br>стяжки | | 373,09 | 15,32 | 7014 | 288 | -- | 1980 | |
| | | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 250.1.<br>2102-0401-2805 | | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 | 0,0204<br>м3 | 0,38352 | | 30922 | | 11859 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 28013-98 | | | | | | | | | |
| 251. | | | | 18,8 | 167,43 | 5,12 | 3148 | 97 | 2964 | 97 | 3504 |
| | 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 4,61 | 2,53 | 87 | 48 | -- | 260 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 251.1. | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | 0,0051 м3 | 0,09588 | | 30922 | | 2965 | | | |
| 252. | | | | 18,8 | 4169,94 | 76,98 | 78395 | 1447 | 51958 | 18493 | 104639 |
| | 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 1329,24 | 36,96 | 24990 | 695 | -- | 7751 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 252.1. | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 0,013 м3 | 0,2444 | | 29162 | | 7127 | | | |
| 252.2. | 2107-0510-0501 | Опилки древесные | 0,0306 м3 | 0,57528 | | 3155 | | 1815 | | | |
| 252.3. | 2206-0301-0657 | Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | 1,02 м2 | 19,176 | | 2240 | | 42954 | | | |
| | | | | | | Полы 2 этаж Тип 1 | | | | | |
| 253. | | | | 819,6 | 160,62 | 3,7 | 131644 | 3032 | 12311 | 84534 | 233472 |
| | 1111-0101 -1508 РСНБ РК 2015 | -Огрунтовка пола цементным молочком | м2 покрытия | | 141,9 | 1,35 | 116301 | 1106 | -- | 17294 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 253.1. | 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | 0,0006 т | 0,49176 | | 24751 | | 12172 | | | |
| 254. | | | | 819,6 | 1037,1 | 30,23 | 850007 | 24776 | 519446 | 229205 | 1165549 |
| | 1111-0101 | -Стяжки цементные | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1101 РСНБ РК 2015 | толщиной 20 мм. Устройство стяжки<br>НР - 72%; СП - 8% | | | 373,09 | 15,32 | 305785 | 12556 | -- | 86337 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 254.1. 2102-0401-2805 | | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | 0,0204 м3 | 16,71984 | | 30922 | | 517011 | | | |
| 255. | 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=16 | -Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 стяжки | 819,6 | 2678,94 | 81,94 | 2195659 | 67158 | 2068047 | 67438 | 2444145 |
| | | | | | 73,76 | 40,52 | 60454 | 33210 | -- | 181048 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 255.1. 2102-0401-2805 | | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | 0,0816 м3 | 66,87936 | | 30922 | | 2068044 | | | |
| 256. | 1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 покрытия | 819,6 | 2826,25 | 22,15 | 2316394 | 18154 | 1939755 | 264854 | 2787748 |
| | | | | | 437,39 | 11,43 | 358485 | 9368 | -- | 206500 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 256.1. 2110-0501-1302 | | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | 0,5 кг | 409,8 | | 575 | | 235635 | | | |
| 256.2. 2206-0101-0103 | | Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 | 1,02 м2 | 835,992 | | 2038 | | 1703752 | | | |
| 257. | 1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах<br>НР - 72%; СП - 8% | м плинтусов | 527,32 | 290,01 | 2,3 | 152928 | 1213 | 102690 | 35655 | 203669 |
| | | | | | 92,97 | 0,94 | 49025 | 496 | -- | 15087 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 257.1. | | | 1,01 | 532,5932 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206-0401-9901 | | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | | | 184 | | 97997 | | | |
| | | | | | | Тип 2 | | | | | |
| 258. | | | | 380,2 | 160,62 | 3,7 | 61068 | 1406 | 5712 | 39214 | 108304 |
| | 1111-0101 -1508 РСНБ РК 2015 | -Огрунтовка пола цементным молочком | м2 покрытия | | 141,9 | 1,35 | 53950 | 513 | -- | 8023 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 258.1. | | | 0,0006 | 0,22812 | | | | | | | |
| 2113-0101-0101 | | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | | | 24751 | | 5646 | | | |
| 259. | | | | 380,2 | 981,99 | 29,57 | 373353 | 11243 | 221706 | 105285 | 516929 |
| | 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015 | -Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 369,29 | 15,32 | 140404 | 5825 | -- | 38291 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 259.1. | | | 0,0204 | 7,75608 | | | | | | | |
| 2102-0101-0401 | | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | 28439 | | 220575 | | | |
| 260. | | | | 380,2 | 4169,94 | 76,98 | 1585411 | 29268 | 1050766 | 373989 | 2116152 |
| | 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 1329,24 | 36,96 | 505377 | 14052 | -- | 156752 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 260.1. | | | 0,013 | 4,9426 | | | | | | | |
| 2102-0401-2804 | | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | | | 29162 | | 144136 | | | |
| 260.2. | | | 0,0306 | 11,63412 | | | | | | | |
| 2107-0510-0501 | | Опилки древесные | м3 | | | 3155 | | 36706 | | | |
| 260.3. | | | 1,02 | 387,804 | | | | | | | |
| 2206-0301-0657 | | Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | | | 2240 | | 868681 | | | |
| 261. | | | | 251,7 | 383,24 | 1,7 | 96462 | 427 | 11746 | 60844 | 169891 |
| | 1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015 | -Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | | 334,88 | 0,86 | 84289 | 216 | -- | 12584 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.1. | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 0,0016 м3 | 0,40272 | | 29162 | | 11744 | | | |
| 262. | 2206-0301-0657 РСНБ РК 2015 | -Плинтус керамический СП - 8% | м2 | 25,4217 | 2240 -- | -- -- | 56945 -- | -- -- | 56945 -- | -- 4556 | 61501 |
| | | | | | | Тип 3 | | | | | |
| 263. | 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11К=2 | -Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя НР - 72%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 46,37 | 394,12 83,22 | 1,14 0,58 | 18275 3859 | 53 27 | 14363 -- | 2798 1686 | 22759 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 263.1. | 2113-0810-0102 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | 0,000784 т | 0,036354 | | 395106 | | 14364 | | | |
| 264. | 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 | -Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8% | м2 стяжки | 46,37 | 981,99 369,29 | 29,57 15,32 | 45535 17124 | 1371 710 | 27040 -- | 12841 4670 | 63046 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 264.1. | 2102-0101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | 0,0204 м3 | 0,945948 | | 28439 | | 26902 | | | |
| 265. | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 72%; СП - 8% | м2 покрытия | 46,37 | 4169,94 1329,24 | 76,98 36,96 | 193360 61637 | 3570 1714 | 128153 -- | 45612 19118 | 258090 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 265.1. | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 0,013 м3 | 0,60281 | | 29162 | | 17579 | | | |
| 265.2. | 2107-0510-0501 | Опилки древесные | 0,0306 м3 | 1,418922 | | 3155 | | 4477 | | | |
| 265.3. | 2206-0301-0657 | Плитки керамические глазурованные для полов | 1,02 м2 | 47,2974 | | 2240 | | 105946 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | | | | | | | | | |
| 266. | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | -Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 95,32 | 383,24 | 1,7 | 36530 | 162 | 4447 | 23042 | 64338 |
| | | | | | 334,88 | 0,86 | 31921 | 82 | -- | 4766 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 266.1. | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 0,0016 м3 | 0,152512 | | 29162 | | 4448 | | | |
| 267. | 2206-0301-0657 РСНБ РК 2015 | -Плинтус керамический | м2 | 9,62732 | 2240 | -- | 21565 | -- | 21565 | -- | 23290 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1725 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тип 4 | | | | | |
| 268. | 1111-0101-3503 РСНБ РК 2015 | -Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство | м2 покрытия | 377,6 | 1374,25 | 22,14 | 518917 | 8360 | 279726 | 167878 | 741739 |
| | | | | | 611,31 | 6,18 | 230831 | 2334 | -- | 54944 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 268.1. | 2107-0507-1301 | Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-5-2012 сверхтвердые марки СТС-500, группа А толщиной 5 мм | 0,00102 1000 м2 | 0,385152 | | 487899 | | 187915 | | | |
| 268.2. | 2113-0104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | 0,0013 т | 0,49088 | | 120611 | | 59206 | | | |
| 269. | 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Лаги. Укладка по кирпичным столбикам | м2 пола | 377,6 | 1753,63 | 20,2 | 662171 | 7628 | 450986 | 148989 | 876052 |
| | | | | | 539,08 | 8,93 | 203557 | 3372 | -- | 64893 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 269.1. | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 0,0051 1000 шт. | 1,92576 | | 47141 | | 90782 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.2. | 2206-0204-0402 | Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | 0,0118 м3 | 4,45568 | | 60604 | | 270032 | | | |
| 270. | 1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Покрытия из брусков. Устройство НР - 72%; СП - 8% | м2 покрытия | 377,6 | 6542,59 750,13 | 65,12 32,95 | 2470482 283249 | 24589 12442 | 2162644 -- | 212898 214670 | 2898050 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 270.1. | 2206-0204-0501 | Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88 | 0,049 м3 | 18,5024 | | 115321 | | 2133715 | | | |
| 271. | 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 72%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 377,6 | 869,57 618,78 | 3,58 1,83 | 328350 233651 | 1352 691 | 93347 -- | 168726 39766 | 536843 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 271.1. | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | 0,116 кг | 43,8016 | | 617 | | 27026 | | | |
| 271.2. | 2204-0301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | 0,54 кг | 203,904 | | 88 | | 17944 | | | |
| 271.3. | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | 0,25 кг | 94,4 | | 505 | | 47672 | | | |
| 272. | 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Плинтуса деревянные. Устройство НР - 72%; СП - 8% | м плинтусов | 159,07 | 393,46 92,26 | 2,27 1,15 | 62588 14676 | 361 183 | 47551 -- | 10698 5863 | 79149 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 272.1. | 2206-0401-0101 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ | 1,01 м | 160,6607 | | 295 | | 47395 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8242-88 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Лестничная клетка | | | | | |
| 273. | | | | 16,64 | 160,62 | 3,7 | 2673 | 61 | 251 | 1716 | 4740 |
| | 1111-0101 -1508 РСНБ РК 2015 | -Огрунтовка пола цементным молочком | м2 покрытия | | 141,9 | 1,35 | 2361 | 22 | -- | 351 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 273.1. | 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | 0,0006 т | 0,009984 | | 24751 | | 247 | | | |
| 274. | | | | 16,64 | 1037,1 | 30,23 | 17257 | 503 | 10546 | 4653 | 23663 |
| | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 373,09 | 15,32 | 6208 | 255 | -- | 1753 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 274.1. | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | 0,0204 м3 | 0,339456 | | 30922 | | 10497 | | | |
| 275. | | | | 16,64 | 167,43 | 5,12 | 2786 | 85 | 2624 | 86 | 3101 |
| | 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 4,61 | 2,53 | 77 | 42 | -- | 230 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 275.1. | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | 0,0051 м3 | 0,084864 | | 30922 | | 2624 | | | |
| 276. | | | | 16,64 | 4169,94 | 76,98 | 69388 | 1281 | 45988 | 16368 | 92617 |
| | 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 1329,24 | 36,96 | 22119 | 615 | -- | 6860 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 276.1. | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 0,013 м3 | 0,21632 | | 29162 | | 6308 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.2. | 2107-0510-0501 | Опилки древесные | 0,0306<br>м3 | 0,509184 | | 3155 | | 1606 | | | |
| 276.3. | 2206-0301-0657 | Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | 1,02<br>м2 | 16,9728 | | 2240 | | 38019 | | | |
| | | | | | | Полы<br>3 этаж<br>Тип 1 | | | | | |
| 277. | 1111-0101<br>-1508<br>РСНБ РК<br>2015 | -Огрунтовка пола цементным молочком<br>НР - 72%; СП - 8% | м2<br>покрытия | 711,3 | 160,62<br>141,9 | 3,7<br>1,35 | 114249<br>100933 | 2632<br>960 | 10684<br>-- | 73363<br>15009 | 202621 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 277.1. | 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | 0,0006<br>т | 0,42678 | | 24751 | | 10563 | | | |
| 278. | 1111-0101<br>-1101<br>РСНБ РК<br>2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 72%; СП - 8% | м2<br>стяжки | 711,3 | 1037,1<br>373,09 | 30,23<br>15,32 | 737689<br>265379 | 21502<br>10897 | 450808<br>-- | 198919<br>74929 | 1011536 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 278.1. | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | 0,0204<br>м3 | 14,51052 | | 30922 | | 448694 | | | |
| 279. | 1111-0101<br>-1102<br>РСНБ РК<br>2015<br>К=16 | -Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101<br>НР - 72%; СП - 8% | м2<br>стяжки | 711,3 | 2678,94<br>73,76 | 81,94<br>40,52 | 1905530<br>52465 | 58284<br>28822 | 1794781<br>-- | 58527<br>157125 | 2121181 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 279.1. | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | 0,0816<br>м3 | 58,04208 | | 30922 | | 1794777 | | | |
| 280. | 1111-0101<br>-3602<br>РСНБ РК<br>2015<br>Изм. и | -Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2<br>НР - 72%; СП - 8% | м2<br>покрытия | 711,3 | 2826,25<br>437,39 | 22,15<br>11,43 | 2010312<br>311116 | 15755<br>8130 | 1683441<br>-- | 229857<br>179213 | 2419382 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 6 | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 280.1. 2110-0501-1302 | | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | 0,5 кг | 355,65 | | 575 | | 204499 | | | |
| 280.2. 2206-0101-0103 | | Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 | 1,02 м2 | 725,526 | | 2038 | | 1478622 | | | |
| 281. | 1111-0101 -4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах<br>НР - 72%; СП - 8% | м плинтусов | 299,62 | 290,01<br>92,97 | 2,3<br>0,94 | 86893<br>27856 | 689<br>282 | 58348<br>-- | 20259<br>8572 | 115724 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 281.1. 2206-0401-9901 | | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | 1,01 м | 302,6162 | | 184 | | 55681 | | | |
| | | | | | | Тип 2 | | | | | |
| 282. | 1111-0101 -1508 РСНБ РК 2015 | -Огрунтовка пола цементным молочком<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 покрытия | 442,9 | 160,62<br>141,9 | 3,7<br>1,35 | 71139<br>62848 | 1639<br>598 | 6652<br>-- | 45681<br>9346 | 126165 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 282.1. 2113-0101-0101 | | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | 0,0006 т | 0,26574 | | 24751 | | 6577 | | | |
| 283. | 1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015 | -Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 стяжки | 442,9 | 981,99<br>369,29 | 29,57<br>15,32 | 434923<br>163559 | 13096<br>6785 | 258268<br>-- | 122648<br>44606 | 602176 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 283.1. 2102-0101-0401 | | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | 0,0204 м3 | 9,03516 | | 28439 | | 256951 | | | |
| 284. | 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 442,9 | 4169,94<br>1329,24 | 76,98<br>36,96 | 1846866<br>588720 | 34095<br>16370 | 1224051<br>-- | 435665<br>182602 | 2465133 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 284.1.<br>2102-0401-2804 | | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 0,013<br>м3 | 5,7577 | | 29162 | | 167906 | | | |
| 284.2.<br>2107-0510-0501 | | Опилки древесные | 0,0306<br>м3 | 13,55274 | | 3155 | | 42759 | | | |
| 284.3.<br>2206-0301-0657 | | Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | 1,02<br>м2 | 451,758 | | 2240 | | 1011938 | | | |
| 285. | 1111-0101<br>-3904<br>РСНБ РК<br>2015 | -Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м<br>плинтусов | 299,62 | 383,24<br>---<br>334,88 | 1,7<br>---<br>0,86 | 114826<br>---<br>100337 | 510<br>---<br>258 | 13979<br>---<br>-- | 72428<br>---<br>14980 | 202234 |
| | | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 285.1.<br>2102-0401-2804 | | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 0,0016<br>м3 | 0,479392 | | 29162 | | 13980 | | | |
| 286. | 2206-0301<br>-0657<br>РСНБ РК<br>2015 | -Плинтус керамический<br>СП - 8% | м2 | 30,26162 | 2240<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 67786<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 67786<br>---<br>-- | --<br>---<br>5423 | 73209 |
| | | | | | | Тип 3 | | | | | |
| 287. | 1111-0101<br>-0503<br>РСНБ РК<br>2015<br>Изм. и доп. вып. 11К=2 | -Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2<br>изолируемой поверхности | 29,9 | 394,12<br>---<br>83,22 | 1,14<br>---<br>0,58 | 11784<br>---<br>2488 | 34<br>---<br>17 | 9262<br>---<br>-- | 1804<br>---<br>1087 | 14675 |
| 287.1.<br>2113-0810-0102 | | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | 0,000784<br>т | 0,023442 | | 395106 | | 9262 | | | |
| 288. | 1111-0101<br>-1103<br>РСНБ РК<br>2015 | -Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2<br>стяжки | 29,9 | 981,99<br>---<br>369,29 | 29,57<br>---<br>15,32 | 29362<br>---<br>11042 | 884<br>---<br>458 | 17436<br>---<br>-- | 8280<br>---<br>3011 | 40653 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.1. | 2102-0101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | 0,0204 м3 | 0,60996 | | 28439 | | 17347 | | | |
| 289. | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 покрытия | 29,9 | 4169,94<br>1329,24 | 76,98<br>36,96 | 124681<br>39744 | 2302<br>1105 | 82635<br>-- | 29412<br>12327 | 166420 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 289.1. | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 0,013 м3 | 0,3887 | | 29162 | | 11335 | | | |
| 289.2. | 2107-0510-0501 | Опилки древесные | 0,0306 м3 | 0,91494 | | 3155 | | 2887 | | | |
| 289.3. | 2206-0301-0657 | Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | 1,02 м2 | 30,498 | | 2240 | | 68316 | | | |
| 290. | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | -Плинтуса из плиток керамических. Устройство<br>НР - 72%; СП - 8% | м плинтусов | 66,1 | 383,24<br>334,88 | 1,7<br>0,86 | 25332<br>22136 | 113<br>57 | 3083<br>-- | 15979<br>3305 | 44615 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 290.1. | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 0,0016 м3 | 0,10576 | | 29162 | | 3084 | | | |
| 291. | 2206-0301-0657 РСНБ РК 2015 | -Плинтус керамический<br>СП - 8% | м2 | 6,6761 | 2240<br>-- | --<br>-- | 14954<br>-- | --<br>-- | 14954<br>-- | --<br>1196 | 16150 |
| | | | | | | Тип 4 | | | | | |
| 292. | 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Лаги. Укладка по кирпичным столбикам<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 пола | 59,88 | 1753,63<br>539,08 | 20,2<br>8,93 | 105007<br>32280 | 1210<br>535 | 71517<br>-- | 23627<br>10291 | 138924 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 292.1. | | | 0,0051 | 0,305388 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103-0101-0103 | | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | | | 47141 | | 14396 | | | |
| 292.2. | | | 0,0118 | 0,706584 | | | | | | | |
| 2206-0204-0402 | | Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 | | | 60604 | | 42822 | | | |
| 293. | | | | 59,88 | 6542,59 | 65,12 | 391770 | 3899 | 342953 | 33761 | 459574 |
| | 1111-0101 -3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Покрытия из брусков. Устройство<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 покрытия | | 750,13 | 32,95 | 44918 | 1973 | -- | 34043 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 293.1. | | | 0,049 | 2,93412 | | | | | | | |
| 2206-0204-0501 | | Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | | | 115321 | | 338366 | | | |
| 294. | | | | 59,88 | 869,57 | 3,58 | 52070 | 215 | 14802 | 26757 | 85133 |
| | 1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | | 618,78 | 1,83 | 37053 | 110 | -- | 6306 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 294.1. | | | 0,116 | 6,94608 | | | | | | | |
| 2204-0603-0108 | | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | | | 617 | | 4286 | | | |
| 294.2. | | | 0,54 | 32,3352 | | | | | | | |
| 2204-0301-9901 | | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | | | 88 | | 2845 | | | |
| 294.3. | | | 0,25 | 14,97 | | | | | | | |
| 2204-0201-0616 | | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | | | 505 | | 7560 | | | |
| 295. | | | | 52 | 393,46 | 2,27 | 20460 | 118 | 15544 | 3497 | 25874 |
| | 1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Плинтуса деревянные. Устройство<br>НР - 72%; СП - 8% | м плинтусов | | 92,26 | 1,15 | 4798 | 60 | -- | 1917 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 295.1. | 2206-0401-0101 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | 1,01 м | 52,52 | | 295 | | 15493 | | | |
| | | | | | | ТИП 5 | | | | | |
| 296. | 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015 | -Огрунтовка пола цементным молочком | м2 покрытия | 114,98 | 160,62 | 3,7 | 18468 | 425 | 1727 | 11859 | 32753 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 141,9 | 1,35 | 16316 | 155 | -- | 2426 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 296.1. | 2113-0101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | 0,0006 т | 0,068988 | | 24751 | | 1708 | | | |
| 297. | 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 | -Стяжки керамзитобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 114,8 | 958,82 | 29,57 | 110073 | 3395 | 64284 | 31790 | 153212 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 369,29 | 15,32 | 42394 | 1759 | -- | 11349 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 297.1. | 2102-0201-0104 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 | 0,0204 м3 | 2,34192 | | 27303 | | 63941 | | | |
| 298. | 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=7 | -Стяжки керамзитобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | 114,8 | 1041,65 | 35,85 | 119581 | 4115 | 111898 | 4034 | 133505 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 31,08 | 17,73 | 3568 | 2035 | -- | 9889 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 298.1. | 2102-0201-0104 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 | 0,0357 м3 | 4,09836 | | 27303 | | 111898 | | | |
| 299. | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 114,98 | 1037,1 | 30,23 | 119246 | 3475 | 72873 | 32155 | 163513 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 373,09 | 15,32 | 42898 | 1761 | -- | 12112 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 299.1. | | | 0,0204 | 2,345592 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102-0401-2805 | | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | | | 30922 | | 72530 | | | |
| 300. | 1111-0101 -3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 покрытия | 114,8 | 2745,26<br>279,11 | 12,67<br>6,54 | 315156<br>32042 | 1455<br>751 | 281659<br>-- | 23611<br>27101 | 365868 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 300.1. | | | 1,04 | 119,392 | | | | | | | |
| 2206-0201-0101 | | Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013 | м2 | | | 2263 | | 270184 | | | |
| 301. | 1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Плинтуса деревянные. Устройство<br>НР - 72%; СП - 8% | м плинтусов | 45,66 | 393,46<br>92,26 | 2,27<br>1,15 | 17965<br>4213 | 104<br>53 | 13648<br>-- | 3071<br>1683 | 22719 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 301.1. | | | 1,01 | 46,1166 | | | | | | | |
| 2206-0401-0101 | | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | | | 295 | | 13604 | | | |
| | | | | | | Лестничная клетка | | | | | |
| 302. | 1111-0101 -1508 РСНБ РК 2015 | -Огрунтовка пола цементным молочком<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 покрытия | 16,64 | 160,62<br>141,9 | 3,7<br>1,35 | 2673<br>2361 | 61<br>22 | 251<br>-- | 1716<br>351 | 4740 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 302.1. | | | 0,0006 | 0,009984 | | | | | | | |
| 2113-0101-0101 | | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | | | 24751 | | 247 | | | |
| 303. | 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 стяжки | 16,64 | 1037,1<br>373,09 | 30,23<br>15,32 | 17257<br>6208 | 503<br>255 | 10546<br>-- | 4653<br>1753 | 23663 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 303.1. | | | 0,0204 | 0,339456 | | | | | | | |
| 2102-0401-2805 | | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | | | 30922 | | 10497 | | | |
| 304. | 1111-0101 | -Стяжки цементные. | м2 | 16,64 | 167,43 | 5,12 | 2786 | 85 | 2624 | 86 | 3101 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1102 РСНБ РК 2015 | Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | стяжки | | 4,61 | 2,53 | 77 | 42 | -- | 230 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 304.1. | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | 0,0051 м3 | 0,084864 | | 30922 | | 2624 | | | |
| 305. | 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 16,64 | 4169,94 1329,24 | 76,98 36,96 | 69388 22119 | 1281 615 | 45988 -- | 16368 6860 | 92617 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 305.1. | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 0,013 м3 | 0,21632 | | 29162 | | 6308 | | | |
| 305.2. | 2107-0510-0501 | Опилки древесные | 0,0306 м3 | 0,509184 | | 3155 | | 1606 | | | |
| 305.3. | 2206-0301-0657 | Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | 1,02 м2 | 16,9728 | | 2240 | | 38019 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | -- | -- | 69511810 | 976861 | 44291920 | 17783754 | 94279207 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 24243030 | 456629 | -- | 6983645 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 69511810 | | | |
| Материалы | Тенге | 40494393 | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 24699659 | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 3600900 | | | |
| Местные материалы | Тенге | 196628 | | | |
| Накладные расходы | Тенге | 17783754 | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | 6983645 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 94279209 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 19374 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 24699659 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | 94279209 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 19374 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 24699659 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 4. ФАСАД | | | | | | | | | |
| 306. | | | | 257,17 | 65470,59 | Стены 2508,87 | 16837072 | 645207 | 8765402 | 5531158 | 24157689 |
| | 1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Утепление стен фасада НР - 72%; СП - 8% | м3 изоляции | | 28877,64 | 994,29 | 7426463 | 255702 | -- | 1789458 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 306.1. | 2111-0102-0104 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 | 0,97 м3 | 249,4549 | | 21157 | | 5277717 | | | |
| 306.2. | 2113-0104-1101 | Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60 | 0,12 т | 30,8604 | | 86737 | | 2676739 | | | |
| 307. | | | | 2517,7 | 99,75 | 12,72 | 251141 | 32025 | -- | 163818 | 448155 |
| | 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015 | -Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 72%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | | 87,03 | 3,34 | 219115 | 8409 | -- | 33197 | |
| 308. | | | | 2828,87 | 91 | -- | 257427 | -- | 257427 | -- | 278021 |
| | 2110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 | -Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 СП - 8% | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 20594 | |
| 309. | | | | 2571,7 | 2368,57 | 952,32 | 6091251 | 2449082 | 439117 | 2836447 | 9641914 |
| | 1109-0402 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Облицовка стен сайдингом НР - 72%; СП - 8% | м2 | | 1245,5 | 286,37 | 3203052 | 736458 | -- | 714216 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 309.1. | 2106-0801-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, | 0,00019 т | 0,488623 | | 473557 | | 231391 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | | | | | | | | | |
| 309.2. 2113-0201-0901 | | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,00007 т | 0,180019 | | 633893 | | 114113 | | | |
| 309.3. 2105-0204-0703 | | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | 0,00003 т | 0,076379 | | 403352 | | 30808 | | | |
| 310. | 2105-0109 -0223 РСНБ РК 2015 | -Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 2957,455 | 2276 | -- | 6731168 | -- | 6731168 | -- | 7269661 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 538493 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 311. | 2113-0207 -1009 РСНБ РК 2015 | -Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм | шт. | 20573,6 | 4 | -- | 82294 | -- | 82294 | -- | 88878 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6584 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 312. | 2106-0209 -0201 РСНБ РК 2015 | -Планка начальная для сайдинга | т | 0,1252734 | 643593 | -- | 80625 | -- | 80625 | -- | 87075 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6450 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 313. | 1115-0201 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Декоративная штукатурка цоколя | м2 оштукатуриваемой поверхности | 298,27 | 2961,19 | 36,12 | 883234 | 10774 | 233950 | 465942 | 1457110 |
| | | | | | 2140,71 | 28,94 | 638510 | 8632 | -- | 107934 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 313.1. 2102-0402-0206 | | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | 0,022 м3 | 6,56194 | | 35153 | | 230672 | | | |
| 314. | 2102-0402 -1002 РСНБ РК | -Минеральный или полиминеральный декоративный | кг | 1491,35 | 677 | -- | 1009644 | -- | 1009644 | -- | 1090416 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 80772 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) ГОСТ 28013-98<br><br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 315. | 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Устройство отлива для цоколя<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м | 298,27 | 1037,37<br>315,01 | 2,22<br>1,16 | 309416<br>93958 | 662<br>346 | 214796<br>-- | 67899<br>30185 | 407500 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 315.1. | 2105-0104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | 0,00211<br>т | 0,62935 | | 337297 | | 212278 | | | |
| 316. | 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 | -Цоколь. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м2 оштукатуриваемой поверхности | 240,89 | 680,58<br>463,98 | 5,68<br>3,02 | 163945<br>111768 | 1368<br>727 | 50809<br>-- | 80997<br>19595 | 264537 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 316.1. | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | 0,006<br>м3 | 1,44534 | | 35153 | | 50808 | | | |
| 317. | 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 240,89 | 172,89<br>84,79 | 1,46<br>0,72 | 41647<br>20425 | 351<br>173 | 20871<br>-- | 14831<br>4518 | 60996 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 317.1. | 2204-0803-0201 | Краски водно-дисперсионные | 0,38<br>кг | 91,5382 | | 228 | | 20871 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Крыльцо главного входа | | | | | |
| 318. | | | | 30 | 174,78 | 3,18 | 5243 | 96 | 97 | 3672 | 9628 |
| | 1208-0101 -1806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Крепление подшивки потолка | м | | 168,34 | 1,66 | 5050 | 50 | -- | 713 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 319. | | | | 0,28287 | 259976 | -- | 73539 | -- | 73539 | -- | 79422 |
| | 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015 | -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 5883 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 320. | | | | 5,4 | 96,41 | 2,43 | 521 | 14 | 246 | 189 | 767 |
| | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 48,26 | 0,29 | 261 | 2 | -- | 57 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 320.1. | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | 0,00009 т | 0,000486 | | 460049 | | 224 | | | |
| 321. | | | | 5,4 | 166,43 | 3,45 | 899 | 18 | 576 | 222 | 1210 |
| | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 56,44 | 0,58 | 305 | 3 | -- | 90 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 321.1. | 2204-0705-0404 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | 0,00018 т | 0,000972 | | 510044 | | 496 | | | |
| | | | | | | Водоотливы, обрамление откосов | | | | | |
| 322. | | | | 449,6 | 64,24 | 0,28 | 28882 | 126 | 2189 | 19173 | 51900 |
| | 1112-0101 -0802 РСНБ РК 2015 | -Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство | м2 | | 59,09 | 0,14 | 26567 | 63 | -- | 3844 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 323. | 2113-0816 -3407 РСНБ РК 2015 | -Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 449,6 | 656 | -- | 294938 | -- | 294938 | -- | 318533 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 23595 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 324. | 1112-0101 -0802 РСНБ РК 2015 | -Устройство откосов из НР - 72%; СП - 8% | м2 | 171,4 | 64,24 | 0,28 | 11011 | 48 | 835 | 7309 | 19786 |
| | | | | | 59,09 | 0,14 | 10128 | 24 | -- | 1466 | |
| 325. | 2110-0105 -0303 РСНБ РК 2015 | -Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 171,4 | 1841 | -- | 315547 | -- | 315547 | -- | 340791 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 25244 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | -- | -- | 33469444 | 3139771 | 18574070 | 9191657 | 46073989 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 11755602 | 1010589 | -- | 3412888 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 27297568 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 9289775 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 8826681 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 7754913 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1009644 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 6355210 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 2692222 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 36345000 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 6162 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 8826681 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 6171876 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 439118 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3939510 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 80625 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 2836447 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 720666 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 9728989 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 2803 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 3939510 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | | | 46073989 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 8965 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 12766191 | | | |

## РАЗДЕЛ 5. Крыльц, пандусы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Пандусы | | | | | |
| 326. | | | | 8,5 | 5966,22 | 1785,62 | 50713 | 15177 | 27538 | 10658 | 66281 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015 | -Основание гравийное. Устройство<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 основания | | 940,95 | 800,62 | 7998 | 6805 | -- | 4910 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 326.1. | 2101-0301-0103 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | 1,15 м3 | 9,775 | | 2806 | | 27429 | | | |
| 327. | 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Крыльцо, пандус железобетонное. Устройство<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 | 56 | 35714,18<br>2158,74 | 1715,7<br>420,78 | 1999994<br>120889 | 96080<br>23564 | 1783025<br>-- | 104006<br>168320 | 2272320 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 327.1. | 2102-0101-2703 | Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | 1,015 м3 | 56,84 | | 31071 | | 1766076 | | | |
| 328. | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | -Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012<br>СП - 8% | т | 2,67632 | 254276<br>-- | --<br>-- | 680524<br>-- | --<br>-- | 680524<br>-- | --<br>54442 | 734966 |
| 329. | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 стяжки | 41,84 | 1037,1<br>373,09 | 30,23<br>15,32 | 43392<br>15610 | 1265<br>641 | 26517<br>-- | 11701<br>4407 | 59500 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 329.1. | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | 0,0204 м3 | 0,853536 | | 30922 | | 26393 | | | |
| 330. | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 покрытия | 41,84 | 1885,14<br>1329,24 | 76,98<br>36,96 | 78874<br>55615 | 3220<br>1546 | 20039<br>-- | 41157<br>9602 | 129633 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 330.1. | 2102-0401-2804 | Раствор готовый | 0,013 м3 | 0,54392 | | 29162 | | 15862 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | | | | | | | | | |
| 330.2. 2107-0510-0501 | | Опилки древесные | 0,0306 м3 | 1,280304 | | 3155 | | 4039 | | | |
| 330.3. 2206-0301-0600 | | Плитки керамические для полов | 1,02 м2 | 42,6768 | | -- | | -- | | | |
| 331. 2206-0301 -0659 РСНБ РК 2015 | | -Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001<br>СП - 8% | м2 | 42,6768 | 1466<br>--- | --<br>--- | 62564<br>--- | --<br>--- | 62564<br>--- | --<br>5005 | 67569 |
| 332. 1115-0105 -0101 РСНБ РК 2015 | | -Облицовка пандуса керамической плиткой<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 поверхности облицовки | 28,92 | 9869,22<br>8998 | 68,27<br>31,79 | 285418<br>260222 | 1974<br>919 | 23222<br>-- | 188022<br>37875 | 511315 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 332.1. 2102-0402-0206 | | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | 0,02 м3 | 0,5784 | | 35153 | | 20332 | | | |
| 332.2. 2105-0307-0210 | | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | 0,2 кг | 5,784 | | 373 | | 2157 | | | |
| 333. 2206-0301 -0125 РСНБ РК 2015 | | -Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010<br>СП - 8% | м2 | 29,4984 | 2113<br>--- | --<br>--- | 62330<br>--- | --<br>--- | 62330<br>--- | --<br>4986 | 67316 |
| 334. 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка<br>НР - 72%; СП - 8% | т | 0,0393 | 918594,94<br>262350 | 1364,94<br>611,46 | 36101<br>10310 | 54<br>24 | 25737<br>-- | 7441<br>3483 | 47025 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 334.1. 2106-0405-1403 | | Закладные детали и | 1 т | 0,0393 | | 654880 | | 25737 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | | | | | | | | | |
| 335. | 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Ограждение пандусов НР - 72%; СП - 8% | т конструкций | 0,68532 | 78864,78 | 26594,19 | 54048 | 18225 | 8174 | 24382 | 84705 |
| | | | | | 40344,4 | 9069,37 | 27649 | 6215 | -- | 6274 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 335.1. | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,0134 т | 0,009183 | | 633893 | | 5821 | | | |
| 335.2. | 2113-0812-1045 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | 0,004 т | 0,002741 | | 219558 | | 602 | | | |
| 335.3. | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | 0,00194 т | 0,00133 | | 403352 | | 536 | | | |
| 336. | 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015 | -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8% | т | 0,68532 | 582071 | -- | 398905 | -- | 398905 | -- | 430817 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 31912 | |
| 337. | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8% | м2 | 17,133 | 166,43 | 3,45 | 2851 | 59 | 1825 | 703 | 3839 |
| | | | | | 56,44 | 0,58 | 967 | 10 | -- | 284 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 337.1. | 2204-0705-0404 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | 0,00018 т | 0,003084 | | 510044 | | 1573 | | | |
| 338. | 1106-0301 -0407 | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,004239 | 918594,94 | Крыльца 1364,94 | 3894 | 6 | 2776 | 803 | 5072 |
| | | | | | 262350 | 611,46 | 1112 | 3 | -- | 376 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 338.1. 2106-0405-1403 | | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | 1 т | 0,004239 | | 654880 | | 2776 | | | |
| 339. | 1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Ограждение крылец НР - 72%; СП - 8% | конструкций т | 0,21796 | 78864,78 | 26594,19 | 17189 | 5797 | 2599 | 7755 | 26939 |
| | | | | | 40344,4 | 9069,37 | 8793 | 1977 | -- | 1996 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 339.1. 2113-0201-0901 | | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,0134 т | 0,002921 | | 633893 | | 1851 | | | |
| 339.2. 2113-0812-1045 | | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | 0,004 т | 0,000872 | | 219558 | | 191 | | | |
| 339.3. 2105-0204-0703 | | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | 0,00194 т | 0,000423 | | 403352 | | 171 | | | |
| 340. | 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015 | -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8% | т | 0,21796 | 582071 | -- | 126868 | -- | 126868 | -- | 137017 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 10149 | |
| 341. | 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8% | м2 | 5,449 | 166,43 | 3,45 | 907 | 19 | 580 | 224 | 1221 |
| | | | | | 56,44 | 0,58 | 308 | 3 | -- | 90 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 341.1. | | | 0,00018 | 0,000981 | | | | | | | |
| 2204-0705-0404 | | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | | | 510044 | | 500 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | -- | -- | 3904572 | 141876 | 3253223 | 396852 | 4645535 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 509473 | 41707 | -- | 344111 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3307562 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1911257 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 506546 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 805418 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 364715 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 293780 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3966057 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 359 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 506546 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 597010 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 10772 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 44634 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 525773 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 32137 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 50331 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 679478 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 44634 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 4645535 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 390 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 551180 | | | |

## РАЗДЕЛ 6. ПРОЧЕЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342. | | | 54 | | 13589,72 | ОТМОСТКА 1603,26 | 733845 | 86576 | 634590 | 24106 | 818587 |
| 1127-0401 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР - 72%; СП - 8% | м3 материала основания в плотном теле | | 234,79 | 385,21 | 12679 | 20801 | -- | 60636 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 342.1. | | | 1,26 | 68,04 | | | | | | | |
| 2101-0208-0404 | | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм ГОСТ 3344-83 | м3 | | | 9322 | | 634269 | | | |
| 342.2. | | | 0,07 | 3,78 | | | | | | | |
| 2113-0703-1405 | | Вода техническая | м3 | | | 85 | | 321 | | | |
| 343. | | | 54 | | 34442,83 | 1115,73 | 1859913 | 60250 | 1726107 | 63118 | 2076873 |
| 1106-0101 -0101 РСНБ РК | | -Устройство отмостки толщ. 100мм из бетона В 15 Устройство | м3 | | 1362,15 | 261,25 | 73556 | 14108 | -- | 153842 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 343.1. | | | 1,02 | 55,08 | | | | | | | |
| 2102-0101-0601 | | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | 29639 | | 1632516 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | -- | -- | 2593758 | 146826 | 2360697 | 87224 | 2895460 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 86235 | 34909 | -- | 214478 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2593758 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2360697 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 121144 | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 87224 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 214478 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2895460 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 106 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 121144 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | | | 2895460 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 106 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 121144 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | | | | | | 220287250 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | 53613036 | | | | |
| | Затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | 5516330 | | | | |
| | в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | | 1937897 | | | |
| | Материалов, изделий и конструкций | | Тенге | | | | 104570180 | | | | |
| | Перевозка грузов | | Тенге | | | | 273458 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 39996680 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 16317570 | | | | |

Составил И. Голубева

Форма № 7

Наименование стройки КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225
Наименование объекта ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-1
по зданию, сооружению, объекту, стройке

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: 014-18-АС
Локальные сметы

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество единиц по проекту | Происхождение товара (страна изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | |
| 1 | 2101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 18,52665 | Казахстан |
| 2 | 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 5,74965 | Казахстан |
| 3 | 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,805 | Казахстан |
| 4 | 2101-0201-0604 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 63,885 | Казахстан |
| 5 | 2101-0208-0404 РСНБ РК 2015 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм ГОСТ 3344-83 | м3 | 68,04 | Казахстан |
| 6 | 2101-0301-0103 РСНБ РК 2015 | Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 9,775 | Казахстан |
| 7 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 243,33864 | Казахстан |
| 8 | 2101-0501-0601 РСНБ РК 2015 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,01252392 | Казахстан |
| 9 | 2102-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 32,085324 | Казахстан |
| 10 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 316,9488 | Казахстан |
| 11 | 2102-0201-0104 РСНБ РК 2015 | Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 6,44028 | Казахстан |
| 12 | 2102-0401-2801 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,224944 | Казахстан |
| 13 | 2102-0401-2803 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 | м3 | 33,09288 | Казахстан |
| 14 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 23,708646 | Казахстан |
| 15 | 2102-0401-2805 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 262,955388 | Казахстан |
| 16 | 2102-0401-2809 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 2,5117296 | Казахстан |
| 17 | 2102-0402-0102 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013- | м3 | 0,07 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2102-0402-0104 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,218169 | Казахстан |
| 19 | 2102-0402-0206 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 12,288838 | Казахстан |
| 20 | 2102-0402-1002 РСНБ РК 2015 | Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм) ГОСТ 28013-98 | кг | 1491,35 | Казахстан |
| 21 | 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 6,2022848 | Казахстан |
| 22 | 2105-0109-0207 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 210,8525 | Казахстан |
| 23 | 2105-0109-0222 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 386,86 | Казахстан |
| 24 | 2105-0109-0223 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 2957,455 | Казахстан |
| 25 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 3,4686294 | Казахстан |
| 26 | 2105-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,48396 | Казахстан |
| 27 | 2105-0307-0210 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 5,784 | Казахстан |
| 28 | 2105-0307-1004 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 44,46528 | Казахстан |
| 29 | 2105-0307-1007 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2,29610724 | Казахстан |
| 30 | 2105-0307-1011 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2,9827 | Казахстан |
| 31 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 404,1685936 | Казахстан |
| 32 | 2105-0308-0111 РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 0,97902 | Казахстан |
| 33 | 2105-0310-1108 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88) | 10 м | 0,43255288 | Казахстан |
| 34 | 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | 0,90328 | Казахстан |
| 35 | 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,043539 | Казахстан |
| 36 | 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,48952628 | Казахстан |
| 37 | 2106-0903-0301 РСНБ РК 2015 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 4,552676 | Казахстан |
| 38 | 2106-0904-0101 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 | шт. | 1,388952 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | мм | | | |
| 39 | 2107-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,48 | Казахстан |
| 40 | 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,03450127 | Казахстан |
| 41 | 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 15,0751636 | Казахстан |
| 42 | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 5,442078 | Казахстан |
| 43 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 12,8585 | Казахстан |
| 44 | 2107-0201-0304 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0153531 | Казахстан |
| 45 | 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 13,01838 | Казахстан |
| 46 | 2107-0203-0105 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 75,282079 | Казахстан |
| 47 | 2107-0203-0110 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,464 | Казахстан |
| 48 | 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,1489904 | Казахстан |
| 49 | 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,4363296 | Казахстан |
| 50 | 2107-0203-0302 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,48 | Казахстан |
| 51 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,220367 | Казахстан |
| 52 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,82288 | Казахстан |
| 53 | 2107-0204-0202 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,02304 | Казахстан |
| 54 | 2107-0204-0404 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 26,2923 | Казахстан |
| 55 | 2107-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83 | м3 | 8,325 | Казахстан |
| 56 | 2107-0507-1301 РСНБ РК 2015 | Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-5-2012 сверхтвердые марки СТС-500, группа А толщиной 5 мм | 1000 м2 | 0,385152 | Казахстан |
| 57 | 2107-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,2722928 | Казахстан |
| 58 | 2108-0102-0701 РСНБ РК 2015 | Геомембрана полимерная толщиной 0,15 мм СТ РК 2790-2015 | м2 | 1597,22 | Казахстан |
| 59 | 2109-0201-0505 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 3,6 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 17,28 | Казахстан |
| 61 | 2109-9999-9902 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные | м2 | 20,88 | Казахстан |
| 62 | 2110-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 44,24 | Казахстан |
| 63 | 2110-0102-0104 РСНБ РК 2015 | Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 45,68 | Казахстан |
| 64 | 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 373,824 | Казахстан |
| 65 | 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 292,6 | Казахстан |
| 66 | 2110-0304-0102 РСНБ РК 2015 | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | м | 700,0704 | Казахстан |
| 67 | 2110-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 1865,53 | Казахстан |
| 68 | 2110-0401-0603 РСНБ РК 2015 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 | м2 | 71,3768 | Казахстан |
| 69 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 592,316294 | Казахстан |
| 70 | 2110-0404-0102 РСНБ РК 2015 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная микроперфорированная тканая, ламинированная эластичным слоем, удельным весом 95 г/м2 | м2 | 2386,703 | Казахстан |
| 71 | 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 | м2 | 2828,87 | Казахстан |
| 72 | 2110-0501-0501 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 511,08 | Казахстан |
| 73 | 2110-0501-0701 РСНБ РК 2015 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 3260,622 | Казахстан |
| 74 | 2110-0501-1302 РСНБ РК 2015 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 1291,86 | Казахстан |
| 75 | 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 144,4656 | Казахстан |
| 76 | 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 | м3 | 249,4549 | Казахстан |
| 77 | 2111-0202-0205 РСНБ РК 2015 | Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011 | м3 | 18,335 | Казахстан |
| 78 | 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011 | м3 | 83,5433 | Казахстан |
| 79 | 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 | м3 | 5,724 | Казахстан |
| 80 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 2,256696 | Казахстан |
| 81 | 2113-0101-0803 РСНБ РК 2015 | Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013 | т | 0,0014 | Казахстан |
| 82 | 2113-0101-2001 РСНБ РК 2015 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0044352 | Казахстан |
| 83 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00572 | Казахстан |
| 84 | 2113-0104-0804 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,89643 | Казахстан |
| 85 | 2113-0104-1101 | Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60 | т | 30,8604 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 86 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,19844695 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 87 | 2113-0201-1204 | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 528,258569 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 88 | 2113-0207-0602 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хро- | кг | 0,777 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | матированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | | | |
| 89 | 2113-0207-1009 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным | шт. | 21717,6 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | стержнем размерами 6 мм х 60 мм | | | |
| 90 | 2113-0207-1020 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным | шт. | 213,8112 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | стержнем размерами 8 мм х 120 мм | | | |
| 91 | 2113-0209-0202 | Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63) | кг | 10,792 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 92 | 2113-0209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 27,87914 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 93 | 2113-0211-0201 | Кляммеры КЛ-1, КЛ-2 | 1000 шт. | 0,532 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 94 | 2113-0211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00424 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 95 | 2113-0211-0401 | Заклепка СТД-985 | кг | 16,43570475 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 96 | 2113-0211-0501 | Петля накладная | шт. | 16 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 97 | 2113-0401-0309 | Асбест хризотиловый марки А-3-50 ГОСТ 12871-2013 | т | 0,049088 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 98 | 2113-0701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,1224 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 99 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 78,9403416 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 100 | 2113-0701-1002 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 23,6749826 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 101 | 2113-0703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,940876 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 102 | 2113-0703-0301 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,17480026 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 103 | 2113-0703-1609 | Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95 | т | 0,1043945 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 104 | 2113-0704-1901 | Карборунд | кг | 2,151648 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 105 | 2113-0704-2302 | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,27941809 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 106 | 2113-0704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ | т | 1,08688557 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | 8515-75 | | | |
| 107 | 2113-0704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,00019028 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 108 | 2113-0704-3604 | Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76 | т | 0,01487432 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 109 | 2113-0802-0501 | Бумага ролевая | т | 0,0020244 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 110 | 2113-0802-9901 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82 | кг | 107,5555 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 111 | 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 51,16249 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 112 | 2113-0803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 15,216 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 113 | 2113-0804-0301 РСНБ РК 2015 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,00397028 | Казахстан |
| 114 | 2113-0810-0102 РСНБ РК 2015 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | т | 0,10114384 | Казахстан |
| 115 | 2113-0812-0801 РСНБ РК 2015 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 98,019176 | Казахстан |
| 116 | 2113-0812-1025 РСНБ РК 2015 | Электроды ЦТ-26 ГОСТ 9466-75 | кг | 17,5035 | Казахстан |
| 117 | 2113-0812-1035 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0902978 | Казахстан |
| 118 | 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00089688 | Казахстан |
| 119 | 2113-0812-1045 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00424312 | Казахстан |
| 120 | 2113-0812-1046 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0028184 | Казахстан |
| 121 | 2113-0814-0401 РСНБ РК 2015 | Ерши металлические | кг | 76,277565 | Казахстан |
| 122 | 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 8 | Казахстан |
| 123 | 2113-0816-1501 РСНБ РК 2015 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,0013014 | Казахстан |
| 124 | 2113-0816-2305 РСНБ РК 2015 | Резина прессованная | кг | 1,93336 | Казахстан |
| 125 | 2113-0816-2701 РСНБ РК 2015 | Смола каменноугольная | т | 0,04904235 | Казахстан |
| 126 | 2113-0816-3407 РСНБ РК 2015 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 449,6 | Казахстан |
| 127 | 2113-0816-3426 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный | т | 591,8967756 | Казахстан |
| 128 | 2113-0816-3431 РСНБ РК 2015 | Отвердитель | т | 0,0000606 | Казахстан |
| 129 | 2113-0816-3536 РСНБ РК 2015 | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,049088 | Казахстан |
| 130 | 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 4,011 | Казахстан |
| 131 | 2203-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | 134,718 | Казахстан |
| 132 | 2204-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,01321455 | Казахстан |
| 133 | 2204-0101-9903 РСНБ РК 2015 | Грунтовка эпоксидная, ЭП СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0008484 | Казахстан |
| 134 | 2204-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Ацетон технический ГОСТ 2768-84 | т | 0,0000202 | Казахстан |
| 135 | 2204-0601-0501 РСНБ РК 2015 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00087437 | Казахстан |
| 136 | 2204-0601-0602 РСНБ РК 2015 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,00308769 | Казахстан |
| 137 | 2204-0601-0705 РСНБ РК 2015 | Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72 | т | 0,000202 | Казахстан |
| 138 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 50,74768 | Казахстан |
| 139 | 2204-0704-0201 | Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018 | т | 0,000505 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 140 | 2204-0802-0101 РСНБ РК 2015 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 7,2749772 | Казахстан |
| 141 | 2204-0803-0201 РСНБ РК 2015 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 91,5382 | Казахстан |
| 142 | 2205-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 40798,71054 | Казахстан |
| 143 | 2205-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 277,1178 | Казахстан |
| 144 | 2205-0108-0102 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006 | кг | 57,973086 | Казахстан |
| 145 | 2206-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77 | м2 | 2193,306 | Казахстан |
| 146 | 2206-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013 | м2 | 119,392 | Казахстан |
| 147 | 2206-0204-0402 РСНБ РК 2015 | Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 | 5,162264 | Казахстан |
| 148 | 2206-0204-0501 РСНБ РК 2015 | Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88 | м3 | 21,43652 | Казахстан |
| 149 | 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 12,012 | Казахстан |
| 150 | 2106-0405-9901 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные | т | 0,17352 | Казахстан |
| 151 | 2107-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,416 | Казахстан |
| 152 | 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0290076 | Казахстан |
| 153 | 2107-0510-0501 РСНБ РК 2015 | Опилки древесные | м3 | 51,139638 | Казахстан |
| 154 | 2110-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | шт. | 16 | Казахстан |
| 155 | 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 2495,1895 | Казахстан |
| 156 | 2113-0211-0612 РСНБ РК 2015 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм | шт. | 10,918706 | Казахстан |
| 157 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 12,6427085 | Казахстан |
| 158 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 457,16733976 | Казахстан |
| 159 | 2113-0809-1303 РСНБ РК 2015 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен | м | 87,192702 | Казахстан |
| 160 | 2113-0809-1304 РСНБ РК 2015 | Лента уплотнительная самоклеящаяся | м | 72,690144 | Казахстан |
| 161 | 2113-0809-1305 РСНБ РК 2015 | Лента армирующая бумажная | м | 132,105852 | Казахстан |
| 162 | 2113-0816-9902 РСНБ РК 2015 | Паста антисептическая | т | 0,17817775 | Казахстан |
| 163 | 2204-0201-9905 РСНБ РК 2015 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 47,935 | Казахстан |
| 164 | 2204-0301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 236,2392 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 165 | 2204-0301-9901 РСНБ РК 2015 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 5852,9592 | Казахстан |
| 166 | 2204-0501-1301 РСНБ РК 2015 | Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 3,54816 | Казахстан |
| 167 | 2205-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 2397,6714 | Казахстан |
| 168 | 2205-0102-0105 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006 | кг | 1371,458 | Казахстан |
| 169 | 2206-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88 | м | 259,2973 | Казахстан |
| 170 | 2206-0401-9901 РСНБ РК 2015 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 1212,202 | Казахстан |
| 171 | 2206-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80 | м2 | 117,096 | Казахстан |
| 172 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 490 | Казахстан |
| 173 | 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015 | Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 13 | Казахстан |
| 174 | 2109-0404-0401 РСНБ РК 2015 | Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011 | шт. | 18 | Казахстан |
| 175 | 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | пара | 28 | Казахстан |
| 176 | 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | 117 | Казахстан |
| 177 | 2110-0105-0303 РСНБ РК 2015 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | 171,4 | Казахстан |
| 178 | 2113-0502-0804 РСНБ РК 2015 | Профиль торцевой для поликарбонатных листов | м | 33,657 | Казахстан |
| 179 | 2204-0803-0305 РСНБ РК 2015 | Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 | кг | 8,624 | Казахстан |
| 180 | 2105-0301-9916 РСНБ РК 2015 | Арматура ГОСТ 10922-2012 | т | 8,200383 | Казахстан |
| 181 | 2109-0304-0101 РСНБ РК 2015 | Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82 | м2 | 21,73525 | Казахстан |
| 182 | 2109-0304-0102 РСНБ РК 2015 | Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82 | м2 | 21,73525 | Казахстан |
| 183 | 2701-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 2,0592 | Казахстан |
| 184 | 2204-0201-0616 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 109,37 | Казахстан |
| 185 | 2102-0101-2703 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 56,84 | Казахстан |
| 186 | 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,0061286 | Казахстан |
| 187 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,12224 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 2105-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014 | т | 0,001664 | Казахстан |
| 189 | 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,7234625 | Казахстан |
| 190 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,116508 | Казахстан |
| 191 | 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,007686 | Казахстан |
| 192 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,58422 | Казахстан |
| 193 | 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00189 | Казахстан |
| 194 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,345796 | Казахстан |
| 195 | 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,07856649 | Казахстан |
| 196 | 2105-0204-0902 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 | т | 0,0501165 | Казахстан |
| 197 | 2105-0206-0801 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,00504 | Казахстан |
| 198 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2166854 | Казахстан |
| 199 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0023549 | Казахстан |
| 200 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0543 | Казахстан |
| 201 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 10,6101155 | Казахстан |
| 202 | 2109-0304-0202 РСНБ РК 2015 | Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 3,71875 | Казахстан |
| 203 | 2110-0302-0201 РСНБ РК 2015 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм | м | 312,4 | Казахстан |
| 204 | 2110-0302-0205 РСНБ РК 2015 | Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм | шт. | 20 | Казахстан |
| 205 | 2110-0302-0206 РСНБ РК 2015 | Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм | шт. | 10 | Казахстан |
| 206 | 2110-0302-0207 РСНБ РК 2015 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм | шт. | 90 | Казахстан |
| 207 | 2110-0302-0210 РСНБ РК 2015 | Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм | шт. | 80 | Казахстан |
| 208 | 2204-0101-1801 РСНБ РК 2015 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 2294,557236 | Казахстан |
| 209 | 2109-0302-0100 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 | м2 | 3,71875 | Казахстан |
| 210 | 2113-0208-0371 РСНБ РК 2015 | Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80 | кг | 0,08231124 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 2113-0209-0104 РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 2027,9744696 | Казахстан |
| 212 | 2113-0207-0430 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 137,27836296 | Казахстан |
| 213 | 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2,1 | Казахстан |
| 214 | 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 27,3 | Казахстан |
| 215 | 2109-0402-0503 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 1,89 | Казахстан |
| 216 | 2202-0101-0133 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 605,93 | Казахстан |
| 217 | 2204-0705-0404 РСНБ РК 2015 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,00562094 | Казахстан |
| 218 | 2206-0301-0125 РСНБ РК 2015 | Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 29,4984 | Казахстан |
| 219 | 2206-0301-0600 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические для полов | м2 | 42,6768 | Казахстан |
| 220 | 2206-0301-0657 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1661,9778 | Казахстан |
| 221 | 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 42,6768 | Казахстан |
| 222 | 2106-0902-1401 РСНБ РК 2015 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 | м | 2,969668 | Казахстан |
| 223 | 2106-0902-1403 РСНБ РК 2015 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 | м | 81,540678 | Казахстан |
| 224 | 2106-0902-1502 РСНБ РК 2015 | Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 | м | 138,974844 | Казахстан |
| 225 | 2106-0902-1601 РСНБ РК 2015 | Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 | м | 8,024292 | Казахстан |
| 226 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,28287 | Казахстан |
| 227 | 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Планка начальная для сайдинга | т | 0,1252734 | Казахстан |
| 228 | 2109-0402-0601 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные взломостойкие однопольные, с замкнутой коробкой, прим. | м2 | 1,89 | Казахстан |
| 229 | 2109-0404-0103 РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной | комплект | 7 | Казахстан |
| 230 | 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015 | Задвижка оконная | шт. | 8 | Казахстан |
| 231 | 2110-0302-0204 РСНБ РК 2015 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 180 мм | шт. | 10 | Казахстан |
| 232 | 2111-0403-0111 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена | м | 1060 | Казахстан |
| 233 | 2113-0207-1016 РСНБ РК 2015 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 12 мм х 70 мм | шт. | 48 | Казахстан |
| 234 | 2113-0508-0103 РСНБ РК 2015 | Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001 | м2 | 8 | Казахстан |
| 235 | 2113-0703-1702 | Состав гидроизолирующий | т | 0,049968 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 236 | 2113-0816-2203 РСНБ РК 2015 | Прокладки уплотнительные | 100 м | 16,67 | Казахстан |
| 237 | 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляционная добавка пенетрон Адмикс | кг | 781,95 | Казахстан |
| 238 | 2206-0301-0657 РСНБ РК 2015 | Плинтус керамический | м2 | 125,15516 | Казахстан |
| | | КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | | | |
| 1 | 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П | м2 | 9,45 | Казахстан |
| 2 | 2109-0102-0123 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние с двупольными остекленными полотнами ДВО 21-15П | м2 | 25,2 | Казахстан |
| 3 | 2109-0102-0501 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные Дл-1 800х1600, прим. | м2 | 23,04 | Казахстан |
| 4 | 2109-0102-0501 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | м2 | 19,95 | Казахстан |
| 5 | 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м2 | 162,75 | Казахстан |
| 6 | 2109-0105-0502 РСНБ РК 2015 | Наличники дверные | м | 1131 | Казахстан |
| 7 | 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Оконный переплет, прим | м2 | 9,6 | Казахстан |
| 8 | 2109-0202-0202 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 6,3 | Казахстан |
| 9 | 2109-0202-0203 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-18, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 | м2 | 8,64 | Казахстан |
| 10 | 2109-0203-0101 РСНБ РК 2015 | Перегородки из ПВХ профилей | м2 | 25,89 | Казахстан |

Составил И. Голубева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6030'К9А0Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1Б''6'''''*
2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225 '014-18'2-1'ЗДАНИЕ ШКОЛЫ ''2'2-1-2'ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ'ОВ''в текущих ценах 4 квартала 2020 г.*
3 (1401)*
4 РДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5 Е12-150101-0101'1101,4+56,2+62''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка'м трубопроводов*
6 Е12-150101-0102'102,8+217+141''Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка'м трубопроводов*
7 Е12-150102-0202'2''Грязевики. Демонтаж'шт.*
8 Е12-150102-0801'233''Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж'шт.*
9 Е12-150102-0802'10''Радиатор весом свыше 80 кг. Демонтаж'шт.*
10 Е12-150101-0301'237''Кран шаровый. Снятие'шт. арматуры*
11 Е12-150101-0313'4''Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие'шт. арматуры*
12 Е12-190101-0901'4,634''Помещения. Очистка от строительного мусора'т*
13 С341-040104-0601'4,634''Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка'т*
14 С341-020102-0203'4,634.3''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км'т·км*
15 Р ОТОПЛЕНИЕ*
16 Н21=3*
17 П Тепловой узел*
18 Е11-160601-0103(РС251472)(РС404186)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
19 С123-040201-1502'2''Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86'шт.*
20 Е11-180701-0103'2''Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка'шт.*
21 Е11-181001-0104'2''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка'фильтр*
22 Ц13-110203-0104'1''Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях'шт.*
23 С123-070502-0219'1''Тепловычислители модели ТСР-033, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50'комплект*
24 Е11-160601-0103(РС251472)(РС404186)'6''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка'шт.*
25 С123-040101-0301'6''Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002'шт.*
26 Ц13-110201-0101'1+1+2''Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях'шт.*
27 С123-051401-0202'1''Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss'шт.*
28 С123-051401-0701'1''Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss'шт.*
29 С123-051401-0705'2''Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss'шт.*
30 Ц13-121101-0702'1''Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования'шт.*
31 С123-051307-0211'1''Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 16,0 м3/ч, DN 32, Tmax 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002'шт.*
32 С123-051207-2003'1''Привод электрический AMV 13, напряжение питания 230 В, типа Danfoss'шт.*
33 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'3+4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
34 С123-041001-2806'3''Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015'шт.*
35 С123-040905-0904'4''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
36 Е11-160602-0202(РС279928)(РС279937)'2+2+4''Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении'шт.*
37 С123-041009-0905'2''Клапан балансировочный ручной MNF, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
38 С123-041009-0906'2''Клапан балансировочный ручной MNF, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
39 С123-041009-0206'4''Клапан балансировочный автоматический APF, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,20 бар до 0,40 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005'шт.*
40 Е11-180501-0101(РС421290)'2''Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка 'насос*
41 СТПрайс ТОО "Виаст"(=14)'2'401000:1,12'Насос циркуляционный DAB BPH 120/340.65T'шт*
42 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'10+2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
43 С123-040905-0901'10''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
44 С123-040501-0214'2''Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*
45 Е11-181101-0102'8''Манометры с трехходовым краном. Уст

ановка'комплект*
46 Е11-181101-0104(РС262826)'3''Термометры в оправе прямые или угловые. Установка'комплект*
47 С123-051501-0301'3''Термометры прямые в оправе'шт.*
48 Е11-160401-0202'6,5''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
49 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'6,5''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
50 Е11-130301-0406'0,98''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
51 Е11-130301-0410#к=2(А5.2)(Р1.2)(Р3.2)(Н41.2)'0,98''Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя'м2*
52 С123-021104-0405'6''Крепления для теплового узла /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
53 П ОТОПЛЕНИЕ*
54 Е11-160401-0201(РС278602)'965+500+120+100+330''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
55 С123-010201-0103'965''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
56 С123-010201-0107'500''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
57 С123-010201-0111'120''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
58 С123-010201-0116'100''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
59 С123-010201-0124'330''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
60 Е11-160401-0202(РС278603)'240''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
61 С123-010201-0136'240''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
62 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'965+500+120+100+330+240''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
63 Е11-180301-0101'273,8''Радиаторы чугунные. Установка'кВт*
64 Е11-160602-0102(РС279939)'235''Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении'шт.*
65 С123-041008-0402'235''Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss'шт.*
66 С123-051207-1901'235''Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss'шт.*
67 Е11-160603-0101(РС273306)'235''Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка 'шт.*
68 С123-041008-0416'235''Клапан термостатический RLV-П для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002'шт.*
69 Е11-181101-0105'294''Краны воздушные. Установка'шт.*
70 С123-040905-1001'352''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
71 С123-040905-1002'39''Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
72 Е11-130301-0410#к=2(А5.2)(Р1.2)(Р3.2)(Н41.2)'176''Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя'м2*
73 С123-021104-0405'3000''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
74 Е11-220701-0101'2255:1000''Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
75 РВЕНТИЛЯЦИЯ*
76 Н21=5*
77 П П1*
78 Е11-202501-0101(РС102722)(РС422541)'1''Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка'камера*
79 СТ Прайс ТОО "Вертро Астана" (=14)(Н27=1,2)'1'3309,16.506,17'Приточная установка VL-70-40'комплект*
80 Е11-200101-0302'4,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
81 Е11-200101-0310'5+7,2+10,5+8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
82 Е11-200301-0205'14''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка'решетка*
83 Е11-200101-0310'1.0,3+1,2.0,3+1,4.0,3+1,6.0,3'' Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
84 Е11-200101-0310'1.0,3+1,4.0,3''Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
85 П П2*
86 Е11-202501-0101(РС102722)(РС422541)'1''Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка'камера*
87 СТ Прайс ТОО "Вертро Астана" (=14)(Н27=1,2)'1'2881,66.506,17'Приточная установка VL-60-35'комплект*
88 Е11-200101-0302'3,6''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
89 Е11-200101-0310'18+1,4''Воздуховоды класса Н (нормальн

ые) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, перимет
р от 1000 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воз
духоводов*
90 Е11-200301-0205'10''Решетки жалюзийные стальные, регул
ирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установк
а'решетка*
91 Е11-200101-0310'1.0,3.2+1,4.0,3'' Переход класса Н (н
ормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм,
периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхно
сти воздуховодов*
92 Е11-200101-0310'1.0,5.2'' Тройник класса Н (нормальны
е) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр
от 1000 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности возд
уховодов*
93 Е11-200101-0310'1.0,3.2'' Отвод класса Н (нормальные)
из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр о
т 1000 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздух
оводов*
94 П В1*
95 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
96 С123-050402-0101'1''Вентиляторы канальные для прямоуго
льных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВК
П-40-20-4Е (220В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax
1250 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
97 Е11-200101-0302'3,5+3,9''Воздуховоды класса Н (нормаль
ные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периме
тр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодо
в*
98 Е11-200101-0303'0,56''Воздуховоды класса Н (нормальные
) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр
800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодо
в*
99 Е11-200302-0101(РС290084)'6''Решетки вентиляционные пл
астиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м
2. Установка'решетка*
100 С123-050306-0305'6''Вентиляционные решетки регулируемы
е однорядные, пластмассовые, РВП-3'шт.*
101 Е11-200302-0101(РС290084)'1''Решетки вентиляционные пл
астиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м
2. Установка'решетка*
102 С123-050306-1809'1''Декоративные алюминиевые решетки,
размерами 200 мм х 200 мм'шт.*
103 П В2-4, 11-13*
104 Е11-201501-0101(РС259204)'6''Вентиляторы осевые, масса
до 0,025 т. Установка'вентилятор*
105 СТ Прайс ТОО "Виаст" (=23)'6'155170:1,12.1,02'Вентиля
торы осевые ECW304M4'комплект*
106 П В 5*
107 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
108 С123-050401-0104'1''Вентиляторы канальные для круглых
воздуховодов, общего назначения из оцинкованной ст
али, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qma
х 930 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
109 Е11-200101-0302'3,6''Воздуховоды класса Н (нормальные)
из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр д
о 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
110 Е11-200101-0303'3,2''Воздуховоды класса Н (нормальные)
из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 8
00, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов
*
111 Е11-200302-0101(РС290084)'4''Решетки вентиляционные пл
астиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м
2. Установка'решетка*
112 С123-050306-0305'4''Вентиляционные решетки регулируемы
е однорядные, пластмассовые, РВП-3'шт.*
113 Е11-200302-0101(РС290084)'1''Решетки вентиляционные пл
астиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м
2. Установка'решетка*
114 С123-050306-1809'1''Декоративные алюминиевые решетки,
размерами 200 мм х 200 мм'шт.*
115 П В 6*
116 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
117 С123-050401-0104'1''Вентиляторы канальные для круглых
воздуховодов, общего назначения из оцинкованной ст
али, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qma
х 930 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
118 Е11-200101-0302'7,5+2,1''Воздуховоды класса Н (нормаль
ные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периме
тр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодо
в*
119 Е11-200101-0303'4,9''Воздуховоды класса Н (нормальные)
из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 8
00, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов
*
120 Е11-200302-0101(РС290084)'15''Решетки вентиляционные п
ластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05
м2. Установка'решетка*
121 С123-050306-0305'15''Вентиляционные решетки регулируем
ые однорядные, пластмассовые, РВП-3'шт.*
122 Е11-200701-0401'1''Зонты из листовой оцинкованной стал
и, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Устан
овка над шахтами'зонт*
123 П В7*
124 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, м
асса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
125 С123-050401-0102'1''Вентиляторы канальные для круглых
воздуховодов, общего назначения из оцинкованной ст
али, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qm
ах 350 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
126 Е11-200101-0302'4,5+4,2''Воздуховоды класса Н (нормаль
ные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периме
тр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодо
в*
127 Е11-200302-0101(РС290084)'8''Решетки вентиляционные пл
астиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м
2. Установка'решетка*
128 С123-050306-0305'8''Вентиляционные решетки регулируемы
е однорядные, пластмассовые, РВП-3'шт.*
129 Е11-200701-0401'1''Зонты из листовой оцинкованной стал
и, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Устан
овка над шахтами'зонт*

130 П В8*
131 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
132 С123-050401-0101'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
133 Е11-200101-0302'7,5+4,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
134 Е11-200302-0101(РС290084)'4''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
135 С123-050306-0305'4''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3'шт.*
136 Е11-200701-0401'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
137 П В9*
138 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
139 С123-050401-0103'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-150 Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
140 Е11-200101-0302'6,5+2,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
141 Е11-200302-0101(РС290084)'12''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
142 С123-050306-0305'12''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3'шт.*
143 Е11-200701-0401'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
144 П В10*
145 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
146 С123-050402-0105'1''Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВК П-50-25-6Е (220В), Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
147 Е11-200101-0302'3,75+1,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
148 Е11-200101-0303'2,8+4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
149 Е11-200302-0101'9''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
150 С123-050306-0305'9''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3'шт.*
151 Е11-200701-0401'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
152 П В14*
153 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
154 С123-050401-0101'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
155 Е11-200101-0302'1,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
156 Е11-200302-0101(РС290084)'2''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
157 С123-050306-0305'2''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3'шт.*
158 Е11-200302-0101(РС290084)'1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
159 С123-050306-1809'1''Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм'шт.*
160 П В15*
161 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
162 С123-050401-0102'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
163 Е11-200101-0302'1,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
164 Е11-200302-0101(РС290084)'2''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
165 С123-050306-0305'2''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3'шт.*
166 Е11-200302-0101(РС290084)'1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
167 С123-050306-1809'1''Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм'шт.*
168 П ВЕ-1*
169 Е11-200101-0302'3,75''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
170 Е11-200302-0101(РС290084)'2''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
171 С123-050306-0305'2''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3'шт.*
172 П ВЕ-2*
173 Е11-200101-0302'2,25''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*

174 Е11-200302-0101(РС290084)'2''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
175 С123-050306-0305'2''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3'шт.*
176 П ВЕ-3*
177 Е11-200101-0302'4,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
178 Е11-200302-0101(РС290084)'2''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
179 С123-050306-0305'2''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3'шт.*
180 Е11-200701-0401'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
181 Е11-260101-0901(РС248665РС136128)'4,5.0,05''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75'м3 изоляции*
182 Е11-200901-0101(РС188270)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка'узел*
183 С123-050310-0302'1''Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-12 диаметром 250 мм'шт.*
184 С123-050101-0556'1''Переходник оцинкованный для воздуховодов 'шт.*
185 П ВЕ 4-5-6*
186 Е11-200801-0104'3''Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка'дефлектор*
187 Е11-200101-0308'14,9''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
188 Е11-260101-0901(РС248665РС136128)'14,9.0,05''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75'м3 изоляции*
189 Е11-200901-0104(РС188270)'3''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка'узел*
190 С123-050310-0307'3''Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-17 диаметром 630 мм'шт.*
191 Е11-070201-0201(РС125425)'0,13.3''Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка'м3 сборных железобетонных конструкций*
192 С121-049999-9917'0,13.3''Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)'м3*
193 П ВЕ-7*
194 Е11-200101-0302'2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
195 Е11-200302-0101(РС290084)'1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
196 С123-050306-0305'1''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3'шт.*
197 Е11-200701-0401'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
198 Е11-260101-0901(РС248665РС136128)'2.0,05''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75'м3 изоляции*
199 Е11-200901-0101(РС188270)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка'узел*
200 С123-050310-0302'1''Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-12 диаметром 250 мм'шт.*
201 С123-050101-0556'1''Переходник оцинкованный для воздуховодов 'шт.*
202 П ВЕ-8*
203 Е11-200101-0302'4,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
204 Е11-200302-0101(РС290084)'1''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
205 С123-050306-0305'1''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3'шт.*
206 Е11-200701-0401'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
207 Е11-260101-0901(РС248665РС136128)'4,8.0,05''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75'м3 изоляции*
208 Е11-200901-0101(РС188270)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка'узел*
209 С123-050310-0302'1''Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-12 диаметром 250 мм'шт.*
210 С123-050101-0556'1''Переходник оцинкованный для воздуховодов 'шт.*
211 П ВЕ-9*
212 Е11-200101-0302'2,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
213 Е11-200302-0101(РС290084)'2''Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка'решетка*
214 С123-050306-0305'2''Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3'шт.*
215 Е11-200701-0401'1''Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами'зонт*
216 Е11-260101-0901(РС248665РС136128)'2,5.0,05''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75'м3 изоляции*
217 Е11-200901-0101(РС188270)'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка'узел*
218 С123-050310-0302'1''Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-12 диаметром 250 мм'шт.*
219 С123-050101-0556'1''Переходник оцинкованный для воздух

оводов 'шт.*
220 П ВМ-1*
221 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
222 СТ Прайс ТОО "Виаст" (=23)'1'419315:1,12.1,02'Вентиляторы канальные RKC315B1'комплект*
223 Е11-200101-0307'13,9''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 300 до 560 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
224 Е11-202601-0301(РС102722)(РС257592)'1''Монтаж зонтов вытяжных'шт*
225 СТ Прайс ТОО "Виаст" (=23)'1'466465:1,12.1,02'Вытяжной зонт с жироуловителем 2800х1800'комплект*
226 Е11-260101-1801(РС140804)'13,9''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука'м2 изолируемой поверхности*
227 С121-110403-1901'13,9.1,1''Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 3 мм ГОСТ 16381-77'м2*
228 П ВМ-2*
229 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
230 С123-050401-0104'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
231 Е11-200101-0307'11,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 300 до 560 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
232 Е11-202601-0301(РС102722)(РС257592)'1''Монтаж зонтов вытяжных'шт*
233 СТ Прайс ТОО "Виаст" (=23)'1'184020:1,12.1,02'Вытяжной зонт с жироуловителем 630х1900'комплект*
234 Е11-260101-1801(РС140804)'11,8''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука'м2 изолируемой поверхности*
235 С121-110403-1901'11,8.1,1''Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 3 мм ГОСТ 16381-77'м2*
236 П ВМ-3*
237 Е11-201401-0101(РС259292)'1''Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка'вентилятор*
238 С123-050401-0103'1''Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84'комплект*
239 Е11-200101-0310'11,8''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
240 Е11-202601-0301(РС102722)(РС257592)'1''Монтаж зонтов вытяжных'шт*
241 СТ Прайс ТОО "Виаст" (=23)'1'167635:1,12.1,02'Вытяжной зонт с жироуловителем 500х1700'комплект*
242 Е11-260101-1801(РС140804)'11,8''Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука'м2 изолируемой поверхности*
243 С121-110403-1901'11,8.1,1''Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 3 мм ГОСТ 16381-77'м2*
244 П ВМ 4,5,6*
245 Е11-201501-0101(РС259204)'3''Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка'вентилятор*
246 СТ Прайс ТОО "Виаст" (=23)'3'215250:1,12.1,02'Вентиляторы осевые ECW354M4'комплект*
247 Е11-200101-0301'2,51+3,91''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
248 Е11-200101-0305'0,98''Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
249 П У1*
250 Е11-201701-0101(РС251472)(РС422496)'2''Монтаж тепловой завесы 'к-т*
251 СТ Прайс ТОО "Виаст" (=23)'2'130285:1,12.1,02'Тепловая завеса КЭВ-6П2212Е 'комплект*
252 П2ПОДВОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ К СИСТЕМАМ П1,П2*
253 Е11-160401-0202'230''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
254 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'230''Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м трубопровода*
255 Е11-130301-0406'41,2''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
256 Е11-130301-0410#к=2(А5.2)(Р1.2)(Р3.2)(Н41.2)'41,2''Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя'м2*
257 К'И. Голубева*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

# Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(Локальный сметный расчет)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ОВ

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 38418,11 тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 5286,567 тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 3,913 тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге | Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1. | 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка | м трубопроводов | 1219,6 | 432,91 | 3,16 | 527977 | 3854 | 40113 | 349550 | 947729 |
| | | | | | 396,86 | 1,21 | 484010 | 1476 | -- | 70202 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 1.1. | 2113-0701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | 0,0043 м3 | 5,24428 | | 5775 | | 30286 | | | |
| 1.2. | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | 0,0274 м3 | 33,41704 | | 294 | | 9825 | | | |
| 1.3. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,0022 т | 2,68312 | | -- | | -- | | | |
| 2. | 1215-0101-0102 РСНБ РК | -Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. | м трубопроводов | 460,8 | 744,69 | 5,4 | 343153 | 2489 | 26099 | 227167 | 615946 |
| | | | | | 682,65 | 2,05 | 314565 | 945 | -- | 45626 | |

2015 Разборка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | 0,0074 | 3,40992 | | | | | | | |
| | 2113-0701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | | | 5775 | | 19692 | | | |
| 2.2. | | | 0,0473 | 21,79584 | | | | | | | |
| | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | | | 294 | | 6408 | | | |
| 2.3. | | | 0,0034 | 1,56672 | | | | | | | |
| | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| 3. | | | | 2 | 1917,54 | -- | 3835 | -- | -- | 2761 | 7124 |
| | 1215-0102 -0202 | -Грязевики. Демонтаж | шт. | | 1917,54 | -- | 3835 | -- | -- | 528 | |
| | РСНБ РК 2015 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | 0,053 | 0,106 | | | | | | | |
| | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| 4. | | | | 233 | 1182,82 | 50,92 | 275597 | 11864 | -- | 194419 | 507617 |
| | 1215-0102 -0801 | -Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | | 1131,9 | 27,01 | 263733 | 6293 | -- | 37601 | |
| | РСНБ РК 2015 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 5. | | | | 10 | 1712,65 | 86,83 | 17126 | 869 | -- | 12038 | 31497 |
| | 1215-0102 -0802 | -Радиатор весом свыше 80 кг. Демонтаж | шт. | | 1625,82 | 46,07 | 16258 | 461 | -- | 2333 | |
| | РСНБ РК 2015 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6. | | | | 237 | 68,97 | 0,23 | 16346 | 54 | -- | 11750 | 30344 |
| | 1215-0101 -0301 | -Кран шаровый. Снятие | шт. арматуры | | 68,74 | 0,12 | 16291 | 28 | -- | 2248 | |
| | РСНБ РК 2015 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 6.1. | | | 0,0005 | 0,1185 | | | | | | | |
| | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| 7. | | | | 4 | 1155 | 5,68 | 4620 | 23 | -- | 3319 | 8574 |
| | 1215-0101 -0313 | -Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие | шт. арматуры | | 1149,32 | 3,02 | 4597 | 12 | -- | 635 | |
| | РСНБ РК 2015 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 7.1. | | | 0,04 | 0,16 | | | | | | | |
| | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| 8. | | | | 4,634 | 2162,49 | -- | 10021 | -- | -- | 7215 | 18615 |
| | 1219-0101 -0901 | -Помещения. Очистка от строительного мусора | т | | 2162,49 | -- | 10021 | -- | -- | 1379 | |
| | РСНБ РК 2015 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 8.1. | | | 1 | 4,634 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| 9. | | | | 4,634 | 738 | -- | 3420 | -- | -- | -- | 3694 |
| | 4104-0104 -0601 РСНБ РК 2015 | -Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 274 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | | | | 13,902 | 62 | -- | 862 | -- | -- | -- | 931 |
| | 4102-0102 -0203 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км | т·км | | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | -- | -- | 1202957 | 19153 | 66212 | 808219 | 2172071 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 1113310 | 9215 | -- | 160895 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 1202957 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 66213 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 1122525 | | | |
| Транспортные расходы | | | Тенге | | | | 4282 | | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 808219 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 160895 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 2172071 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 1008 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 1122525 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 2172071 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 1008 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 1122525 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Тепловой узел | | | | | |
| 11. | | | | 2 | 4356,78 | 286,75 | 8714 | 573 | 1044 | 5204 | 15032 |
| | 1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | | 3548,35 | 65,73 | 7097 | 131 | -- | 1113 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 11.1. | | | 0,00207 | 0,00414 | | | | | | | |
| 2113-0201-0508 | | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | | | 188520 | | 780 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2. | 2113-0812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | 0,00033 т | 0,00066 | | 206133 | | 136 | | | |
| 12. | 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015 | -Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86<br>СП - 8% | шт. | 2 | 44817<br>--- | --<br>-- | 89634<br>--- | --<br>-- | 89634<br>--- | --<br>7171 | 96805 |
| 13. | 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015 | -Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 2 | 64645,93<br>5059,11 | 413,52<br>72,1 | 129292<br>10118 | 827<br>144 | 118347<br>-- | 7389<br>10934 | 147615 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13.1. | 2302-0103-0209 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 | 8 | 1963 | | 15704 | | | |
| 13.2. | 2305-1205-0204 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм | шт. | 1 | 2 | 48567 | | 97134 | | | |
| 14. | 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015 | -Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка<br>НР - 72%; СП - 8% | фильтр | 2 | 19489,77<br>1285,98 | 228,19<br>77,39 | 38980<br>2572 | 457<br>155 | 35951<br>-- | 1963<br>3275 | 44219 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14.1. | 2305-1208-0104 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 2 | 17955 | | 35910 | | | |
| 15. | 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 4625,3<br>3874,86 | 321,66<br>163,27 | 4625<br>3875 | 321<br>163 | 429<br>-- | 2907<br>603 | 8135 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | 2307-0502 -0219 РСНБ РК 2015 | -Тепловычислители модели комплект ТСР-033, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50 | | 1 | 426544 | -- | 426544 | -- | 426544 | -- | 460668 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 34124 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 17. | 1116-0601 -0103 РСНБ РК 2015 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 6 | 4356,78 | 286,75 | 26141 | 1720 | 3131 | 15613 | 45094 |
| | | | | | 3548,35 | 65,73 | 21290 | 394 | -- | 3340 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 17.1. | 2113-0201-0508 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | 0,00207 т | 0,01242 | | 188520 | | 2341 | | | |
| 17.2. | 2113-0812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | 0,00033 т | 0,00198 | | 206133 | | 408 | | | |
| 18. | 2304-0101 -0301 РСНБ РК 2015 | -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 6 | 11417 | -- | 68502 | -- | 68502 | -- | 73982 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 5480 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 19. | 1311-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях | шт. | 4 | 1655,66 | -- | 6623 | -- | 270 | 4574 | 12093 |
| | | | | | 1588,17 | -- | 6353 | -- | -- | 896 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 20. | 2305-1401 -0202 РСНБ РК 2015 | -Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, #230В, типа Danfoss | шт. | 1 | 143961 | -- | 143961 | -- | 143961 | -- | 155478 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 11517 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 21. | 2305-1401 -0701 | -Датчик температуры наружного воздуха ESMT, | шт. | 1 | 21654 | -- | 21654 | -- | 21654 | -- | 23386 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1732 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | типа Danfoss | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 22. | 2305-1401 -0705 РСНБ РК 2015 | -Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss | шт. | 2 | 35438 | -- | 70876 | -- | 70876 | -- | 76546 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 5670 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 23. | 1312-1101 -0702 РСНБ РК 2015 | -Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 13222,75 | 4416,88 | 13223 | 4417 | 390 | 7226 | 22085 |
| | | | | | 8415,58 | 1620,26 | 8416 | 1620 | -- | 1636 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 24. | 2305-1307 -0211 РСНБ РК 2015 | -Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 16,0 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | 95384 | -- | 95384 | -- | 95384 | -- | 103015 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 7631 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 25. | 2305-1207 -2003 РСНБ РК 2015 | -Привод электрический AMV 13, напряжение питания 230 В, типа Danfoss | шт. | 1 | 191987 | -- | 191987 | -- | 191987 | -- | 207346 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 15359 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 26. | 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 7 | 2424,96 | 120,85 | 16975 | 846 | 2086 | 10261 | 29415 |
| | | | | | 2006,18 | 29,68 | 14043 | 208 | -- | 2179 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 26.1. | 2113-0201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | 0,0011 т | 0,0077 | | 186956 | | 1440 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | | | 0,002 | 0,014 | | | | | | | |
| | 2302-1101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | | | 31711 | | 444 | | | |
| 27. | | | | 3 | 5019 | -- | 15057 | -- | 15057 | -- | 16262 |
| | 2304-1001 -2806 РСНБ РК 2015 | -Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1205 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 28. | | | | 4 | 3994 | -- | 15976 | -- | 15976 | -- | 17254 |
| | 2304-0905 -0904 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1278 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 29. | | | | 8 | 784,8 | 2,36 | 6278 | 19 | 898 | 3863 | 10953 |
| | 1116-0602 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | | 670,07 | 0,65 | 5361 | 5 | -- | 811 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 29.1. | | | 0,14 | 1,12 | | | | | | | |
| | 2302-1104-0405 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | | 537 | | 601 | | | |
| 29.2. | | | 0,03 | 0,24 | | | | | | | |
| | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | | | 505 | | 121 | | | |
| 30. | | | | 2 | 93038 | -- | 186076 | -- | 186076 | -- | 200962 |
| | 2304-1009 -0905 РСНБ РК 2015 | -Клапан балансировочный ручной MNF, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 14886 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 31. | | | | 2 | 105444 | -- | 210888 | -- | 210888 | -- | 227759 |
| | 2304-1009 -0906 РСНБ РК 2015 | -Клапан балансировочный ручной MNF, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 16871 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 32. | | | | 4 | 574186 | -- | 2296744 | -- | 2296744 | -- | 2480484 |
| | 2304-1009 -0206 РСНБ РК 2015 | -Клапан балансировочный автоматический APF, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,20 бар до 0,40 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 183740 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 33. | | | | 2 | 22644,2 | 444,32 | 45288 | 889 | 7657 | 26671 | 77716 |
| | 1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015 | -Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | | 18371,08 | 150,57 | 36742 | 301 | -- | 5757 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 33.1. | | | 0,0022 | 0,0044 | | | | | | | |
| | 2113-0205-0101 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | | | 234011 | | 1030 | | | |
| 33.2. | | | 1 | 2 | | | | | | | |
| | 2302-0103-0206 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015 | шт. | | | 1089 | | 2178 | | | |
| 33.3. | | | 1 | 2 | | | | | | | |
| | 2302-0103-0207 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | | | 1369 | | 2738 | | | |
| 34. | | | | 2 | 358035,71 | -- | 716071 | -- | -- | -- | 716071 |
| | Прайс ТОО "Виаст" | -Насос циркуляционный DAB BPH 120/340.65T | шт | | -- | -- | -- | -- | 716071 | -- | |
| 35. | | | | 12 | 2395,72 | 91,61 | 28749 | 1099 | 3576 | 17462 | 49907 |
| | 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром | шт. | | 2006,18 | 14,84 | 24074 | 178 | -- | 3697 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | до 25 мм. Установка | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 35.1. | 2113-0201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | 0,0011 т | 0,0132 | | 186956 | | 2468 | | | |
| 35.2. | 2302-1101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 0,002 1000 шт. | 0,024 | | 31711 | | 761 | | | |
| 36. | 2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | 10 шт. | | 818 -- | -- -- | 8180 -- | -- -- | 8180 -- | -- 654 | 8834 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 37. | 2304-0501 -0214 РСНБ РК 2015 | -Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | 2 шт. | | 1037 -- | -- -- | 2074 -- | -- -- | 2074 -- | -- 166 | 2240 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 38. | 1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Манометры с трехходовым краном. Установка | 8 комплект | | 2537,69 339,22 | -- -- | 20302 2714 | -- -- | 17588 -- | 1954 1780 | 24036 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 38.1. | 2305-1501-0102 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | 1 комплект | 8 | | 2179 | | 17432 | | | |
| 39. | 1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | 3 комплект | | 511,54 445,74 | -- -- | 1535 1337 | -- -- | 198 -- | 963 200 | 2698 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 39.1. | 2113-0702-0401 | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | 0,00011 т | 0,00033 | | 421175 | | 139 | | | |
| 39.2. | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая | 0,02 кг | 0,06 | | 505 | | 30 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | | | | | | | | | |
| 40. | | | | 3 | 1715 | -- | 5145 | -- | 5145 | -- | 5557 |
| | 2305-1501 -0301 РСНБ РК 2015 | -Термометры прямые в оправе | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 412 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 41. | | | | 6,5 | 2959,31 | 41,85 | 19236 | 272 | 13525 | 3992 | 25086 |
| | 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | | 836,73 | 16,18 | 5439 | 105 | -- | 1858 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 41.1. | | | 1 | 6,5 | | | | | | | |
| | 2301-1307-0105 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм | м | | | 2049 | | 13319 | | | |
| 42. | | | | 6,5 | 96,57 | 1,15 | 628 | 7 | 9 | 440 | 1154 |
| | 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 94,12 | -- | 612 | -- | -- | 85 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 42.1. | | | 0,0002 | 0,0013 | | | | | | | |
| | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | | | 617 | | 0,8 | | | |
| 42.2. | | | 0,01 | 0,065 | | | | | | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | | | 85 | | 6 | | | |
| 42.3. | | | 0,0005 | 0,00325 | | | | | | | |
| | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | | | 505 | | 2 | | | |
| 43. | | | | 0,98 | 97,93 | 2,5 | 96 | 2 | 45 | 35 | 142 |
| | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 49,71 | 0,3 | 49 | -- | -- | 11 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 43.1. | | | 0,00009 | 0,000088 | | | | | | | |
| | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | | | 460049 | | 41 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | | | | 0,98 | 245,65 | 6,18 | 241 | 6 | 87 | 108 | 376 |
| | 1113-0301 -0410 РСНБ РК 2015 к=2 | -Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя | м2 | | 151,27 | 1,18 | 148 | 1 | -- | 28 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 44.1. | 2204-0501-0801 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | 0,18 кг | 0,1764 | | 414 | | 73 | | | |
| 45. | | | | 6 | 537 | -- | 3222 | -- | 3222 | -- | 3480 |
| | 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015 | -Крепления для теплового узла /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | 258 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | ОТОПЛЕНИЕ | | | | | |
| 46. | | | | 2015 | 907,17 | 41,85 | 1827947 | 84325 | 57609 | 1237405 | 3310580 |
| | 1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | | 836,73 | 16,18 | 1686013 | 32605 | -- | 245228 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 47. | | | | 965 | 331 | -- | 319415 | -- | 319415 | -- | 344968 |
| | 2301-0201 -0103 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 25553 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 48. | | | | 500 | 241 | -- | 120500 | -- | 120500 | -- | 130140 |
| | 2301-0201 -0107 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 9640 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 49. | | | | 120 | 307 | -- | 36840 | -- | 36840 | -- | 39787 |
| | 2301-0201 -0111 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 2947 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 50. | | | | 100 | 402 | -- | 40200 | -- | 40200 | -- | 43416 |
| | 2301-0201 -0116 РСНБ РК | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 3216 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 51. | | | | 330 | 507 | -- | 167310 | -- | 167310 | -- | 180695 |
| | 2301-0201 -0124 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 13385 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 52. | | | | 240 | 910,31 | 41,85 | 218474 | 10044 | 7615 | 147383 | 395126 |
| | 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | | 836,73 | 16,18 | 200815 | 3884 | -- | 29269 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 53. | | | | 240 | 733 | -- | 175920 | -- | 175920 | -- | 189994 |
| | 2301-0201 -0136 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 14074 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 54. | | | | 2255 | 96,57 | 1,15 | 217754 | 2601 | 2909 | 152816 | 400215 |
| | 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 94,12 | -- | 212244 | -- | -- | 29646 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 54.1. | | | 0,0002 | 0,451 | | | | | | | |
| | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | | | 617 | | 278 | | | |
| 54.2. | | | 0,01 | 22,55 | | | | | | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | | | 85 | | 1917 | | | |
| 54.3. | | | 0,0005 | 1,1275 | | | | | | | |
| | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | | | 505 | | 569 | | | |
| 55. | | | | 273,8 | 21036,45 | 165,49 | 5759780 | 45311 | 5464244 | 196839 | 6433148 |
| | 1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015 | -Радиаторы чугунные. Установка | кВт | | 913,9 | 84,59 | 250225 | 23162 | -- | 476529 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 55.1. | | | 1 | 273,8 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2305-1001-1702 | | Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005 | кВт | | | 19779 | | 5415490 | | | |
| 56. | | | | 235 | 519,29 | 0,59 | 122033 | 138 | 4576 | 84520 | 223078 |
| | 1116-0602 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | | 499,23 | 0,3 | 117319 | 70 | -- | 16524 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 56.1. | | | 0,01 | 2,35 | | | | | | | |
| 2204-0603-0108 | | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | | | 617 | | 1450 | | | |
| 56.2. | | | 0,02 | 4,7 | | | | | | | |
| 2204-0201-0616 | | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | | | 505 | | 2374 | | | |
| 57. | | | | 235 | 6901 | -- | 1621735 | -- | 1621735 | -- | 1751474 |
| | 2304-1008 -0402 РСНБ РК 2015 | -Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss<br>СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 129739 | |
| 58. | | | | 235 | 5800 | -- | 1363000 | -- | 1363000 | -- | 1472040 |
| | 2305-1207 -1901 РСНБ РК 2015 | -Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss<br>СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 109040 | |
| 59. | | | | 235 | 465,05 | 4,67 | 109286 | 1096 | 1594 | 76824 | 200999 |
| | 1116-0603 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | | 453,6 | 0,44 | 106596 | 104 | -- | 14889 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 59.1. | | | 0,021 | 4,935 | | | | | | | |
| 2113-0803-1001 | | Ветошь | кг | | | 90 | | 444 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.2. | | | 0,00054 | 0,1269 | | | | | | | |
| 2113-0816-1208 | | Лента ФУМ | кг | | | 5164 | | 655 | | | |
| 59.3. | | | 0,000004 | 0,00094 | | | | | | | |
| 2204-0601-0501 | | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | | | 526056 | | 494 | | | |
| 60. | | | | 235 | 7417 | -- | 1742995 | -- | 1742995 | -- | 1882435 |
| | 2304-1008 -0416 РСНБ РК 2015 | -Клапан термостатический RLV-П для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 139440 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 61. | | | | 294 | 302,42 | -- | 88912 | -- | 32478 | 40632 | 139908 |
| | 1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Краны воздушные. Установка | шт. | | 191,95 | -- | 56434 | -- | -- | 10364 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 61.1. | | | 1 | 294 | | | | | | | |
| 2304-0905-1804 | | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | | | 91 | | 26754 | | | |
| 62. | | | | 352 | 812 | -- | 285824 | -- | 285824 | -- | 308690 |
| | 2304-0905 -1001 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 22866 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 63. | | | | 39 | 1218 | -- | 47502 | -- | 47502 | -- | 51302 |
| | 2304-0905 -1002 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 3800 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 64. | | | | 176 | 245,65 | 6,18 | 43234 | 1087 | 15524 | 19319 | 67557 |
| | 1113-0301 -0410 РСНБ РК 2015 к=2 | -Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя | м2 | | 151,27 | 1,18 | 26623 | 208 | -- | 5004 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 64.1. | | | 0,18 | 31,68 | | | | | | | |
| 2204-0501-0801 | | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | | | 414 | | 13116 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65. | | | | 3000 | 537 | -- | 1611000 | -- | 1611000 | -- | 1739880 |
| | 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015 | -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | 128880 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 66. | | | | 2,255 | 67925,99 | -- | 153173 | -- | 8916 | 103865 | 277601 |
| | 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | | 63972,27 | -- | 144257 | -- | -- | 20563 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 66.1. | | | 11,8 | 26,609 | | | | | | | |
| | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | | | 317 | | 8435 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | -- | -- | 21007735 | 156057 | 17184841 | 2170228 | 24974918 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 2950766 | 63438 | 716071 | 1796953 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 716071 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 716071 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 451015 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1089 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 20427 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 426544 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 681 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 14707 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 37259 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 502981 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 14 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 20427 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 196744 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 24570 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 171286 | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 5014 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 123327 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 25606 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 345677 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 128 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 171286 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 19643905 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5775029 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2822491 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 10957601 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 84795 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 2032194 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 1734088 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 23410187 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 1906 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 2822491 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 24974916 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2048 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3014204 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | | |
| 67. | | | | 1 | 65333,39 | П1 3214,23 | 65333 | 3214 | 5361 | 41567 | 115452 |
| | 1120-2501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | | 56757,54 | 974,94 | 56758 | 975 | -- | 8552 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 67.1. | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,0042 т | 0,0042 | | 633893 | | 2662 | | | |
| 67.2. | 2113-0201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | 0,00096 т | 0,00096 | | 526735 | | 506 | | | |
| 67.3. | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 2,72 кг | 2,72 | | 446 | | 1213 | | | |
| 68. | | | | 1 | 1695097,49 -- | | 1695097 -- | | -- -- | | 1695097 |
| | Прайс ТОО "Вертро Астана" | -Приточная установка VL-70-40 | комплект | | -- | -- | -- | -- | 1695097 | -- | |
| 68.1. | | Отпускная цена - | | | 1674997,52 | | | | 1674997,5 | | |
| 68.2. | | Заготов.-складские расходы - | | 1,2% | 20099,97 | | | | 20099,97 | | |
| 69. | | | | 4,8 | 5514,84 | 54,73 | 26471 | 263 | 16475 | 7087 | 36243 |
| | 1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 2027,72 | 23,05 | 9733 | 111 | -- | 2685 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 69.1. | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны | 1 м2 | 4,8 | | 3262 | | 15658 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | до 250 мм | | | | | | | | | |
| 70. | 1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 30,7 | 5632,03 | 43,43 | 172903 | 1333 | 122254 | 35907 | 225515 |
| | | | | | 1606,37 | 18,09 | 49316 | 555 | -- | 16705 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 70.1. | 2305-0104-0107 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм | 1 м2 | 30,7 | | 3840 | | 117888 | | | |
| 71. | 1120-0301 -0205 РСНБ РК 2015 | -Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 14 | 2617,21 | 55,01 | 36641 | 770 | 15408 | 14886 | 55649 |
| | | | | | 1461,67 | 15,13 | 20463 | 212 | -- | 4122 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 71.1. | 2305-0301-1401 | Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм | 0,02 м2 | 0,28 | | 48062 | | 13457 | | | |
| 72. | 1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,56 | 5632,03 | 43,43 | 8786 | 68 | 6212 | 1825 | 11459 |
| | | | | | 1606,37 | 18,09 | 2506 | 28 | -- | 849 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 72.1. | 2305-0104-0107 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм | 1 м2 | 1,56 | | 3840 | | 5990 | | | |
| 73. | 1120-0101 -0310 | -Отводы класса Н (нормальные) из | м2 поверхно | 0,72 | 5632,03 | 43,43 | 4055 | 31 | 2867 | 842 | 5289 |
| | | | | | 1606,37 | 18,09 | 1157 | 13 | -- | 392 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | сти воздухов одов | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 73.1. 2305-0104-0107 | | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм | м2 | 1 0,72 | | 3840 | | 2765 | | | |
| 74. | | | | 1 | 65333,39 | П2 3214,23 | 65333 | 3214 | 5361 | 41567 | 115452 |
| | 1120-2501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | | 56757,54 | 974,94 | 56758 | 975 | -- | 8552 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 74.1. 2113-0201-0901 | | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0042 0,0042 | | 633893 | | 2662 | | | |
| 74.2. 2113-0201-0903 | | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 0,00096 | | 526735 | | 506 | | | |
| 74.3. 2113-0816-2202 | | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 2,72 | | 446 | | 1213 | | | |
| 75. | | | | 1 | 1476113,16 | -- | 1476113 | -- | -- | -- | 1476113 |
| | Прайс ТОО "Вертро Астана" | -Приточная установка VL-60-35 | комплект | | -- | -- | -- | -- | 1476113 | -- | |
| 75.1. | | Отпускная цена - | | | 1458609,84 | | | | 1458609,8 | | |
| 75.2. | | Заготов.-складские расходы - | | 1,2% | 17503,32 | | | | 17503,32 | | |
| 76. | | | | 3,6 | 5514,84 | 54,73 | 19853 | 197 | 12356 | 5316 | 27182 |
| | 1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхно сти воздухов одов | | 2027,72 | 23,05 | 7300 | 83 | -- | 2014 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 76.1. | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | 1<br>м2 | 3,6 | | 3262 | | 11743 | | | |
| 77. | 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 19,4 | 5632,03<br>---<br>1606,37 | 43,43<br>---<br>18,09 | 109261<br>---<br>31164 | 843<br>---<br>351 | 77254<br>---<br>-- | 22691<br>---<br>10556 | 142508 |
| | | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 77.1. | 2305-0104-0107 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм | 1<br>м2 | 19,4 | | 3840 | | 74496 | | | |
| 78. | 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015 | -Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 10 | 2617,21<br>---<br>1461,67 | 55,01<br>---<br>15,13 | 26172<br>---<br>14617 | 550<br>---<br>151 | 11005<br>---<br>-- | 10633<br>---<br>2944 | 39749 |
| | | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 78.1. | 2305-0301-1401 | Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм | 0,02<br>м2 | 0,2 | | 48062 | | 9612 | | | |
| 79. | 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,02 | 5632,03<br>---<br>1606,37 | 43,43<br>---<br>18,09 | 5745<br>---<br>1639 | 44<br>---<br>18 | 4062<br>---<br>-- | 1193<br>---<br>555 | 7493 |
| | | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 79.1. | | | 1 | 1,02 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2305-0104-0107 | | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм | м2 | | | 3840 | | 3917 | | | |
| 80. | | | | 1 | 5632,03 | 43,43 | 5632 | 43 | 3983 | 1170 | 7346 |
| | 1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Тройник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 1606,37 | 18,09 | 1606 | 18 | -- | 544 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 80.1. | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 2305-0104-0107 | | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм | м2 | | | 3840 | | 3840 | | | |
| 81. | | | | 0,6 | 5632,03 | 43,43 | 3379 | 26 | 2389 | 702 | 4407 |
| | 1120-0101 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 1606,37 | 18,09 | 964 | 11 | -- | 326 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 81.1. | | | 1 | 0,6 | | | | | | | |
| 2305-0104-0107 | | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм | м2 | | | 3840 | | 2304 | | | |
| 82. | | | | 1 | 8507,05 | В1 171,82 | 8507 | 172 | 737 | 5497 | 15124 |
| | 1120-1401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | | 7597,8 | 36,75 | 7598 | 37 | -- | 1120 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1. | 2113-0201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | 0,0014 т | 0,0014 | | 526735 | | 737 | | | |
| 83. | 2305-0402 -0101 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4Е (220В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84<br>СП - 8% | комплект | 1 | 63952<br>--- | --<br>-- | 63952<br>--- | --<br>-- | 63952<br>--- | --<br>5116 | 69068 |
| 84. | 1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 поверхности воздуховодов | 7,4 | 5514,84<br>2027,72 | 54,73<br>23,05 | 40810<br>15005 | 405<br>171 | 25400<br>-- | 10926<br>4139 | 55875 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 84.1. | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | 1 | 7,4 | 3262 | | 24139 | | | |
| 85. | 1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 поверхности воздуховодов | 0,56 | 5332,3<br>1856,55 | 43,43<br>18,09 | 2986<br>1040 | 24<br>10 | 1922<br>-- | 756<br>299 | 4041 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 85.1. | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | 1 | 0,56 | 3262 | | 1827 | | | |
| 86. | | | | 6 | 375,22 | 3,24 | 2251 | 20 | 54 | 1569 | 4125 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1120-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | решетка | | 362,84 | 0,3 | 2177 | 2 | -- | 306 | |
| 86.1. 2113-0207-0430 | | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,0113 кг | 0,0678 | | 809 | | 55 | | | |
| 87. | 2305-0306 -0305 РСНБ РК 2015 | -Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3<br>СП - 8% | шт. | 6 | 2105<br>-- | --<br>-- | 12630<br>-- | --<br>-- | 12630<br>-- | --<br>1010 | 13640 |
| 88. | 1120-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | решетка | 1 | 375,22<br>362,84 | 3,24<br>0,3 | 375<br>363 | 3<br>-- | 9<br>-- | 261<br>51 | 687 |
| 88.1. 2113-0207-0430 | | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,0113 кг | 0,0113 | | 809 | | 9 | | | |
| 89. | 2305-0306 -1809 РСНБ РК 2015 | -Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм<br>СП - 8% | шт. | 1 | 2224<br>-- | --<br>-- | 2224<br>-- | --<br>-- | 2224<br>-- | --<br>178 | 2402 |
| 90. | 1120-1501 -0101 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | вентилятор | 6 | 5797,55<br>5522,63 | В2-4, 11-13<br>226,56<br>82,14 | 34785<br>33136 | 1360<br>493 | 289<br>-- | 24213<br>4720 | 63717 |
| 90.1. 2113-0201-0901 | | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,00002 т | 0,00012 | | 633893 | | 76 | | | |
| 90.2. 2113-0816-2202 | | Прокладки резиновые (пластина техническая | 0,08 кг | 0,48 | | 446 | | 214 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | прессованная) | | | | | | | | | |
| 91. | Прайс ТОО "Виаст" | -Вентиляторы осевые ECW304M4<br>СП - 8% | комплект | 6 | 141315,54<br>--- | --<br>--- | 847893<br>--- | --<br>--- | 847893<br>--- | --<br>67831 | 915724 |
| | | | | | | В 5 | | | | | |
| 92. | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка<br>НР - 72%; СП - 8% | вентилятор | 1 | 8507,05<br>7597,8 | 171,82<br>36,75 | 8507<br>7598 | 172<br>37 | 737<br>-- | 5497<br>1120 | 15124 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 92.1. | 2113-0201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | 0,0014<br>т | 0,0014 | | 526735 | | 737 | | | |
| 93. | 2305-0401-0104 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84<br>СП - 8% | комплект | 1 | 21457<br>--- | --<br>--- | 21457<br>--- | --<br>--- | 21457<br>--- | --<br>1717 | 23174 |
| 94. | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 поверхности воздуховодов | 3,6 | 5514,84<br>2027,72 | 54,73<br>23,05 | 19853<br>7300 | 197<br>83 | 12356<br>-- | 5316<br>2014 | 27182 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 94.1. | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | 1<br>м2 | 3,6 | | 3262 | | 11743 | | | |
| 95. | 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, | м2 поверхности воздуховодов | 3,2 | 5332,3<br>1856,55 | 43,43<br>18,09 | 17063<br>5941 | 139<br>58 | 10983<br>-- | 4319<br>1711 | 23093 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп. вып. 11 | периметр 800, 1000 мм. Прокладка<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | одов | | | | | | | | |
| 95.1. | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | 1 | 3,2 | 3262 | | 10438 | | | |
| 96. | 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 | -Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | решетка | 4 | 375,22<br>362,84 | 3,24<br>0,3 | 1501<br>1451 | 13<br>1 | 37<br>-- | 1046<br>204 | 2751 |
| 96.1. | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,0113 кг | 0,0452 | | 809 | | 37 | | | |
| 97. | 2305-0306-0305 РСНБ РК 2015 | -Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3<br>СП - 8% | шт. | 4 | 2105<br>-- | --<br>-- | 8420<br>-- | --<br>-- | 8420<br>-- | --<br>674 | 9094 |
| 98. | 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 | -Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | решетка | 1 | 375,22<br>362,84 | 3,24<br>0,3 | 375<br>363 | 3<br>-- | 9<br>-- | 261<br>51 | 687 |
| 98.1. | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,0113 кг | 0,0113 | | 809 | | 9 | | | |
| 99. | 2305-0306-1809 РСНБ РК 2015 | -Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм<br>СП - 8% | шт. | 1 | 2224<br>-- | --<br>-- | 2224<br>-- | --<br>-- | 2224<br>-- | --<br>178 | 2402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | В 6 | | | | | |
| 100. | | | | 1 | 8507,05 | 171,82 | 8507 | 172 | 737 | 5497 | 15124 |
| | 1120-1401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | | 7597,8 | 36,75 | 7598 | 37 | -- | 1120 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 100.1. | 2113-0201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | 0,0014 т | 0,0014 | | 526735 | | 737 | | | |
| 101. | | | | 1 | 21457 | -- | 21457 | -- | 21457 | -- | 23174 |
| | 2305-0401 -0104 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 1717 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 102. | | | | 9,6 | 5514,84 | 54,73 | 52943 | 525 | 32952 | 14175 | 72487 |
| | 1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 2027,72 | 23,05 | 19466 | 221 | -- | 5369 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 102.1. | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | 1 м2 | 9,6 | | 3262 | | 31315 | | | |
| 103. | | | | 4,9 | 5332,3 | 43,43 | 26128 | 213 | 16818 | 6614 | 35361 |
| | 1120-0101 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 1856,55 | 18,09 | 9097 | 89 | -- | 2619 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 103.1. | | | 1 | 4,9 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2305-0104-0106 | | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | | | 3262 | | 15984 | | | |
| 104. | | | | 15 | 375,22 | 3,24 | 5628 | 49 | 136 | 3922 | 10314 |
| | 1120-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | | 362,84 | 0,3 | 5443 | 5 | -- | 764 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 104.1. | | | 0,0113 | 0,1695 | | | | | | | |
| 2113-0207-0430 | | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | | | 809 | | 137 | | | |
| 105. | | | | 15 | 2105 | -- | 31575 | -- | 31575 | -- | 34101 |
| | 2305-0306 -0305 РСНБ РК 2015 | -Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 2526 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 106. | | | | 1 | 5186,72 | 47,76 | 5187 | 48 | 4445 | 510 | 6153 |
| | 1120-0701 -0401 РСНБ РК 2015 | -Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 693,55 | 15,13 | 694 | 15 | -- | 456 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 106.1. | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 2305-0301-0910 | | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм | шт. | | | 4321 | | 4321 | | | |
| 107. | | | | 1 | 8507,05 | В7 171,82 | 8507 | 172 | 737 | 5497 | 15124 |
| | 1120-1401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | | 7597,8 | 36,75 | 7598 | 37 | -- | 1120 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 107.1. | | | 0,0014 | 0,0014 | | | | | | | |
| 2113-0201-0903 | | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ | т | | | 526735 | | 737 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1759.0-87 | | | | | | | | | |
| 108. | | | | 1 | 13713 | -- | 13713 | -- | 13713 | -- | 14810 |
| | 2305-0401 -0102 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 1097 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 109. | | | | 8,7 | 5514,84 | 54,73 | 47979 | 477 | 29861 | 12846 | 65691 |
| | 1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 2027,72 | 23,05 | 17641 | 201 | -- | 4866 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 109.1. | | | 1 | 8,7 | | | | | | | |
| | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | | | 3262 | | 28379 | | | |
| 110. | | | | 8 | 375,22 | 3,24 | 3002 | 26 | 73 | 2092 | 5501 |
| | 1120-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | | 362,84 | 0,3 | 2903 | 2 | -- | 407 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 110.1. | | | 0,0113 | 0,0904 | | | | | | | |
| | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | | | 809 | | 73 | | | |
| 111. | | | | 8 | 2105 | -- | 16840 | -- | 16840 | -- | 18187 |
| | 2305-0306 -0305 РСНБ РК 2015 | -Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1347 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 112. | | | | 1 | 5186,72 | 47,76 | 5187 | 48 | 4445 | 510 | 6153 |
| | 1120-0701 | -Зонты из листовой | зонт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0401 РСНБ РК 2015 | оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | | | 693,55 | 15,13 | 694 | 15 | -- | 456 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 112.1. 2305-0301-0910 | | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм | шт. | 1 | 1 | 4321 | | 4321 | | | |
| 113. | | | | 1 | 8507,05 | 171,82 | 8507 | 172 | 737 | 5497 | 15124 |
| | 1120-1401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | | 7597,8 | 36,75 | 7598 | 37 | -- | 1120 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 113.1. 2113-0201-0903 | | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | 0,0014 т | 0,0014 | | 526735 | | 737 | | | |
| 114. | | | | 1 | 13209 | -- | 13209 | -- | 13209 | -- | 14266 |
| | 2305-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 1057 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 115. | | | | 11,7 | 5514,84 | 54,73 | 64524 | 641 | 40159 | 17276 | 88344 |
| | 1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 2027,72 | 23,05 | 23724 | 270 | -- | 6544 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 115.1. 2305-0104-0106 | | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 | 11,7 | 3262 | | 38165 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | размером большей стороны до 250 мм | | | | | | | | | |
| 116. | | | | 4 | 375,22 | 3,24 | 1501 | 13 | 37 | 1046 | 2751 |
| | 1120-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | | 362,84 | 0,3 | 1451 | 1 | -- | 204 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 116.1. | | | 0,0113 | 0,0452 | | | | | | | |
| | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | | | 809 | | 37 | | | |
| 117. | | | | 4 | 2105 | -- | 8420 | -- | 8420 | -- | 9094 |
| | 2305-0306 -0305 РСНБ РК 2015 | -Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 674 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 118. | | | | 1 | 5186,72 | 47,76 | 5187 | 48 | 4445 | 510 | 6153 |
| | 1120-0701 -0401 РСНБ РК 2015 | -Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 693,55 | 15,13 | 694 | 15 | -- | 456 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 118.1. | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 2305-0301-0910 | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм | шт. | | | 4321 | | 4321 | | | |
| | | | | | | В9 | | | | | |
| 119. | | | | 1 | 8507,05 | 171,82 | 8507 | 172 | 737 | 5497 | 15124 |
| | 1120-1401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | | 7597,8 | 36,75 | 7598 | 37 | -- | 1120 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 119.1. | | | 0,0014 | 0,0014 | | | | | | | |
| | 2113-0201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | | | 526735 | | 737 | | | |
| 120. | | | | 1 | 21064 | -- | 21064 | -- | 21064 | -- | 22749 |
| | 2305-0401 -0103 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 1685 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | оцинкованной стали, марки ВК-150 Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84<br><br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 121. | 1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка<br><br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м2 поверхности воздуховодов | 9,3 | 5514,84<br>---<br>2027,72 | 54,73<br>---<br>23,05 | 51288<br>---<br>18858 | 509<br>---<br>214 | 31921<br>---<br>-- | 13732<br>---<br>5202 | 70222 |
| 121.1. | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | 1 | 9,3 | 3262 | | 30337 | | | |
| 122. | 1120-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка<br><br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | решетка | 12 | 375,22<br>---<br>362,84 | 3,24<br>---<br>0,3 | 4503<br>---<br>4354 | 39<br>---<br>4 | 110<br>---<br>-- | 3138<br>---<br>611 | 8252 |
| 122.1. | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 0,0113 | 0,1356 | 809 | | 110 | | | |
| 123. | 2305-0306 -0305 РСНБ РК 2015 | -Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3<br><br>СП - 8% | шт. | 12 | 2105<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 25260<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 25260<br>---<br>-- | --<br>---<br>2021 | 27281 |
| 124. | 1120-0701 -0401 РСНБ РК 2015 | -Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами<br><br>НР - 72%; СП - 8% | зонт | 1 | 5186,72<br>---<br>693,55 | 47,76<br>---<br>15,13 | 5187<br>---<br>694 | 48<br>---<br>15 | 4445<br>---<br>-- | 510<br>---<br>456 | 6153 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 124.1. | 2305-0301-0910 | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм | 1 шт. | 1 | | 4321 | | 4321 | | | |
| | | | | | | В10 | | | | | |
| 125. | | | | 1 | 8507,05 | 171,82 | 8507 | 172 | 737 | 5497 | 15124 |
| | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | | 7597,8 | 36,75 | 7598 | 37 | -- | 1120 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 125.1. | 2113-0201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | 0,0014 т | 0,0014 | | 526735 | | 737 | | | |
| 126. | | | | 1 | 93902 | -- | 93902 | -- | 93902 | -- | 101414 |
| | 2305-0402-0105 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-6Е (220В), Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 7512 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 127. | | | | 4,95 | 5514,84 | 54,73 | 27298 | 271 | 16990 | 7309 | 37376 |
| | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 2027,72 | 23,05 | 10037 | 114 | -- | 2769 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 127.1. | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | 1 м2 | 4,95 | | 3262 | | 16147 | | | |
| 128. | | | | 6,8 | 5332,3 | 43,43 | 36260 | 295 | 23340 | 9178 | 49073 |
| | 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, | м2 поверхности воздуховод | | 1856,55 | 18,09 | 12625 | 123 | -- | 3635 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп. вып. 11 | периметр 800, 1000 мм. Прокладка одов | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 128.1. | | | 1 | 6,8 | | | | | | | |
| 2305-0104-0106 | | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | | | 3262 | | 22182 | | | |
| 129. | | | | 9 | 375,22 | 3,24 | 3377 | 29 | 82 | 2353 | 6189 |
| | 1120-0302 -0101 РСНБ РК 2015 | -Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | | 362,84 | 0,3 | 3266 | 3 | -- | 458 | |
| | Изм. и доп. вып. 19 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 129.1. | | | 0,0113 | 0,1017 | | | | | | | |
| 2113-0207-0430 | | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | | | 809 | | 82 | | | |
| 129.2. | | | 1 | 9 | | | | | | | |
| 2113-0816-9905 | | Решетки пластиковые | шт. | | | -- | | -- | | | |
| 130. | | | | 9 | 2105 | -- | 18945 | -- | 18945 | -- | 20461 |
| | 2305-0306 -0305 РСНБ РК 2015 | -Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1516 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 131. | | | | 1 | 5186,72 | 47,76 | 5187 | 48 | 4445 | 510 | 6153 |
| | 1120-0701 -0401 РСНБ РК 2015 | -Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 693,55 | 15,13 | 694 | 15 | -- | 456 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 131.1. | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 2305-0301-0910 | | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм | шт. | | | 4321 | | 4321 | | | |
| | | | | | | В14 | | | | | |
| 132. | | | | 1 | 8507,05 | 171,82 | 8507 | 172 | 737 | 5497 | 15124 |
| | 1120-1401 | -Вентиляторы радиальные, | вентилят | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0101 РСНБ РК 2015 | масса до 0,05 т. Установка | ор | | 7597,8 | 36,75 | 7598 | 37 | -- | 1120 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 132.1. 2113-0201-0903 | | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | 0,0014 т | 0,0014 | | 526735 | | 737 | | | |
| 133. | 2305-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 13209 | -- | 13209 | -- | 13209 | -- | 14266 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1057 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 134. | 1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 1,5 | 5514,84 | 54,73 | 8272 | 83 | 5147 | 2215 | 11326 |
| | | | | | 2027,72 | 23,05 | 3042 | 35 | -- | 839 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 134.1. 2305-0104-0106 | | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | 1 м2 | 1,5 | | 3262 | | 4893 | | | |
| 135. | 1120-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 2 | 375,22 | 3,24 | 750 | 7 | 17 | 523 | 1375 |
| | | | | | 362,84 | 0,3 | 726 | 1 | -- | 102 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 135.1. 2113-0207-0430 | | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,0113 кг | 0,0226 | | 809 | | 18 | | | |
| 136. | | | | 2 | 2105 | -- | 4210 | -- | 4210 | -- | 4547 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2305-0306 -0305 РСНБ РК 2015 | -Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3<br><br>СП - 8% | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 337 | |
| 137. | | | | 1 | 375,22 | 3,24 | 375 | 3 | 9 | 261 | 687 |
| | 1120-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | решетка | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 362,84 | 0,3 | 363 | -- | -- | 51 | |
| 137.1. | | | 0,0113 | 0,0113 | | | | | | | |
| | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | | | 809 | | 9 | | | |
| 138. | | | | 1 | 2224 | -- | 2224 | -- | 2224 | -- | 2402 |
| | 2305-0306 -1809 РСНБ РК 2015 | -Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм<br><br>СП - 8% | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 178 | |
| 139. | | | | 1 | 8507,05 | В15<br>171,82 | 8507 | 172 | 737 | 5497 | 15124 |
| | 1120-1401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | вентилятор | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 7597,8 | 36,75 | 7598 | 37 | -- | 1120 | |
| 139.1. | | | 0,0014 | 0,0014 | | | | | | | |
| | 2113-0201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | | | 526735 | | 737 | | | |
| 140. | | | | 1 | 13713 | -- | 13713 | -- | 13713 | -- | 14810 |
| | 2305-0401 -0102 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84<br><br>СП - 8% | комплект | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1097 | |
| 141. | | | | 1,5 | 5514,84 | 54,73 | 8272 | 83 | 5147 | 2215 | 11326 |
| | 1120-0101 -0302 РСНБ РК | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, | м2 поверхности | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 2027,72 | 23,05 | 3042 | 35 | -- | 839 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 Изм. и доп. вып. 11 | толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка воздуховодов | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 141.1. 2305-0104-0106 | | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | 1 | 1,5 | 3262 | | 4893 | | | |
| 142. | 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 2 | 375,22 / 362,84 | 3,24 / 0,3 | 750 / 726 | 7 / 1 | 17 / -- | 523 / 102 | 1375 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 142.1. 2113-0207-0430 | | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 0,0113 | 0,0226 | 809 | | 18 | | | |
| 143. | 2305-0306-0305 РСНБ РК 2015 | -Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3 | шт. | 2 | 2105 / -- | -- / -- | 4210 / -- | -- / -- | 4210 / -- | -- / 337 | 4547 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 144. | 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 1 | 375,22 / 362,84 | 3,24 / 0,3 | 375 / 363 | 3 / -- | 9 / -- | 261 / 51 | 687 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 144.1. 2113-0207-0430 | | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 0,0113 | 0,0113 | 809 | | 9 | | | |
| 145. | 2305-0306-1809 РСНБ РК 2015 | -Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 1 | 2224 / -- | -- / -- | 2224 / -- | -- / -- | 2224 / -- | -- / 178 | 2402 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | ВЕ-1 | | | | | |
| 146. | | | | 3,75 | 5514,84 | 54,73 | 20681 | 205 | 12872 | 5537 | 28315 |
| | 1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 2027,72 | 23,05 | 7604 | 86 | -- | 2097 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 146.1. | | | 1 | 3,75 | | | | | | | |
| 2305-0104-0106 | | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | | | 3262 | | 12233 | | | |
| 147. | | | | 2 | 375,22 | 3,24 | 750 | 7 | 17 | 523 | 1375 |
| | 1120-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | | 362,84 | 0,3 | 726 | 1 | -- | 102 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 147.1. | | | 0,0113 | 0,0226 | | | | | | | |
| 2113-0207-0430 | | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | | | 809 | | 18 | | | |
| 148. | | | | 2 | 2105 | -- | 4210 | -- | 4210 | -- | 4547 |
| | 2305-0306 -0305 РСНБ РК 2015 | -Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 337 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | ВЕ-2 | | | | | |
| 149. | | | | 2,25 | 5514,84 | 54,73 | 12408 | 123 | 7723 | 3322 | 16989 |
| | 1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 2027,72 | 23,05 | 4562 | 52 | -- | 1258 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 149.1. | | | 1 | 2,25 | | | | | | | |
| 2305-0104-0106 | | Воздуховоды класса Н из | м2 | | | 3262 | | 7340 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | | | | | | | | | |
| 150. | 1120-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка<br>НР - 72%; СП - 8% | решетка | 2 | 375,22<br>362,84 | 3,24<br>0,3 | 750<br>726 | 7<br>1 | 17<br>-- | 523<br>102 | 1375 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 150.1. | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,0113<br>кг | 0,0226 | | 809 | | 18 | | | |
| 151. | 2305-0306 -0305 РСНБ РК 2015 | -Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3<br>СП - 8% | шт. | 2 | 2105<br>-- | --<br>-- | 4210<br>-- | --<br>-- | 4210<br>-- | --<br>337 | 4547 |
| 152. | 1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 поверхности воздуховодов | 4,5 | 5514,84<br>2027,72 | ВЕ-3<br>54,73<br>23,05 | 24817<br>9125 | 247<br>104 | 15445<br>-- | 6644<br>2517 | 33978 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 152.1. | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | 1<br>м2 | 4,5 | | 3262 | | 14679 | | | |
| 153. | 1120-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 2 | 375,22<br>362,84 | 3,24<br>0,3 | 750<br>726 | 7<br>1 | 17<br>-- | 523<br>102 | 1375 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 153.1.<br>2113-0207-0430 | | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,0113<br>кг | 0,0226 | | 809 | | 18 | | | |
| 154.<br>2305-0306-0305<br>РСНБ РК 2015 | | -Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3 | шт. | 2 | 2105<br>--- | --<br>-- | 4210<br>-- | --<br>-- | 4210<br>-- | --<br>337 | 4547 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 155.<br>1120-0701-0401<br>РСНБ РК 2015 | | -Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 5186,72<br>693,55 | 47,76<br>15,13 | 5187<br>694 | 48<br>15 | 4445<br>-- | 510<br>456 | 6153 |
| | | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 155.1.<br>2305-0301-0910 | | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм | 1<br>шт. | 1 | | 4321 | | 4321 | | | |
| 156.<br>1126-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | | -Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 | м3 изоляции | 0,225 | 67342,69<br>29075,18 | 1930,3<br>968,35 | 15152<br>6542 | 434<br>218 | 8176<br>-- | 4867<br>1602 | 21621 |
| | | НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 156.1.<br>2105-0107-0701 | | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | 0,0106<br>т | 0,002385 | | 132108 | | 315 | | | |
| 156.2.<br>2111-0202-0201 | | Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011 | 1,54<br>м3 | 0,3465 | | 15355 | | 5321 | | | |
| 156.3.<br>2105-0104-0303 | | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ | 0,0265<br>т | 0,005962 | | 332118 | | 1980 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14918-80 | | | | | | | | | |
| 157. | | | | 1 | 3475,33 | 8,1 | 3475 | 8 | 200 | 2354 | 6296 |
| | 1120-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР - 72%; СП - 8% | узел | | 3267,05 | 3,02 | 3267 | 3 | -- | 466 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 157.1. | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,00018 т | 0,00018 | | 633893 | | 114 | | | |
| 157.2. | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 0,19 кг | 0,19 | | 446 | | 85 | | | |
| 158. | | | | 1 | 52919 | -- | 52919 | -- | 52919 | -- | 57153 |
| | 2305-0310 -0302 РСНБ РК 2015 | -Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-12 диаметром 250 мм СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 4234 | |
| 159. | | | | 1 | 2314 | -- | 2314 | -- | 2314 | -- | 2499 |
| | 2305-0101 -0556 РСНБ РК 2015 | -Переходник оцинкованный для воздуховодов СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 185 | |
| | | | | | | ВЕ 4-5-6 | | | | | |
| 160. | | | | 3 | 27038,9 | 183,58 | 81117 | 550 | 54734 | 18679 | 107779 |
| | 1120-0801 -0104 РСНБ РК 2015 | -Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка НР - 72%; СП - 8% | дефлектор | | 8610,84 | 36,75 | 25833 | 110 | -- | 7984 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 160.1. | 2305-0301-2113 | Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм | 1 шт. | 3 | | 17802 | | 53406 | | | |
| 161. | | | | 14,9 | 4840,09 | 45,77 | 72117 | 682 | 53425 | 13130 | 92067 |
| | 1120-0101 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8% | м2 поверхности воздуховодов | | 1208,73 | 15,19 | 18010 | 226 | -- | 6820 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 161.1. | 2305-0104-0103 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с | 1 м2 | 14,9 | | 3454 | | 51465 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм | | | | | | | | | |
| 162. | 1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 | м3 изоляции | 0,745 | 67342,69 | 1930,3 | 50170 | 1438 | 27071 | 16115 | 71588 |
| | | | | | 29075,18 | 968,35 | 21661 | 721 | -- | 5303 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 162.1. | 2105-0107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | 0,0106 т | 0,007897 | | 132108 | | 1043 | | | |
| 162.2. | 2111-0202-0201 | Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011 | 1,54 м3 | 1,1473 | | 15355 | | 17617 | | | |
| 162.3. | 2105-0104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | 0,0265 т | 0,019742 | | 332118 | | 6557 | | | |
| 163. | 1120-0901 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка | узел | 3 | 5881,62 | 40,25 | 17645 | 121 | 1417 | 11628 | 31614 |
| | | | | | 5369,11 | 14,05 | 16107 | 42 | -- | 2342 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 163.1. | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,00037 т | 0,00111 | | 633893 | | 704 | | | |
| 163.2. | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 0,53 кг | 1,59 | | 446 | | 709 | | | |
| 164. | 2305-0310 -0307 РСНБ РК 2015 | -Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-17 диаметром 630 мм | шт. | 3 | 127953 | -- | 383859 | -- | 383859 | -- | 414568 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 30709 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 165. | 1107-0201 -0201 РСНБ РК 2015 | -Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,39 | 15429,2<br>6738,72 | 8014,26<br>3001,87 | 6017<br>2628 | 3126<br>1171 | 263<br>-- | 2735<br>700 | 9452 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 165.1. | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 0,018 м3 | 0,00702 | | 29162 | | 205 | | | |
| 165.2. | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | 0,0007 т | 0,000273 | | 216144 | | 59 | | | |
| 166. | 2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015 | -Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)<br>СП - 8% | м3 | 0,39 | 52358<br>-- | --<br>-- | 20420<br>-- | --<br>-- | 20420<br>-- | --<br>1634 | 22054 |
| | | | | | | ВЕ-7 | | | | | |
| 167. | 1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 поверхности воздуховодов | 2 | 5514,84<br>2027,72 | 54,73<br>23,05 | 11030<br>4055 | 109<br>46 | 6866<br>-- | 2953<br>1119 | 15102 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 167.1. | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | 1 м2 | 2 | | 3262 | | 6524 | | | |
| 168. | 1120-0302 -0101 РСНБ РК | -Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь | решетка | 1 | 375,22<br>362,84 | 3,24<br>0,3 | 375<br>363 | 3<br>-- | 9<br>-- | 261<br>51 | 687 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 Изм. и доп. вып. 19 | в свету до 0,05 м2. Установка | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 168.1. 2113-0207-0430 | | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,0113 кг | 0,0113 | | 809 | | 9 | | | |
| 169. | 2305-0306 -0305 РСНБ РК 2015 | -Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3 | шт. | 1 | 2105 | -- | 2105 | -- | 2105 | -- | 2273 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 168 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 170. | 1120-0701 -0401 РСНБ РК 2015 | -Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 5186,72 | 47,76 | 5187 | 48 | 4445 | 510 | 6153 |
| | | | | | 693,55 | 15,13 | 694 | 15 | -- | 456 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 170.1. 2305-0301-0910 | | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм | 1 шт. | 1 | | 4321 | | 4321 | | | |
| 171. | 1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 | м3 изоляции | 0,1 | 67342,69 | 1930,3 | 6734 | 193 | 3633 | 2163 | 9609 |
| | | | | | 29075,18 | 968,35 | 2908 | 97 | -- | 712 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 171.1. 2105-0107-0701 | | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | 0,0106 т | 0,00106 | | 132108 | | 140 | | | |
| 171.2. 2111-0202-0201 | | Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011 | 1,54 м3 | 0,154 | | 15355 | | 2365 | | | |
| 171.3. 2105-0104-0303 | | Сталь листовая | 0,0265 т | 0,00265 | | 332118 | | 880 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| 172. | 1120-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка<br>НР - 72%; СП - 8% | узел | 1 | 3475,33<br>3267,05 | 8,1<br>3,02 | 3475<br>3267 | 8<br>3 | 200<br>-- | 2354<br>466 | 6296 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 172.1. | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,00018<br>т | 0,00018 | | 633893 | | 114 | | | |
| 172.2. | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 0,19<br>кг | 0,19 | | 446 | | 85 | | | |
| 173. | 2305-0310 -0302 РСНБ РК 2015 | -Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-12 диаметром 250 мм<br>СП - 8% | шт. | 1 | 52919<br>-- | --<br>-- | 52919<br>-- | --<br>-- | 52919<br>-- | --<br>4234 | 57153 |
| 174. | 2305-0101 -0556 РСНБ РК 2015 | -Переходник оцинкованный для воздуховодов<br>СП - 8% | шт. | 1 | 2314<br>-- | --<br>-- | 2314<br>-- | --<br>-- | 2314<br>-- | --<br>185 | 2499 |
| | | | | | | ВЕ-8 | | | | | |
| 175. | 1120-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 поверхности воздуховодов | 4,8 | 5514,84<br>2027,72 | 54,73<br>23,05 | 26471<br>9733 | 263<br>111 | 16475<br>-- | 7087<br>2685 | 36243 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 175.1. | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | 1<br>м2 | 4,8 | | 3262 | | 15658 | | | |
| 176. | | | | 1 | 375,22 | 3,24 | 375 | 3 | 9 | 261 | 687 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | решетка | | 362,84 | 0,3 | 363 | -- | -- | 51 | |
| 176.1.<br>2113-0207-0430 | | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,0113<br>кг | 0,0113 | | 809 | | 9 | | | |
| 177. | | | | 1 | 2105 | -- | 2105 | -- | 2105 | -- | 2273 |
| | 2305-0306-0305 РСНБ РК 2015 | -Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3<br>СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 168 | |
| 178. | | | | 1 | 5186,72 | 47,76 | 5187 | 48 | 4445 | 510 | 6153 |
| | 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015 | -Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | зонт | | 693,55 | 15,13 | 694 | 15 | -- | 456 | |
| 178.1.<br>2305-0301-0910 | | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм | 1<br>шт. | 1 | | 4321 | | 4321 | | | |
| 179. | | | | 0,24 | 67342,69 | 1930,3 | 16162 | 463 | 8721 | 5192 | 23062 |
| | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м3 изоляции | | 29075,18 | 968,35 | 6978 | 232 | -- | 1708 | |
| 179.1.<br>2105-0107-0701 | | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | 0,0106<br>т | 0,002544 | | 132108 | | 336 | | | |
| 179.2.<br>2111-0202-0201 | | Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ | 1,54<br>м3 | 0,3696 | | 15355 | | 5675 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21880-2011 | | | | | | | | | |
| 179.3. | 2105-0104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | 0,0265 т | 0,00636 | | 332118 | | 2112 | | | |
| 180. | 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка<br>НР - 72%; СП - 8% | узел | 1 | 3475,33<br>3267,05 | 8,1<br>3,02 | 3475<br>3267 | 8<br>3 | 200<br>-- | 2354<br>466 | 6296 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 180.1. | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,00018 т | 0,00018 | | 633893 | | 114 | | | |
| 180.2. | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 0,19 кг | 0,19 | | 446 | | 85 | | | |
| 181. | 2305-0310-0302 РСНБ РК 2015 | -Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-12 диаметром 250 мм<br>СП - 8% | шт. | 1 | 52919<br>-- | --<br>-- | 52919<br>-- | --<br>-- | 52919<br>-- | --<br>4234 | 57153 |
| 182. | 2305-0101-0556 РСНБ РК 2015 | -Переходник оцинкованный для воздуховодов<br>СП - 8% | шт. | 1 | 2314<br>-- | --<br>-- | 2314<br>-- | --<br>-- | 2314<br>-- | --<br>185 | 2499 |
| 183. | 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 поверхности воздуховодов | 2,5 | 5514,84<br>2027,72 | ВЕ-9<br>54,73<br>23,05 | 13787<br>5069 | 137<br>58 | 8581<br>-- | 3691<br>1398 | 18877 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 183.1. | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | 1 м2 | 2,5 | | 3262 | | 8155 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | размером большей стороны до 250 мм | | | | | | | | | |
| 184. | | | | 2 | 375,22 | 3,24 | 750 | 7 | 17 | 523 | 1375 |
| | 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | | 362,84 | 0,3 | 726 | 1 | -- | 102 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 184.1. | | | 0,0113 | 0,0226 | | | | | | | |
| | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | | | 809 | | 18 | | | |
| 185. | | | | 2 | 2105 | -- | 4210 | -- | 4210 | -- | 4547 |
| | 2305-0306-0305 РСНБ РК 2015 | -Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 337 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 186. | | | | 1 | 5186,72 | 47,76 | 5187 | 48 | 4445 | 510 | 6153 |
| | 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015 | -Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | | 693,55 | 15,13 | 694 | 15 | -- | 456 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 186.1. | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 2305-0301-0910 | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм | шт. | | | 4321 | | 4321 | | | |
| 187. | | | | 0,125 | 67342,69 | 1930,3 | 8418 | 241 | 4543 | 2704 | 12012 |
| | 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 | м3 изоляции | | 29075,18 | 968,35 | 3634 | 121 | -- | 890 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 187.1. | | | 0,0106 | 0,001325 | | | | | | | |
| | 2105-0107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | | | 132108 | | 175 | | | |
| 187.2. | | | 1,54 | 0,1925 | | | | | | | |
| | 2111-0202-0201 | Маты прошивные | м3 | | | 15355 | | 2956 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011 | | | | | | | | | |
| 187.3. | 2105-0104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | 0,0265 т | 0,003312 | | 332118 | | 1100 | | | |
| 188. | 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 | -Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка | узел | 1 | 3475,33 | 8,1 | 3475 | 8 | 200 | 2354 | 6296 |
| | | | | | 3267,05 | 3,02 | 3267 | 3 | -- | 466 | |
| | Изм. и доп. вып. 17 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 188.1. | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,00018 т | 0,00018 | | 633893 | | 114 | | | |
| 188.2. | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 0,19 кг | 0,19 | | 446 | | 85 | | | |
| 189. | 2305-0310-0302 РСНБ РК 2015 | -Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-12 диаметром 250 мм | шт. | 1 | 52919 | -- | 52919 | -- | 52919 | -- | 57153 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4234 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 190. | 2305-0101-0556 РСНБ РК 2015 | -Переходник оцинкованный для воздуховодов | шт. | 1 | 2314 | -- | 2314 | -- | 2314 | -- | 2499 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 185 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | ВМ-1 | | | | | |
| 191. | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | 1 | 8507,05 | 171,82 | 8507 | 172 | 737 | 5497 | 15124 |
| | | | | | 7597,8 | 36,75 | 7598 | 37 | -- | 1120 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 191.1. | 2113-0201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | 0,0014 т | 0,0014 | | 526735 | | 737 | | | |
| 192. | Прайс ТОО | -Вентиляторы канальные RKC315B1 | комплект | 1 | 381876,16 | -- | 381876 | -- | 381876 | -- | 412426 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 30550 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "Виаст" | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 193. | | | | 13,9 | 5243,29 | 40,69 | 72882 | 566 | 49987 | 16200 | 96209 |
| | 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 300 до 560 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 1606,37 | 12,35 | 22329 | 172 | -- | 7127 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 193.1. | | | 1 | 13,9 | | | | | | | |
| 2305-0104-0103 | | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм | м2 | | | 3454 | | 48011 | | | |
| 194. | | | | 1 | 15787,5 | 354,05 | 15787 | 354 | 1331 | 10217 | 28084 |
| | 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015 | -Монтаж зонтов вытяжных | шт | | 14101,63 | 88,63 | 14102 | 89 | -- | 2080 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 194.1. | | | 0,00096 | 0,00096 | | | | | | | |
| 2113-0201-0901 | | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | | | 633893 | | 609 | | | |
| 194.2. | | | 0,00128 | 0,00128 | | | | | | | |
| 2113-0201-0903 | | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | | | 526735 | | 674 | | | |
| 195. | | | | 1 | 424816,34 | -- | 424816 | -- | 424816 | -- | 458801 |
| | Прайс ТОО "Виаст" | -Вытяжной зонт с жироуловителем 2800х1800 | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 33985 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 196. | | | | 13,9 | 2034,75 | 128,18 | 28283 | 1781 | 13393 | 10090 | 41443 |
| | 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 | -Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м2 изолируемой поверхности | | 943,11 | 65,06 | 13109 | 904 | -- | 3070 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 196.1. | | | 0,15 | 2,085 | | | | | | | |
| 2110-0502-1824 | | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | | | 3969 | | 8275 | | | |
| 196.2. | | | 0,26 | 3,614 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111-0403-6701 | | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019 | рулон | | | 1363 | | 4926 | | | |
| 197. | | | | 15,29 | 1938 | -- | 29632 | -- | 29632 | -- | 32003 |
| | 2111-0403 -1901 РСНБ РК 2015 | -Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 3 мм ГОСТ 16381-77 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 2371 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | ВМ-2 | | | | | |
| 198. | | | | 1 | 8507,05 | 171,82 | 8507 | 172 | 737 | 5497 | 15124 |
| | 1120-1401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | вентилятор | | 7597,8 | 36,75 | 7598 | 37 | -- | 1120 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 198.1. | | | 0,0014 | 0,0014 | | | | | | | |
| 2113-0201-0903 | | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | | | 526735 | | 737 | | | |
| 199. | | | | 1 | 21457 | -- | 21457 | -- | 21457 | -- | 23174 |
| | 2305-0401 -0104 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 1717 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 200. | | | | 11,8 | 5243,29 | 40,69 | 61871 | 480 | 42436 | 13753 | 81674 |
| | 1120-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 300 до 560 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 1606,37 | 12,35 | 18955 | 146 | -- | 6050 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 200.1. | | | 1 | 11,8 | | | | | | | |
| 2305-0104-0103 | | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм | м2 | | | 3454 | | 40757 | | | |
| 201. | | | | 1 | 15787,5 | 354,05 | 15787 | 354 | 1331 | 10217 | 28084 |
| 1120-2601 -0301 | | -Монтаж зонтов вытяжных | шт | | 14101,63 | 88,63 | 14102 | 89 | -- | 2080 | |
| РСНБ РК 2015 | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 201.1. | | | 0,00096 | 0,00096 | | | | | | | |
| 2113-0201-0901 | | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | | | 633893 | | 609 | | | |
| 201.2. | | | 0,00128 | 0,00128 | | | | | | | |
| 2113-0201-0903 | | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | | | 526735 | | 674 | | | |
| 202. | | | | 1 | 167589,64 | -- | 167590 | -- | 167590 | -- | 180997 |
| Прайс ТОО "Виаст" | | -Вытяжной зонт с жироуловителем 630х1900 | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 13407 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 203. | | | | 11,8 | 2034,75 | 128,18 | 24010 | 1513 | 11368 | 8565 | 35181 |
| 1126-0101 -1801 | | -Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука | м2 изолируемой поверхности | | 943,11 | 65,06 | 11129 | 768 | -- | 2606 | |
| РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 203.1. | | | 0,15 | 1,77 | | | | | | | |
| 2110-0502-1824 | | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | | | 3969 | | 7025 | | | |
| 203.2. | | | 0,26 | 3,068 | | | | | | | |
| 2111-0403-6701 | | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019 | рулон | | | 1363 | | 4182 | | | |
| 204. | | | | 12,98 | 1938 | -- | 25155 | -- | 25155 | -- | 27167 |
| 2111-0403 -1901 | | -Рулонная изоляция из вспененного каучука | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 2012 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 3 мм ГОСТ 16381-77<br><br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 205. | 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка<br><br>НР - 72%; СП - 8% | вентилятор | 1 | 8507,05<br>7597,8 | ВМ-3<br>171,82<br>36,75 | 8507<br>7598 | 172<br>37 | 737<br>-- | 5497<br>1120 | 15124 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 205.1. | 2113-0201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | 0,0014<br>т | 0,0014 | | 526735 | | 737 | | | |
| 206. | 2305-0401-0103 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84<br><br>СП - 8% | комплект | 1 | 21064<br>-- | --<br>-- | 21064<br>-- | --<br>-- | 21064<br>-- | --<br>1685 | 22749 |
| 207. | 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м2 поверхности воздуховодов | 11,8 | 5632,03<br>1606,37 | 43,43<br>18,09 | 66458<br>18955 | 512<br>213 | 46991<br>-- | 13801<br>6421 | 86680 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 207.1. | 2305-0104-0107 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны | 1<br>м2 | 11,8 | | 3840 | | 45312 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | от 300 до 1000 мм | | | | | | | | | |
| 208. | 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015 | -Монтаж зонтов вытяжных<br>НР - 72%; СП - 8% | шт | 1 | 15787,5<br>14101,63 | 354,05<br>88,63 | 15787<br>14102 | 354<br>89 | 1331<br>-- | 10217<br>2080 | 28084 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 208.1. | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,00096<br>т | 0,00096 | | 633893 | | 609 | | | |
| 208.2. | 2113-0201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | 0,00128<br>т | 0,00128 | | 526735 | | 674 | | | |
| 209. | Прайс ТОО "Виаст" | -Вытяжной зонт с жироуловителем 500х1700<br>СП - 8% | комплект | 1 | 152667,59<br>-- | --<br>-- | 152668<br>-- | --<br>-- | 152668<br>-- | --<br>12213 | 164881 |
| 210. | 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 | -Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 11,8 | 2034,75<br>943,11 | 128,18<br>65,06 | 24010<br>11129 | 1513<br>768 | 11368<br>-- | 8565<br>2606 | 35181 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 210.1. | 2110-0502-1824 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | 0,15<br>л | 1,77 | | 3969 | | 7025 | | | |
| 210.2. | 2111-0403-6701 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019 | 0,26<br>рулон | 3,068 | | 1363 | | 4182 | | | |
| 211. | 2111-0403-1901 РСНБ РК 2015 | -Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 3 мм ГОСТ | м2 | 12,98 | 1938<br>-- | --<br>-- | 25155<br>-- | --<br>-- | 25155<br>-- | --<br>2012 | 27167 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16381-77<br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 212. | 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 | -Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка<br>НР - 72%; СП - 8% | вентилятор | 3 | 5797,55<br>5522,63 | ВМ 4,5,6<br>226,56<br>82,14 | 17393<br>16568 | 679<br>246 | 146<br>-- | 12106<br>2360 | 31859 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 212.1. | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,00002<br>т | 0,00006 | | 633893 | | 38 | | | |
| 212.2. | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 0,08<br>кг | 0,24 | | 446 | | 107 | | | |
| 213. | Прайс ТОО "Виаст" | -Вентиляторы осевые ECW354M4<br>СП - 8% | комплект | 3 | 196031,25<br>-- | --<br>-- | 588094<br>-- | --<br>-- | 588094<br>-- | --<br>47048 | 635142 |
| 214. | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 поверхности воздуховодов | 6,42 | 5321,84<br>2027,72 | 54,73<br>23,05 | 34166<br>13018 | 351<br>148 | 20797<br>-- | 9479<br>3492 | 47137 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 214.1. | 2305-0104-0101 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм | 1<br>м2 | 6,42 | | 3069 | | 19703 | | | |
| 215. | 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 поверхности воздуховодов | 0,98 | 5355,31<br>1856,55 | 44,8<br>18,68 | 5248<br>1819 | 44<br>18 | 3385<br>-- | 1323<br>526 | 7097 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 215.1. | 2305-0104-0102 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с | 1<br>м2 | 0,98 | | 3309 | | 3243 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм | | | | | | | | | |
| | | | | | | У1 | | | | | |
| 216. | | | | 2 | 11432,28 | 841,67 | 22865 | 1684 | 1431 | 14572 | 40432 |
| | 1120-1701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Монтаж тепловой завесы | к-т | | 9875,25 | 244,27 | 19750 | 489 | -- | 2995 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 216.1. | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,0009 т | 0,0018 | | 633893 | | 1141 | | | |
| 216.2. | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | 0,2 кг | 0,4 | | 446 | | 178 | | | |
| 217. | | | | 2 | 118652,41 | -- | 237305 | -- | 237305 | -- | 256289 |
| | Прайс ТОО "Виаст" | -Тепловая завеса КЭВ-6П2212Е | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 18984 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ПОДВОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ К СИСТЕМАМ П1,П2 | | | | | | | | | |
| 218. | | | | 230 | 2976,37 | 42,66 | 684565 | 9812 | 478568 | 143985 | 894834 |
| | 1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | | 852,98 | 16,5 | 196185 | 3794 | -- | 66284 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 218.1. | 2301-1307-0105 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм | 1 м | 230 | | 2049 | | 471270 | | | |
| 219. | | | | 230 | 98,42 | 1,18 | 22635 | 270 | 297 | 15889 | 41606 |
| | 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 95,95 | -- | 22068 | -- | -- | 3082 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.1. | | | 0,0002 | 0,046 | | | | | | | |
| 2204-0603-0108 | | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | | | 617 | | 28 | | | |
| 55.2. | | | 0,01 | 2,3 | | | | | | | |
| 2113-0703-1405 | | Вода техническая | м3 | | | 85 | | 196 | | | |
| 55.3. | | | 0,0005 | 0,115 | | | | | | | |
| 2204-0201-0616 | | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | | | 505 | | 58 | | | |
| 220. | | | | 41,2 | 98,94 | 2,55 | 4077 | 106 | 1883 | 1512 | 6036 |
| | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 50,67 | 0,3 | 2088 | 13 | -- | 447 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 220.1. | | | 0,00009 | 0,003708 | | | | | | | |
| 2204-0101-0502 | | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | | | 460049 | | 1706 | | | |
| 221. | | | | 41,2 | 248,7 | 6,3 | 10247 | 260 | 3634 | 4610 | 16046 |
| | 1113-0301 -0410 РСНБ РК 2015 к=2 | -Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя | м2 | | 154,2 | 1,21 | 6353 | 50 | -- | 1189 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 221.1. | | | 0,18 | 7,416 | | | | | | | |
| 2204-0501-0801 | | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | | | 414 | | 3070 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | -- | -- | 9843261 | 47560 | 5492276 | 827864 | 11271123 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 1132214 | 17624 | 3171211 | 599998 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость оборудования | Тенге | 3133608 | |
| Заготов.складские расходы | Тенге | 37603 | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | 3171211 | |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 293642 | |
| Материалы | Тенге | 94056 | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 93222 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 79942 | |
| Местные материалы | Тенге | 20420 | |
| Сдача и испытание | Тенге | 4725 | |
| Накладные расходы | Тенге | 67118 | |
| Сметная прибыль | Тенге | 28862 | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 389622 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 61 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 93222 |
| Стоимость сантехнических работ | Тенге | 6378408 | |
| Материалы | Тенге | 1414194 | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 1056616 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3883686 | | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 51450 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 760746 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 571136 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 7710290 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 796 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1056616 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 11271123 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 857 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1149838 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 38418112 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 5196290 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 222770 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 90277 | | | |
| | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 22743329 | | | | |
| | | Перевозка грузов | Тенге | | | | 4282 | | | | |
| | | Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | 3887282 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3806311 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2557846 | | | | |

Составил И. Голубева

Форма № 7

Наименование стройки КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225
Наименование объекта ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-2
по зданию, сооружению, объекту, стройке

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

Основание: ОВ
Локальные сметы

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество единиц по проекту | Происхождение товара (страна изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | |
| 1 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,166269 | Казахстан |
| 2 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,20634 | Казахстан |
| 3 | 2105-0107-0701 РСНБ РК 2015 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,015211 | Казахстан |
| 4 | 2105-0112-0603 РСНБ РК 2015 | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 1,1193 | Казахстан |
| 5 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000273 | Казахстан |
| 6 | 2105-0307-0507 РСНБ РК 2015 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 4,983 | Казахстан |
| 7 | 2105-0307-0517 РСНБ РК 2015 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,52 | |
| 8 | 2105-0307-1002 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,76055 | Казахстан |
| 9 | 2105-0307-1003 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,44935 | Казахстан |
| 10 | 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,00316274 | Казахстан |
| 11 | 2110-0501-1202 РСНБ РК 2015 | Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79 | кг | 10,622491 | Казахстан |
| 12 | 2110-0502-1824 РСНБ РК 2015 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 5,625 | Казахстан |
| 13 | 2111-0202-0201 РСНБ РК 2015 | Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2,2099 | Казахстан |
| 14 | 2111-0403-6701 РСНБ РК 2015 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019 | рулон | 9,75 | Казахстан |
| 15 | 2113-0102-0901 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00133045 | Казахстан |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | | | |
| 16 | 2113-0201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диа- | т | 0,0209 Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | метром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | | | |
| 17 | 2113-0201-0508<br>РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,01656 | Казахстан |
| 18 | 2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0447943 | Казахстан |
| 19 | 2113-0201-0903<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,02256 | Казахстан |
| 20 | 2113-0201-1201<br>РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00658 | Казахстан |
| 21 | 2113-0203-0105<br>РСНБ РК 2015 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 | т | 0,00036 | Казахстан |
| 22 | 2113-0205-0101<br>РСНБ РК 2015 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0044 | Казахстан |
| 23 | 2113-0207-0603<br>РСНБ РК 2015 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 17,30416 | Казахстан |
| 24 | 2113-0209-0301<br>РСНБ РК 2015 | Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 | кг | 1,92 | Казахстан |
| 25 | 2113-0211-0301<br>РСНБ РК 2015 | Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0000574 | Казахстан |
| 26 | 2113-0405-0101<br>РСНБ РК 2015 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95 | т | 0,006 | Казахстан |
| 27 | 2113-0406-0101<br>РСНБ РК 2015 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,00221376 | Казахстан |
| 28 | 2113-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 16,651 | Казахстан |
| 29 | 2113-0701-0401<br>РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 63,97313 | Казахстан |
| 30 | 2113-0701-1002<br>РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,005 | Казахстан |
| 31 | 2113-0702-0401<br>РСНБ РК 2015 | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | т | 0,00033 | Казахстан |
| 32 | 2113-0704-3101<br>РСНБ РК 2015 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,0006327 | Казахстан |
| 33 | 2113-0802-1002<br>РСНБ РК 2015 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74 | т | 0,00076 | Казахстан |
| 34 | 2113-0803-0901<br>РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 6,358307 | Казахстан |
| 35 | 2113-0803-1001<br>РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 4,935 | Казахстан |
| 36 | 2113-0812-1039<br>РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,01108524 | Казахстан |
| 37 | 2113-0816-1208<br>РСНБ РК 2015 | Лента ФУМ | кг | 0,1269 | Казахстан |
| 38 | 2113-0816-2202<br>РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 27,43189 | Казахстан |
| 39 | 2113-0816-3426<br>РСНБ РК 2015 | Мусор строительный | т | 9,26834 | Казахстан |
| 40 | 2113-0816-3432<br>РСНБ РК 2015 | Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука | л | 0,21375 | Казахстан |
| 41 | 2204-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0037962 | Казахстан |
| 42 | 2204-0601-0501<br>РСНБ РК 2015 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00661268 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2204-0603-0107 РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,007 | Казахстан |
| 44 | 2204-0603-0108 РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 6,3383 | Казахстан |
| 45 | 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 500 | Казахстан |
| 46 | 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 120 | Казахстан |
| 47 | 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 100 | Казахстан |
| 48 | 2301-0201-0124 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 330 | Казахстан |
| 49 | 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | Казахстан |
| 50 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | Казахстан |
| 51 | 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 8 | Казахстан |
| 52 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,054 | Казахстан |
| 53 | 2302-1101-1304 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,008 | Казахстан |
| 54 | 2302-1104-0402 РСНБ РК 2015 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 2,13564 | Казахстан |
| 55 | 2302-1104-0403 РСНБ РК 2015 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 2,10826 | Казахстан |
| 56 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 3001,12 | Казахстан |
| 57 | 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 6 | Казахстан |
| 58 | 2305-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм | м2 | 6,42 | Казахстан |
| 59 | 2305-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм | м2 | 0,98 | Казахстан |
| 60 | 2305-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм | м2 | 40,6 | Казахстан |
| 61 | 2305-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | 101,91 | Казахстан |
| 62 | 2305-0104-0107 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм | м2 | 66,8 | Казахстан |
| 63 | 2305-0301-0910 РСНБ РК 2015 | Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм | шт. | 9 | Казахстан |
| 64 | 2305-0301-1401 РСНБ РК 2015 | Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм | м2 | 0,48 | Казахстан |
| 65 | 2305-0301-2113 РСНБ РК 2015 | Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм | шт. | 3 | Казахстан |
| 66 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бе- | м3 | 0,39 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | тона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | | | |
| 67 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 75,17675 | Казахстан |
| 68 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 24,915 | Казахстан |
| 69 | 2204-0501-0801 РСНБ РК 2015 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 39,2724 | Казахстан |
| 70 | 2302-1199-9931 РСНБ РК 2015 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм | шт. | 6 | Казахстан |
| 71 | 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 2 | Казахстан |
| 72 | 2304-0501-0214 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | Казахстан |
| 73 | 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 10 | Казахстан |
| 74 | 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | Казахстан |
| 75 | 2304-0905-1001 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 352 | Казахстан |
| 76 | 2304-0905-1002 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 39 | Казахстан |
| 77 | 2304-0905-1804 РСНБ РК 2015 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 294 | Казахстан |
| 78 | 2304-1008-0402 РСНБ РК 2015 | Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss | шт. | 235 | Казахстан |
| 79 | 2304-1009-0206 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный автоматический APF, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,20 бар до 0,40 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 4 | Казахстан |
| 80 | 2304-1009-0906 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный ручной MNF, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | Казахстан |
| 81 | 2305-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 2 | Казахстан |
| 82 | 2305-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 2 | Казахстан |
| 83 | 2305-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | Казахстан |
| 84 | 2305-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 3 | Казахстан |
| 85 | 2305-0402-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4Е (220В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | Казахстан |
| 86 | 2305-0402-0105 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-6Е (220В), Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | Казахстан |
| 87 | 2305-1001-1702 РСНБ РК 2015 | Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005 | кВт | 273,8 | Казахстан |
| 88 | 2305-1205-0204 РСНБ РК 2015 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм | шт. | 2 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015 | Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss | шт. | 235 | Казахстан |
| 90 | 2305-1207-2003 РСНБ РК 2015 | Привод электрический AMV 13, напряжение питания 230 В, типа Danfoss | шт. | 1 | Казахстан |
| 91 | 2305-1208-0104 РСНБ РК 2015 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=50 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2 | Казахстан |
| 92 | 2305-1307-0211 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 16,0 м3/ч, DN 32, Tmax 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002 | шт. | 1 | Казахстан |
| 93 | 2305-1401-0202 РСНБ РК 2015 | Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, 230В, типа Danfoss | шт. | 1 | Казахстан |
| 94 | 2305-1401-0701 РСНБ РК 2015 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss | шт. | 1 | Казахстан |
| 95 | 2305-1401-0705 РСНБ РК 2015 | Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss | шт. | 2 | Казахстан |
| 96 | 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 8 | Казахстан |
| 97 | 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015 | Термометры прямые в оправе | шт. | 3 | Казахстан |
| 98 | 2301-0201-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 965 | Казахстан |
| 99 | 2304-1001-2806 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015 | шт. | 3 | Казахстан |
| 100 | 2305-0310-0302 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-12 диаметром 250 мм | шт. | 4 | Казахстан |
| 101 | 2305-0310-0307 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-17 диаметром 630 мм | шт. | 3 | Казахстан |
| 102 | 2204-0201-0616 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 12,87275 | Казахстан |
| 103 | 2301-1307-0105 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм | м | 236,5 | Казахстан |
| 104 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0380275 | Казахстан |
| 105 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01032 | Казахстан |
| 106 | 2302-1101-1401 РСНБ РК 2015 | Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 | кг | 0,171 | Казахстан |
| 107 | 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015 | Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,403 | Казахстан |
| 108 | 2113-0207-0430 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 0,89144 | Казахстан |
| 109 | 2113-0816-9905 РСНБ РК 2015 | Решетки пластиковые | шт. | 9 | Казахстан |
| 110 | С Прайс ТОО "Виаст" | Вентиляторы канальные RKC315B1 | комплект | 1 | Казахстан |
| 111 | С Прайс ТОО "Виаст" | Вентиляторы осевые ECW304M4 | комплект | 6 | Казахстан |
| 112 | С Прайс ТОО "Виаст" | Вентиляторы осевые ECW354M4 | комплект | 3 | Казахстан |
| 113 | С Прайс ТОО "Виаст" | Вытяжной зонт с жироуловителем 2800x1800 | комплект | 1 | Казахстан |
| 114 | С Прайс ТОО "Виаст" | Вытяжной зонт с жироуловителем 500x1700 | комплект | 1 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | С Прайс ТОО "Виаст" | Вытяжной зонт с жироуловителем 630х1900 | комплект | 1 | Казахстан |
| 116 | С Прайс ТОО "Виаст" | Тепловая завеса КЭВ-6П2212Е | комплект | 2 | Казахстан |
| 117 | 2111-0403-1901 РСНБ РК 2015 | Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 3 мм ГОСТ 16381-77 | м2 | 41,25 | Казахстан |
| 118 | 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 240 | Казахстан |
| 119 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для теплового узла /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 6 | Казахстан |
| 120 | 2304-1008-0416 РСНБ РК 2015 | Клапан термостатический RLV-П для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | шт. | 235 | Казахстан |
| 121 | 2304-1009-0905 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный ручной MNF, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | Казахстан |
| 122 | 2305-0101-0556 РСНБ РК 2015 | Переходник оцинкованный для воздуховодов | шт. | 4 | Казахстан |
| 123 | 2305-0306-0305 РСНБ РК 2015 | Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, РВП-3 | шт. | 72 | Казахстан |
| 124 | 2305-0306-1809 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 4 | Казахстан |
| 125 | 2305-0401-0103 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-150 Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | Казахстан |
| 126 | 2307-0502-0219 РСНБ РК 2015 | Тепловычислители модели ТСР-033, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50 | комплект | 1 | Казахстан |
| | | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) | | | |
| 1 | Т Прайс ТОО "Вертро Астана" | Приточная установка VL-60-35 | комплект | 1 | Казахстан |
| 2 | Т Прайс ТОО "Вертро Астана" | Приточная установка VL-70-40 | комплект | 1 | Казахстан |
| 3 | ТПрайс ТОО "Виаст" | Насос циркуляционный DAB BPH 120/340.65T | шт | 2 | Казахстан |

Составил И. Голубева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6040'К9А0Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1Б''6'''''*
2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 22б '014-18'2-1'ЗДАНИЕ ШКОЛЫ''2'2-1-3'ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ'ВК''в текущих ценах 4 квартала 2020 года*
3 (1401)*
4 РДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5 Е12-150101-0402'30''Унитазы и писсуары. Демонтаж'прибор*
6 Е12-150101-0401'55''Умывальники и раковины. Демонтаж'прибор*
7 Е11-170101-0110(А3.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(А4.0,4)(А5.0,4)'3''Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж'шт*
8 Е12-150101-0403'3''Мойка. Демонтаж'прибор*
9 Е11-170101-0111(А3.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(А4.0,4)(А5.0,4)'2''Трапы диаметром 50 мм. Демонтаж'комплект*
10 Е12-150101-0307'58''Смеситель без душевой сетки. Снятие'шт. арматуры*
11 Е12-150101-0306'3''Смеситель с душевой сеткой. Снятие'шт. арматуры*
12 Е11-160501-0212(А3.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(А4.0,4)(А5.0,4)'30''Демонтаж гибких подводок'м подводок*
13 Е11-160901-0101(А3.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(А4.0,4)(А5.0,4)'1''Демонтаж водомерных узлов'узел*
14 Ц13-070401-0101(А3.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(А4.0,4)(А5.0,4)'1''Демонтаж насоса'шт.*
15 П Система В1*
16 Е11-160501-0805(А3.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(А4.0,4)(А5.0,4)'24''Трубопроводы отопления из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 50 мм. Демонтаж'м трубопровода*
17 Е11-160501-0804(А3.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(А4.0,4)(А5.0,4)'22''Трубопроводы отопления из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 40 мм. Демонтаж'м трубопровода*
18 Е11-160501-0803(А3.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(А4.0,4)(А5.0,4)'35''Трубопроводы отопления из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж'м трубопровода*
19 Е11-160501-0802(А3.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(А4.0,4)(А5.0,4)'63''Трубопроводы отопления из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж'м трубопровода*
20 Е11-160501-0801(А3.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(А4.0,4)(А5.0,4)'180''Трубопроводы отопления из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж'м трубопровода*
21 Е11-160501-0601(А3.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(А4.0,4)(А5.0,4)'86''Трубопроводы отопления из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 15 мм. Демонтаж'м трубопровода*
22 Е12-150101-0301'72+8+9+1''Кран водоразборный или туалетный. Снятие'шт. арматуры*
23 Е11-160401-0208(А3.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(А4.0,4)(А5.0,4)'2''Демонтаж футляра из стальных электросварных труб'м трубопровода*
24 П Система К1, К3*
25 Е11-160501-0101(А3.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(А4.0,4)(А5.0,4)'276''Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. 'м трубопровода*
26 Е11-160501-0102(А3.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(А4.0,4)(А5.0,4)'116''Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.'м трубопровода*
27 Е11-160401-0208(А3.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(А4.0,4)(А5.0,4)'2''Демонтаж футляра из стальных электросварных труб'м трубопровода*
28 Е12-190101-0901'2,01''Помещения. Очистка от строительного мусора'т*
29 С341-040104-0601'2,01''Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка'т*
30 С341-020102-0203'2,01.3''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км'т·км*
31 РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
32 Е11-170301-0101(РС187928)'26+5''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
33 С123-030102-0402'26''Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96'комплект*
34 С123-030102-0603'26''Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96'комплект*
35 С123-030102-0501'26''Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83'шт.*
36 С123-030102-0420'5''Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96'комплект*
37 С123-030102-0502'5''Сиденье для детского унитаза ГОСТ 15062-83'шт.*
38 Е11-170101-0106(РС187928)'63''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
39 С123-030102-3210'63''Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96'шт.*
40 С123-030102-1301'63''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
41 Е11-170101-0108(РС187928)'1''Биде. Установка'комплект*
42 С123-030102-0701'1''Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96'шт.*
43 Е11-170101-0110(РС187928)'3''Поддоны душевые стальные мелкие. Установка'комплект*
44 С123-030102-0205'3''Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94'шт.*

45 Е11-170501-0102(РС187928)'1+1''Мойки на два, три отделения. Установка'комплект*
46 С123-030102-1106'1''Мойки стальные эмалированные на два отделения 'шт.*
47 С123-030102-0201'1''Мойки стальные эмальрованные на три отделения'шт.*
48 Е11-170101-0102(РС187928)'1''Ванны стальные. Установка 'комплект*
49 С123-030102-0121'1''Ванна стальная эмалированная'шт.*
50 Е11-170101-0111'6''Трапы диаметром 50 мм. Установка'комплект*
51 С123-030102-2202'6''Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98'комплект*
52 Е11-170201-0103(РС187843)(РС286226)'63+1+3+2+1''Смесители. Установка'шт.*
53 С123-030102-3330'63''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
54 С123-030102-3328'2''Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
55 С123-030102-3318'1''Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96'шт.*
56 С123-030102-3333'3''Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96'шт.*
57 С123-030102-3332'1''Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96'шт.*
58 С123-021104-3305'31+128''Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,5 м 'шт.*
59 П Водомерный узел*
60 Е11-160901-0101(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
61 Е11-181001-0105'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка'фильтр*
62 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'3''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка'шт.*
63 С123-040101-0302'3''Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 63 мм ГОСТ 5762-2002'шт.*
64 С123-030301-0214'1''Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые DN 50'шт.*
65 С123-040905-1806'1''Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
66 С123-040901-0202'1''Краны трехходовые фланцевые 11ч18бк, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005'шт.*
67 П Система В1*
68 Е11-160301-0207'2''Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
69 Е11-160501-0805(РС280176)'22''Трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
70 С123-010501-1606'22''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 50х5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
71 Е11-160501-0804(РС280176)'35''Трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
72 С123-010501-1605'35''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 40х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
73 Е11-160501-0803(РС280176)'26''Трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
74 С123-010501-1604'26''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 32х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
75 Е11-160501-0802(РС280176)'65''Трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
76 С123-010501-1603'65''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
77 Е11-160501-0801(РС280176)'196''Трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м трубопровода*
78 С123-010501-1602'196''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
79 Е11-160501-0601(РС280176)'17''Трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах'м трубопровода*
80 С123-010501-1601'17''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 16х2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
81 С123-040905-2901'97''Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
82 С123-040905-2902'8''Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
83 С123-040905-2903'9''Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005'шт.*
84 С123-040905-2904'1''Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
85 С123-040905-2906'4+2''Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005'шт.*
86 Е11-160401-0208(РС280176)'2''Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219х6 мм. Прокладка'м трубопровода*
87 Е11-220601-0306'2:1000''Трубопроводы стальные диаметро

м 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозион
ной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоля
ции'км трубопровода*
88 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'2+22+35+26+65+196+17
''Трубопроводы систем отопления, водопровода и гор
ячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание
гидравлическое'м трубопровода*
89 Ц13-070401-0104(РС130728)'1''Агрегат насосный лопастны
й центробежный одноступенчатый, многоступенчатый о
бъемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный
на общей фундаментной плите или моноблочный, масса
0,6 т. Монтаж оборудования'шт.*
90 СТ Прайс ТОО "Виаст"(=14)(Н27=1,2)'1'2550000:1,12'Насо
сная установка WILO COR-2 MHI 804/ER-EB в комплект
е из 2-х насосов 3 MHI 804-1/E/3-400-50-2/IE3 (1 р
аб.+1 рез.) 'шт*
91 П Система Т3, Т4*
92 Е11-160301-0205'2''Трубопроводы водоснабжения из сталь
ных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр д
о 40 мм. Прокладка'м трубопровода*
93 Е11-160501-0804(РС280176)'81''Трубопроводы отопления и
з напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 4
0 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м
трубопровода*
94 С123-010501-1605'81''Труба полиэтиленовая для водоснаб
жения PE 100 SDR 9 - 40х4,5 питьевая ГОСТ 18599-20
01'м*
95 Е11-160501-0803(РС280176)'67''Трубопроводы отопления и
з напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 3
2 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м
трубопровода*
96 С123-010501-1604'67''Труба полиэтиленовая для водоснаб
жения PE 100 SDR 9 - 32х3,6 питьевая ГОСТ 18599-20
01'м*
97 Е11-160501-0802(РС280176)'81''Трубопроводы отопления и
з напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 2
5 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'м
трубопровода*
98 С123-010501-1603'81''Труба полиэтиленовая для водоснаб
жения PE 100 SDR 9 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-20
01'м*
99 Е11-160501-0801(РС280176)'190''Трубопроводы отопления
из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр
20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб'
м трубопровода*
100 С123-010501-1602'190''Труба полиэтиленовая для водосна
бжения PE 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2
001'м*
101 С123-040905-2901'66''Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN
16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
102 С123-040905-2902'20''Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN
16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
103 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'2+190+81+67+81''Труб
опроводы систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидрав
лическое'м*
104 П Водомерный узел 1*
105 Е11-160901-0101(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы
водомерные, поставляемые на место монтажа собранны
ми в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 6
5 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
106 Е11-181001-0103'1''Фильтр для очистки воды в трубопров
одах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка'фи
льтр*
107 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'2''Вентили, задвиж
ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на
трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.
Установка'шт.*
108 С123-040905-0905'2''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN
16, DN 40 ГОСТ 21345-2005'шт.*
109 С123-030301-0305'1''Счетчики холодной воды класса С, D
N 40, Q 10 м3/ч'шт.*
110 С123-040905-1806'1''Краны трехходовые регулирующие КРТ
П-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких
сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
111 С123-040901-0202'1''Краны трехходовые фланцевые 11ч18б
к, Ру 0,6 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005'шт.*
112 П Водомерный узел 2*
113 Е11-160901-0101(РС187567)(РС251572)(РС404186)'1''Узлы
водомерные, поставляемые на место монтажа собранны
ми в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 6
5 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка'узел*
114 Е11-181001-0102'1''Фильтр для очистки воды в трубопров
одах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка'фи
льтр*
115 Е11-160601-0102(РС251472)(РС404186)'2''Вентили, задвиж
ки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на
трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.
Установка'шт.*
116 С123-040905-0904'2''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN
16, DN 32 ГОСТ 21345-2005'шт.*
117 С123-030301-0304'1''Счетчики холодной воды класса С, D
N 32, Q 10 м3/ч'шт.*
118 С123-040905-1806'1''Краны трехходовые регулирующие КРТ
П-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких
сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
119 С123-040905-1811'1''Краны трехходовые натяжные с фланц
ем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жи
дких сред, Т 130°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'ш
т.*
120 П Система В2*
121 Е11-160701-0101(РС187939.2)'9''Краны пожарные диаметро
м 50 мм. Установка'кран*
122 С123-080307-0110'1''Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК'шт.*
123 С123-080305-0106'9''Огнетушители порошковые ОП-10 СТ Р
К ГОСТ Р 51057-2005'шт.*
124 Е11-160301-0106'100''Трубопроводы отопления из стальны
х водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 5
0 мм. Прокладка'м трубопровода*
125 Е11-161101-0101(РС274662РС249132)'100''Трубопроводы си
стем отопления, водопровода и горячего водоснабжен
ия диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое'м
трубопровода*
126 С123-040702-0306'3''Вентили проходные латунные 15Б1п м

уфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2
005'шт.*
127 С123-021104-0405'6,5''Крепления для трубопроводов /кро
нштейны, планки, хомуты/'кг*
128 Е11-130301-0406'31,8''Поверхности металлические. Огрун
товка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
129 Е11-150403-1004'31,8''Трубы, диаметром менее 50 мм и т
ому подобное. Окраска масляная, количество окрасок
2'м2 окрашиваемой поверхности*
130 Ц13-070401-0104(РС130728)'1''Агрегат насосный лопастны
й центробежный одноступенчатый, многоступенчатый о
бъемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный
на общей фундаментной плите или моноблочный, масса
0,6 т. Монтаж оборудования'шт.*
131 СТ Прайс ТОО "Виаст" (=14)(Н27=1,2)'2'2940000:1,12'Нас
осная станция WILO CO-2HILEX V1005/K/CC'шт*
132 Ц13-121101-0303'1''Арматура фланцевая с электрическим
приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр ус
ловного прохода 50 мм. Монтаж оборудования'шт.*
133 51-010101-1001'1''Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр
параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с эл
ектроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2
002'шт.*
134 С123-040905-0902'1''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN
16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
135 П ОТсюда*
136 П Система К1,К3*
137 Е11-160501-0101(РС187490)(РС250407)(РС410390)(РС274662
РС249132)'285''Трубопроводы канализации из полиэти
леновых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.
Прокладка'м трубопровода*
138 Е11-160501-0102(РС250407)(РС274662РС249132)(РС274662РС
249132)'236''Трубопроводы канализации из полиэтиле
новых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. П
рокладка'м трубопровода*
139 С123-010506-0203'285''Трубы полиэтиленовые для систем
внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 Г
ОСТ 22689-2014'м*
140 С123-010506-0209'236''Трубы полиэтиленовые для систем
внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,
2 ГОСТ 22689-2014'м*
141 С123-020601-0406'15''Прочистка.Тройник канализационный
ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100
'шт.*
142 С123-020601-0401'16''Прочистка.Тройник канализационный
ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50'шт
.*
143 С123-020403-1303'23''Ревизия полипропиленовая PP-R с к
рышкой DN 110'шт.*
144 С123-020601-0903'23''Заглушка канализационная ПВХ с уп
лотнительной резинкой, DN 100'шт.*
145 С123-020403-1301'19''Ревизия полипропиленовая PP-R с к
рышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
146 С123-020601-0901'19''Заглушка канализационная ПВХ с уп
лотнительной резинкой, DN 50'шт.*
147 Е11-160401-0208'2''Футляр из стальных электросварных т
руб, диаметр 219х6 мм. Прокладка'м трубопровода*
148 Е11-220601-0306'0,002''Трубопроводы стальные диаметром
200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионн
ой битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляц
ии'км трубопровода*
149 П Система КЗн*
150 Е11-160401-0101'32''Трубопроводы отопления и газоснабж
ения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм.
Прокладка'м трубопровода*
151 Е11-180501-0101(РС421290)'3''Насосы центробежные с эле
ктродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка
'насос*
152 СТ Прайс ТОО "Виаст" (=14)(Н27=1,2)'3'243000:1,12'Насо
сы погружные дренажные DAB FEKA VS1000 M-A'шт*
153 С123-041001-2805'2''Клапан обратный подъемный муфтовый
латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ
33423-2015'шт.*
154 С123-040905-0906'2''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN
16, DN 50 ГОСТ 21345-2005'шт.*
155 Е11-180401-0117(РС261622)'2''Монтаж бака разрыва струи
'бак*
156 С123-051204-0504'2''Баки равзрыва струи в комплекте'шт
.*
157 С121-130816-3548'2.20''Шланги'м*
158 К'И. Голубева*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 22б ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(Локальный сметный расчет)

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ВК

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 17482,414 тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 2556,691 тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,926 тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

## РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | 30 | 776,5 | 6,59 | 23295 | 198 | -- | 16706 | 43201 |
| 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | прибор | | | 769,91 | 3,5 | 23097 | 105 | -- | 3200 | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1. 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0265 | 0,795 | | -- | | -- | | | |
| 2. | | | | 55 | 624,59 | 5,91 | 34352 | 325 | -- | 24624 | 63694 |
| 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Умывальники и раковины. Демонтаж | прибор | | | 618,68 | 3,14 | 34027 | 173 | -- | 4718 | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 2.1. 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0182 | 1,001 | | -- | | -- | | | |
| 3. | | | | 3 | 319,58 | 91,32 | 959 | 273 | -- | 594 | 1677 |
| 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж | шт | | | 228,26 | 46,83 | 685 | 140 | -- | 124 | |
| | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | 3 | 1255,32 | 17,96 | 3766 | 54 | -- | 2693 | 6976 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1215-0101 -0403 РСНБ РК 2015 | -Мойка. Демонтаж НР - 72%; СП - 8% | прибор | | 1237,36 | 9,53 | 3712 | 29 | -- | 517 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 4.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,0118 т | 0,0354 | | -- | | -- | | | |
| 5. | 1117-0101 -0111 РСНБ РК 2015 | -Трапы диаметром 50 мм. Демонтаж НР - 72%; СП - 8% | комплект | 2 | 120,14 | 14,08 | 240 | 28 | -- | 163 | 435 |
| | | | | | 106,06 | 7,21 | 212 | 14 | -- | 32 | |
| 6. | 1215-0101 -0307 РСНБ РК 2015 | -Смеситель без душевой сетки. Снятие НР - 72%; СП - 8% | шт. арматуры | 58 | 444,31 | 1,59 | 25770 | 93 | -- | 18523 | 47837 |
| | | | | | 442,72 | 0,84 | 25678 | 49 | -- | 3543 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 6.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,0022 т | 0,1276 | | -- | | -- | | | |
| 7. | 1215-0101 -0306 РСНБ РК 2015 | -Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР - 72%; СП - 8% | шт. арматуры | 3 | 697,02 | 2,73 | 2091 | 8 | -- | 1503 | 3881 |
| | | | | | 694,29 | 1,45 | 2083 | 4 | -- | 288 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 7.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,0026 т | 0,0078 | | -- | | -- | | | |
| 8. | 1116-0501 -0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Демонтаж гибких подводок НР - 72%; СП - 8% | м подводок | 30 | 59,69 | -- | 1791 | -- | -- | 1289 | 3327 |
| | | | | | 59,69 | -- | 1791 | -- | -- | 246 | |
| 9. | 1116-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Демонтаж водомерных узлов НР - 72%; СП - 8% | узел | 1 | 1990,81 | 188,81 | 1991 | 189 | -- | 1334 | 3591 |
| | | | | | 1802 | 51,06 | 1802 | 51 | -- | 266 | |
| 10. | 1307-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Демонтаж насоса НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 6401,1 | 370,38 | 6401 | 370 | -- | 4372 | 11635 |
| | | | | | 6030,72 | 42 | 6031 | 42 | -- | 862 | |
| | | | | | | Система В1 | | | | | |
| 11. | 1116-0501 -0805 РСНБ РК | -Трубопроводы отопления из напорных полиэтиленовых труб, | м трубопровода | 24 | 273,34 | 9,14 | 6560 | 219 | -- | 4570 | 12020 |
| | | | | | 264,2 | 0,25 | 6341 | 6 | -- | 890 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 Изм. и доп. вып. 18 | наружный диаметр 50 мм. Демонтаж НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 12. | 1116-0501 -0804 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы отопления из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 40 мм. Демонтаж НР - 72%; СП - 8% | м трубопровода | 22 | 256,38 | 8,14 | 5640 | 179 | -- | 3935 | 10341 |
| | | | | | 248,24 | 0,17 | 5461 | 4 | -- | 766 | |
| 13. | 1116-0501 -0803 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы отопления из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж НР - 72%; СП - 8% | м трубопровода | 35 | 233,46 | 6,93 | 8171 | 243 | -- | 5711 | 14993 |
| | | | | | 226,52 | 0,11 | 7928 | 4 | -- | 1111 | |
| 14. | 1116-0501 -0802 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы отопления из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР - 72%; СП - 8% | м трубопровода | 63 | 216,38 | 5,97 | 13632 | 376 | -- | 9547 | 25034 |
| | | | | | 210,41 | 0,07 | 13256 | 5 | -- | 1854 | |
| 15. | 1116-0501 -0801 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы отопления из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж НР - 72%; СП - 8% | м трубопровода | 180 | 202,37 | 5,04 | 36427 | 906 | -- | 25582 | 66970 |
| | | | | | 197,34 | 0,06 | 35520 | 10 | -- | 4961 | |
| 16. | 1116-0501 -0601 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы отопления из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 15 мм. Демонтаж НР - 72%; СП - 8% | м трубопровода | 86 | 173,02 | 1,03 | 14880 | 89 | -- | 10653 | 27576 |
| | | | | | 172 | 0,06 | 14792 | 5 | -- | 2043 | |
| 17. | 1215-0101 -0301 РСНБ РК 2015 | -Кран водоразборный или туалетный. Снятие НР - 72%; СП - 8% | шт. арматуры | 90 | 68,97 | 0,23 | 6207 | 21 | -- | 4462 | 11523 |
| | | | | | 68,74 | 0,12 | 6187 | 11 | -- | 854 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 17.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,0005 т | 0,045 | | -- | | -- | | | |
| 18. | 1116-0401 | -Демонтаж футляра из | м | 2 | 434,19 | 57,3 | 868 | 114 | -- | 562 | 1545 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | стальных электросварных труб<br>НР - 72%; СП - 8% | трубопровода | | 376,89 | 13,6 | 754 | 27 | -- | 114 | |
| | | | | | | Система К1, К3 | | | | | |
| 19. | 1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.<br>НР - 72%; СП - 8% | м<br>трубопровода | 276 | 140,44<br>139,88 | 0,56<br>0,2 | 38763<br>38607 | 156<br>54 | --<br>-- | 27836<br>5328 | 71927 |
| 20. | 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.<br>НР - 72%; СП - 8% | м<br>трубопровода | 116 | 135,5<br>134,13 | 1,37<br>0,45 | 15718<br>15559 | 159<br>52 | --<br>-- | 11240<br>2157 | 29115 |
| 21. | 1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Демонтаж футляра из стальных электросварных труб<br>НР - 72%; СП - 8% | м<br>трубопровода | 2 | 434,19<br>376,89 | 57,3<br>13,6 | 868<br>754 | 114<br>27 | --<br>-- | 562<br>114 | 1545 |
| 22. | 1219-0101 -0901 РСНБ РК 2015 | -Помещения. Очистка от строительного мусора<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | т | 2,01 | 2162,49<br>2162,49 | --<br>-- | 4347<br>4347 | --<br>-- | --<br>-- | 3130<br>598 | 8075 |
| 22.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 1 т | 2,01 | | -- | | -- | | | |
| 23. | 4104-0104 -0601 РСНБ РК 2015 | -Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка<br>СП - 8% | т | 2,01 | 738<br>-- | --<br>-- | 1483<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>119 | 1602 |
| 24. | 4102-0102 -0203 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км<br>СП - 8% | т·км | 6,03 | 62<br>-- | --<br>-- | 374<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>30 | 404 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | -- | -- | 254594 | 4114 | -- | 179591 | 468924 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 248624 | 812 | -- | 34735 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 6401 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 6073 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4372 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 862 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 11635 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6073 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 101685 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 99502 | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 1857 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 71641 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13867 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 187193 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 82 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 99502 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 146508 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 143861 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 103578 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 20006 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 270092 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 245 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 143861 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 468920 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 338 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 249436 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 25. | | | | 31 | 3869,75 | 183,7 | 119962 | 5694 | 16612 | 72428 | 207781 |
| | 1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР - 72%; СП - 8% | комплект | | 3150,18 | 94,79 | 97656 | 2938 | -- | 15391 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 25.1. | | | | 0,4 | 12,4 | | | | | | |
| 2110-0502-1301 | | Замазка защитная | кг | | | 357 | | 4427 | | | |
| 25.2. | | | | 0,00008 | 0,00248 | | | | | | |
| 2110-0502-1812 | | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016 | т | | | 1176843 | | 2919 | | | |
| 25.3. | | | | 0,0001 | 0,0031 | | | | | | |
| 2113-0804-0401 | | Каболка | т | | | 1358592 | | 4212 | | | |
| 25.4. | | | | 0,08 | 2,48 | | | | | | |
| 2113-0816-1901 | | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из | кг | | | 1252 | | 3105 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | | | | | | | | | |
| 26. | | | | 26 | 7714 | -- | 200564 | -- | 200564 | -- | 216609 |
| | 2303-0102 -0402 РСНБ РК 2015 | -Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96 | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 16045 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 27. | | | | 26 | 7719 | -- | 200694 | -- | 200694 | -- | 216750 |
| | 2303-0102 -0603 РСНБ РК 2015 | -Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96 | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 16056 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 28. | | | | 26 | 1611 | -- | 41886 | -- | 41886 | -- | 45237 |
| | 2303-0102 -0501 РСНБ РК 2015 | -Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 3351 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 29. | | | | 5 | 22198 | -- | 110990 | -- | 110990 | -- | 119869 |
| | 2303-0102 -0420 РСНБ РК 2015 | -Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96 | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 8879 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 30. | | | | 5 | 1339 | -- | 6695 | -- | 6695 | -- | 7231 |
| | 2303-0102 -0502 РСНБ РК 2015 | -Сиденье для детского унитаза ГОСТ 15062-83 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 536 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 31. | | | | 63 | 3122,64 | 92,25 | 196726 | 5812 | 13887 | 129608 | 352441 |
| | 1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 | -Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | | 2809,95 | 47,38 | 177027 | 2985 | -- | 26107 | |
| | Изм. и доп. вып. 18 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31.1. | | | 0,00036 | 0,02268 | | | | | | | |
| | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | | | 216144 | | 4902 | | | |
| 31.2. | | | 0,2 | 12,6 | | | | | | | |
| | 2110-0502-1301 | Замазка защитная | кг | | | 357 | | 4498 | | | |
| 31.3. | | | 0,036 | 2,268 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113-0207-0430 | | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | | | 809 | | 1835 | | | |
| 32. | | | | 63 | 10289 | -- | 648207 | -- | 648207 | -- | 700064 |
| | 2303-0102-3210 РСНБ РК 2015 | -Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 51857 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 33. | | | | 63 | 1100 | -- | 69300 | -- | 69300 | -- | 74844 |
| | 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015 | -Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 5544 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 34. | | | | 1 | 4413,09 | 123,48 | 4413 | 123 | 327 | 2899 | 7897 |
| | 1117-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Биде. Установка | комплект | | 3962,75 | 63,23 | 3963 | 63 | -- | 585 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34.1. | | | 0,4 | 0,4 | | | | | | | |
| 2110-0502-1301 | | Замазка защитная | кг | | | 357 | | 143 | | | |
| 34.2. | | | 0,0002 | 0,0002 | | | | | | | |
| 2113-0101-1901 | | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | | | 182472 | | 36 | | | |
| 34.3. | | | 0,00007 | 0,00007 | | | | | | | |
| 2113-0804-0401 | | Каболка | т | | | 1358592 | | 95 | | | |
| 35. | | | | 1 | 12695 | -- | 12695 | -- | 12695 | -- | 13711 |
| | 2303-0102-0701 РСНБ РК 2015 | -Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1016 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 36. | | | | 3 | 1926,39 | 228,3 | 5779 | 685 | 814 | 3334 | 9842 |
| | 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 | -Поддоны душевые стальные мелкие. Установка | комплект | | 1426,59 | 117,08 | 4280 | 351 | -- | 729 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 36.1. | | | 0,0002 | 0,0006 | | | | | | | |
| | 2113-0101-1901 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | | | 182472 | | 109 | | | |
| 36.2. | | | 0,00007 | 0,00021 | | | | | | | |
| | 2113-0804-0401 | Каболка | т | | | 1358592 | | 285 | | | |
| 36.3. | | | 0,07 | 0,21 | | | | | | | |
| | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | | | 617 | | 130 | | | |
| 36.4. | | | 0,14 | 0,42 | | | | | | | |
| | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | | | 504 | | 212 | | | |
| 37. | | | | 3 | 8423 | -- | 25269 | -- | 25269 | -- | 27291 |
| | 2303-0102-0205 РСНБ РК 2015 | -Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 2022 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 38. | | | | 2 | 3883,8 | 256,43 | 7768 | 513 | 742 | 4882 | 13662 |
| | 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Мойки на два, три отделения. Установка | комплект | | 3256,66 | 133,38 | 6513 | 267 | -- | 1012 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 38.1. | | | 0,2 | 0,4 | | | | | | | |
| | 2110-0502-1301 | Замазка защитная | кг | | | 357 | | 143 | | | |
| 38.2. | | | 0,00014 | 0,00028 | | | | | | | |
| | 2113-0804-0401 | Каболка | т | | | 1358592 | | 380 | | | |
| 38.3. | | | 0,036 | 0,072 | | | | | | | |
| | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | | | 809 | | 58 | | | |
| 39. | | | | 1 | 7865 | -- | 7865 | -- | 7865 | -- | 8494 |
| | 2303-0102-1106 РСНБ РК 2015 | -Мойки стальные эмалированные на два отделения | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 629 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 40. | | | | 1 | 19132 | -- | 19132 | -- | 19132 | -- | 20663 |
| | 2303-0102-0201 РСНБ РК 2015 | -Мойки стальные эмальрованные на три отделения | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1531 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | 1117-0101 -0102 РСНБ РК 2015 | -Ванны стальные. Установка НР - 72%; СП - 8% | комплект | 1 | 3409,07 / 2809,95 | 363,06 / 180,4 | 3409 / 2810 | 363 / 180 | 236 / -- | 2153 / 445 | 6007 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 41.1. | 2113-0101-1901 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | 0,0002 т | 0,0002 | | 182472 | | 36 | | | |
| 41.2. | 2113-0804-0401 | Каболка | 0,00007 т | 0,00007 | | 1358592 | | 95 | | | |
| 41.3. | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | 0,13 кг | 0,13 | | 504 | | 66 | | | |
| 42. | 2303-0102 -0121 РСНБ РК 2015 | -Ванна стальная эмалированная СП - 8% | шт. | 1 | 23887 / -- | -- / -- | 23887 / -- | -- / -- | 23887 / -- | -- / 1911 | 25798 |
| 43. | 1117-0101 -0111 РСНБ РК 2015 | -Трапы диаметром 50 мм. Установка НР - 72%; СП - 8% | комплект | 6 | 8738,67 / 662,86 | 35,21 / 18,03 | 52432 / 3977 | 211 / 108 | 48244 / -- | 2941 / 4430 | 59803 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 43.1. | 2303-0102-2202 | Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98 | 1 комплект | 6 | | 7909 | | 47454 | | | |
| 44. | 2303-0102 -2202 РСНБ РК 2015 | -Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98 СП - 8% | комплект | 6 | 7909 / -- | -- / -- | 47454 / -- | -- / -- | 47454 / -- | -- / 3796 | 51250 |
| 45. | 1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Смесители. Установка НР - 72%; СП - 8% | шт. | 70 | 1043 / 1008,7 | 0,12 / -- | 73010 / 70609 | 8 / -- | 2393 / -- | 50838 / 9908 | 133756 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 45.1. | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | 0,013 кг | 0,91 | | 617 | | 561 | | | |
| 45.2. | 2204-0201-0702 | Краска масляная | 0,026 кг | 1,82 | | 504 | | 917 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | | | | | | | | | |
| 45.3. 2113-0207-0430 | | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,011 кг | 0,77 | | 809 | | 623 | | | |
| 46. 2303-0102 -3330 РСНБ РК 2015 | | -Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 63 | 2774 | -- | 174762 | -- | 174762 | -- | 188743 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 13981 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 47. 2303-0102 -3328 РСНБ РК 2015 | | -Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 2 | 8702 | -- | 17404 | -- | 17404 | -- | 18796 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1392 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 48. 2303-0102 -3318 РСНБ РК 2015 | | -Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96 | шт. | 1 | 9802 | -- | 9802 | -- | 9802 | -- | 10586 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 784 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 49. 2303-0102 -3333 РСНБ РК 2015 | | -Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 | шт. | 3 | 8703 | -- | 26109 | -- | 26109 | -- | 28198 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2089 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 50. 2303-0102 -3332 РСНБ РК 2015 | | -Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96 | шт. | 1 | 8702 | -- | 8702 | -- | 8702 | -- | 9398 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 696 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 51. 2302-1104 -3305 РСНБ РК | | -Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из | шт. | 159 | 553 | -- | 87927 | -- | 87927 | -- | 94961 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 7034 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,5 м | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Водомерный узел | | | | | |
| 52. | | | | 1 | 24364,07 | 472,03 | 24364 | 472 | 12630 | 8201 | 35170 |
| | 1116-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | узел | | 11262,5 | 127,64 | 11262 | 128 | -- | 2605 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 52.1. | | | 12 | 12 | | | | | | | |
| 2305-0301-1801 | | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | | | 655 | | 7860 | | | |
| 52.2. | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 2305-1501-0102 | | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | | | 2179 | | 2179 | | | |
| 53. | | | | 1 | 21468,38 | 312,1 | 21468 | 312 | 19587 | 1210 | 24493 |
| | 1118-1001 -0105 РСНБ РК 2015 | -Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка | фильтр | | 1568,61 | 112,38 | 1569 | 112 | -- | 1814 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 53.1. | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 2305-1208-0105 | | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | | | 19565 | | 19565 | | | |
| 54. | | | | 3 | 2363,01 | 117,33 | 7089 | 352 | 894 | 4269 | 12267 |
| | 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | | 1947,75 | 28,82 | 5843 | 86 | -- | 909 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 54.1. | | | 0,0011 | 0,0033 | | | | | | | |
| 2113-0201-0506 | | Болты с гайками и шайбами для | т | | | 186956 | | 617 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | | | | | | | | | |
| 54.2. | | | 0,002 | 0,006 | | | | | | | |
| | 2302-1101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | | | 31711 | | 190 | | | |
| 55. | | | | 3 | 18432 | -- | 55296 | -- | 55296 | -- | 59720 |
| | 2304-0101 -0302 РСНБ РК 2015 | -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 63 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 4424 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 56. | | | | 1 | 56549 | -- | 56549 | -- | 56549 | -- | 61073 |
| | 2303-0301 -0214 РСНБ РК 2015 | -Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые DN 50 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 4524 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 57. | | | | 1 | 1526 | -- | 1526 | -- | 1526 | -- | 1648 |
| | 2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015 | -Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 122 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 58. | | | | 1 | 15831 | -- | 15831 | -- | 15831 | -- | 17097 |
| | 2304-0901 -0202 РСНБ РК 2015 | -Краны трехходовые фланцевые 11ч18бк, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1266 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Система В1 | | | | | |
| 59. | | | | 2 | 4380,04 | 49,63 | 8760 | 99 | 7165 | 1108 | 10657 |
| | 1116-0301 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | | 748,14 | 21,08 | 1496 | 42 | -- | 789 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 59.1. | | | 1 | 2 | | | | | | | |
| | 2301-1306-0207 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ | м | | | 3546 | | 7092 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм | | | | | | | | | |
| 60. | | | | 22 | 1696,54 | 22,85 | 37324 | 503 | 494 | 26166 | 68569 |
| | 1116-0501 -0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | | 1651,24 | 0,63 | 36327 | 14 | -- | 5079 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 60.1. | | | 0,445 | 9,79 | | | | | | | |
| | 2302-0401-3506 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 | шт. | | | 45 | | 441 | | | |
| 61. | | | | 22 | 618 | -- | 13596 | -- | 13596 | -- | 14684 |
| | 2301-0501 -1606 РСНБ РК 2015 | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 50x5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 1088 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 62. | | | | 35 | 1587,62 | 20,34 | 55567 | 712 | 552 | 39109 | 102250 |
| | 1116-0501 -0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | | 1551,52 | 0,42 | 54303 | 15 | -- | 7574 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 62.1. | | | 0,513 | 17,955 | | | | | | | |
| | 2302-0401-3505 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 | шт. | | | 26 | | 467 | | | |
| 63. | | | | 35 | 406 | -- | 14210 | -- | 14210 | -- | 15347 |
| | 2301-0501 -1605 РСНБ РК 2015 | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 40x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 1137 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 64. | | | | 26 | 1444,96 | 17,33 | 37569 | 450 | 309 | 26509 | 69204 |
| | 1116-0501 -0803 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на | м трубопровода | | 1415,78 | 0,28 | 36810 | 7 | -- | 5126 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп. вып. 18 | сварных соединениях в раструб | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 64.1. 2302-0401-3504 | | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 | 0,615 шт. | 15,99 | | 14 | | 224 | | | |
| 64.2. 2113-0207-0430 | | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,004 кг | 0,104 | | 809 | | 84 | | | |
| 65. | | | | 26 | 259 | -- | 6734 | -- | 6734 | -- | 7273 |
| | 2301-0501 -1604 РСНБ РК 2015 | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 539 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 66. | | | | 65 | 1340,86 | 14,92 | 87156 | 970 | 707 | 61553 | 160606 |
| | 1116-0501 -0802 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на | м трубопровода | | 1315,06 | 0,18 | 85479 | 12 | -- | 11897 | |
| | Изм. и доп. вып. 18 | сварных соединениях в раструб | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 66.1. 2302-0401-3503 | | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 | 0,764 шт. | 49,66 | | 10 | | 497 | | | |
| 66.2. 2113-0207-0430 | | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,004 кг | 0,26 | | 809 | | 210 | | | |
| 67. | | | | 65 | 159 | -- | 10335 | -- | 10335 | -- | 11162 |
| | 2301-0501 -1603 РСНБ РК 2015 | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 827 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 68. | | | | 196 | 1258,63 | 12,59 | 246691 | 2467 | 2487 | 174070 | 454422 |
| | 1116-0501 -0801 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на | м трубопровода | | 1233,35 | 0,14 | 241737 | 27 | -- | 33661 | |
| | Изм. и доп. вып. | сварных соединениях в раструб | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 68.1. | 2302-0401-3502 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 | 0,98 шт. | 192,08 | | 8 | | 1537 | | | |
| 68.2. | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,006 кг | 1,176 | | 809 | | 951 | | | |
| 69. | 2301-0501 -1602 РСНБ РК 2015 | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 196 | 103 -- | -- -- | 20188 -- | -- -- | 20188 -- | -- 1615 | 21803 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 70. | 1116-0501 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 17 | 1094,62 1074,99 | 2,57 0,14 | 18609 18275 | 43 2 | 291 -- | 13160 2541 | 34310 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 70.1. | 2302-0401-3501 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 | 1,323 шт. | 22,491 | | 8 | | 180 | | | |
| 70.2. | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,008 кг | 0,136 | | 809 | | 110 | | | |
| 71. | 2301-0501 -1601 РСНБ РК 2015 | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 17 | 72 -- | -- -- | 1224 -- | -- -- | 1224 -- | -- 98 | 1322 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 72. | 2304-0905 -2901 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 97 | 876 -- | -- -- | 84972 -- | -- -- | 84972 -- | -- 6798 | 91770 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 73. | 2304-0905 -2902 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 | шт. | 8 | 1345 -- | -- -- | 10760 -- | -- -- | 10760 -- | -- 861 | 11621 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | ГОСТ 21345-2005<br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 74. | 2304-0905 -2903 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005<br>СП - 8% | шт. | 9 | 2542<br>--- | --<br>--- | 22878<br>--- | --<br>--- | 22878<br>--- | --<br>1830 | 24708 |
| 75. | 2304-0905 -2904 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005<br>СП - 8% | шт. | 1 | 4383<br>--- | --<br>--- | 4383<br>--- | --<br>--- | 4383<br>--- | --<br>351 | 4734 |
| 76. | 2304-0905 -2906 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005<br>СП - 8% | шт. | 6 | 8992<br>--- | --<br>--- | 53952<br>--- | --<br>--- | 53952<br>--- | --<br>4316 | 58268 |
| 77. | 1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219х6 мм. Прокладка<br>НР - 72%; СП - 8% | м трубопровода | 2 | 12641,61<br>2355,54 | 143,25<br>34,01 | 25283<br>4711 | 286<br>68 | 20286<br>-- | 3441<br>2298 | 31022 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 77.1. | 2301-0201-0232 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | 0,93<br>м | 1,86 | | 9059 | | 16850 | | | |
| 78. | 1122-0601 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции<br>НР - 72%; СП - 8% | км трубопровода | 0,002 | 3083956,07<br>388088 | 241351,91<br>44964,34 | 6168<br>776 | 483<br>90 | 4909<br>-- | 624<br>543 | 7335 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 78.1. | 2110-0501-9903 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | 6630<br>кг | 13,26 | | 263 | | 3487 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.2. | | | 168 | 0,336 | | | | | | | |
| 2111-0203-0804 | | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г | 10 м2 | | | 3736 | | 1255 | | | |
| 79. | | | | 363 | 93,79 | 1,12 | 34046 | 407 | 468 | 23883 | 62563 |
| | 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | | 91,38 | -- | 33171 | -- | -- | 4634 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 79.1. | | | 0,0002 | 0,0726 | | | | | | | |
| 2204-0603-0108 | | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | | | 617 | | 45 | | | |
| 79.2. | | | 0,01 | 3,63 | | | | | | | |
| 2113-0703-1405 | | Вода техническая | м3 | | | 85 | | 309 | | | |
| 79.3. | | | 0,0005 | 0,1815 | | | | | | | |
| 2204-0201-0616 | | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | | | 505 | | 92 | | | |
| 80. | | | | 1 | 55536,54 | 3635,07 | 55537 | 3635 | 7230 | 33046 | 95669 |
| | 1307-0401 -0104 РСНБ РК 2015 | -Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,6 т. Монтаж оборудования | шт. | | 44672 | 1225 | 44672 | 1225 | -- | 7087 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 81. | | | | 1 | 2304107,14 | -- | 2304107 | -- | -- | -- | 2304107 |
| | Прайс ТОО "Виаст" | -Насосная установка WILO COR-2 MHI 804/ER-EB в комплекте из 2-х насосов 3 MHI 804-1/E/3-400-50-2/IE3 (1 раб.+1 рез.) | шт | | -- | -- | -- | -- | 2304107 | -- | |
| 81.1. | | Отпускная цена - | | | 2276785,71 | | | | 2276785,7 | | |
| 81.2. | | Заготов.-складские расходы - | | 1,2% | 27321,43 | | | | 27321,43 | | |
| | | | | | | Система Т3, Т4 | | | | | |
| 82. | | | | 2 | 2874,77 | 21,36 | 5750 | 43 | 4736 | 712 | 6979 |
| | 1116-0301 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. | м трубопровода | | 485,62 | 8,93 | 971 | 18 | -- | 517 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | Прокладка | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 82.1. | | | 1 | 2 | | | | | | | |
| | 2301-1306-0205 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм | м | | | 2352 | | 4704 | | | |
| 83. | | | | 81 | 1587,62 | 20,34 | 128597 | 1648 | 1276 | 90509 | 236635 |
| | 1116-0501 -0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Трубопроводы отопления из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | | 1551,52 | 0,42 | 125673 | 34 | -- | 17529 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 83.1. | | | 0,513 | 41,553 | | | | | | | |
| | 2302-0401-3505 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 | шт. | | | 26 | | 1080 | | | |
| 84. | | | | 81 | 406 | -- | 32886 | -- | 32886 | -- | 35517 |
| | 2301-0501 -1605 РСНБ РК 2015 | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 40x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 2631 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 85. | | | | 67 | 1444,96 | 17,33 | 96812 | 1161 | 794 | 68311 | 178333 |
| | 1116-0501 -0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Трубопроводы отопления из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | | 1415,78 | 0,28 | 94857 | 19 | -- | 13210 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 85.1. | | | 0,615 | 41,205 | | | | | | | |
| | 2302-0401-3504 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 | шт. | | | 14 | | 577 | | | |
| 85.2. | | | 0,004 | 0,268 | | | | | | | |
| | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | | | 809 | | 217 | | | |
| 86. | | | | 67 | 259 | -- | 17353 | -- | 17353 | -- | 18741 |
| | 2301-0501 | -Труба полиэтиленовая | м | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1604 РСНБ РК 2015 | для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1388 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 87. | | | | 81 | 1340,86 | 14,92 | 108610 | 1209 | 881 | 76705 | 200140 |
| | 1116-0501 -0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Трубопроводы отопления из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | | 1315,06 | 0,18 | 106520 | 15 | -- | 14825 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 87.1. | | | 0,764 | 61,884 | | | | | | | |
| | 2302-0401-3503 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 | шт. | | | 10 | | 619 | | | |
| 87.2. | | | 0,004 | 0,324 | | | | | | | |
| | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | | | 809 | | 262 | | | |
| 88. | | | | 81 | 159 | -- | 12879 | -- | 12879 | -- | 13909 |
| | 2301-0501 -1603 РСНБ РК 2015 | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 1030 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 89. | | | | 190 | 1258,63 | 12,59 | 239140 | 2392 | 2412 | 168741 | 440512 |
| | 1116-0501 -0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Трубопроводы отопления из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | | 1233,35 | 0,14 | 234336 | 27 | -- | 32630 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 89.1. | | | 0,98 | 186,2 | | | | | | | |
| | 2302-0401-3502 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 | шт. | | | 8 | | 1490 | | | |
| 89.2. | | | 0,006 | 1,14 | | | | | | | |
| | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | | | 809 | | 922 | | | |
| 90. | | | | 190 | 103 | -- | 19570 | -- | 19570 | -- | 21136 |
| | 2301-0501 -1602 РСНБ РК | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 1566 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | питьевая ГОСТ 18599-2001 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 91. | | | | 66 | 876 | -- | 57816 | -- | 57816 | -- | 62441 |
| | 2304-0905 -2901 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4625 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 92. | | | | 20 | 1345 | -- | 26900 | -- | 26900 | -- | 29052 |
| | 2304-0905 -2902 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2152 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 93. | | | | 421 | 93,79 | 1,12 | 39486 | 472 | 543 | 27699 | 72560 |
| | 1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 91,38 | -- | 38471 | -- | -- | 5375 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 93.1. | | | 0,0002 | 0,0842 | | | | | | | |
| 2204-0603-0108 | | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | | | 617 | | 52 | | | |
| 93.2. | | | 0,01 | 4,21 | | | | | | | |
| 2113-0703-1405 | | Вода техническая | м3 | | | 85 | | 358 | | | |
| 93.3. | | | 0,0005 | 0,2105 | | | | | | | |
| 2204-0201-0616 | | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | | | 505 | | 106 | | | |
| | | | | | | Водомерный узел 1 | | | | | |
| 94. | | | | 1 | 24364,07 | 472,03 | 24364 | 472 | 12630 | 8201 | 35170 |
| | 1116-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | узел | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 11262,5 | 127,64 | 11262 | 128 | -- | 2605 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 94.1. | | | 12 | 12 | | | | | | | |
| 2305-0301-1801 | | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | | | 655 | | 7860 | | | |
| 94.2. | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| 2305-1501-0102 | | Манометры общего | комплект | | | 2179 | | 2179 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | | | | | | | | | |
| 95. | | | | 1 | 17294,83 | 222,3 | 17295 | 223 | 15786 | 982 | 19739 |
| | 1118-1001 -0103 РСНБ РК 2015 | -Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка | фильтр | | 1285,98 | 77,6 | 1286 | 78 | -- | 1462 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 95.1. | 2305-1208-0103 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | 1 шт. | 1 | | 15768 | | 15768 | | | |
| 96. | | | | 2 | 2363,01 | 117,33 | 4726 | 235 | 595 | 2846 | 8178 |
| | 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | | 1947,75 | 28,82 | 3896 | 58 | -- | 606 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 96.1. | 2113-0201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | 0,0011 т | 0,0022 | | 186956 | | 411 | | | |
| 96.2. | 2302-1101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 0,002 1000 шт. | 0,004 | | 31711 | | 127 | | | |
| 97. | | | | 2 | 5822 | -- | 11644 | -- | 11644 | -- | 12576 |
| | 2304-0905 -0905 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 932 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 98. | | | | 1 | 141433 | -- | 141433 | -- | 141433 | -- | 152748 |
| | 2303-0301 -0305 РСНБ РК 2015 | -Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 11315 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 99. | | | | 1 | 1526 | -- | 1526 | -- | 1526 | -- | 1648 |
| | 2304-0905 -1806 РСНБ РК 2015 | -Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 122 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 ГОСТ 21345-2005<br><br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 100. | 2304-0901 -0202 РСНБ РК 2015 | -Краны трехходовые фланцевые 11ч18бк, Ру 0,6 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005<br><br>СП - 8% | шт. | 1 | 15831<br>--- | --<br>-- | 15831<br>-- | --<br>-- | 15831<br>-- | --<br>1266 | 17097 |
| 101. | 1116-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка<br><br>НР - 72%; СП - 8% | узел | 1 | 24364,07<br>11262,5 | Водомерный узел 2<br>472,03<br>127,64 | 24364<br>11262 | 472<br>128 | 12630<br>-- | 8201<br>2605 | 35170 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 101.1. | 2305-0301-1801 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 12 | 12 | 655 | | 7860 | | | |
| 101.2. | 2305-1501-0102 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 1 | 2179 | | 2179 | | | |
| 102. | 1118-1001 -0102 РСНБ РК 2015 | -Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка<br><br>НР - 72%; СП - 8% | фильтр | 1 | 16660,6<br>1078,41 | 152,7<br>46,43 | 16661<br>1078 | 152<br>46 | 15431<br>-- | 810<br>1398 | 18869 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 102.1. | 2305-1208-0102 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | 1 | 15413 | | 15413 | | | |
| 103. | 1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 2 | 2363,01<br>1947,75 | 117,33<br>28,82 | 4726<br>3896 | 235<br>58 | 595<br>-- | 2846<br>606 | 8178 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 103.1. | 2113-0201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | 0,0011<br>т | 0,0022 | | 186956 | | 411 | | | |
| 103.2. | 2302-1101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 0,002<br>1000 шт. | 0,004 | | 31711 | | 127 | | | |
| 104. | 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 3994<br>--- | --<br>-- | 7988<br>--- | --<br>-- | 7988<br>--- | --<br>639 | 8627 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 105. | 2303-0301-0304 РСНБ РК 2015 | -Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 10 м3/ч | шт. | 1 | 76093<br>--- | --<br>-- | 76093<br>--- | --<br>-- | 76093<br>--- | --<br>6087 | 82180 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 106. | 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015 | -Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 1526<br>--- | --<br>-- | 1526<br>--- | --<br>-- | 1526<br>--- | --<br>122 | 1648 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 107. | 2304-0905-1811 РСНБ РК 2015 | -Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 1557<br>--- | --<br>-- | 1557<br>--- | --<br>-- | 1557<br>--- | --<br>125 | 1682 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Система В2 | | | | | |
| 108. | 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | кран | 9 | 25766,34<br>--- | 120,56<br>--- | 231897<br>--- | 1085<br>--- | 219140<br>--- | 8684<br>--- | 259828 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1296,9 | 43,23 | 11672 | 389 | -- | 19246 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 108.1. | 2303-0103-0201 | Головки для | 3<br>шт. | 27 | | 839 | | 22653 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 | | | | | | | | | |
| 108.2. | 2303-0103-0401 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007 | м | 20 | 180 | 733 | | 131940 | | | |
| 108.3. | 2304-0702-0602 | Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 9 | 6005 | | 54045 | | | |
| 109. | 2308-0307-0110 РСНБ РК 2015 | -Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК<br>СП - 8% | шт. | 1 | 25902<br>--- | --<br>--- | 25902<br>--- | --<br>--- | 25902<br>--- | --<br>2072 | 27974 |
| 110. | 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015 | -Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005<br>СП - 8% | шт. | 9 | 8835<br>--- | --<br>--- | 79515<br>--- | --<br>--- | 79515<br>--- | --<br>6361 | 85876 |
| 111. | 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м трубопровода | 100 | 2362,61<br>---<br>536,05 | 34,4<br>---<br>14,84 | 236261<br>---<br>53605 | 3440<br>---<br>1484 | 179216<br>---<br>-- | 39664<br>---<br>22074 | 297999 |
| 111.1. | 2301-1306-0106 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 1 | 100 | 1771 | | 177100 | | | |
| 112. | 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м трубопровода | 100 | 93,79<br>---<br>91,38 | 1,12<br>---<br>-- | 9379<br>---<br>9138 | 112<br>---<br>-- | 129<br>---<br>-- | 6579<br>---<br>1277 | 17235 |
| 112.1. | | | 0,0002 | 0,02 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204-0603-0108 | | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | | | 617 | | 12 | | | |
| 112.2. | | | 0,01 | 1 | | | | | | | |
| 2113-0703-1405 | | Вода техническая | м3 | | | 85 | | 85 | | | |
| 112.3. | | | 0,0005 | 0,05 | | | | | | | |
| 2204-0201-0616 | | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | | | 505 | | 25 | | | |
| 113. | | | | 3 | 6677 | -- | 20031 | -- | 20031 | -- | 21633 |
| | 2304-0702 -0306 РСНБ РК 2015 | -Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1602 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 114. | | | | 6,5 | 537 | -- | 3490 | -- | 3490 | -- | 3769 |
| | 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015 | -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | 279 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 115. | | | | 31,8 | 96,41 | 2,43 | 3066 | 77 | 1454 | 1112 | 4512 |
| | 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | | 48,26 | 0,29 | 1535 | 9 | -- | 334 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 115.1. | | | 0,00009 | 0,002862 | | | | | | | |
| 2204-0101-0502 | | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | | | 460049 | | 1317 | | | |
| 116. | | | | 31,8 | 973,01 | 1,08 | 30942 | 34 | 4675 | 18900 | 53830 |
| | 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 824,94 | 0,55 | 26233 | 17 | -- | 3987 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 116.1. | | | 0,246 | 7,8228 | | | | | | | |
| 2204-0201-0616 | | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | | | 505 | | 3951 | | | |
| 117. | | | | 1 | 55536,54 | 3635,07 | 55537 | 3635 | 7230 | 33046 | 95669 |
| | 1307-0401 -0104 РСНБ РК 2015 | -Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, | шт. | | 44672 | 1225 | 44672 | 1225 | -- | 7087 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,6 т. Монтаж оборудования<br><br>НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 118. | Прайс ТОО "Виаст" | -Насосная станция WILO CO-2HILEX V1005/K/CC | шт | 2 | 2656500<br>--- | --<br>--- | 5313000<br>--- | --<br>--- | --<br>5313000 | --<br>--- | 5313000 |
| 118.1. | | Отпускная цена - | | | 2625000 | | | | 5250000 | | |
| 118.2. | | Заготов.-складские расходы - | | 1,2% | 31500 | | | | 63000 | | |
| 119. | 1312-1101-0303 РСНБ РК 2015 | -Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 6741,5<br>--- | 113,56<br>--- | 6742<br>--- | 114<br>--- | 144<br>--- | 4710<br>--- | 12368 |
| | | | | | 6484,5 | 57,64 | 6484 | 58 | -- | 916 | |
| 120. | 5101-0101-1001 РСНБ РК 2015 | -Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 183738<br>--- | --<br>--- | 183738<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | 183738 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 183738 | -- | |
| 121. | 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005<br><br>СП - 8% | шт. | 1 | 1259<br>--- | --<br>--- | 1259<br>--- | --<br>--- | 1259<br>--- | --<br>--- | 1360 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 101 | |
| 122. | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка<br><br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | м трубопровода | 285 | 878,25<br>--- | ОТсюда Система К1,К3<br>1,41<br>--- | 250301<br>--- | 402<br>--- | 738<br>--- | 179497<br>--- | 464181 |
| | | | | | 874,25 | 0,49 | 249161 | 140 | -- | 34384 | |
| 122.1. | 2113-0201-0508 | Болты с гайками и шайбами для | 0,000012 т | 0,00342 | | 188520 | | 645 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | | | | | | | | | |
| 122.2. | 2113-0703-1405 | Вода техническая | 0,0039 м3 | 1,1115 | | 85 | | 94 | | | |
| 123. | 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 236 | 848,1 | 3,43 | 200152 | 810 | 1498 | 142639 | 370215 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 838,32 | 1,13 | 197844 | 267 | -- | 27423 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 123.1. | 2113-0201-0508 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | 0,000027 т | 0,006278 | | 188520 | | 1183 | | | |
| 123.2. | 2113-0703-1405 | Вода техническая | 0,0157 м3 | 3,7052 | | 85 | | 315 | | | |
| 124. | 2301-0506 -0203 РСНБ РК 2015 | -Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 | м | 285 | 254 | -- | 72390 | -- | 72390 | -- | 78181 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 5791 | |
| 125. | 2301-0506 -0209 РСНБ РК 2015 | -Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 | м | 236 | 1077 | -- | 254172 | -- | 254172 | -- | 274506 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 20334 | |
| 126. | 2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015 | -Прочистка.Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 15 | 466 | -- | 6990 | -- | 6990 | -- | 7549 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 559 | |
| 127. | 2302-0601 -0401 РСНБ РК 2015 | -Прочистка.Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | 16 | 131 | -- | 2096 | -- | 2096 | -- | 2264 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 168 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128. | | | | 23 | 707 | -- | 16261 | -- | 16261 | -- | 17562 |
| | 2302-0403 -1303 РСНБ РК 2015 | -Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1301 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 129. | | | | 23 | 111 | -- | 2553 | -- | 2553 | -- | 2757 |
| | 2302-0601 -0903 РСНБ РК 2015 | -Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 204 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 130. | | | | 19 | 303 | -- | 5757 | -- | 5757 | -- | 6218 |
| | 2302-0403 -1301 РСНБ РК 2015 | -Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 461 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 131. | | | | 19 | 39 | -- | 741 | -- | 741 | -- | 800 |
| | 2302-0601 -0901 РСНБ РК 2015 | -Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 59 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 132. | | | | 2 | 12641,61 | 143,25 | 25283 | 286 | 20286 | 3441 | 31022 |
| | 1116-0401 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 219х6 мм. Прокладка | м трубопровода | | 2355,54 | 34,01 | 4711 | 68 | -- | 2298 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 132.1. | 2301-0201-0232 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,93 | 1,86 | 9059 | | 16850 | | | |
| 133. | | | | 0,002 | 3083956,07 | 241351,91 | 6168 | 483 | 4909 | 624 | 7335 |
| | 1122-0601 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | | 388088 | 44964,34 | 776 | 90 | -- | 543 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 133.1. | | | 6630 | 13,26 | | | | | | | |
| 2110-0501-9903 | | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | | | 263 | | 3487 | | | |
| 133.2. | | | 168 | 0,336 | | | | | | | |
| 2111-0203-0804 | | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г | 10 м2 | | | 3736 | | 1255 | | | |
| | | | | | | Система КЗн | | | | | |
| 134. | | | | 32 | 3301,72 | 40,63 | 105655 | 1300 | 78359 | 19079 | 134712 |
| | 1116-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | | 812,36 | 15,71 | 25996 | 503 | -- | 9979 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 134.1. | | | 1 | 32 | | | | | | | |
| 2301-1307-0201 | | Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм | м | | | 2417 | | 77344 | | | |
| 135. | | | | 3 | 22644,2 | 444,32 | 67933 | 1333 | 11487 | 40007 | 116575 |
| | 1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015 | -Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | | 18371,08 | 150,57 | 55113 | 452 | -- | 8635 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 135.1. | | | 0,0022 | 0,0066 | | | | | | | |
| 2113-0205-0101 | | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | | | 234011 | | 1544 | | | |
| 135.2. | | | 1 | 3 | | | | | | | |
| 2302-0103-0206 | | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015 | шт. | | | 1089 | | 3267 | | | |
| 135.3. | | | 1 | 3 | | | | | | | |
| 2302-0103-0207 | | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали | шт. | | | 1369 | | 4107 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | | | | | | | | | |
| 136. | | | | 3 | 219567,86 | -- | 658704 | -- | -- | -- | 658704 |
| | Прайс ТОО "Виаст" | -Насосы погружные дренажные DAB FEKA VS1000 M-A | шт | | -- | -- | -- | -- | 658704 | -- | |
| 136.1. | | Отпускная цена - | | | 216964,29 | | | | 650892,87 | | |
| 136.2. | | Заготов.-складские расходы - | | 1,2% | 2603,57 | | | | 7810,71 | | |
| 137. | | | | 2 | 10090 | -- | 20180 | -- | 20180 | -- | 21794 |
| | 2304-1001 -2805 РСНБ РК 2015 | -Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1614 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 138. | | | | 2 | 8403 | -- | 16806 | -- | 16806 | -- | 18150 |
| | 2304-0905 -0906 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1344 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 139. | | | | 2 | 15451,18 | 797,79 | 30902 | 1596 | 369 | 21247 | 56321 |
| | 1118-0401 -0117 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Монтаж бака разрыва струи | бак | | 14468,41 | 286,26 | 28937 | 573 | -- | 4172 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 140. | | | | 2 | 38127 | -- | 76254 | -- | 76254 | -- | 82354 |
| | 2305-1204 -0504 РСНБ РК 2015 | -Баки равзрыва струи в комплекте | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 6100 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 141. | | | | 40 | 451 | -- | 18040 | -- | 18040 | -- | 19483 |
| | 2113-0816 -3548 РСНБ РК 2015 | -Шланги | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 1443 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | -- | -- | 14718645 | 48021 | 3918424 | 1661224 | 17013495 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 2292651 | 14604 | 8459549 | 633625 | |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость оборудования | Тенге | 8361417 |
| Заготов.складские расходы | Тенге | 98132 |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | 8459549 |
| Стоимость монтажных работ | Тенге | 223233 |
| Материалы | Тенге | 14601 |
| Всего заработная плата | Тенге | 98336 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 105417 |
| Накладные расходы | Тенге | 70802 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 23523 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 317558 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 70 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 98336 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 64384 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 15946 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 29526 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 18040 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 21260 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6850 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 92494 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 29526 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 5971479 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 728657 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2179393 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3035760 | | | | |
| | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 2668 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1569162 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 603252 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 8143893 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1494 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2179393 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 17013494 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1588 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2307255 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 17482419 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2541275 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 52135 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 15416 | | | |
| | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 3918424 | | | | |
| | | Перевозка грузов | Тенге | | | | 1857 | | | | |
| | | Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | 8459549 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1840815 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 668360 | | | | |

Составил И. Голубева

Форма № 7

Наименование стройки КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 22б
Наименование объекта ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-3
по зданию, сооружению, объекту, стройке

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

Основание: ВК
Локальные сметы

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество единиц по проекту | Происхождение товара (страна изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | |
| 1 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,044 | Казахстан |
| 2 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0106 | Казахстан |
| 3 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,02268 | Казахстан |
| 4 | 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 0,6 | Казахстан |
| 5 | 2105-0307-0507 РСНБ РК 2015 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,352 | Казахстан |
| 6 | 2110-0501-9903 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 26,52 | Казахстан |
| 7 | 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015 | Замазка защитная | кг | 25,8 | Казахстан |
| 8 | 2110-0502-1812 РСНБ РК 2015 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016 | т | 0,00248 | Казахстан |
| 9 | 2111-0203-0804 РСНБ РК 2015 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г | 10 м2 | 0,672 | Казахстан |
| 10 | 2113-0101-1901 РСНБ РК 2015 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0022 | Казахстан |
| 11 | 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0077 | Казахстан |
| 12 | 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0096976 | Казахстан |
| 13 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | Казахстан |
| 14 | 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00381 | Казахстан |
| 15 | 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0066 | Казахстан |
| 16 | 2113-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75 | т | 0,0005678 | Казахстан |
| 17 | 2113-0701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,1024 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 18 | 2113-0701-0401<br>РСНБ РК 2015 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 3,23344 | Казахстан |
| 19 | 2113-0701-1002<br>РСНБ РК 2015 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,48 | Казахстан |
| 20 | 2113-0704-3101<br>РСНБ РК 2015 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,000477 | Казахстан |
| 21 | 2113-0802-0107<br>РСНБ РК 2015 | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 м2 | 0,00576 | Казахстан |
| 22 | 2113-0803-0501<br>РСНБ РК 2015 | Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2 | м2 | 0,0048 | Казахстан |
| 23 | 2113-0803-0901<br>РСНБ РК 2015 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 3,7012 | Казахстан |
| 24 | 2113-0803-1001<br>РСНБ РК 2015 | Ветошь | кг | 0,0954 | Казахстан |
| 25 | 2113-0803-1101<br>РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,00124 | Казахстан |
| 26 | 2113-0804-0401<br>РСНБ РК 2015 | Каболка | т | 0,00415 | Казахстан |
| 27 | 2113-0812-1038<br>РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75 | т | 0,007 | Казахстан |
| 28 | 2113-0812-1039<br>РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,003829 | Казахстан |
| 29 | 2113-0816-1901<br>РСНБ РК 2015 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 2,48 | Казахстан |
| 30 | 2113-0816-2202<br>РСНБ РК 2015 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,29 | Казахстан |
| 31 | 2113-0816-3426<br>РСНБ РК 2015 | Мусор строительный | т | 4,0218 | Казахстан |
| 32 | 2113-0816-3548<br>РСНБ РК 2015 | Шланги | м | 40 | Казахстан |
| 33 | 2204-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,002862 | Казахстан |
| 34 | 2204-0101-9904<br>РСНБ РК 2015 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000456 | Казахстан |
| 35 | 2204-0603-0107<br>РСНБ РК 2015 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,8586 | Казахстан |
| 36 | 2204-0603-0108<br>РСНБ РК 2015 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 4,1194 | Казахстан |
| 37 | 2301-0201-0232<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,72 | Казахстан |
| 38 | 2301-0501-1601<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 16х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 17 | Казахстан |
| 39 | 2301-0501-1602<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 386 | Казахстан |
| 40 | 2301-0501-1603<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 146 | Казахстан |
| 41 | 2301-0501-1604<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 32х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 93 | Казахстан |
| 42 | 2301-0501-1605<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 40х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 116 | Казахстан |
| 43 | 2301-0501-1606<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 50х5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 22 | Казахстан |
| 44 | 2301-1306-0106 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из | м | 100 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | | | |
| 45 | 2301-1306-0205 РСНБ РК 2015 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм | м | 2 | Казахстан |
| 46 | 2301-1306-0207 РСНБ РК 2015 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм | м | 2 | Казахстан |
| 47 | 2302-0101-0260 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 0,52 | Казахстан |
| 48 | 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 3 | Казахстан |
| 49 | 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 3 | Казахстан |
| 50 | 2302-0401-3501 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 | шт. | 22,491 | Казахстан |
| 51 | 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 | шт. | 378,28 | Казахстан |
| 52 | 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 | шт. | 111,544 | Казахстан |
| 53 | 2302-0401-3504 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 | шт. | 57,195 | Казахстан |
| 54 | 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 | шт. | 59,508 | Казахстан |
| 55 | 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 | шт. | 9,79 | Казахстан |
| 56 | 2302-0403-1301 РСНБ РК 2015 | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 19 | Казахстан |
| 57 | 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 19 | Казахстан |
| 58 | 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 23 | Казахстан |
| 59 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,014 | Казахстан |
| 60 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 15,5 | Казахстан |
| 61 | 2303-0102-0205 РСНБ РК 2015 | Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 3 | Казахстан |
| 62 | 2303-0102-0402 РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96 | комплект | 26 | Казахстан |
| 63 | 2303-0102-0501 РСНБ РК 2015 | Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83 | шт. | 26 | Казахстан |
| 64 | 2303-0102-0502 РСНБ РК 2015 | Сиденье для детского унитаза ГОСТ 15062-83 | шт. | 5 | Казахстан |
| 65 | 2303-0102-0603 РСНБ РК 2015 | Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96 | комплект | 26 | Казахстан |
| 66 | 2303-0102-0701 РСНБ РК 2015 | Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96 | шт. | 1 | Казахстан |
| 67 | 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 63 | Казахстан |
| 68 | 2303-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009 | шт. | 27 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2303-0103-0401 РСНБ РК 2015 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007 | м | 180 | Казахстан |
| 70 | 2303-0103-0701 РСНБ РК 2015 | Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009 | шт. | 9 | Казахстан |
| 71 | 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 36 | Казахстан |
| 72 | 2401-0102-0304 РСНБ РК 2015 | Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи | шт. | 2 | Казахстан |
| 73 | 2601-0103-0101 РСНБ РК 2015 | Электроэнергия | кВт/ч | 57 | Казахстан |
| 74 | 2303-0102-2202 РСНБ РК 2015 | Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98 | комплект | 12 | Казахстан |
| 75 | 2107-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,001 | Казахстан |
| 76 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 13,5264 | Казахстан |
| 77 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 16,1767 | Казахстан |
| 78 | 2204-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 6,234 | Казахстан |
| 79 | 2304-0702-0306 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3 | Казахстан |
| 80 | 2304-0702-0602 РСНБ РК 2015 | Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005 | шт. | 9 | Казахстан |
| 81 | 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | Казахстан |
| 82 | 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | Казахстан |
| 83 | 2304-0905-0905 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | Казахстан |
| 84 | 2304-0905-0906 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | Казахстан |
| 85 | 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | Казахстан |
| 86 | 2304-1001-2805 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015 | шт. | 2 | Казахстан |
| 87 | 2305-1208-0102 РСНБ РК 2015 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | Казахстан |
| 88 | 2305-1208-0103 РСНБ РК 2015 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | Казахстан |
| 89 | 2305-1208-0105 РСНБ РК 2015 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 1 | Казахстан |
| 90 | 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 3 | Казахстан |
| 91 | 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015 | Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 9 | Казахстан |
| 92 | 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 | м | 285 | Казахстан |
| 93 | 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 | м | 236 | Казахстан |
| 94 | 2302-1104-3305 РСНБ РК 2015 | Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,5 м | шт. | 159 | Казахстан |
| 95 | 2303-0301-0305 | Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч | шт. | 1 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 96 | 2308-0307-0110 РСНБ РК 2015 | Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК | шт. | 1 | Казахстан |
| 97 | 2304-0905-2901 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 163 | Казахстан |
| 98 | 2304-0905-2902 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 28 | Казахстан |
| 99 | 2304-0905-2903 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 9 | Казахстан |
| 100 | 2304-0905-2904 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | Казахстан |
| 101 | 2304-0905-2906 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 6 | Казахстан |
| 102 | 2303-0102-0420 РСНБ РК 2015 | Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96 | комплект | 5 | Казахстан |
| 103 | 2204-0201-0616 РСНБ РК 2015 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 9,3136 | Казахстан |
| 104 | 2301-1307-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм | м | 32 | Казахстан |
| 105 | 2303-0102-3210 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | 63 | Казахстан |
| 106 | 2303-0102-3318 РСНБ РК 2015 | Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96 | шт. | 1 | Казахстан |
| 107 | 2303-0102-3328 РСНБ РК 2015 | Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 2 | Казахстан |
| 108 | 2303-0102-3330 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 63 | Казахстан |
| 109 | 2303-0102-3332 РСНБ РК 2015 | Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96 | шт. | 1 | Казахстан |
| 110 | 2303-0102-3333 РСНБ РК 2015 | Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 | шт. | 3 | Казахстан |
| 111 | 2113-0207-0430 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 8,444 | Казахстан |
| 112 | 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015 | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 | шт. | 23 | Казахстан |
| 113 | 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015 | Прочистка.Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | 16 | Казахстан |
| 114 | 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015 | Прочистка.Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 15 | Казахстан |
| 115 | 2303-0102-0121 РСНБ РК 2015 | Ванна стальная эмалированная | шт. | 1 | Казахстан |
| 116 | 2303-0102-0201 РСНБ РК 2015 | Мойки стальные эмальрованные на три отделения | шт. | 1 | Казахстан |
| 117 | 2303-0102-1106 РСНБ РК 2015 | Мойки стальные эмалированные на два отделения | шт. | 1 | Казахстан |
| 118 | 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые DN 50 | шт. | 1 | Казахстан |
| 119 | 2303-0301-0304 РСНБ РК 2015 | Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 10 м3/ч | шт. | 1 | Казахстан |
| 120 | 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 63 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | Казахстан |
| 121 | 2304-0901-0202 | Краны трехходовые фланцевые 11ч18бк, Ру 0,6 МПа, Dy 32 мм ГОСТ | шт. | 1 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | 21345-2005 | | | |
| 122 | 2304-0901-0202 РСНБ РК 2015 | Краны трехходовые фланцевые 11ч18бк, Ру 0,6 МПа, Dy 40 мм ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | Казахстан |
| 123 | 2304-0905-1811 РСНБ РК 2015 | Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | Казахстан |
| 124 | 2305-1204-0504 РСНБ РК 2015 | Баки равзрыва струи в комплекте | шт. | 2 | Казахстан |
| | | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) | | | |
| 1 | Т Прайс ТОО "Виаст" | Насосная станция WILO CO-2HILEX V1005/K/CC | шт | 2 | Казахстан |
| 2 | Т Прайс ТОО "Виаст" | Насосы погружные дренажные DAB FEKA VS1000 M-A | шт | 3 | Казахстан |
| 3 | 5101-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | Казахстан |

Составил И. Голубева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

==========

1 Э6060'К9А0Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1Б''6'''''*
2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225 '014-18'2-1'ЗДАНИЕ ШКОЛЫ''2'2-1-5'ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ'ПС''в текущих ценах 4 квартала 2020 г*
3 (1401)*
4 Р Демонтажные работы*
5 Ц13-100701-0102(А5.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(Н52=0,4)'1''Демонтаж приемных приборов 'шт.*
6 Ц13-100701-0202(А5.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(Н52=0,4)'89''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования'шт.*
7 Ц13-100701-0201(А5.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(Н52=0,4)'17''Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования'шт.*
8 Ц13-110301-0101(А5.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(Н52=0,4)'4''Демонтаж ручных пожарных извещателей'шт.*
9 Е12-170101-0601'1400+550+15''Кабель. Демонтаж'м*
10 Р Монтажные работы*
11 Ц13-100701-0102'1''Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 16 лучей. Монтаж оборудования'шт.*
12 С123-080303-0106'1''Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П'шт.*
13 С123-080306-0203'1''Аккумулятор ТР 12-4,5'шт.*
14 Ц13-080303-0601'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
15 С123-070204-0807'1''Выключатель автоматический ВА61-29 1Р 8А, прим.'шт.*
16 Ц13-100701-0107'1''Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования'луч*
17 С123-080304-0311'1''Оповещатели модели Маяк-12-К'шт.*
18 Ц13-080305-0310'13''Указатели световые настенные. Монтаж оборудования'шт.*
19 С123-080304-0601'13''Световой указатель "Выход"'шт.*
20 Ц13-100701-0202'238''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
21 С123-080302-0304'238''Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45'шт.*
22 Ц13-100701-0201'36''Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
23 С123-080302-0202'36''Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3'шт.*
24 Ц13-100701-0206'8''Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования'шт.*
25 Ц13-110301-0101'8''Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах'шт.*
26 С123-080302-0604'8''Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ'шт.*
27 Ц13-100902-0833'1''Коробка комутационная. Монтаж'коробка*
28 С123-080201-0101'1''Коробка КС-4'шт.*
29 Ц13-080305-0102'7''Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке'шт.*
30 С123-070218-1804'7''Микровыключатель'шт.*
31 Е11-210102-0101'800''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
32 Е11-210102-0102'200''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка'м*
33 С123-061710-0101'800''Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм'м*
34 С123-061710-0106'200''Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм'м*
35 Ц13-080206-2101'10''Рукав металлический. Прокладка'м*
36 С123-061705-0102'10''Металлорукав РЗ-ЦХ 15'м*
37 Е11-210101-0101'10''Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
38 С123-010201-0103'10''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
39 Е11-210201-0201'800+200''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
40 Е11-210201-0101'10+10''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм 2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
41 Е11-210202-0101'(2000+15+850)-(800+200+10+10)''Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
42 С123-060408-0511'2000:1000''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5'км*
43 С123-060408-0512'15:1000''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5'км*
44 С123-061623-0202'850:1000''Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2'км*
45 Ц13-100701-0303'8''Модуль речевого оповещения. Монтаж оборудования'шт.*
46 С123-080303-1401'8''Акустические колонки АМ-1'шт.*
47 Ц13-100701-0301'1''Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования'шт.*
48 С123-080303-0902'1''Блок речевого оповещения БРО "Орфей"'шт.*
49 К'И. Голубева*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(Локальный сметный расчет)

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ПС

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 4376,863 тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 1847,325 тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 1,438 тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге | Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | |
| 1. | 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Демонтаж приемных приборов<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 9272,77<br>9272 | 0,77<br>-- | 9273<br>9272 | 1<br>-- | --<br>-- | 6676<br>1276 | 17225 |
| 2. | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 89 | 461,89<br>461,12 | 0,77<br>-- | 41108<br>41040 | 69<br>-- | --<br>-- | 29549<br>5653 | 76309 |
| 3. | 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 | -Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в | шт. | 17 | 230,85<br>230,56 | 0,29<br>-- | 3924<br>3920 | 5<br>-- | --<br>-- | 2822<br>540 | 7286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп. вып. 18 | нормальном исполнении. Демонтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 4. | | | | 4 | 119,76 | -- | 479 | -- | -- | 345 | 890 |
| | 1311-0301 -0101 РСНБ РК 2015 | -Демонтаж ручных пожарных извещателей | шт. | | 119,76 | -- | 479 | -- | -- | 66 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | Изм. и доп. вып. 16 | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | 1965 | 97,5 | 0,23 | 191588 | 452 | -- | 137787 | 355725 |
| | 1217-0101 -0601 РСНБ РК 2015 | -Кабель. Демонтаж | м | | 97,27 | 0,12 | 191136 | 236 | -- | 26350 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | -- | -- | 246372 | 527 | -- | 177179 | 457435 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 245847 | 236 | -- | 33885 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 54784 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 54711 | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 39392 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 7535 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 101711 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 94 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 54711 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 191588 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 191372 | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 137787 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 26350 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 355725 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 189 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 191372 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 457436 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 283 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 246083 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы | | | | | | | | | |
| 6. | | | | 1 | 58512,35 | 1,92 | 58512 | 2 | 560 | 41724 | 108255 |
| | 1310-0701 -0102 РСНБ РК 2015 | -Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 16 лучей. Монтаж оборудования | шт. | | 57950 | -- | 57950 | -- | -- | 8019 | |
| | Изм. и доп. вып. 18 | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 7. | | | | 1 | 25628 | -- | 25628 | -- | 25628 | -- | 27678 |
| | 2308-0303 -0106 | -Приборы приема и контроля шлейфа | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 2050 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П<br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8. | 2308-0306 -0203<br>РСНБ РК 2015 | -Аккумулятор ТР 12-4,5<br>СП - 8% | шт. | 1 | 3589<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 3589<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 3589<br>--<br>-- | --<br>287<br>-- | 3876 |
| 9. | 1308-0303 -0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 2785,93<br>1419<br>-- | 22,97<br>--<br>-- | 2786<br>1419<br>-- | 23<br>--<br>-- | 1344<br>--<br>-- | 1022<br>305<br>-- | 4112 |
| 10. | 2307-0204 -0807<br>РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА61-29 1Р 8А, прим.<br>СП - 8% | шт. | 1 | 767<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 767<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 767<br>--<br>-- | --<br>61<br>-- | 828 |
| 11. | 1310-0701 -0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | -Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования<br>НР - 72%; СП - 8% | луч | 1 | 1962,61<br>1946,1<br>-- | 0,19<br>--<br>-- | 1963<br>1946<br>-- | --<br>--<br>-- | 17<br>--<br>-- | 1401<br>269<br>-- | 3633 |
| 12. | 2308-0304 -0311<br>РСНБ РК 2015 | -Оповещатели модели Маяк-12-К<br>СП - 8% | шт. | 1 | 1575<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 1575<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 1575<br>--<br>-- | --<br>126<br>-- | 1701 |
| 13. | 1308-0305 -0310<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | -Указатели световые настенные. Монтаж оборудования<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 13 | 1435,69<br>1227,54<br>-- | 137,6<br>39,2<br>-- | 18664<br>15958<br>-- | 1789<br>510<br>-- | 917<br>--<br>-- | 11857<br>2442<br>-- | 32962 |
| 14. | 2308-0304 -0601<br>РСНБ РК 2015 | -Световой указатель "Выход"<br>СП - 8% | шт. | 13 | 632<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 8216<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 8216<br>--<br>-- | --<br>657<br>-- | 8873 |
| 15. | 1310-0701 -0202<br>РСНБ РК | -Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, | шт. | 238 | 2951,73<br>2882<br>-- | 1,92<br>--<br>-- | 702512<br>685916<br>-- | 457<br>--<br>-- | 16139<br>--<br>-- | 493860<br>95710<br>-- | 1292081 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015<br>Изм. и<br>доп. вып.<br>18 | радиоизотопный,<br>световой в нормальном<br>исполнении. Монтаж<br>оборудования<br><br>НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 16. | 2308-0302<br>-0304<br>РСНБ РК<br>2015 | -Извещатели пожарные<br>дымовые модели ИП<br>212-45<br><br>СП - 8% | шт. | 238 | 1653<br>--<br>1441 | --<br>--<br>-- | 393414<br>--<br>51876 | --<br>--<br>-- | 393414<br>--<br>-- | --<br>31473<br>7252 | 424887 |
| 17. | 1310-0701<br>-0201<br>РСНБ РК<br>2015<br>Изм. и<br>доп. вып.<br>18 | -Извещатель ПС<br>автоматический тепловой<br>электро-контактный,<br>магнитоконтактный в<br>нормальном исполнении.<br>Монтаж оборудования<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 36 | 1480,59<br>1441 | 0,72<br>-- | 53301<br>51876 | 26<br>-- | 1399<br>-- | 37351<br>7252 | 97904 |
| 18. | 2308-0302<br>-0202<br>РСНБ РК<br>2015 | -Извещатели пожарные<br>тепловые модели ИП<br>103-5/1-А3<br><br>СП - 8% | шт. | 36 | 334<br>-- | --<br>-- | 12024<br>-- | --<br>-- | 12024<br>-- | --<br>962 | 12986 |
| 19. | 1310-0701<br>-0206<br>РСНБ РК<br>2015 | -Конструкция для<br>установки извещателя.<br>Монтаж оборудования<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 8 | 561,03<br>504,35 | 20,76<br>-- | 4488<br>4035 | 166<br>-- | 287<br>-- | 2905<br>591 | 7985 |
| 20. | 1311-0301<br>-0101<br>РСНБ РК<br>2015<br>Изм. и<br>доп. вып.<br>16 | -Приборы, масса до 5 кг.<br>Установка на<br>металлоконструкциях,<br>щитах и пультах<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 8 | 785,32<br>748,5 | --<br>-- | 6283<br>5988 | --<br>-- | 295<br>-- | 4311<br>848 | 11442 |
| 21. | 2308-0302<br>-0604<br>РСНБ РК<br>2015 | -Извещатели пожарные<br>ручные модели ИПР-3 СУ<br><br>СП - 8% | шт. | 8 | 1349<br>-- | --<br>-- | 10792<br>-- | --<br>-- | 10792<br>-- | --<br>863 | 11655 |
| 22. | 1310-0902<br>-0833<br>РСНБ РК<br>2015 | -Коробка комутационная.<br>Монтаж<br><br>НР - 72%; СП - 8% | коробка | 1 | 241,2<br>241,2 | --<br>-- | 241<br>241 | --<br>-- | --<br>-- | 174<br>33 | 448 |
| 23. | 2308-0201<br>-0101 | -Коробка КС-4 | шт. | 1 | 1207<br>-- | --<br>-- | 1207<br>-- | --<br>-- | 1207<br>-- | --<br>97 | 1304 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 24. | | | | 7 | 450,67 | 3,33 | 3155 | 24 | 92 | 2195 | 5778 |
| | 1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | | 434,13 | 1,4 | 3039 | 10 | -- | 428 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 25. | | | | 7 | 1006 | -- | 7042 | -- | 7042 | -- | 7605 |
| | 2307-0218 -1804 РСНБ РК 2015 | -Микровыключатель | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 563 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 26. | | | | 800 | 279,76 | 3,42 | 223808 | 2736 | 11648 | 150808 | 404586 |
| | 1121-0102 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | | 261,78 | 0,04 | 209424 | 32 | -- | 29969 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 26.1. | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,018 кг | 14,4 | | 809 | | 11650 | | | |
| 26.2. | 2306-1710-0100 | Канал кабельный из ПВХ | 1,03 м | 824 | | -- | | -- | | | |
| 27. | | | | 200 | 307,18 | 4,15 | 61436 | 830 | 2912 | 41581 | 111259 |
| | 1121-0102 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка | м | | 288,47 | 0,29 | 57694 | 58 | -- | 8241 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 27.1. | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,018 кг | 3,6 | | 809 | | 2912 | | | |
| 27.2. | 2306-1710-0100 | Канал кабельный из ПВХ | 1,03 м | 206 | | -- | | -- | | | |
| 28. | | | | 800 | 55 | -- | 44000 | -- | 44000 | -- | 47520 |
| | 2306-1710 -0101 РСНБ РК 2015 | -Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 3520 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 29. | | | | 200 | 138 | -- | 27600 | -- | 27600 | -- | 29808 |
| | 2306-1710 -0106 | -Канал кабельный размерами 25 мм х 25 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 2208 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | мм<br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 30. | 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Рукав металлический. Прокладка<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 10 | 736,71<br>404,84 | 50,09<br>7,7 | 7367<br>4048 | 501<br>77 | 2818<br>-- | 2970<br>827 | 11164 |
| 31. | 2306-1705-0102 РСНБ РК 2015 | -Металлорукав РЗ-ЦХ 15<br>СП - 8% | м | 10 | 132<br>-- | --<br>-- | 1320<br>-- | --<br>-- | 1320<br>-- | --<br>106 | 1426 |
| 32. | 1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 10 | 411,83<br>325,9 | 3,66<br>1,54 | 4118<br>3259 | 36<br>15 | 823<br>-- | 2358<br>518 | 6994 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32.1. | 2404-0201-0646 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 0,037<br>10 шт. | 0,37 | | 227 | | 84 | | | |
| 32.2. | 2404-0207-3960 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017 | 0,08<br>шт. | 0,8 | | 636 | | 509 | | | |
| 32.3. | 2113-0202-9901 | Гайка установочная заземляющая | 0,0065<br>100 шт. | 0,065 | | 1664 | | 108 | | | |
| 32.4. | 2301-0101-0100 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие ГОСТ 3262-75 | 1,02<br>м | 10,2 | | -- | | -- | | | |
| 32.5. | 2302-0101-1400 | Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой для соединения водогазопроводных труб ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) | 0,08<br>шт. | 0,8 | | -- | | -- | | | |
| 33. | 2301-0201-0103 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80<br>СП - 8% | м | 10 | 331<br>-- | --<br>-- | 3310<br>-- | --<br>-- | 3310<br>-- | --<br>265 | 3575 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | 1121-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР - 72%; СП - 8% | м | 1000 | 80,89 | 0,82 | 80890 | 820 | 10210 | 50386 | 141778 |
| | | | | | 69,86 | 0,12 | 69860 | 120 | -- | 10502 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34.1. | 2306-0901-9901 | Провод | 1,03 м | 1030 | | -- | | -- | | | |
| 34.2. | 2306-1702-1401 | Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2 | 0,004 100 шт. | 4 | | 1868 | | 7472 | | | |
| 34.3. | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,0021 кг | 2,1 | | 809 | | 1699 | | | |
| 35. | 1121-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8% | м | 20 | 98,78 | 1,16 | 1976 | 23 | 211 | 1254 | 3488 |
| | | | | | 87,08 | 0,01 | 1742 | -- | -- | 258 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 35.1. | 2306-0901-9901 | Провод | 1,03 м | 20,6 | | -- | | -- | | | |
| 35.2. | 2306-1702-1401 | Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2 | 0,004 100 шт. | 0,08 | | 1868 | | 149 | | | |
| 35.3. | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,0021 кг | 0,042 | | 809 | | 34 | | | |
| 36. | 1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8% | м | 1845 | 238,64 | 2,08 | 440291 | 3838 | 88818 | 250377 | 745921 |
| | | | | | 188,42 | 0,06 | 347635 | 111 | -- | 55253 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 36.1. | 2301-0504-0101 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | 1,01 м | 1863,45 | | 24 | | 44723 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2. | | | 1,2 | 2214 | | | | | | | |
| 2302-0401-3501 | | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 | шт. | | | 8 | | 17712 | | | |
| 36.3. | | | 1,03 | 1900,35 | | | | | | | |
| 2306-0901-9901 | | Провод | м | | | -- | | -- | | | |
| 36.4. | | | 0,004 | 7,38 | | | | | | | |
| 2306-1702-1401 | | Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | | | 1868 | | 13786 | | | |
| 37. | | | | 2 | 23748 | -- | 47496 | -- | 47496 | -- | 51296 |
| | 2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015 | -Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 3800 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 38. | | | | 0,015 | 44128 | -- | 662 | -- | 662 | -- | 715 |
| | 2306-0408 -0512 РСНБ РК 2015 | -Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 53 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 39. | | | | 0,85 | 64349 | -- | 54697 | -- | 54697 | -- | 59073 |
| | 2306-1623 -0202 РСНБ РК 2015 | -Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 4376 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 40. | | | | 8 | 7896,94 | 1,56 | 63176 | 12 | 1044 | 44726 | 116535 |
| | 1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Модуль речевого оповещения. Монтаж оборудования | шт. | | 7765 | -- | 62120 | -- | -- | 8632 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 41. | | | | 8 | 6023 | -- | 48184 | -- | 48184 | -- | 52039 |
| | 2308-0303 -1401 РСНБ РК 2015 | -Акустические колонки АМ-1 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 3855 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 42. | | | | 1 | 16310,64 | 1,56 | 16311 | 2 | 150 | 11634 | 30181 |
| | 1310-0701 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования | шт. | | 16159 | -- | 16159 | -- | -- | 2236 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 18 | | | | | | | | | | |
| 43. | 2308-0303 -0902 РСНБ РК 2015 | -Блок речевого оповещения БРО "Орфей" СП - 8% | шт. | 1 | 33405 | -- | 33405 | -- | 33405 | -- | 36077 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2672 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | -- | -- | 2476206 | 11285 | 864612 | 1152894 | 3919428 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 1600309 | 933 | -- | 290327 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1660377 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 25060 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 911292 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 721618 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 656130 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 185321 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2501828 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 626 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 911292 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 812519 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 114622 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 689950 | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 496764 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 104741 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1414024 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 529 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 689950 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3310 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3310 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 265 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3575 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 3919427 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 1155 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 1601242 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | | | | | | 4376863 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | Зарплата рабочих строителей | | Тенге | | | | 1846156 | | | | |
| | Затраты на эксплуатацию машин | | Тенге | | | | 11812 | | | | |
| | в том числе зарплата машинистов | | Тенге | | | | | 1169 | | | |
| | Материалов, изделий и конструкций | | Тенге | | | | 864612 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 1330073 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 324212 | | | | |

Составил И. Голубева

Форма № 7

Наименование стройки КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225
Наименование объекта ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-5
по зданию, сооружению, объекту, стройке

на ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

Основание: ПС
Локальные сметы

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество единиц по проекту | Происхождение товара (страна изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | |
| 1 | 2105-0307-0108 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,038955 | Казахстан |
| 2 | 2105-0307-0210 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,3 | Казахстан |
| 3 | 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,001 | Казахстан |
| 4 | 2110-0502-1802 РСНБ РК 2015 | Клей марки 88-СА | кг | 0,18 | Казахстан |
| 5 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79 | т | 0,0031405 | Казахстан |
| 6 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000049 | Казахстан |
| 7 | 2113-0207-0602 РСНБ РК 2015 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90 | кг | 0,16 | Казахстан |
| 8 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,5444 | Казахстан |
| 9 | 2113-0702-1301 РСНБ РК 2015 | Вазелин технический | кг | 0,006 | Казахстан |
| 10 | 2113-0704-2101 РСНБ РК 2015 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0,0001512 | Казахстан |
| 11 | 2113-0804-0802 РСНБ РК 2015 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,001 | Казахстан |
| 12 | 2113-0804-1205 РСНБ РК 2015 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,001 | Казахстан |
| 13 | 2113-0809-0501 РСНБ РК 2015 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97 | кг | 4,584 | Казахстан |
| 14 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0393 | Казахстан |
| 15 | 2113-0812-0101 РСНБ РК 2015 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,012 | Казахстан |
| 16 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,000175 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2113-0812-1039<br>РСНБ РК 2015 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00008 | Казахстан |
| 18 | 2113-0816-1208<br>РСНБ РК 2015 | Лента ФУМ | кг | 0,003 | Казахстан |
| 19 | 2113-0816-2101<br>РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76 | т | 0,001512 | Казахстан |
| 20 | 2113-0816-3536<br>РСНБ РК 2015 | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,0080195 | Казахстан |
| 21 | 2204-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000063 | Казахстан |
| 22 | 2301-0504-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 1863,45 | Казахстан |
| 23 | 2302-0401-3501<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 | шт. | 2214 | Казахстан |
| 24 | 2302-1104-1001<br>РСНБ РК 2015 | Патрубки | 10 шт. | 0,1 | Казахстан |
| 25 | 2302-1104-1801<br>РСНБ РК 2015 | Колпачки типа К-440 | 1000 шт. | 0,012 | Казахстан |
| 26 | 2306-1001-0101<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,00572 | Казахстан |
| 27 | 2306-1623-0202<br>РСНБ РК 2015 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0,85 | Казахстан |
| 28 | 2404-0201-0646<br>РСНБ РК 2015 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 2,87 | Казахстан |
| 29 | 2404-0207-0808<br>РСНБ РК 2015 | Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1 | Казахстан |
| 30 | 2404-0207-1008<br>РСНБ РК 2015 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 8,14 | Казахстан |
| 31 | 2404-0207-2502<br>РСНБ РК 2015 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 0,3468 | Казахстан |
| 32 | 2404-0207-3960<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2,3 | Казахстан |
| 33 | 2113-0202-9901<br>РСНБ РК 2015 | Гайка установочная заземляющая | 100 шт. | 0,065 | Казахстан |
| 34 | 2204-0501-1314<br>РСНБ РК 2015 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,006 | Казахстан |
| 35 | 2308-0302-0202<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3 | шт. | 36 | Казахстан |
| 36 | 2308-0302-0304<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 | шт. | 238 | Казахстан |
| 37 | 2308-0302-0604<br>РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ | шт. | 8 | Казахстан |
| 38 | 2308-0303-0106<br>РСНБ РК 2015 | Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П | шт. | 1 | Казахстан |
| 39 | 2306-0408-0511<br>РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 2 | Казахстан |
| 40 | 2306-0408-0512<br>РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 | км | 0,015 | Казахстан |
| 41 | 2308-0306-0203<br>РСНБ РК 2015 | Аккумулятор ТР 12-4,5 | шт. | 1 | Казахстан |
| 42 | 2301-0201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10 | Казахстан |
| 43 | 2306-1705-0102 | Металлорукав РЗ-ЦХ 15 | м | 10 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 44 | 2105-0106-2403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00515 | Казахстан |
| 45 | 2113-0201-0315<br>РСНБ РК 2015 | Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,28 | Казахстан |
| 46 | 2301-0101-0100<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие ГОСТ 3262-75 | м | 10,2 | Казахстан |
| 47 | 2302-0101-1400<br>РСНБ РК 2015 | Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой для соединения водогазопроводных труб ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) | шт. | 0,8 | Казахстан |
| 48 | 2306-0901-9901<br>РСНБ РК 2015 | Провод | м | 2950,95 | Казахстан |
| 49 | 2306-1702-1401<br>РСНБ РК 2015 | Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 11,46 | Казахстан |
| 50 | 2113-0207-0430<br>РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 47,37538 | Казахстан |
| 51 | 2113-0816-0207<br>РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | Казахстан |
| 52 | 2204-0705-0404<br>РСНБ РК 2015 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,000138 | Казахстан |
| 53 | 2306-1710-0100<br>РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ | м | 1030 | Казахстан |
| 54 | 2113-0204-0203<br>РСНБ РК 2015 | Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,218 | Казахстан |
| 55 | 2306-1710-0101<br>РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм | м | 800 | Казахстан |
| 56 | 2306-1710-0106<br>РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм | м | 200 | Казахстан |
| 57 | 2307-0204-0807<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА61-29 1Р 8А, прим. | шт. | 1 | Казахстан |
| 58 | 2307-0218-1804<br>РСНБ РК 2015 | Микровыключатель | шт. | 7 | Казахстан |
| 59 | 2308-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Коробка КС-4 | шт. | 1 | Казахстан |
| 60 | 2308-0303-0902<br>РСНБ РК 2015 | Блок речевого оповещения БРО "Орфей" | шт. | 1 | Казахстан |
| 61 | 2308-0303-1401<br>РСНБ РК 2015 | Акустические колонки АМ-1 | шт. | 8 | Казахстан |
| 62 | 2308-0304-0311<br>РСНБ РК 2015 | Оповещатели модели Маяк-12-К | шт. | 1 | Казахстан |
| 63 | 2308-0304-0601<br>РСНБ РК 2015 | Световой указатель "Выход" | шт. | 13 | Казахстан |

Составил И. Голубева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6050'К9А0Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1Б''6'''''*
2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225 '014-18'2-1'ЗДАНИЕ ШКОЛЫ''2'2-1-4'ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ'ЭО''в текущих ценах 4 квартала 2020 г*
3 (1401)*
4 Р Демонтажные работы*
5 Ц13-080205-1001#К=0,4(А5.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(Н52=0,4)'9''Демонтаж щитов освещения'шт.*
6 Е12-170101-0703'125''Светильники с лампами накаливания. Демонтаж'шт.*
7 Е12-170101-0705'368''Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж'шт.*
8 Ц13-100702-0501#К=0,4(А5.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(Н52=0,4)'71''Коробка ответвительная. Демонтаж'шт.*
9 Е12-170101-0401'352+5460+1585''Электропроводка скрытая. Демонтаж'м*
10 Е12-170101-0701'146+140''Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.*
11 Е12-190101-0901'0,296''Помещения. Очистка от строительного мусора'т*
12 С341-040104-0601'0,296''Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка'т*
13 С341-020102-0203'0,296.3''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км'т·км*
14 Р Монтажные работы*
15 П ВРУ*
16 Ц13-080304-0306'1''Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка'шт.*
17 51-080401-0508'1''ВВодно-распределительное устройство ЩРС-1-50УЗ, прим.'шт.*
18 Ц13-080303-0603'2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
19 С123-070204-3325'2''Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 200А 35кА'шт.*
20 Ц13-080303-0602'9+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
21 С123-070204-0645'9''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
22 С123-070204-0648'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
23 Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
24 С123-070501-1602'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, многофункциональный типа МИРТЕК-32-KZ-W31-A0.5R1-230-5-10A-T-RS485-MOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012'шт.*
25 Ц13-100410-0114'1''Монтаж ретранслятора'устройство*
26 СТ ПРАЙС ИП "Smart ElectricalSystem"(=13)'1'36940'Ретранслятор запросов МИРТ-581'шт*
27 П ЩО-1*
28 Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
29 С123-070201-0108'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
30 Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
31 С123-070204-0645'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
32 Ц13-080303-0601'9''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
33 С123-070204-0608'9''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
34 Ц13-080303-0502'11''Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
35 С123-070204-0301'11''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
36 П ЩАО-1*
37 Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
38 С123-070201-0101'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-0 74 У2 IР54, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
39 Ц13-080303-0601'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
40 С123-070204-0640'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
41 Ц13-080303-0601'2''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
42 С123-070204-0606'2''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
43 П ЩО-2*
44 Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
45 С123-070201-0110'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
46 Ц13-080303-0601'1+7''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*

47 С123-070204-0608'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-120 14'шт.*
48 С123-070204-0643'7''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-120 14'шт.*
49 Ц13-080303-0502'1''Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
50 С123-070204-0301'1''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-1 2014'шт.*
51 П ЩО-3*
52 Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
53 С123-070201-0108'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
54 Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
55 С123-070204-0645'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-120 14'шт.*
56 Ц13-080303-0601'11''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
57 С123-070204-0608'11''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12 014'шт.*
58 Ц13-080303-0502'13''Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
59 С123-070204-0301'13''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
60 П ЩАО-3*
61 Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
62 С123-070201-0101'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-0 74 У2 IР54, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
63 Ц13-080303-0601'1+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
64 С123-070204-0640'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-120 14'шт.*
65 С123-070204-0606'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-1201 4'шт.*
66 П ЩО-4*
67 Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
68 С123-070201-0108'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
69 Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
70 С123-070204-0645'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-120 14'шт.*
71 Ц13-080303-0601'10''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
72 С123-070204-0608'10''Выключатель автоматический ВА47-2 9 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12 014'шт.*
73 Ц13-080303-0502'11''Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
74 С123-070204-0301'11''Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014'шт.*
75 П ЩАО-4*
76 Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
77 С123-070201-0101'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-0 74 У2 IР54, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
78 Ц13-080303-0601'1+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
79 С123-070204-0640'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-120 14'шт.*
80 С123-070204-0606'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-1201 4'шт.*
81 П ЩО-5*
82 Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
83 С123-070201-0108'1''Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
84 Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
85 С123-070204-0645'1''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-120 14'шт.*
86 Ц13-080303-0601'2+1+3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
87 С123-070204-0643'2''Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-120 14'шт.*

88 С123-070204-0610'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-120 14'шт.*
89 С123-070204-0608'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-120 14'шт.*
90 Ц13-080303-0414'1''Ящики с одним двухполюсным рубильни ком, или с двухполюсным рубильником и двумя предох ранителями, или с двумя блоками "предохранитель-вы ключатель", или с двумя предохранителями на до 250 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на констр укции на стене или колонне'ящик*
91 С123-070203-0607'1''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93'шт.*
92 Е11-210401-0108'132+371+23''Светильники для ламп свето диодных местного освещения. Установка'шт.*
93 С123-070106-1702'132''Светильник офисный светодиодный типа LED 2FC 2x18W , мощностью 18 Вт, IP20, ГОСТ Р 56231-2014/IEC/PAS 62722-2-1:2011'шт.*
94 С123-070106-0126'371''Светильник потолочный для светод иодных ламп модель LLED 56W, мощность 40 Вт, свето вой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014'шт.*
95 С123-070106-0905'23''Светильник ЛПО SPORT-1X60 W, мощн ость 60 Вт, световой поток 7200 лм, степень защиты IP 65, количество LED 104 штук СТ РК 2595-2014'шт .*
96 С123-070108-0101'23''Решетка для светильника 'шт.*
97 Ц13-080103-2901'193''Прибор измерения и защиты, количе ство подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования 'шт.*
98 С123-080505-0510'193''Блок аварийного питания БАП 40-1 ,0 мм, прим. 'шт.*
99 Е11-210202-0201'35+115+151+4''Выключатели одноклавишны е и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка'шт.*
100 С123-070218-1501'35''Выключатель одноклавишный, скрыто й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012'шт.*
101 С123-070218-1503'115''Выключатель двухклавишный, скрыт ой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номи нальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГО СТ Р 51324.1-2012'шт.*
102 С123-070220-0504'151''Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защит ы IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013'шт.*
103 С123-070202-1112'75''Коробка распределительная встраив аемая У-192'шт.*
104 С123-070220-0801'4''Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГО СТ IEC 60309-1-2016'шт.*
105 С123-070202-0705'150+75''Коробки монтажные установочны е для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм , глубиной 40 мм, типа ИЭК'шт.*
106 Е11-210101-0201'2950+21''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением' м*
107 С123-010504-0101'2950''Трубы гибкие гофрированные из П ВХ диаметром 16 мм'м*
108 С123-010509-0103'21''Трубы из сшитого полиэтилена РЕ-Х с с антидиффузионным покрытием DN 16, толщина стен ки 2 мм ГОСТ 32415-2013'м*
109 Е11-210101-0202'175''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
110 С123-010504-0104'175''Трубы гибкие гофрированные из ПВ Х диаметром 32 мм'м*
111 Е11-210201-0105'2950+175+21''Провода одножильные или м ногожильные в общей оплетке. Прокладка первого про вода в проложенных трубах и металлических рукавах' м*
112 Е11-210202-0101'(72+15+261+295+2540+3630+1760+20)-(295 0+175+21)''Провода установочные. Прокладка под шту катурку по стенам или в готовых бороздах'м*
113 С123-060144-1016'72:1000''Кабели силовые, не распростр аняющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80'км *
114 С123-060144-1004'15:1000''Кабели силовые, не распростр аняющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
115 С123-060144-1003'261:1000''Кабели силовые, не распрост раняющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км *
116 С123-060144-0603'295:1000''Кабели силовые, не распрост раняющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км *
117 С123-060144-0602'2540:1000''Кабели силовые, не распрос траняющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 'км*
118 С123-060144-0601'3630:1000''Кабели силовые, не распрос траняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 'км*
119 С123-060144-0401'1760:1000''Кабели силовые, не распрос траняющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 'км*
120 С123-060902-0115'20:1000''Провода силовые для электрич еских установок на напряжение до 450 В с медной жи лой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012'км*
121 П Заземление*
122 Ц13-080208-0207'32,5''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строи тельным основаниям'м*
123 Ц13-080208-0204'165''Проводник заземляющий скрыто из с тали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пол а'м*
124 Ц13-080208-0104'11''Заземлитель вертикальный из кругло й стали диаметром 18 мм. Монтаж оборудования'шт.*
125 К'И. Голубева*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(Локальный сметный расчет)

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЭО

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 20455,63 тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 3736,061 тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,867 тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге | Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1. | 1308-0205 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4 | -Демонтаж щитов освещения<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 9 | 711,07<br>277,86 | 433,21<br>182 | 6400<br>2501 | 3899<br>1638 | --<br>-- | 2980<br>750 | 10130 |
| 2. | 1217-0101 -0703 РСНБ РК 2015 | -Светильники с лампами накаливания. Демонтаж<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 125 | 64,45<br>63,77 | 0,68<br>0,36 | 8056<br>7971 | 85<br>45 | --<br>-- | 5772<br>1106 | 14934 |
| 3. | 1217-0101 -0705 РСНБ РК 2015 | -Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 368 | 192,89<br>191,07 | 1,82<br>0,96 | 70984<br>70314 | 669<br>353 | --<br>-- | 50880<br>9749 | 131613 |
| 4. | 1310-0702 -0501 | -Коробка ответвительная. Демонтаж | шт. | 71 | 117,52<br>117,52 | --<br>-- | 8344<br>8344 | --<br>-- | --<br>-- | 6008<br>1148 | 15500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | НР - 72%; СП - 8% Изм. и доп. вып. 19 К=0,4 | | | | | | | | | |
| 5. | 1217-0101 -0401 РСНБ РК 2015 | -Электропроводка скрытая. Демонтаж НР - 72%; СП - 8% | м | 7397 | 25,63 | -- | 189585 | -- | -- | 136501 | 352173 |
| | | | | | 25,63 | -- | 189585 | -- | -- | 26087 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 5.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 0,00004 т | 0,29588 | | -- | | -- | | | |
| 6. | 1217-0101 -0701 РСНБ РК 2015 | -Выключатели и розетки. Демонтаж НР - 72%; СП - 8% | шт. | 286 | 58,93 | -- | 16854 | -- | -- | 12135 | 31308 |
| | | | | | 58,93 | -- | 16854 | -- | -- | 2319 | |
| 7. | 1219-0101 -0901 РСНБ РК 2015 | -Помещения. Очистка от строительного мусора НР - 72%; СП - 8% | т | 0,296 | 2162,49 | -- | 640 | -- | -- | 461 | 1189 |
| | | | | | 2162,49 | -- | 640 | -- | -- | 88 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 7.1. | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | 1 т | 0,296 | | -- | | -- | | | |
| 8. | 4104-0104 -0601 РСНБ РК 2015 | -Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8% | т | 0,296 | 738 | -- | 218 | -- | -- | -- | 235 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | |
| 9. | 4102-0102 -0203 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км СП - 8% | т·км | 0,888 | 62 | -- | 55 | -- | -- | -- | 59 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | -- | -- | 301136 | 4653 | -- | 214737 | 557141 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 296209 | 2036 | -- | 41268 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость монтажных работ | Тенге | 14744 | |
| Всего заработная плата | Тенге | 12483 | |
| Накладные расходы | Тенге | 8988 | |
| Сметная прибыль | Тенге | 1898 | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | 25630 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 19 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 12483 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 286392 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 285762 | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 274 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 205749 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39370 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 531511 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 280 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 285762 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 557141 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 299 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 298245 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ВРУ | | | | | |
| 10. | | | | 1 | 5635,67 | 2511,01 | 5636 | 2511 | 131 | 2906 | 9225 |
| | 1308-0304 -0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка НР - 72%; СП - 8% | шт. | | 2994 | 1041,71 | 2994 | 1042 | -- | 683 | |
| 11. | | | | 1 | 147704 | -- | 147704 | -- | -- | -- | 147704 |
| | 5108-0401 -0508 РСНБ РК 2015 | -ВВодно-распределительное устройство ЩРС-1-50УЗ, прим. | шт. | | -- | -- | -- | -- | 147704 | -- | |
| 12. | | | | 2 | 6090,09 | 112,03 | 12180 | 224 | 5632 | 4604 | 18126 |
| | 1308-0303 -0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8% | шт. | | 3162 | 35 | 6324 | 70 | -- | 1343 | |
| 13. | | | | 2 | 23830 | -- | 47660 | -- | 47660 | -- | 51473 |
| | 2307-0204 -3325 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 200А 35кА СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 3813 | |
| 14. | | | | 10 | 5129,33 | 111,28 | 51293 | 1113 | 21800 | 20686 | 77737 |
| | 1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8% | шт. | | 2838 | 35 | 28380 | 350 | -- | 5758 | |
| 15. | | | | 9 | 1662 | -- | 14958 | -- | 14958 | -- | 16155 |
| | 2307-0204 -0645 РСНБ РК | -Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1197 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014<br><br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 16. | 2307-0204 -0648 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014<br><br>СП - 8% | шт. | 1 | 2040<br>--- | --<br>-- | 2040<br>--- | --<br>-- | 2040<br>--- | --<br>163 | 2203 |
| 17. | 1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 1411,32<br>1302,39 | 83,31<br>35 | 1411<br>1302 | 83<br>35 | 26<br>-- | 963<br>190 | 2564 |
| 18. | 2307-0501 -1602 РСНБ РК 2015 | -Счетчик электрической энергии трехфазный, многофункциональный типа МИРТЕК-32-KZ-W31-A0.5R1 -230-5-10A-T-RS485-MOQ2 V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012<br><br>СП - 8% | шт. | 1 | 30645<br>--- | --<br>-- | 30645<br>--- | --<br>-- | 30645<br>--- | --<br>2452 | 33097 |
| 19. | 1310-0410 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Монтаж ретранслятора<br><br>НР - 72%; СП - 8% | устройство | 1 | 10789,77<br>10600 | --<br>-- | 10790<br>10600 | --<br>-- | 190<br>-- | 7632<br>1474 | 19896 |
| 20. | ПРАЙС ИП "Smart Electrical System" | -Ретранслятор запросов МИРТ-581<br><br>СП - 8% | шт | 1 | 36940<br>--- | --<br>-- | 36940<br>--- | --<br>-- | 36940<br>--- | --<br>2955 | 39895 |
| | | | ЩО-1 | | | | | | | | |
| 21. | 1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. | шт. | 1 | 13109,48<br>2994 | 966,31<br>350 | 13109<br>2994 | 966<br>350 | 9149<br>-- | 2408<br>1241 | 16758 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 17 | Установка на стене<br>НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 22. | 2307-0201 -0108 РСНБ РК 2015 | -Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001<br>СП - 8% | шт. | 1 | 8394<br>--- | --<br>-- | 8394<br>--- | --<br>-- | 8394<br>--- | --<br>672 | 9066 |
| 23. | 1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 5129,33<br>2838 | 111,28<br>35 | 5129<br>2838 | 111<br>35 | 2180<br>-- | 2069<br>576 | 7773 |
| 24. | 2307-0204 -0645 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014<br>СП - 8% | шт. | 1 | 1662<br>--- | --<br>-- | 1662<br>--- | --<br>-- | 1662<br>--- | --<br>133 | 1795 |
| 25. | 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 9 | 2785,93<br>1419 | 22,97<br>-- | 25073<br>12771 | 207<br>-- | 12095<br>-- | 9195<br>2741 | 37010 |
| 26. | 2307-0204 -0608 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014<br>СП - 8% | шт. | 9 | 519<br>--- | --<br>-- | 4671<br>--- | --<br>-- | 4671<br>--- | --<br>374 | 5045 |
| 27. | 1308-0303 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 11 | 5814,76<br>2882 | 106,28<br>35 | 63962<br>31702 | 1169<br>385 | 31091<br>-- | 23103<br>6965 | 94030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014<br><br>СП - 8% | шт. | 11 | 4200<br>--- | --<br>-- | 46200<br>--- | --<br>-- | 46200<br>--- | --<br>3696 | 49896 |
| | | | | | | ЩАО-1 | | | | | |
| 29. | 1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 13109,48<br>2994 | 966,31<br>350 | 13109<br>2994 | 966<br>350 | 9149<br>-- | 2408<br>1241 | 16758 |
| 30. | 2307-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001<br><br>СП - 8% | шт. | 1 | 9019<br>--- | --<br>-- | 9019<br>--- | --<br>-- | 9019<br>--- | --<br>722 | 9741 |
| 31. | 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 2785,93<br>1419 | 22,97<br>-- | 2786<br>1419 | 23<br>-- | 1344<br>-- | 1022<br>305 | 4112 |
| 32. | 2307-0204 -0640 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014<br><br>СП - 8% | шт. | 1 | 1633<br>--- | --<br>-- | 1633<br>--- | --<br>-- | 1633<br>--- | --<br>131 | 1764 |
| 33. | 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 2 | 2785,93<br>1419 | 22,97<br>-- | 5572<br>2838 | 46<br>-- | 2688<br>-- | 2043<br>609 | 8225 |
| 34. | 2307-0204 -0606 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ | шт. | 2 | 546<br>--- | --<br>-- | 1092<br>--- | --<br>-- | 1092<br>--- | --<br>87 | 1179 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IEC 61009-12014<br><br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | ЩО-2 | | | | | |
| 35. | 1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 13109,48 / 2994 | 966,31 / 350 | 13109 / 2994 | 966 / 350 | 9149 / -- | 2408 / 1241 | 16758 |
| 36. | 2307-0201 -0110 РСНБ РК 2015 | -Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001<br><br>СП - 8% | шт. | 1 | 6106 / -- | -- / -- | 6106 / -- | -- / -- | 6106 / -- | -- / 488 | 6594 |
| 37. | 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 8 | 2785,93 / 1419 | 22,97 / -- | 22287 / 11352 | 184 / -- | 10751 / -- | 8173 / 2437 | 32897 |
| 38. | 2307-0204 -0608 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014<br><br>СП - 8% | шт. | 1 | 519 / -- | -- / -- | 519 / -- | -- / -- | 519 / -- | -- / 42 | 561 |
| 39. | 2307-0204 -0643 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014<br><br>СП - 8% | шт. | 7 | 1633 / -- | -- / -- | 11431 / -- | -- / -- | 11431 / -- | -- / 914 | 12345 |
| 40. | 1308-0303 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 5814,76 / 2882 | 106,28 / 35 | 5815 / 2882 | 106 / 35 | 2827 / -- | 2100 / 633 | 8548 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 41. | 2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 4200 | -- | 4200 | -- | 4200 | -- | 4536 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 336 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | ЩО-3 | | | | | |
| 42. | 1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | шт. | 1 | 13109,48 | 966,31 | 13109 | 966 | 9149 | 2408 | 16758 |
| | | | | | 2994 | 350 | 2994 | 350 | -- | 1241 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 43. | 2307-0201 -0108 РСНБ РК 2015 | -Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 8394 | -- | 8394 | -- | 8394 | -- | 9066 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 672 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 44. | 1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 | 5129,33 | 111,28 | 5129 | 111 | 2180 | 2069 | 7773 |
| | | | | | 2838 | 35 | 2838 | 35 | -- | 576 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 45. | 2307-0204 -0645 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 1662 | -- | 1662 | -- | 1662 | -- | 1795 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 133 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 46. | 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 11 | 2785,93 | 22,97 | 30645 | 253 | 14783 | 11238 | 45234 |
| | | | | | 1419 | -- | 15609 | -- | -- | 3351 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 47. | 2307-0204 -0608 | -Выключатель автоматический ВА47-29 | шт. | 11 | 519 | -- | 5709 | -- | 5709 | -- | 6166 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 457 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014<br><br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 48. | 1308-0303 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 13 | 5814,76<br>---<br>2882 | 106,28<br>---<br>35 | 75592<br>---<br>37466 | 1382<br>---<br>455 | 36744<br>---<br>-- | 27303<br>---<br>8232 | 111127 |
| 49. | 2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014<br><br>СП - 8% | шт. | 13 | 4200<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 54600<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 54600<br>---<br>-- | --<br>---<br>4368 | 58968 |
| 50. | 1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 13109,48<br>---<br>2994 | ЩАО-3<br>966,31<br>---<br>350 | 13109<br>---<br>2994 | 966<br>---<br>350 | 9149<br>---<br>-- | 2408<br>---<br>1241 | 16758 |
| 51. | 2307-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001<br><br>СП - 8% | шт. | 1 | 9019<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 9019<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 9019<br>---<br>-- | --<br>---<br>722 | 9741 |
| 52. | 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 2 | 2785,93<br>---<br>1419 | 22,97<br>---<br>-- | 5572<br>---<br>2838 | 46<br>---<br>-- | 2688<br>---<br>-- | 2043<br>---<br>609 | 8225 |
| 53. | 2307-0204 -0640 РСНБ РК | -Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА | шт. | 1 | 1633<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 1633<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 1633<br>---<br>-- | --<br>---<br>131 | 1764 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014<br><br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 54. | 2307-0204 -0606 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014<br><br>СП - 8% | шт. | 1 | 546<br>--- | --<br>-- | 546<br>--- | --<br>-- | 546<br>--- | --<br>44 | 590 |
| 55. | 1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 13109,48<br>2994 | ЩО-4<br>966,31<br>350 | 13109<br>2994 | 966<br>350 | 9149<br>-- | 2408<br>1241 | 16758 |
| 56. | 2307-0201 -0108 РСНБ РК 2015 | -Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IР31, ГОСТ Р 51778-2001<br><br>СП - 8% | шт. | 1 | 8394<br>--- | --<br>-- | 8394<br>--- | --<br>-- | 8394<br>--- | --<br>672 | 9066 |
| 57. | 1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 5129,33<br>2838 | 111,28<br>35 | 5129<br>2838 | 111<br>35 | 2180<br>-- | 2069<br>576 | 7773 |
| 58. | 2307-0204 -0645 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014<br><br>СП - 8% | шт. | 1 | 1662<br>--- | --<br>-- | 1662<br>--- | --<br>-- | 1662<br>--- | --<br>133 | 1795 |
| 59. | 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 10 | 2785,93<br>1419 | 22,97<br>-- | 27859<br>14190 | 230<br>-- | 13439<br>-- | 10217<br>3046 | 41122 |
| 60. | | | | 10 | 519 | -- | 5190 | -- | 5190 | -- | 5605 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2307-0204 -0608 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014<br><br>СП - 8% | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 415 | |
| 61. | 1308-0303 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 11 | 5814,76 | 106,28 | 63962 | 1169 | 31091 | 23103 | 94030 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 2882 | 35 | 31702 | 385 | -- | 6965 | |
| 62. | 2307-0204 -0301 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014<br><br>СП - 8% | шт. | 11 | 4200 | -- | 46200 | -- | 46200 | -- | 49896 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3696 | |
| 63. | 1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 13109,48 | ЩАО-4<br>966,31 | 13109 | 966 | 9149 | 2408 | 16758 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 2994 | 350 | 2994 | 350 | -- | 1241 | |
| 64. | 2307-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001<br><br>СП - 8% | шт. | 1 | 9019 | -- | 9019 | -- | 9019 | -- | 9741 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 722 | |
| 65. | 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 2 | 2785,93 | 22,97 | 5572 | 46 | 2688 | 2043 | 8225 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | 1419 | -- | 2838 | -- | -- | 609 | |
| 66. | 2307-0204 | -Выключатель | шт. | 1 | 1633 | -- | 1633 | -- | 1633 | -- | 1764 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0640<br>РСНБ РК<br>2015 | автоматический ВА47-29<br>3Р 10А 4,5 кА<br>характеристика В ГОСТ<br>IEC 61009-12014<br><br>СП - 8% | | | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>131 | | | | | | |
| 67. | 2307-0204<br>-0606<br>РСНБ РК<br>2015 | -Выключатель<br>автоматический ВА47-29<br>1Р 6А 4,5 кА<br>характеристика В ГОСТ<br>IEC 61009-12014<br><br>СП - 8% | шт. | 1 | 546<br>--<br>--<br>--<br>--<br>44 | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>-- | 546<br>--<br>--<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>-- | 546<br>--<br>--<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>-- | 590 |
| 68. | 1308-0304<br>-0203<br>РСНБ РК<br>2015<br>Изм. и<br>доп. вып.<br>17 | -Блок управления<br>шкафного исполнения или<br>распределительный<br>пункт (шкаф) высота и<br>ширина до 600х600 мм.<br>Установка на стене<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 13109,48<br>2994 | ЩО-5<br>966,31<br>350 | 13109<br>2994 | 966<br>350 | 9149<br>-- | 2408<br>1241 | 16758 |
| 69. | 2307-0201<br>-0108<br>РСНБ РК<br>2015 | -Щиты распределительные<br>навесные модели<br>ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IР31,<br>ГОСТ Р 51778-2001<br><br>СП - 8% | шт. | 1 | 8394<br>--<br>--<br>--<br>--<br>672 | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>-- | 8394<br>--<br>--<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>-- | 8394<br>--<br>--<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>-- | 9066 |
| 70. | 1308-0303<br>-0602<br>РСНБ РК<br>2015<br>Изм. и<br>доп. вып.<br>17 | -Автомат одно-, двух-,<br>трехполюсный на ток до<br>100 А. Установка на<br>конструкции на стене<br>или колонне<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 5129,33<br>2838 | 111,28<br>35 | 5129<br>2838 | 111<br>35 | 2180<br>-- | 2069<br>576 | 7773 |
| 71. | 2307-0204<br>-0645<br>РСНБ РК<br>2015 | -Выключатель<br>автоматический ВА47-29<br>3Р 32А 4,5 кА<br>характеристика В ГОСТ<br>IEC 61009-12014<br><br>СП - 8% | шт. | 1 | 1662<br>--<br>--<br>--<br>--<br>133 | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>-- | 1662<br>--<br>--<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>-- | 1662<br>--<br>--<br>--<br>--<br>-- | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>-- | 1795 |
| 72. | 1308-0303<br>-0601<br>РСНБ РК<br>2015<br>Изм. и<br>доп. вып. | -Автомат одно-, двух-,<br>трехполюсный на ток до<br>25 А. Установка на<br>конструкции на стене<br>или колонне | шт. | 6 | 2785,93<br>1419 | 22,97<br>-- | 16716<br>8514 | 138<br>-- | 8064<br>-- | 6130<br>1828 | 24674 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 73. | 2307-0204 -0643 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 2 | 1633 | -- | 3266 | -- | 3266 | -- | 3527 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 261 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 74. | 2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 519 | -- | 519 | -- | 519 | -- | 561 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 75. | 2307-0204 -0608 РСНБ РК 2015 | -Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 3 | 519 | -- | 1557 | -- | 1557 | -- | 1682 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 125 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 76. | 1308-0303 -0414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Ящики с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на до 250 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне | ящик | 1 | 4283,92 | 198,91 | 4284 | 199 | 1035 | 2246 | 7053 |
| | | | | | 3050 | 70 | 3050 | 70 | -- | 522 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 77. | 2307-0203 -0607 РСНБ РК 2015 | -Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 | шт. | 1 | 12838 | -- | 12838 | -- | 12838 | -- | 13865 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1027 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 78. | 1121-0401 -0108 | -Светильники для ламп светодиодных местного | шт. | 526 | 802,06 | 8,55 | 421884 | 4497 | 19910 | 287509 | 766144 |
| | | | | | 755,66 | 3,5 | 397477 | 1841 | -- | 56751 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | освещения. Установка НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 78.1. 2404-0207-2502 | | Сжимы соединительные | 0,0102 100 шт. | 5,3652 | | 951 | | 5102 | | | |
| 78.2. 2113-0204-0203 | | Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87 | 0,0306 кг | 16,0956 | | 854 | | 13746 | | | |
| 79. | 2307-0106 -1702 РСНБ РК 2015 | -Светильник офисный светодиодный типа LED 2FC 2x18W , мощностью 18 Вт, IP20, ГОСТ Р 56231-2014/IEC/PAS 62722-2-1:2011 СП - 8% | шт. | 132 | 4419 / -- | -- / -- | 583308 / -- | -- / -- | 583308 / -- | -- / 46665 | 629973 |
| 80. | 2307-0106 -0126 РСНБ РК 2015 | -Светильник потолочный для светодиодных ламп модель LLED 56W, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014 СП - 8% | шт. | 371 | 8857 / -- | -- / -- | 3285947 / -- | -- / -- | 3285947 / -- | -- / 262876 | 3548823 |
| 81. | 2307-0106 -0905 РСНБ РК 2015 | -Светильник ЛПО SPORT-1X60 W, мощность 60 Вт, световой поток 7200 лм, степень защиты IP 65, количество LED 104 штук СТ РК 2595-2014 СП - 8% | шт. | 23 | 17916 / -- | -- / -- | 412068 / -- | -- / -- | 412068 / -- | -- / 32965 | 445033 |
| 82. | 2307-0108 -0101 РСНБ РК 2015 | -Решетка для светильника СП - 8% | шт. | 23 | 4476 / -- | -- / -- | 102948 / -- | -- / -- | 102948 / -- | -- / 8236 | 111184 |
| 83. | 1308-0103 -2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8% | шт. | 193 | 1799,6 / 1441 | 333,24 / 140 | 347323 / 278113 | 64315 / 27020 | 4895 / -- | 219696 / 45361 | 612380 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 84. | 2308-0505 -0510 РСНБ РК 2015 | -Блок аварийного питания БАП 40-1,0 мм, прим. СП - 8% | шт. | 193 | 23446 | -- | 4525078 | -- | 4525078 | -- | 4887084 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 362006 | |
| 85. | 1121-0202 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР - 72%; СП - 8% | шт. | 305 | 241,45 | 0,2 | 73642 | 60 | 10389 | 45521 | 128696 |
| | | | | | 207,19 | 0,1 | 63193 | 30 | -- | 9533 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 85.1. | 2307-0202-0703 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт. | 1,02 | 311,1 | 32 | | 9955 | | | |
| 85.2. | 2307-0220-9901 | Выключатели, розетки штепсельные | шт. | 1,02 | 311,1 | -- | | -- | | | |
| 86. | 2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015 | -Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8% | шт. | 35 | 285 | -- | 9975 | -- | 9975 | -- | 10773 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 798 | |
| 87. | 2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015 | -Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8% | шт. | 115 | 303 | -- | 34845 | -- | 34845 | -- | 37633 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2788 | |
| 88. | 2307-0220 -0504 РСНБ РК 2015 | -Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное | шт. | 151 | 393 | -- | 59343 | -- | 59343 | -- | 64090 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 4747 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013<br><br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 89. | 2307-0202 -1112 РСНБ РК 2015 | -Коробка распределительная встраиваемая У-192 | шт. | 75 | 43<br>--- | --<br>--- | 3225<br>--- | --<br>--- | 3225<br>--- | --<br>258 | 3483 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 90. | 2307-0220 -0801 РСНБ РК 2015 | -Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016 | шт. | 4 | 1377<br>--- | --<br>--- | 5508<br>--- | --<br>--- | 5508<br>--- | --<br>441 | 5949 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 91. | 2307-0202 -0705 РСНБ РК 2015 | -Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | шт. | 225 | 26<br>--- | --<br>--- | 5850<br>--- | --<br>--- | 5850<br>--- | --<br>468 | 6318 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 92. | 1121-0101 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 2971 | 311,49<br>--- | 2,35<br>--- | 925437<br>--- | 6982<br>--- | 38623<br>--- | 633714<br>--- | 1683883 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 296,14 | 0,11 | 879832 | 327 | -- | 124732 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 92.1. | 2302-0401-3503 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 | 0,97<br>шт. | 2881,87 | | 10 | | 28819 | | | |
| 92.2. | 2301-1399-9924 | Трубы полимерные | 1,01<br>м | 3000,71 | | -- | | -- | | | |
| 92.3. | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,004074<br>кг | 12,103854 | | 809 | | 9792 | | | |
| 93. | 2301-0504 | -Трубы гибкие | м | 2950 | 24<br>--- | --<br>--- | 70800<br>--- | --<br>--- | 70800<br>--- | --<br>--- | 76464 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0101 РСНБ РК 2015 | гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | 5664 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 94. | | | | 21 | 638 | -- | 13398 | -- | 13398 | -- | 14470 |
| | 2301-0509 -0103 РСНБ РК 2015 | -Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16, толщина стенки 2 мм ГОСТ 32415-2013 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 1072 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 95. | | | | 175 | 392,68 | 2,61 | 68719 | 456 | 2225 | 47575 | 125598 |
| | 1121-0101 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | | 377,36 | 0,22 | 66038 | 38 | -- | 9304 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 95.1. | | | 0,73 | 127,75 | | | | | | | |
| 2302-0401-3504 | | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 | шт. | | | 14 | | 1789 | | | |
| 95.2. | | | 1,01 | 176,75 | | | | | | | |
| 2301-1399-9924 | | Трубы полимерные | м | | | -- | | -- | | | |
| 96. | | | | 175 | 59 | -- | 10325 | -- | 10325 | -- | 11151 |
| | 2301-0504 -0104 РСНБ РК 2015 | -Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 826 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 97. | | | | 3146 | 135,01 | 1,27 | 424741 | 3996 | 50524 | 266695 | 746751 |
| | 1121-0201 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Провода одножильные или многожильные в общей оплетке. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | | 117,68 | 0,06 | 370221 | 189 | -- | 55315 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 97.1. | | | 1,03 | 3240,38 | | | | | | | |
| 2306-0901-9901 | | Провод | м | | | -- | | -- | | | |
| 97.2. | | | 0,004 | 12,584 | | | | | | | |
| 2306-1702-1404 | | Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 7 до 30 мм2 | 100 шт. | | | 2952 | | 37148 | | | |
| 97.3. | | | 0,0021 | 6,6066 | | | | | | | |
| 2113-0207-0430 | | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | | | 809 | | 5345 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98. | | | | 5447 | 238,64 | 2,08 | 1299872 | 11330 | 262218 | 739188 | 2202185 |
| | 1121-0202 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8% | м | | 188,42 | 0,06 | 1026324 | 327 | -- | 163125 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 98.1. | 2301-0504-0101 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | 1,01 м | 5501,47 | | 24 | | 132035 | | | |
| 98.2. | 2302-0401-3501 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 | 1,2 шт. | 6536,4 | | 8 | | 52291 | | | |
| 98.3. | 2306-0901-9901 | Провод | 1,03 м | 5610,41 | | -- | | -- | | | |
| 98.4. | 2306-1702-1401 | Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2 | 0,004 100 шт. | 21,788 | | 1868 | | 40700 | | | |
| 99. | 2306-0144 -1016 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8% | км | 0,072 | 1585009 -- | -- -- | 114121 -- | -- -- | 114121 -- | -- 9130 | 123251 |
| 100. | 2306-0144 -1004 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8% | км | 0,015 | 1049629 -- | -- -- | 15744 -- | -- -- | 15744 -- | -- 1260 | 17004 |
| 101. | 2306-0144 -1003 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8% | км | 0,261 | 703908 -- | -- -- | 183720 -- | -- -- | 183720 -- | -- 14698 | 198418 |
| 102. | 2306-0144 -0603 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8% | км | 0,295 | 432312 -- | -- -- | 127532 -- | -- -- | 127532 -- | -- 10203 | 137735 |
| 103. | 2306-0144 -0602 | -Кабели силовые, не распространяющие | км | 2,54 | 281291 -- | -- -- | 714479 -- | -- -- | 714479 -- | -- 57158 | 771637 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80<br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 104. | 2306-0144 -0601 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80<br>СП - 8% | км | 3,63 | 177366<br>--- | --<br>-- | 643839<br>--- | --<br>-- | 643839<br>--- | --<br>51507 | 695346 |
| 105. | 2306-0144 -0401 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80<br>СП - 8% | км | 1,76 | 122867<br>--- | --<br>-- | 216246<br>--- | --<br>-- | 216246<br>--- | --<br>17300 | 233546 |
| 106. | 2306-0902 -0115 РСНБ РК 2015 | -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012<br>СП - 8% | км | 0,02 | 868360<br>--- | --<br>-- | 17367<br>--- | --<br>-- | 17367<br>--- | --<br>1389 | 18756 |
| | | | | | | Заземление | | | | | |
| 107. | 1308-0208 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 32,5 | 672,89<br>--- | 26,64<br>--- | 21869<br>--- | 865<br>--- | 12837<br>--- | 6085<br>--- | 30190 |
| 108. | 1308-0208 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 165 | 390,41<br>--- | 51,59<br>--- | 64418<br>--- | 8512<br>--- | 21355<br>--- | 26831<br>--- | 98549 |
| 109. | 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж оборудования<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 11 | 3358,98<br>--- | 160,58<br>--- | 36949<br>--- | 1766<br>--- | 24434<br>--- | 8128<br>--- | 48683 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | -- | -- | 15960232 | 120080 | 12293708 | 2475232 | 19898488 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | -- | -- | 3398740 | 39076 | 147704 | 1463025 | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 147704 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 147704 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 12503710 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 344540 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 631979 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 11470756 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 455030 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1036703 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 13995443 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 434 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 631979 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3214295 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 383888 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2805837 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2020202 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 418760 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5653257 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2134 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2805837 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 94523 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 94523 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7562 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 102085 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 19898489 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2568 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3437816 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 20455629 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3694949 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 124733 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 41112 | | | |
| | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 12293708 | | | | |
| | | Перевозка грузов | Тенге | | | | 273 | | | | |
| | | Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | 147704 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2689969 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1504293 | | | | |

Составил И. Голубева

Форма № 7

Наименование стройки КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225
Наименование объекта ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-4
по зданию, сооружению, объекту, стройке

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Основание: ЭО
Локальные сметы

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество единиц по проекту | Происхождение товара (страна изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | |
| 1 | 2105-0307-0108 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,180453 | Казахстан |
| 2 | 2105-0307-0210 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,825 | Казахстан |
| 3 | 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,313 | Казахстан |
| 4 | 2113-0103-0102 РСНБ РК 2015 | Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79 | т | 0,00915 | Казахстан |
| 5 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,034659 | Казахстан |
| 6 | 2113-0207-1204 РСНБ РК 2015 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1,456 | Казахстан |
| 7 | 2113-0702-1301 РСНБ РК 2015 | Вазелин технический | кг | 0,786 | Казахстан |
| 8 | 2113-0804-0802 РСНБ РК 2015 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,264 | Казахстан |
| 9 | 2113-0804-1203 РСНБ РК 2015 | Нитки суровые | кг | 0,0005 | Казахстан |
| 10 | 2113-0804-1205 РСНБ РК 2015 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,158 | Казахстан |
| 11 | 2113-0809-0501 РСНБ РК 2015 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97 | кг | 19,1179 | Казахстан |
| 12 | 2113-0809-0801 РСНБ РК 2015 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 4,1706 | Казахстан |
| 13 | 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,0112905 | Казахстан |
| 14 | 2113-0816-2102 РСНБ РК 2015 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000006 | |
| 15 | 2113-0816-3426 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный | т | 0,59188 | Казахстан |
| 16 | 2113-0816-3536 РСНБ РК 2015 | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,0564551 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2301-0504-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 8451,47 | Казахстан |
| 18 | 2301-0504-0104<br>РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм | м | 175 | Казахстан |
| 19 | 2302-0401-3501<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 | шт. | 6536,4 | Казахстан |
| 20 | 2302-0401-3503<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 | шт. | 2881,87 | Казахстан |
| 21 | 2302-0401-3504<br>РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 | шт. | 127,75 | Казахстан |
| 22 | 2306-0144-0401<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1<br>ГОСТ 16442-80 | км | 1,76 | Казахстан |
| 23 | 2306-0144-0601<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1<br>ГОСТ 16442-80 | км | 3,63 | Казахстан |
| 24 | 2306-0144-0602<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1<br>ГОСТ 16442-80 | км | 2,54 | Казахстан |
| 25 | 2306-0144-0603<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1<br>ГОСТ 16442-80 | км | 0,295 | Казахстан |
| 26 | 2306-0144-1003<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1<br>ГОСТ 16442-80 | км | 0,261 | Казахстан |
| 27 | 2306-0144-1004<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-1<br>ГОСТ 16442-80 | км | 0,015 | Казахстан |
| 28 | 2306-0144-1016<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1<br>ГОСТ 16442-80 | км | 0,072 | Казахстан |
| 29 | 2306-0902-0115<br>РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до<br>450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 | км | 0,02 | Казахстан |
| 30 | 2404-0201-0646<br>РСНБ РК 2015 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0,4875 | Казахстан |
| 31 | 2404-0207-1813<br>РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | Казахстан |
| 32 | 2404-0207-2502<br>РСНБ РК 2015 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 6,43484 | Казахстан |
| 33 | 2404-0207-3960<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 104 | Казахстан |
| 34 | 2105-0199-9903<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки<br>ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,0013 | Казахстан |
| 35 | 2204-0501-0803<br>РСНБ РК 2015 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 5,5 | Казахстан |
| 36 | 2204-0501-1314<br>РСНБ РК 2015 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 1,056 | Казахстан |
| 37 | 2307-0201-0108<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31,<br>ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 4 | Казахстан |
| 38 | 2307-0201-0110<br>РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31,<br>ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | Казахстан |
| 39 | 2307-0202-0703<br>РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели<br>КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт. | 311,1 | Казахстан |
| 40 | 2307-0203-0607<br>РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4<br>IP30, ГОСТ 12434-93 | шт. | 1 | Казахстан |
| 41 | 2307-0204-0301<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16<br>30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 36 | Казахстан |
| 42 | 2307-0204-0606<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика<br>В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 4 | Казахстан |
| 43 | 2307-0204-0608<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристи-<br>ка В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 34 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | Казахстан |
| 45 | 2307-0204-0640 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 3 | Казахстан |
| 46 | 2307-0204-0643 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 9 | Казахстан |
| 47 | 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 13 | Казахстан |
| 48 | 2307-0204-0648 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | Казахстан |
| 49 | 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 35 | Казахстан |
| 50 | 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 115 | Казахстан |
| 51 | 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | 151 | Казахстан |
| 52 | 2307-0220-0801 РСНБ РК 2015 | Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016 | шт. | 4 | Казахстан |
| 53 | 2307-0220-9901 РСНБ РК 2015 | Выключатели, розетки штепсельные | шт. | 311,1 | Казахстан |
| 54 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,04225 | Казахстан |
| 55 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,066 | Казахстан |
| 56 | 2301-1399-9924 РСНБ РК 2015 | Трубы полимерные | м | 3177,46 | Казахстан |
| 57 | 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0891 | Казахстан |
| 58 | 2306-0901-9901 РСНБ РК 2015 | Провод | м | 8850,79 | Казахстан |
| 59 | 2306-1702-1401 РСНБ РК 2015 | Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 21,788 | Казахстан |
| 60 | 2306-1702-1404 РСНБ РК 2015 | Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 7 до 30 мм2 | 100 шт. | 12,584 | Казахстан |
| 61 | 2113-0207-0430 РСНБ РК 2015 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 58,138584 | Казахстан |
| 62 | 2113-0816-0207 РСНБ РК 2015 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 2,1 | Казахстан |
| 63 | 2204-0705-0404 РСНБ РК 2015 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,0053535 | Казахстан |
| 64 | 2301-0509-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы из сшитого полиэтилена РЕ-Хс с антидиффузионным покрытием DN 16, толщина стенки 2 мм ГОСТ 32415-2013 | м | 21 | Казахстан |
| 65 | 2113-0204-0203 РСНБ РК 2015 | Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87 | кг | 16,1256 | Казахстан |
| 66 | 2307-0204-3325 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 200А 35кА | шт. | 2 | Казахстан |
| 67 | 2307-0501-1602 | Счетчик электрической энергии трехфазный, многофункциональный | шт. | 1 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | типа МИРТЕК-32-KZ-W31-A0.5R1-230-5-10A-T-RS485-MOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012 | | | |
| 68 | С ПРАЙС ИП "Smart ElectricalSystem " | Ретранслятор запросов МИРТ-581 | шт | 1 | Казахстан |
| 69 | 2307-0106-0126 РСНБ РК 2015 | Светильник потолочный для светодиодных ламп модель LLED 56W, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014 | шт. | 371 | Казахстан |
| 70 | 2307-0106-0905 РСНБ РК 2015 | Светильник ЛПО SPORT-1X60 W, мощность 60 Вт, световой поток 7200 лм, степень защиты IP 65, количество LED 104 штук СТ РК 2595-2014 | шт. | 23 | Казахстан |
| 71 | 2307-0106-1702 РСНБ РК 2015 | Светильник офисный светодиодный типа LED 2FC 2x18W , мощностью 18 Вт, IP20, ГОСТ Р 56231-2014/IEC/PAS 62722-2-1:2011 | шт. | 132 | Казахстан |
| 72 | 2307-0108-0101 РСНБ РК 2015 | Решетка для светильника | шт. | 23 | Казахстан |
| 73 | 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 3 | Казахстан |
| 74 | 2307-0202-0705 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | шт. | 225 | Казахстан |
| 75 | 2307-0202-1112 РСНБ РК 2015 | Коробка распределительная встраиваемая У-192 | шт. | 75 | Казахстан |
| 76 | 2308-0505-0510 РСНБ РК 2015 | Блок аварийного питания БАП 40-1,0 мм, прим. | шт. | 193 | Казахстан |
| | | ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) | | | |
| 1 | 5108-0401-0508 РСНБ РК 2015 | ВВодно-распределительное устройство ЩРС-1-50УЗ, прим. | шт. | 1 | Казахстан |

Составил И. Голубева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6070'К9А0Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1Б''6'''''*
2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225 '014-18'2-1'ЗДАНИЕ ШКОЛЫ''2'2-1-6'ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ'ВН''в текущих ценах 4 квартала 2020 г*
3 (1401)*
4 Р Демонтажные работы*
5 Ц13-100701-0102(А5.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(Н52=0)'1''Демонтаж видеорегистратора'шт.*
6 Ц13-101001-0102(А5.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(Н52=0)'5+10''Демонтаж камер видеонаблюдения'камера*
7 Е12-170101-0601'455''Кабель. Демонтаж'м*
8 Е11-210102-0102(РС287943)(А5.0,4)(Н53=0)(Р1.0,4)(Р3.0,4)(Н52=0)'180''Демонтаж кабель-канала'м*
9 Е12-170101-0506'145''Демонтаж гофротрубы'м*
10 Е12-170101-0701'15''Демонтаж распаячных коробок'шт.*
11 Р Монтажные работы*
12 Ц13-100205-0401'15''Источник бесперебойного питания. Подключение к оборудованию'шт*
13 С123-080505-0510'15''Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood'шт.*
14 С123-080306-0207'1''Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч'шт.*
15 Ц13-101001-0102'4''Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж'камера*
16 С123-080501-2132'4''IP видеокамера модели MS-C3366-FP'шт.*
17 Ц13-101001-0101'11+1''Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж'камера*
18 С123-080501-2147'11''Видеокамера купольная модели MS-C5383-PB'шт.*
19 С123-080502-0403'1''HD видеорегистратор модели DAHUA NVR5432-4KS2'шт.*
20 С123-080306-0208'1''Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч'шт.*
21 Ц13-101001-0601'1''Система управления доступом. Монтаж оборудования'система*
22 С123-080501-2157'1''Пульт управления(прим)'шт.*
23 Е11-210101-0201'120+500''Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
24 С123-010605-0101'120''Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм'м*
25 С123-010504-0101'500''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм'м*
26 Е11-210102-0101'125''Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка'м*
27 С123-061710-0105'125''Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм'м*
28 Е11-210201-0201'125''Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)'м*
29 Е11-210201-0101'120+500''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
30 Е11-210202-0101'870-120-500-125''Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах'м*
31 С123-060409-0102'870:1000''Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E'км*
32 С123-070216-0801'22''Разъем BNC, прим. 'шт.*
33 С123-070202-0524'15''Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 80 мм х 80 мм х 50 мм'шт.*
34 С123-080505-1001'2''Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H'шт.*
35 К'И. Голубева*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-6
(Локальный сметный расчет)

НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ВН

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 3114,938 тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 613,59 тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 0,462 тыс.чел-ч |

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: Накладные расходы, тенге | Общая стоимость, тенге: Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1. | 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | -Демонтаж видеорегистратора НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 9272 | -- | 9272 | -- | -- | 6676 | 17224 |
| | | | | | 9272 | -- | 9272 | -- | -- | 1276 | |
| 2. | 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Демонтаж камер видеонаблюдения НР - 72%; СП - 8% | камера | 15 | 841,94 | -- | 12629 | -- | -- | 9093 | 23460 |
| | | | | | 841,94 | -- | 12629 | -- | -- | 1738 | |
| 3. | 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015 | -Кабель. Демонтаж НР - 72%; СП - 8% | м | 455 | 97,5 | 0,23 | 44362 | 105 | -- | 31905 | 82368 |
| | | | | | 97,27 | 0,12 | 44258 | 55 | -- | 6101 | |
| 4. | 1121-0102 | -Демонтаж кабель-канала | м | 180 | 46,16 | -- | 8308 | -- | -- | 5982 | 15433 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0102 | | | | 46,16 | -- | 8308 | -- | -- | 1143 | |
| | РСНБ РК 2015 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | Изм. и доп. вып. 17 | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | 145 | 10,41 | -- | 1509 | -- | -- | 1087 | 2804 |
| | 1217-0101 | -Демонтаж гофротрубы | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0506 | | | | 10,41 | -- | 1509 | -- | -- | 208 | |
| | РСНБ РК 2015 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6. | | | | 15 | 58,93 | -- | 884 | -- | -- | 636 | 1642 |
| | 1217-0101 | -Демонтаж распаячных | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0701 | коробок | | | 58,93 | -- | 884 | -- | -- | 122 | |
| | РСНБ РК 2015 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | -- | -- | 76964 | 105 | -- | 55379 | 142931 |
| | | | Тенге | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | 76860 | 55 | -- | 10588 | |
| Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | 21901 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 21901 | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 15769 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 3014 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | 40684 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 34 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 21901 | | | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 55063 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 55014 | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 39610 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 7574 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 102247 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 62 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 55014 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 142931 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 96 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 76915 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | | | | 15 | 10332 | -- | 154980 | -- | -- | 111586 | 287891 |
| | 1310-0205 | -Источник бесперебойного | шт | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0401 | питания. Подключение к оборудованию | | | 10332 | -- | 154980 | -- | -- | 21325 | |
| | РСНБ РК 2015 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8. | | | | 15 | 23446 | -- | 351690 | -- | 351690 | -- | 379825 |
| | 2308-0505 | -Источники | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | -0510 | бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood | | | -- | -- | -- | -- | -- | 28135 | |
| | РСНБ РК 2015 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9. | | | | 1 | 1998 | -- | 1998 | -- | 1998 | -- | 2158 |
| | 2308-0306 -0207 РСНБ РК 2015 | -Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 160 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | | | | 4 | 5272,4 | 10,28 | 21090 | 41 | -- | 15155 | 39144 |
| | 1310-1001 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж | камера | | 5262,12 | -- | 21048 | -- | -- | 2900 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | | | | 4 | 116292 | -- | 465168 | -- | 465168 | -- | 502381 |
| | 2308-0501 -2132 РСНБ РК 2015 | -IP видеокамера модели MS-C3366-FP | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 37213 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 12. | | | | 12 | 4523,3 | 5,66 | 54280 | 68 | -- | 39032 | 100777 |
| | 1310-1001 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | | 4517,64 | -- | 54212 | -- | -- | 7465 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 13. | | | | 11 | 33328 | -- | 366608 | -- | 366608 | -- | 395937 |
| | 2308-0501 -2147 РСНБ РК 2015 | -Видеокамера купольная модели MS-C5383-PB | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 29329 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 14. | | | | 1 | 181251 | -- | 181251 | -- | 181251 | -- | 195751 |
| | 2308-0502 -0403 РСНБ РК 2015 | -HD видеорегистратор модели DAHUA NVR5432-4KS2 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 14500 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 15. | | | | 1 | 2218 | -- | 2218 | -- | 2218 | -- | 2395 |
| | 2308-0306 -0208 РСНБ РК 2015 | -Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 177 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 16. | | | | 1 | 3740,54 | 10,46 | 3741 | 10 | -- | 2686 | 6941 |
| | 1310-1001 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Система управления доступом. Монтаж оборудования | система | | 3730,08 | -- | 3730 | -- | -- | 514 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 17. | | | | 1 | 170182 | -- | 170182 | -- | 170182 | -- | 183797 |
| | 2308-0501 | -Пульт управления(прим) | шт. | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2157<br>РСНБ РК<br>2015 | СП - 8% | | | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>13615 | | | | | | |
| 18. | 1121-0101<br>-0201<br>РСНБ РК<br>2015<br>Изм. и<br>доп. вып.<br>19 | -Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 620 | 311,49<br>296,14 | 2,35<br>0,11 | 193124<br>183607 | 1457<br>68 | 8060<br>-- | 132246<br>26030 | 351400 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 18.1.<br>2302-0401-3503 | | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 | 0,97<br>шт. | 601,4 | | 10 | | 6014 | | | |
| 18.2.<br>2301-1399-9924 | | Трубы полимерные | 1,01<br>м | 626,2 | | -- | | -- | | | |
| 18.3.<br>2113-0207-0430 | | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,004074<br>кг | 2,52588 | | 809 | | 2043 | | | |
| 19. | 2301-0605<br>-0101<br>РСНБ РК<br>2015 | -Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм<br>СП - 8% | м | 120 | 129<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>1238 | --<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--<br>--

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 23. | | | | 125 | 80,89 | 0,82 | 10111 | 102 | 1277 | 6298 | 17722 |
| | 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР - 72%; СП - 8% | м | | 69,86 | 0,12 | 8732 | 15 | -- | 1313 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 23.1. | 2306-0901-9901 | Провод | 1,03 м | 128,75 | -- | | | -- | | | |
| 23.2. | 2306-1702-1401 | Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2 | 0,004 100 шт. | 0,5 | 1868 | | | 934 | | | |
| 23.3. | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,0021 кг | 0,2625 | 809 | | | 212 | | | |
| 24. | | | | 620 | 98,78 | 1,16 | 61244 | 719 | 6535 | 38877 | 108131 |
| | 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8% | м | | 87,08 | 0,01 | 53990 | 6 | -- | 8010 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 24.1. | 2306-0901-9901 | Провод | 1,03 м | 638,6 | -- | | | -- | | | |
| 24.2. | 2306-1702-1401 | Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2 | 0,004 100 шт. | 2,48 | 1868 | | | 4633 | | | |
| 24.3. | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | 0,0021 кг | 1,302 | 809 | | | 1053 | | | |
| 25. | | | | 125 | 238,64 | 2,08 | 29830 | 260 | 6018 | 16963 | 50537 |
| | 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | -Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8% | м | | 188,42 | 0,06 | 23552 | 8 | -- | 3743 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 25.1. | 2301-0504-0101 | Трубы гибкие | 1,01 м | 126,25 | 24 | | | 3030 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | | | | | | | | | |
| 25.2. | | | 1,2 | 150 | | | | | | | |
| 2302-0401-3501 | | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 | шт. | | | 8 | | 1200 | | | |
| 25.3. | | | 1,03 | 128,75 | | | | | | | |
| 2306-0901-9901 | | Провод | м | | | -- | | -- | | | |
| 25.4. | | | 0,004 | 0,5 | | | | | | | |
| 2306-1702-1401 | | Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | | | 1868 | | 934 | | | |
| 26. | | | | 0,87 | 88016 | -- | 76574 | -- | 76574 | -- | 82700 |
| | 2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015 | -Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6126 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 27. | | | | 22 | 642 | -- | 14124 | -- | 14124 | -- | 15254 |
| | 2307-0216 -0801 РСНБ РК 2015 | -Разъем BNC, прим. | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1130 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 28. | | | | 15 | 293 | -- | 4395 | -- | 4395 | -- | 4747 |
| | 2307-0202 -0524 РСНБ РК 2015 | -Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 80 мм x 80 мм x 50 мм | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 352 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 29. | | | | 2 | 65884 | -- | 131768 | -- | 131768 | -- | 142309 |
| | 2308-0505 -1001 РСНБ РК 2015 | -Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 10541 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | -- | -- | 2365451 | 3084 | 1825792 | 386407 | 2972007 |
| | | | Тенге | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | | | | -- | -- | 536573 | 102 | -- | 220149 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость монтажных работ | Тенге | 2008692 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 233970 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 1774601 | | | | |
| Накладные расходы | Тенге | 168459 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | 174172 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | 2351323 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 136 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 233970 | | | |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 329279 | | | | |
| Материалы | Тенге | 23709 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 302705 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 217948 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 43779 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 591006 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 230 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 302705 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 27480 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 27480 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2198 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 29678 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2972007 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 366 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 536675 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 3114938 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 613433 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 3189 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 157 | | | |
| | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 1825792 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 441786 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 230737 | | | | |

Составил И. Голубева

Форма № 7

Наименование стройки КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225
Наименование объекта ЗДАНИЕ ШКОЛЫ

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 2-1-6
по зданию, сооружению, объекту, стройке

на ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Основание: ВН
Локальные сметы

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество единиц по проекту | Происхождение товара (страна изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | |
| 1 | 2105-0307-0108 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,015645 | Казахстан |
| 2 | 2113-0809-0501 РСНБ РК 2015 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97 | кг | 1,392 | Казахстан |
| 3 | 2113-0816-3536 РСНБ РК 2015 | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75 | т | 0,0032035 | Казахстан |
| 4 | 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 626,25 | Казахстан |
| 5 | 2302-0401-3501 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 | шт. | 150 | Казахстан |
| 6 | 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 | шт. | 601,4 | Казахстан |
| 7 | 2404-0207-2502 РСНБ РК 2015 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 0,2533 | Казахстан |
| 8 | 2301-0605-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм | м | 120 | Казахстан |
| 9 | 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015 | Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,87 | Казахстан |
| 10 | 2308-0306-0207 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч | шт. | 1 | Казахстан |
| 11 | 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч | шт. | 1 | Казахстан |
| 12 | 2308-0505-0510 РСНБ РК 2015 | Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood | шт. | 15 | Казахстан |
| 13 | 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015 | Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H | шт. | 2 | Казахстан |
| 14 | 2301-1399-9924 РСНБ РК 2015 | Трубы полимерные | м | 626,2 | Казахстан |
| 15 | 2306-0901-9901 РСНБ РК 2015 | Провод | м | 896,1 | Казахстан |
| 16 | 2306-1702-1401 РСНБ РК 2015 | Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 3,48 | Казахстан |
| 17 | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 7,23288 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 18 | 2306-1710-0100<br>РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ | м | 128,75 | Казахстан |
| 19 | 2306-1710-0105<br>РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм | м | 125 | Казахстан |
| 20 | 2307-0202-0524<br>РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 80 мм х 80 мм х 50 мм | шт. | 15 | Казахстан |
| 21 | 2307-0216-0801<br>РСНБ РК 2015 | Разъем BNC, прим. | шт. | 22 | Казахстан |
| 22 | 2308-0501-2132<br>РСНБ РК 2015 | IP видеокамера модели MS-C3366-FP | шт. | 4 | Казахстан |
| 23 | 2308-0501-2147<br>РСНБ РК 2015 | Видеокамера купольная модели MS-C5383-PB | шт. | 11 | Казахстан |
| 24 | 2308-0501-2157<br>РСНБ РК 2015 | Пульт управления(прим) | шт. | 1 | Казахстан |
| 25 | 2308-0502-0403<br>РСНБ РК 2015 | HD видеорегистратор модели DAHUA NVR5432-4KS2 | шт. | 1 | Казахстан |

Составил И. Голубева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6080'А0Ж5К9'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6'''''*
2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225 '014-18'6-1'НАРУЖНЫЕ СЕТИ'РП'6'6-1'НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ'014-18-НВК''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВ.2020 г.*
3 (1401)*
4 Р ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5 П Водопровод*
6 Е11-220501-0101(А5.0,6)(Н53=0)(Р1.0,6)(Р3.0,6)(Н52=0)#k=0,6'36:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм.Демонтаж'км трубопровода*
7 Е12-160101-2401'1''Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж'задвижка*
8 П Канализация*
9 Е11-220501-0103(А5.0,6)(Н53=0)(Р1.0,6)(Р3.0,6)(Н52=0)#k=0,6'11:1000''Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм'км трубопровода*
10 Е11-220501-0105(А5.0,6)(Н53=0)(Р1.0,6)(Р3.0,6)(Н52=0)#k=0,6'368:1000''Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм'км трубопровода*
11 Е11-221301-0101(А5.0,6)(Н53=0)(Р1.0,6)(Р3.0,6)(Н52=0)#k=0,6'9,6''Демонтаж колодцев сборного железобетона'м3*
12 Е12-190101-0901'9,6.2,5''Помещения. Очистка от строительного мусора'т*
13 С341-040104-0601'9,6.2,5''Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка'т*
14 С341-020102-0203'9,6.2,5.3''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км'т·км*
15 Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
16 П СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1*
17 П Земляные работы В1*
18 Е11-010101-0314'110,88-7,84''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
19 Е11-010205-0302(П-1101184)'7,84''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
20 Е11-010104-0402'110,88-33,27''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
21 Е11-010205-0501'33,27''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
22 Е11-010201-0501'33,27''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
23 П МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА*
24 Е11-220901-0102(РС421195)'1''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка'задвижка или клапан*
25 С123-040201-1502'1''Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86'шт.*
26 Е11-160601-0101'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
27 С123-040905-0901'2''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
28 Е11-221001-0103(РС251549)'1''Гидранты пожарные. Установка'шт.*
29 С123-030103-0906'1''Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85'шт.*
30 С123-020803-1301'1''Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88'шт.*
31 Е11-220801-0105'2''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
32 С123-020101-1060'2''Переход стальной приварной 150х125'шт.*
33 С123-020103-0112'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 33259-2015'шт.*
34 С123-020103-0109'1''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 33259-2015'шт.*
35 Е11-220801-0201(РС251461)'2+1+2+1''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
36 С123-020302-8013'2''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10'шт.*
37 С123-020302-8008'1''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10'шт.*
38 С123-020304-2620'2''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16'шт.*
39 С123-020304-2613'1''Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16'шт.*
40 Е11-220501-0103(РС250404)'38:1000''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
41 С123-010501-1311'38.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
42 Е11-220701-0102'38:1000''Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
43 Е11-221101-0104(РС250402)'1''Врезка в существующие сети водопровода диам. 160 мм 'врезка*
44 Е11-090501-0101'0,6.0,6.2''Крепление указателей к стене'м2*
45 С124-010201-0229'2''Указатель "Пожарный гидрант"'шт.*
46 П УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ*
47 П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
48 Е11-010101-0314'6,28''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта*
49 Е11-010104-0401'2,34''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени

и грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
50 Е11-010201-0501'2,34''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пн евматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
51 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'3,6''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
52 П2КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.2000мм-1 ШТ*
53 Н43=1*
54 Е11-221301-0102'0,59+0,54+0,6.2+0,02.2''Колодцы круглы е из сборного железобетона. Устройство в грунтах м окрых'м3 железобетонных и бетонных конструкций кол одца*
55 С121-040302-0103'1''Плиты днищ железобетонные для коло дцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
56 С121-040302-0113'1''Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'ш т.*
57 С121-040301-0117'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт. *
58 С121-040301-0201'2''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
59 С121-060510-5501'0,01708''Стремянки'т*
60 С123-030101-0502'1''Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013'комплект*
61 Е11-130301-0405'0,425''Поверхности металлические. Огру нтовка грунтовкой ХС-059 за один раз'м2*
62 Е11-130301-1702'0,425''Поверхности металлические огрун тованные. Окраска эмалями ХВ-1120'м2*
63 Е11-060101-0119'5,5.0,05''Отмостка бетонная из бетона В7,5. Устройство'м3*
64 Е11-010205-0501'0,7''Обсыпка оголовков колодцев вручну ю. Группа грунтов 1'м3 грунта*
65 Е11-010104-0701'0,45''Планировка обсыпки оголовков кол одцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)'м2 сп ланированной поверхности за проход бульдозера*
66 Е11-460303-0104(РС100533РС100511)'0,3''Заделка отверст ий бетоном марки В 12,5'м3 заделки*
67 С121-130804-1101'1,5''Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77' кг*
68 Е11-100110-0101'(0,036)''Крышка деревянная. Установка' м3*
69 Е11-100116-0204'0,8.2''Антисептирование пастами с двух сторон.'м2*
70 Е11-100107-0602'0,8''Обивка крышки кровельной неоцинко ванной сталью по войлоку с одной стороны'м2 проемо в*
71 Р СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1*
72 П ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К1*
73 Е11-010101-0314'445,06-32''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 гр унта*
74 Е11-010205-0302(П-1101184)'32''Грунты 2 группы. Разраб отка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
75 Е11-010104-0402'445,06-136''Траншеи и котлованы. Засып ка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пере мещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
76 Е11-010205-0501'136''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
77 Е11-010201-0501'136''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пне вматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
78 Е11-220501-0103(РС250404РС249876)'5:1000''Прокладка тр убопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм .'км трубопровода*
79 С123-010503-0401'5.1,1''Трубы полиэтиленовые безнапорн ые дренажные для наружных сетей канализации с раст рубом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011'м*
80 Е11-220501-0105(РС250404)'132:1000''Монтаж трубопровод ов из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм'км трубо провода*
81 С123-010503-0403'132.1,1''Трубы полиэтиленовые безнапо рные гофрированные дренажные для наружных сетей ка нализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 544 75-2011'м*
82 Е11-220501-0106(РС250404)'50:1000''Трубопроводы из пол иэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка'км трубо провода*
83 С123-010503-0404'50.1,1''Трубы полиэтиленовые безнапор ные гофрированные дренажные для наружных сетей кан ализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 5447 5-2011'м*
84 Е11-231101-0101'1''Трубопроводы канализационные. Присо единение к существующей сети. Грунты сухие'врезка*
85 Е11-160401-0109'15''Трубопроводы отопления и газоснабж ения из стальных бесшовных труб, диаметр до 325 мм . Прокладка'м трубопровода*
86 Е11-220601-0308'15:1000''Трубопроводы стальные диаметр ом 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозио нной битумно-резиновой или битумно-полимерной изол яции'км трубопровода*
87 Е11-221401-0401(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0,4)(Р1.0,4)(Р3.0 ,4)К=0,4'2''Концы футляра диаметром 325 мм. Заделк а битумом и прядью'футляр*
88 Е11-230801-0101(РС100467)(РС100581)(РС102636)(РС125425 )(РС131599)(РС135531)(РС135918)(РС144600)(РС144636 )(РС145983)(РС146756)(РС147339)(РС245634)(РС279852 )'1''Устройство жироуловителя'м3*
89 С123-030401-0305'1''Жироуловитель с корпусом из стекло пластика цилиндрический, производительность 5 л/с' шт.*
90 Е11-120101-1402'9''Покрытия. Утепление керамзитом'м3 у теплителя*
91 Е11-110101-0503'27''Гидроизоляция из полиэтиленовой пл енки насухо. Устройство в один слой'м2 изолируемой поверхности*
92 Е11-260101-2101'27.0,02''Поверхности плоские и криволи нейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыле ния'м3 изоляции*

93 П УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ*
94 П ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
95 Е11-010101-0314'64,05''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3'м3 грунта *
96 Е11-010104-0401'45''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м3 грунта*
97 Е11-010201-0501'45''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
98 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'18,7''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
99 ПКАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1000мм - 8 шт*
100 Е11-230601-0104(РС246781)(РС246940)(РС245634)(РС102721 РС102634)'0,18.5+0,177.3+0,24.3+0,16.5+0,265.6+0,1.5+0,27.3+0,02.17''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые'м3 конструкций колодца*
101 С121-040302-0101'5''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
102 С121-040302-0102'3''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
103 С121-040301-0105'3''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
104 С121-040301-0106'5''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
105 С121-040301-0110'6''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
106 С121-040302-0105'5''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
107 С121-040302-0109'3''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016'шт.*
108 С121-040301-0201'17''Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
109 Е11-061301-0301'0,36+0,36+0,45+0,36+0,36+0,36+0,45+0,45''Лотки в сооружениях. Устройство'м3*
110 С123-030101-0502'8''Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013'комплект*
111 С121-060510-5501'0,0097.8''Стремянки'т*
112 Е11-130301-0405'0,425.8''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз'м2*
113 Е11-130301-1702'0,425.8''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120'м2*
114 Е11-060101-0119'44.0,05''Отмостка бетонная из бетона В 7,5. Устройство'м3*
115 П ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
116 Е11-460303-0104(РС100533РС100511)'4,8''Заделка отверстий бетоном марки В 12,5'м3 заделки*
117 С121-130804-1101'7''Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77'кг *
118 Е11-010205-0502'21,09''Обсыпка оголовков колодцев'м3 грунта*
119 Е11-010107-1806'30''Планировка обсыпки оголовков колодцев'м2 спланированной поверхности*
120 К'И Голубева *

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ СЕТИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 6-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6-1
(Локальный сметный расчет)

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: 014-18-НВК

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 11240,98 тыс.тенге |
| Сметная заработная плата | 2831,829 тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 2,031 тыс.чел-ч |

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВ.2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | зарплата рабочих строителей | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| | | Водопровод | | | | | | | | | | |
| 1. | 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм.Демонтаж | км трубопровода | 0,036 | 85448,16 | -- | 3076 | -- | -- | 2215 | | 5714 |
| | | | | | 85448,16 | -- | 3076 | -- | -- | 423 | | |
| | Изм. и доп. вып. 4 k=0,6 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 2. | 1216-0101-2401 РСНБ РК 2015 | Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж | задвижка | 1 | 1034,2 | 283,9 | 1034 | 284 | -- | 644 | | 1812 |
| | | | | | 750,3 | 144,1 | 750 | 144 | -- | 134 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| | | Канализация | | | | | | | | | | |
| 3. | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 | Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм | км трубопровода | 0,011 | 95820,48 | -- | 1054 | -- | -- | 759 | | 1958 |
| | | | | | 95820,48 | -- | 1054 | -- | -- | 145 | | |
| | Изм. и доп. вып. | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4<br>k=0,6 | | | | | | | | | |
| 4. | | | | 0,368 | 119864,16 | -- | 44110 | -- | -- | 31759 | 81939 |
| | 1122-0501<br>-0105<br>РСНБ РК<br>2015 | -Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм<br>НР - 72%; СП - 8% | км трубопровода | | 119864,16 | -- | 44110 | -- | -- | 6070 | |
| | | Изм. и доп. вып.<br>4<br>k=0,6 | | | | | | | | | |
| 5. | | | | 9,6 | 3999,76 | -- | 38398 | -- | -- | 27646 | 71328 |
| | 1122-1301<br>-0101<br>РСНБ РК<br>2015 | -Демонтаж колодцев сборного железобетона<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 | | 3999,76 | -- | 38398 | -- | -- | 5284 | |
| | | Изм. и доп. вып.<br>16<br>k=0,6 | | | | | | | | | |
| 6. | | | | 24 | 2162,49 | -- | 51900 | -- | -- | 37368 | 96409 |
| | 1219-0101<br>-0901<br>РСНБ РК<br>2015 | -Помещения. Очистка от строительного мусора<br>НР - 72%; СП - 8% | т | | 2162,49 | -- | 51900 | -- | -- | 7141 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 6.1. | | | 1 | 24 | | | | | | | |
| 2113-0816-3426 | | Мусор строительный | т | | | -- | | -- | | | |
| 7. | | | | 24 | 738 | -- | 17712 | -- | -- | -- | 19129 |
| | 4104-0104<br>-0601<br>РСНБ РК<br>2015 | -Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка<br>СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1417 | |
| 8. | | | | 72 | 62 | -- | 4464 | -- | -- | -- | 4821 |
| | 4102-0102<br>-0203<br>РСНБ РК<br>2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км<br>СП - 8% | т·км | | -- | -- | -- | -- | -- | 357 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | -- | -- | 161748 | 284 | -- | 100391 | 283110 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 139288 | 144 | -- | 20971 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 161748 | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 139432 |
| Транспортные расходы | Тенге | 22176 | |
| Накладные расходы | Тенге | 100391 | |
| Сметная прибыль | Тенге | 20971 | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 283110 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 163 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 139432 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 283110 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 163 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 139432 | | | |

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

СЕТИ ВОДОПРОВОДА В1
Земляные работы В1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | | | | 103,04 | 208,9 | 197,3 | 21525 | 20329 | -- | 4680 | 28301 |
| | 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | | 11,6 | 51,48 | 1195 | 5304 | -- | 2096 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10. | | | | 7,84 | 2152,92 | -- | 16879 | -- | -- | 12153 | 31354 |
| | 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | -Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | | 2152,92 | -- | 16879 | -- | -- | 2323 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | | | | 77,61 | 35,96 | 35,96 | 2791 | 2791 | -- | 776 | 3852 |
| | 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | -- | 13,88 | -- | 1077 | -- | 285 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 12. | | | | 33,27 | 852,26 | -- | 28355 | -- | -- | 20415 | 52672 |
| | 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015 | -Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | | 852,26 | -- | 28355 | -- | -- | 3902 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 13. | | | | 33,27 | 169,56 | 78,3 | 5641 | 2605 | -- | 3092 | 9432 |
| | 1101-0201 | -Грунт 1, 2 группы. | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение пневматическими трамбовками<br><br>НР - 72%; СП - 8% | уплотненного грунта | | 91,26 | 37,83 | 3036 | 1259 | -- | 699 | |
| | | | | | | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА | | | | | |
| 14. | 1122-0901 -0102 РСНБ РК 2015 | -Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка<br><br>НР - 72%; СП - 8% | задвижка или клапан | 1 | 2149,27<br>1736,72 | 85,17<br>43,23 | 2149<br>1737 | 85<br>43 | 327<br>-- | 1282<br>274 | 3705 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14.1. | 2113-0201-0508 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | 0,0015 т | 0,0015 | | 188520 | | 283 | | | |
| 15. | 2304-0201 -1502 РСНБ РК 2015 | -Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86<br><br>СП - 8% | шт. | 1 | 44817<br>-- | --<br>-- | 44817<br>-- | --<br>-- | 44817<br>-- | --<br>3585 | 48402 |
| 16. | 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 2 | 2334,62<br>1947,75 | 88,94<br>14,41 | 4669<br>3896 | 178<br>29 | 595<br>-- | 2826<br>600 | 8094 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 16.1. | 2113-0201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | 0,0011 т | 0,0022 | | 186956 | | 411 | | | |
| 16.2. | 2302-1101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 0,002 1000 шт. | 0,004 | | 31711 | | 127 | | | |
| 16.3. | 2302-1199-9912 | Фланцы стальные | 2 шт. | 4 | | -- | | -- | | | |
| 16.4. | 5101-0802-0101 | Арматура трубопроводная | 1 шт. | 2 | | -- | | -- | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГОСТ Р 53673-2009 | | | | | | | | | |
| 17. | | | | 2 | 818 | -- | 1636 | -- | 1636 | -- | 1767 |
| | 2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015 | -Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 131 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 18. | | | | 1 | 2937,21 | 187,67 | 2937 | 187 | 555 | 1641 | 4944 |
| | 1122-1001 -0103 РСНБ РК 2015 | -Гидранты пожарные. Установка | шт. | | 2194,92 | 84,41 | 2195 | 84 | -- | 366 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 18.1. | 2113-0201-0508 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | 0,0028 т | 0,0028 | | 188520 | | 528 | | | |
| 19. | | | | 1 | 44329 | -- | 44329 | -- | 44329 | -- | 47875 |
| | 2303-0103 -0906 РСНБ РК 2015 | -Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 3546 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 20. | | | | 1 | 115376 | -- | 115376 | -- | 115376 | -- | 124606 |
| | 2302-0803 -1301 РСНБ РК 2015 | -Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 9230 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 21. | | | | 1419783,33 | | 2839567 | | 717825 | | | 4155743 |
| | | | | 2 | | 522401,85 | | 1044803 | | 1008344 | |
| | 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | | 538469,4 | 161769,21 | 1076939 | 323538 | -- | 307833 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 21.1. | 2302-1199-9910 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | 1 т | 2 | | 340191 | | 680382 | | | |
| 22. | | | | 2 | 2547 | -- | 5094 | -- | 5094 | -- | 5502 |
| | 2302-0101 -1060 РСНБ РК 2015 | -Переход стальной приварной 150х125 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 408 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 23. | | | | 2 | 3389 | -- | 6778 | -- | 6778 | -- | 7320 |
| | 2302-0103 -0112 РСНБ РК | -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 542 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 33259-2015 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 24. | 2302-0103 -0109 РСНБ РК 2015 | -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 1 | 1886 | -- | 1886 | -- | 1886 | -- | 2037 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 151 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 25. | 1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015 | -Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 6 | 1484,88 | 936,33 | 8909 | 5618 | -- | 3550 | 13456 |
| | | | | | 548,55 | 273,31 | 3291 | 1640 | -- | 997 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 26. | 2302-0302 -8013 РСНБ РК 2015 | -Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 | шт. | 2 | 3032 | -- | 6064 | -- | 6064 | -- | 6549 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 485 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 27. | 2302-0302 -8008 РСНБ РК 2015 | -Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 | шт. | 1 | 943 | -- | 943 | -- | 943 | -- | 1018 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 28. | 2302-0304 -2620 РСНБ РК 2015 | -Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 | шт. | 2 | 43452 | -- | 86904 | -- | 86904 | -- | 93856 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6952 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 29. | 2302-0304 -2613 РСНБ РК 2015 | -Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 | шт. | 1 | 3806 | -- | 3806 | -- | 3806 | -- | 4110 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 304 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 30. | 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,038 | 380298,14 | 108324,7 | 14451 | 4116 | 221 | 8184 | 24446 |
| | | | | | 266168 | 32970,95 | 10114 | 1253 | -- | 1811 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30.1. | | | 18 | 0,684 | | | | | | | |
| 2113-0703-1404 | | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | | | 317 | | 217 | | | |
| 31. | | | | 38,38 | 770 | -- | 29553 | -- | 29553 | -- | 31917 |
| 2301-0501 -1311 РСНБ РК 2015 | | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 2364 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 32. | | | | 0,038 | 70989,92 | -- | 2698 | -- | 338 | 1699 | 4749 |
| 1122-0701 -0102 РСНБ РК 2015 | | -Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | | 62109 | -- | 2360 | -- | -- | 352 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32.1. | | | 26,5 | 1,007 | | | | | | | |
| 2113-0703-1404 | | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | | | 317 | | 319 | | | |
| 33. | | | 1 | | 12765,77 | 7339,41 | 12766 | 7340 | 750 | 5097 | 19292 |
| 1122-1101 -0104 РСНБ РК 2015 | | -Врезка в существующие сети водопровода диам. 160 мм | врезка | | 4675,84 | 2403,81 | 4676 | 2404 | -- | 1429 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 33.1. | | | 0,089 | 0,089 | | | | | | | |
| 2113-0701-0201 | | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | | | 5775 | | 514 | | | |
| 33.2. | | | 0,51 | 0,51 | | | | | | | |
| 2113-0701-0401 | | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | | | 294 | | 150 | | | |
| 34. | | | | 0,72 | 407,65 | 12,05 | 294 | 9 | 10 | 201 | 534 |
| 1109-0501 -0101 РСНБ РК 2015 | | -Крепление указателей к стене | м2 | | 381,82 | 5,21 | 275 | 4 | -- | 40 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34.1. | | | 0,000003 | 0,000002 | | | | | | | |
| 2113-0211-0301 | | Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | | | 1588689 | | 3 | | | |
| 34.2. | | | 0,000003 | 0,000002 | | | | | | | |
| 2113-0211-0402 | | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых | т | | | 3005711 | | 6 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деталей | | | | | | | | | |
| 35. | | | | 2 | 3547 | -- | 7094 | -- | 7094 | -- | 7662 |
| | 2401-0201 -0229 РСНБ РК 2015 | -Указатель "Пожарный гидрант" СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 568 | |
| | | | | | | УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 36. | | | | 6,28 | 208,9 | 197,3 | 1312 | 1239 | -- | 285 | 1725 |
| | 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | 11,6 | 51,48 | 73 | 323 | -- | 128 | |
| 37. | | | | 2,34 | 30,83 | 30,83 | 72 | 72 | -- | 20 | 99 |
| | 1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | | -- | 11,9 | -- | 28 | -- | 7 | |
| 38. | | | | 2,34 | 169,56 | 78,3 | 397 | 184 | -- | 217 | 664 |
| | 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | -Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8% | м3 уплотненного грунта | | 91,26 | 37,83 | 214 | 89 | -- | 49 | |
| 39. | | | | 3,6 | 9741,36 | 1092,86 | 35069 | 3934 | 30581 | 1071 | 39031 |
| | 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 72%; СП - 8% | м3 материала основания в плотном теле | | 153,79 | 259,4 | 554 | 934 | -- | 2891 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 39.1. | | | 1,22 | 4,392 | | | | | | | |
| | 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | | | 6958 | | 30560 | | | |
| 39.2. | | | 0,07 | 0,252 | | | | | | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | | | 85 | | 21 | | | |
| | | КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.2000мм-1 ШТ | | | | | | | | | |
| 40. | | | | 2,37 | 50341,22 | 9642,38 | 119309 | 22853 | 51258 | 39505 | 171519 |
| | 1122-1301 -0102 РСНБ РК | -Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах | м3 железобетонных и | | 19070,8 | 4080,07 | 45198 | 9670 | -- | 12705 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 Изм. и доп. вып. 16 | мокрых бетонных конструкций колодца НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 40.1. 2102-0101-0301 | | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | 0,272 м3 | 0,64464 | | 27443 | | 17691 | | | |
| 40.2. 2102-0101-0501 | | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | 0,101 м3 | 0,23937 | | 28617 | | 6850 | | | |
| 40.3. 2102-0403-0111 | | Раствор асбоцементный | 0,0034 м3 | 0,008058 | | -- | | -- | | | |
| 40.4. 2110-0501-0701 | | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | 21,1 кг | 50,007 | | 136 | | 6801 | | | |
| 40.5. 2113-0804-0401 | | Каболка | 0,004 т | 0,00948 | | 1358592 | | 12879 | | | |
| 41. | 2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015 | -Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8% | шт. | 1 | 38309 | -- | 38309 | -- | 38309 | -- | 41374 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3065 | |
| 42. | 2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015 | -Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8% | шт. | 1 | 33797 | -- | 33797 | -- | 33797 | -- | 36501 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2704 | |
| 43. | 2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015 | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8% | шт. | 2 | 36737 | -- | 73474 | -- | 73474 | -- | 79352 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 5878 | |
| 44. | 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015 | -Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8% | шт. | 2 | 3018 | -- | 6036 | -- | 6036 | -- | 6519 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 483 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | | | | 0,01708 | 474829 | -- | 8110 | -- | 8110 | -- | 8759 |
| | 2106-0510 -5501 РСНБ РК 2015 | -Стремянки СП - 8% | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 649 | |
| 46. | | | | 1 | 4644 | -- | 4644 | -- | 4644 | -- | 5016 |
| | 2303-0101 -0502 РСНБ РК 2015 | -Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 СП - 8% | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 372 | |
| 47. | | | | 0,425 | 217,98 | 2,72 | 93 | 1 | 71 | 15 | 117 |
| | 1113-0301 -0405 РСНБ РК 2015 | -Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз НР - 72%; СП - 8% | м2 | | 48,43 | 0,43 | 21 | -- | -- | 9 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 47.1. | 2204-0101-0904 | Грунтовка химостойкая, ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | 0,00016 т | 0,000068 | | 790834 | | 54 | | | |
| 47.2. | 2204-0601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | 0,00007 т | 0,00003 | | 575703 | | 17 | | | |
| 48. | | | | 0,425 | 356,42 | 2,01 | 151 | 1 | 142 | 6 | 169 |
| | 1113-0301 -1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120 НР - 72%; СП - 8% | м2 | | 18,02 | 0,43 | 8 | -- | -- | 13 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 48.1. | 2204-0701-0701 | Эмаль ХВ-1120 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 | 0,00026 т | 0,000111 | | 1005974 | | 111 | | | |
| 49. | | | | 0,275 | 33907,12 | 1364,94 | 9324 | 375 | 7995 | 752 | 10882 |
| | 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Отмостка бетонная из бетона В7,5. Устройство НР - 72%; СП - 8% | м3 | | 3468,6 | 328,22 | 954 | 90 | -- | 806 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 49.1. | 2102-0101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | 1,015 м3 | 0,279125 | | 27443 | | 7660 | | | |
| 50. | | | | 0,7 | 852,26 | -- | 597 | -- | -- | 430 | 1109 |
| | 1101-0205 -0501 РСНБ РК | -Обсыпка оголовков колодцев вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | | 852,26 | -- | 597 | -- | -- | 82 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 51. | | | | 0,45 | 1,56 | 1,56 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| | 1101-0104 -0701 РСНБ РК 2015 | -Планировка обсыпки оголовков колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | | -- | 0,6 | -- | -- | -- | -- | |
| 52. | | | | 0,3 | 128811,52 | 1228,33 | 38643 | 369 | 18346 | 14482 | 57375 |
| | 1146-0303 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Заделка отверстий бетоном марки В 12,5 | м3 заделки | | 66426,57 | 619,63 | 19928 | 186 | -- | 4250 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 52.1. | | | 1,04 | 0,312 | | | | | | | |
| | 2102-0101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | 28617 | | 8929 | | | |
| 52.2. | | | 0,18 | 0,054 | | | | | | | |
| | 2107-0203-0305 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | | 50417 | | 2723 | | | |
| 52.3. | | | 0,06 | 0,018 | | | | | | | |
| | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | | 237458 | | 4274 | | | |
| 53. | | | | 1,5 | 575 | -- | 862 | -- | 862 | -- | 931 |
| | 2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015 | -Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 54. | | | | 0,036 | 122950,23 | 1377,26 | 4426 | 49 | 2315 | 1500 | 6400 |
| | 1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015 | -Крышка деревянная. Установка | м3 | | 57291 | 590,87 | 2062 | 21 | -- | 474 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 54.1. | | | 0,56 | 0,02016 | | | | | | | |
| | 2107-0201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | | 56114 | | 1131 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.2. | | | 0,49 | 0,01764 | | | | | | | |
| | 2107-0201-0203 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | | 49413 | | 872 | | | |
| 55. | | | | 1,6 | 748,79 | 3,52 | 1198 | 6 | 872 | 233 | 1545 |
| | 1110-0116-0204 РСНБ РК 2015 | -Антисептирование пастами с двух сторон. НР - 72%; СП - 8% | м2 | | 200,31 | 1,63 | 320 | 3 | -- | 114 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 55.1. | | | 0,0009 | 0,00144 | | | | | | | |
| | 2113-0816-9902 | Паста антисептическая | т | | | 605514 | | 872 | | | |
| 56. | | | | 0,8 | 3487,4 | 11,83 | 2790 | 9 | 1916 | 626 | 3689 |
| | 1110-0107-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Обивка крышки кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР - 72%; СП - 8% | м2 проемов | | 1080,96 | 5,35 | 865 | 4 | -- | 273 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 56.1. | | | 0,0072 | 0,00576 | | | | | | | |
| | 2110-0105-0101 | Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм | т | | | 151166 | | 871 | | | |
| 56.2. | | | 0,00303 | 0,002424 | | | | | | | |
| | 2113-0805-0201 | Войлок строительный | т | | | 402975 | | 977 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | -- | -- | 3696525 | 1117153 | 1353629 | 1133082 | 5215972 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 1225742 | 347983 | -- | 386369 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 3331622 | | | |
| Материалы | Тенге | 833512 | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 1569521 | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 7956 | | | |
| Местные материалы | Тенге | 151616 | | | |
| Накладные расходы | Тенге | 1130055 | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | 356935 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 4818612 | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 949 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 1569521 | | |
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | 8404 | | | |
| Материалы | Тенге | 10 | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 279 | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 8110 | | | |
| Накладные расходы | Тенге | 201 | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | 689 | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | 9294 | | | |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 279 | | |
| Стоимость сантехнических работ | Тенге | 356499 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | Тенге | | | | 596 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 3925 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 351830 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2826 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 28745 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 388070 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3925 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 5215976 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 952 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1573725 | | | |

## РАЗДЕЛ 3. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1

### ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | | | | 413,06 | 208,9 | 197,3 | 86288 | 81496 | -- | 18760 | 113452 |
| | 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | | 11,6 | 51,48 | 4791 | 21264 | -- | 8404 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 58. | | | | 32 | 2152,92 | -- | 68893 | -- | -- | 49603 | 127976 |
| | 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | -Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | | 2152,92 | -- | 68893 | -- | -- | 9480 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 59. | | | | 309,06 | 35,96 | 35,96 | 11114 | 11114 | -- | 3089 | 15339 |
| | 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | -- | 13,88 | -- | 4290 | -- | 1136 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 60. | | | | 136 | 852,26 | -- | 115907 | -- | -- | 83453 | 215309 |
| | 1101-0205 -0501 РСНБ РК | -Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа | м3 грунта | | 852,26 | -- | 115907 | -- | -- | 15949 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | грунтов 1 | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 61. | | | | 136 | 169,56 | 78,3 | 23060 | 10649 | -- | 12640 | 38557 |
| | 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | -Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 91,26 | 37,83 | 12411 | 5145 | -- | 2856 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 62. | | | | 0,005 | 1829648,14 | 108324,7 | 9148 | 542 | 7275 | 1077 | 11043 |
| | 1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 | -Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. | км трубопровода | | 266168 | 32970,95 | 1331 | 165 | -- | 818 | |
| | Изм. и доп. вып. 4 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 62.1. | | | 18 | 0,09 | | | | | | | |
| | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | | | 317 | | 29 | | | |
| 62.2. | | | 1010 | 5,05 | | | | | | | |
| | 2301-0405-0103 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) | м | | | 1435 | | 7247 | | | |
| 63. | | | | 5,5 | 594 | -- | 3267 | -- | 3267 | -- | 3528 |
| | 2301-0503 -0401 РСНБ РК 2015 | -Трубы полиэтиленовые безнапорные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 261 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 64. | | | | 0,132 | 501635,2 | 153363,76 | 66216 | 20244 | 2022 | 36129 | 110533 |
| | 1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 | -Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм | км трубопровода | | 332956 | 47189,46 | 43950 | 6229 | -- | 8188 | |
| | Изм. и доп. вып. 4 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 64.1. | | | 48 | 6,336 | | | | | | | |
| | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | | | 317 | | 2009 | | | |
| 65. | | | | 145,2 | 1101 | -- | 159865 | -- | 159865 | -- | 172654 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2301-0503 -0403 РСНБ РК 2015 | -Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 12789 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 66. | 1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,05 | 608941,87 | 199180,69 | 30447 | 9959 | 1212 | 16095 | 50265 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 385528 | 61544,6 | 19276 | 3077 | -- | 3723 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 66.1. | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 74 | 3,7 | 317 | | 1173 | | | |
| 67. | 2301-0503 -0404 РСНБ РК 2015 | -Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 55 | 2271 | -- | 124905 | -- | 124905 | -- | 134897 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 9992 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 68. | 1123-1101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие | врезка | 1 | 26323,87 | -- | 26324 | -- | 4011 | 16065 | 45780 |
| | | | | | 22313 | -- | 22313 | -- | -- | 3391 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 68.1. | 2102-0101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | 0,065 м3 | 0,065 | | 28617 | | 1860 | | | |
| 68.2. | 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | 0,026 м3 | 0,026 | | 29162 | | 758 | | | |
| 69. | 1116-0401 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 325 мм. Прокладка | м трубопровода | 15 | 30576,34 | 303,45 | 458645 | 4551 | 404926 | 36363 | 534608 |
| | | | | | 3277,89 | 89,03 | 49168 | 1335 | -- | 39601 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 6 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 69.1. | 2301-0301-0258 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74 | 0,93 м | 13,95 | | 25599 | | 357106 | | | |
| 70. | 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,015 | 4455758,46 | 309694,34 | 66836 | 4646 | 54714 | 6009 | 78673 |
| | | | | | 498372 | 58036,88 | 7476 | 871 | -- | 5828 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 70.1. | 2110-0501-9903 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | 9880 кг | 148,2 | | 263 | | 38977 | | | |
| 70.2. | 2111-0203-0804 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г | 250 10 м2 | 3,75 | | 3736 | | 14010 | | | |
| 71. | 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,4 | -Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 2 | 10433,66 | 1282,4 | 20867 | 2565 | 14976 | 2437 | 25168 |
| | | | | | 1663,2 | 28,82 | 3326 | 58 | -- | 1864 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 71.1. | 2113-0104-0103 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | 0,01 т | 0,02 | | 175716 | | 3514 | | | |
| 71.2. | 2113-0804-0401 | Каболка | 0,00392 т | 0,00784 | | 1358592 | | 10651 | | | |
| 72. | 1123-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Устройство жироуловителя | м3 | 1 | 13538,07 | 6865,26 | 13538 | 6865 | 326 | 6005 | 21106 |
| | | | | | 6346,8 | 1992,8 | 6347 | 1993 | -- | 1563 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 73. | | | | 1 | 872719 | -- | 872719 | -- | 872719 | -- | 942537 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2303-0401 -0305 РСНБ РК 2015 | -Жироуловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 5 л/с<br>СП - 8% | шт. | | --- | --- | --- | --- | --- | 69818 | |
| 74. | 1112-0101 -1402 РСНБ РК 2015 | -Покрытия. Утепление керамзитом<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 утеплителя | 9 | 16038,04<br>2734,39 | 1760,44<br>489,94 | 144342<br>24610 | 15843<br>4409 | 103889<br>-- | 20894<br>13219 | 178455 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 74.1. | 2101-0302-0402 | Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 | 1,03<br>м3 | 9,27 | | 11207 | | 103889 | | | |
| 75. | 1111-0101 -0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | -Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 27 | 197,06<br>41,61 | 0,57<br>0,29 | 5321<br>1123 | 16<br>8 | 4182<br>-- | 815<br>491 | 6626 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 75.1. | 2113-0810-0102 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | 0,000392<br>т | 0,010584 | | 395106 | | 4182 | | | |
| 76. | 1126-0101 -2101 РСНБ РК 2015 | -Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 изоляции | 0,54 | 92436,74<br>47948,91 | 6226,38<br>489,94 | 49916<br>25892 | 3363<br>265 | 20661<br>-- | 18833<br>5500 | 74249 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 76.1. | 2113-0816-0901 | Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ | 42,84<br>кг | 23,1336 | | 438 | | 10133 | | | |
| 76.2. | 2113-0816-0903 | Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ | 41,16<br>кг | 22,2264 | | 340 | | 7557 | | | |
| | | | | | | УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ<br>ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | |
| 77. | 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015 | -Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная | м3 грунта | 64,05 | 208,9<br>11,6 | 197,3<br>51,48 | 13380<br>743 | 12637<br>3297 | --<br>-- | 2909<br>1303 | 17592 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 78. | 1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 45 | 30,83 | 30,83 | 1387 | 1388 | -- | 386 | 1914 |
| | | | | | -- | 11,9 | -- | 536 | -- | 142 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 79. | 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 | -Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 45 | 169,56 | 78,3 | 7630 | 3523 | -- | 4183 | 12758 |
| | | | | | 91,26 | 37,83 | 4107 | 1702 | -- | 945 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 80. | 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 18,7 | 9741,36 | 1092,86 | 182163 | 20437 | 158850 | 5563 | 202744 |
| | | | | | 153,79 | 259,4 | 2876 | 4851 | -- | 15018 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 80.1. | 2101-0601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | 1,22 м3 | 22,814 | | 6958 | | 158740 | | | |
| 80.2. | 2113-0703-1405 | Вода техническая | 0,07 м3 | 1,309 | | 85 | | 111 | | | |
| | | | | | | КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1000мм - 8 шт | | | | | |
| 81. | 1123-0601 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | -Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые | м3 конструкций колодца | 6,191 | 63413,24 | 11468,02 | 392591 | 70999 | 191426 | 114801 | 547984 |
| | | | | | 21025,1 | 4729,38 | 130166 | 29280 | -- | 40591 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 81.1. | 2102-0101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | 0,125 м3 | 0,773875 | | 26963 | | 20866 | | | |
| 81.2. | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | 0,41 м3 | 2,53831 | | 29639 | | 75233 | | | |
| 81.3. | 2102-0401-2802 | Раствор готовый | 0,00445 м3 | 0,02755 | | 25081 | | 691 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | | | | | | | | | |
| 81.4. 2113-0804-0401 | | Каболка | 0,0072 т | 0,044575 | | 1358592 | | 60560 | | | |
| 82. | 2104-0302 -0101 РСНБ РК 2015 | -Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | шт. | 5 | 11778<br>--- | --<br>--- | 58890<br>--- | --<br>--- | 58890<br>--- | --<br>4711 | 63601 |
| 83. | 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015 | -Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br>СП - 8% | шт. | 3 | 21833<br>--- | --<br>--- | 65499<br>--- | --<br>--- | 65499<br>--- | --<br>5240 | 70739 |
| 84. | 2104-0301 -0105 РСНБ РК 2015 | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | шт. | 3 | 11147<br>--- | --<br>--- | 33441<br>--- | --<br>--- | 33441<br>--- | --<br>2675 | 36116 |
| 85. | 2104-0301 -0106 РСНБ РК 2015 | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | шт. | 5 | 15109<br>--- | --<br>--- | 75545<br>--- | --<br>--- | 75545<br>--- | --<br>6044 | 81589 |
| 86. | 2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015 | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br>СП - 8% | шт. | 6 | 17010<br>--- | --<br>--- | 102060<br>--- | --<br>--- | 102060<br>--- | --<br>8165 | 110225 |
| 87. | 2104-0302 -0105 РСНБ РК | -Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из | шт. | 5 | 9312<br>--- | --<br>--- | 46560<br>--- | --<br>--- | 46560<br>--- | --<br>3725 | 50285 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br>СП - 8% | | | | | | | | | |
| 88. | 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015 | -Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016<br>СП - 8% | шт. | 3 | 21553<br>-- | --<br>-- | 64659<br>-- | --<br>-- | 64659<br>-- | --<br>5173 | 69832 |
| 89. | 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015 | -Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90<br>СП - 8% | шт. | 17 | 3018<br>-- | --<br>-- | 51306<br>-- | --<br>-- | 51306<br>-- | --<br>4104 | 55410 |
| 90. | 1106-1301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Лотки в сооружениях. Устройство<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 | 3,15 | 83628,37<br>39235,2 | 7615,78<br>2890,31 | 263429<br>123591 | 23989<br>9104 | 115849<br>-- | 95541<br>28718 | 387687 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 90.1. | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | 1,015<br>м3 | 3,19725 | | 29639 | | 94763 | | | |
| 90.2. | 2107-0203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | 0,064<br>м3 | 0,2016 | | 45795 | | 9232 | | | |
| 91. | 2303-0101 -0502 РСНБ РК 2015 | -Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013<br>СП - 8% | комплект | 8 | 4644<br>-- | --<br>-- | 37152<br>-- | --<br>-- | 37152<br>-- | --<br>2972 | 40124 |
| 92. | 2106-0510 -5501 РСНБ РК 2015 | -Стремянки<br>СП - 8% | т | 0,0776 | 474829<br>-- | --<br>-- | 36847<br>-- | --<br>-- | 36847<br>-- | --<br>2948 | 39795 |
| 93. | 1113-0301 -0405 | -Поверхности металлические. | м2 | 3,4 | 217,98<br>48,43 | 2,72<br>0,43 | 741<br>165 | 9<br>1 | 567<br>-- | 120<br>69 | 929 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз<br>НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 93.1. 2204-0101-0904 | | Грунтовка химостойкая, ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | 0,00016 т | 0,000544 | | 790834 | | 430 | | | |
| 93.2. 2204-0601-0602 | | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | 0,00007 т | 0,000238 | | 575703 | | 137 | | | |
| 94. | 1113-0301 -1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120<br>НР - 72%; СП - 8% | м2 | 3,4 | 356,42<br>18,02 | 2,01<br>0,43 | 1212<br>61 | 6<br>1 | 1145<br>-- | 45<br>101 | 1358 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 94.1. 2204-0701-0701 | | Эмаль ХВ-1120 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 | 0,00026 т | 0,000884 | | 1005974 | | 889 | | | |
| 95. | 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Отмостка бетонная из бетона В7,5. Устройство<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 | 2,2 | 33907,12<br>3468,6 | 1364,94<br>328,22 | 74596<br>7631 | 3003<br>722 | 63962<br>-- | 6014<br>6449 | 87059 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 95.1. 2102-0101-0301 | | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | 1,015 м3 | 2,233 | | 27443 | | 61280 | | | |
| | | | | | | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 96. | 1146-0303 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | -Заделка отверстий бетоном марки В 12,5<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 заделки | 4,8 | 128811,52<br>66426,57 | 1228,33<br>619,63 | 618295<br>318848 | 5896<br>2974 | 293551<br>-- | 231712<br>68001 | 918007 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 96.1. 2102-0101-0501 | | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | 1,04 м3 | 4,992 | | 28617 | | 142856 | | | |
| 96.2. 2107-0203-0305 | | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 | 0,18 м3 | 0,864 | | 50417 | | 43560 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | | | | | | | | | |
| 96.3. 2105-0301-3001 | | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,06 т | 0,288 | | 237458 | | 68388 | | | |
| 97. | 2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015 | -Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 СП - 8% | кг | 7 | 575 | -- | 4025 | -- | 4025 | -- | 4347 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 322 | |
| 98. | 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015 | -Обсыпка оголовков колодцев НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 21,09 | 936,04 | -- | 19741 | -- | -- | 14214 | 36671 |
| | | | | | 936,04 | -- | 19741 | -- | -- | 2716 | |
| 99. | 1101-0107 -1806 РСНБ РК 2015 | -Планировка обсыпки оголовков колодцев НР - 72%; СП - 8% | м2 спланированной поверхности | 30 | 78,39 | -- | 2352 | -- | -- | 1693 | 4369 |
| | | | | | 78,39 | -- | 2352 | -- | -- | 324 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | -- | -- | 4511119 | 313740 | 3180284 | 805448 | 5741890 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 1017095 | 101577 | -- | 425327 | |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 2817719 |
| Материалы | Тенге | 1038621 |
| Всего заработная плата | Тенге | 1068169 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 4025 |
| Местные материалы | Тенге | 497960 |
| Накладные расходы | Тенге | 769085 |
| Сметная прибыль | Тенге | 286946 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 3873750 |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | 880 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 1068169 |
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | 36847 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 36847 |
| Сметная прибыль | Тенге | 2948 |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | 39795 |
| Стоимость сантехнических работ | Тенге | 1656553 |
| Материалы | Тенге | 404925 |
| Всего заработная плата | Тенге | 50503 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 1197908 |
| Накладные расходы | Тенге | 36363 |
| Сметная прибыль | Тенге | 135433 |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | 1828349 |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | 36 |
| Сметная заработная плата | Тенге | 50503 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | 5741894 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 916 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1118672 | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | | | | | 11240972 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2382125 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 1431177 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 449704 | | | |
| | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 4533913 | | | | |
| | | Перевозка грузов | Тенге | | | | 22176 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2038921 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 832667 | | | | |

Составил И Голубева

Форма № 7

Наименование стройки КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225
Наименование объекта НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 6-1
по зданию, сооружению, объекту, стройке

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Основание: 014-18-НВК
Локальные сметы

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество единиц по проекту | Происхождение товара (страна изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | |
| 1 | 2101-0102-0101 РСНБ РК 2015 | Глина | м3 | 0,00112 | Казахстан |
| 2 | 2101-0302-0402 РСНБ РК 2015 | Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 | м3 | 9,27 | Казахстан |
| 3 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,2 | Казахстан |
| 4 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 27,206 | Казахстан |
| 5 | 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,773875 | Казахстан |
| 6 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3,156765 | Казахстан |
| 7 | 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 5,60837 | Казахстан |
| 8 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 5,73556 | Казахстан |
| 9 | 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,02754995 | Казахстан |
| 10 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,502052 | Казахстан |
| 11 | 2102-0403-0111 РСНБ РК 2015 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,008058 | Казахстан |
| 12 | 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 0,2133 | Казахстан |
| 13 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 6 | Казахстан |
| 14 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 19 | Казахстан |
| 15 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 3 | Казахстан |
| 16 | 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 5 | Казахстан |
| 17 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 3 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00144 | Казахстан |
| 19 | 2105-0307-0102 РСНБ РК 2015 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,000216 | Казахстан |
| 20 | 2105-0307-1007 РСНБ РК 2015 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2,55 | Казахстан |
| 21 | 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 49,143 | Казахстан |
| 22 | 2107-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,02016 | Казахстан |
| 23 | 2107-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,01764 | Казахстан |
| 24 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,08048 | Казахстан |
| 25 | 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,2016 | Казахстан |
| 26 | 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,008495 | Казахстан |
| 27 | 2107-0204-0304 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0004 | Казахстан |
| 28 | 2110-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм | т | 0,00576 | Казахстан |
| 29 | 2110-0401-1001 РСНБ РК 2015 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,2485 | Казахстан |
| 30 | 2110-0501-0701 РСНБ РК 2015 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 50,007 | Казахстан |
| 31 | 2110-0501-9903 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000 | кг | 148,2 | Казахстан |
| 32 | 2111-0203-0804 РСНБ РК 2015 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г | 10 м2 | 3,75 | Казахстан |
| 33 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0059528 | Казахстан |
| 34 | 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,03087795 | Казахстан |
| 35 | 2113-0102-0901 РСНБ РК 2015 | Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00005054 | Казахстан |
| 36 | 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,08191 | Казахстан |
| 37 | 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0022 | Казахстан |
| 38 | 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0043 | Казахстан |
| 39 | 2113-0209-0203 РСНБ РК 2015 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,048 | Казахстан |
| 40 | 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015 | Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00000216 | Казахстан |
| 41 | 2113-0211-0402 РСНБ РК 2015 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0,00000216 | |
| 42 | 2113-0701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,089 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 43 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,51 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 44 | 2113-0703-0901 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,00474 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 45 | 2113-0703-0902 | Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68 | т | 0,0111438 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 46 | 2113-0703-1201 | Диоктилфталат ГОСТ 8728-88 | кг | 2,7 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 47 | 2113-0703-2401 | Хлорметилен ГОСТ 12794-80 | кг | 1,62 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 48 | 2113-0802-0107 | Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75 | 1000 м2 | 0,0321 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 49 | 2113-0803-0501 | Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2 | м2 | 0,018 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 50 | 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,0024 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 51 | 2113-0803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,222945 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 52 | 2113-0804-0401 | Каболка | т | 0,0618952 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 53 | 2113-0804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 8,5 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 54 | 2113-0805-0201 | Войлок строительный | т | 0,002424 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 55 | 2113-0809-1201 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 | кг | 0,28404 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 56 | 2113-0810-0101 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 | 1000 м2 | 0,00162 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 57 | 2113-0810-0102 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 | т | 0,010584 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 58 | 2113-0812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00421 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 59 | 2113-0812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,001315 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 60 | 2113-0812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,18 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 61 | 2113-0816-0901 | Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ | кг | 23,1336 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 62 | 2113-0816-0903 | Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ | кг | 22,2264 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 63 | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,16 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 64 | 2113-0816-3426 | Мусор строительный | т | 24 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 65 | 2204-0101-0904 | Грунтовка химостойкая, ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000612 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 66 | 2204-0101-9904 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,002475 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 67 | 2204-0601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,000765 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 68 | 2204-0603-0107 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,04712 | Казахстан |
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 69 | 2204-0701-0701 | Эмаль ХВ-1120 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 | т | 0,0009945 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 70 | 2301-0301-0258 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74 | м | 13,95 | Казахстан |
| 71 | 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 38,38 | Казахстан |
| 72 | 2301-0503-0403 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 145,2 | Казахстан |
| 73 | 2301-0503-0404 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 55 | Казахстан |
| 74 | 2302-0101-0278 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1,35 | Казахстан |
| 75 | 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 1 | Казахстан |
| 76 | 2302-0103-0112 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | Казахстан |
| 77 | 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 | шт. | 1 | Казахстан |
| 78 | 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 | шт. | 2 | Казахстан |
| 79 | 2302-0304-2613 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 | шт. | 1 | Казахстан |
| 80 | 2302-0304-2620 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 | шт. | 2 | Казахстан |
| 81 | 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,004 | Казахстан |
| 82 | 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 9 | Казахстан |
| 83 | 2107-0101-9901 РСНБ РК 2015 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,11085 | Казахстан |
| 84 | 2113-0703-1404 РСНБ РК 2015 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 26,6535 | Казахстан |
| 85 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 1,65383995 | Казахстан |
| 86 | 2113-0816-9902 РСНБ РК 2015 | Паста антисептическая | т | 0,00144 | Казахстан |
| 87 | 2204-0401-0401 РСНБ РК 2015 | Пигмент тертый | кг | 0,00536 | Казахстан |
| 88 | 2301-0405-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) | м | 5,05 | Казахстан |
| 89 | 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015 | Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 1 | Казахстан |
| 90 | 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 2 | Казахстан |
| 91 | 2302-1199-9912 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные | шт. | 4 | Казахстан |
| 92 | 2303-0103-0906 РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85 | шт. | 1 | Казахстан |
| 93 | 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 1 | Казахстан |
| 94 | 2304-0905-0901 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 95 | 2701-0101-0104<br>РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 1,1088 | Казахстан |
| 96 | 2701-0101-0105<br>РСНБ РК 2015 | Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,2844 | Казахстан |
| 97 | 2106-0510-1802<br>РСНБ РК 2015 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0105247 | Казахстан |
| 98 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,306 | Казахстан |
| 99 | 2113-0209-0104<br>РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 39,7891 | Казахстан |
| 100 | 2303-0401-0305<br>РСНБ РК 2015 | Жироуловитель с корпусом из стеклопластика цилиндрический, производительность 5 л/с | шт. | 1 | Казахстан |
| 101 | 5101-0802-0101<br>РСНБ РК 2015 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 2 | Казахстан |
| 102 | 2104-0301-0105<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | Казахстан |
| 103 | 2104-0301-0106<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | Казахстан |
| 104 | 2104-0301-0117<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | Казахстан |
| 105 | 2104-0302-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 5 | Казахстан |
| 106 | 2104-0302-0103<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | Казахстан |
| 107 | 2104-0302-0113<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | Казахстан |
| 108 | 2106-0510-5501<br>РСНБ РК 2015 | Стремянки | т | 0,09468 | Казахстан |
| 109 | 2301-0503-0401<br>РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые безнапорные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 5,5 | Казахстан |
| 110 | 2302-0101-1060<br>РСНБ РК 2015 | Переход стальной приварной 150х125 | шт. | 2 | Казахстан |
| 111 | 2401-0201-0229<br>РСНБ РК 2015 | Указатель "Пожарный гидрант" | шт. | 2 | Казахстан |

Составил И Голубева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э6010'А0Ж5К9'Ц7Н2ХМШ1В1+Б''6'''''*
2 Ю''КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225 '014-18'7-1'БЛАГОУСТРОЙСТВО'РП'7'7-1'БЛАГОУСТРОЙСТВО'014-18-АС''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВ.2020 Г.*
3 (1401)*
4 Р Демонтажные работы*
5 Е11-090701-0111(А5.0,6)(Н53=0)(Р1.0,6)(Р3.0,8)(Н52=0,8)'1,26''Демонтаж навеса'т конструкций*
6 С341-040104-0601'1,26''Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка'т*
7 С341-020102-0203'(1,26).3''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км'т·км*
8 Р Строительные работы*
9 П УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК*
10 П Брусчатое покрытие дорожек (Тип I,II)-3100+590 м2*
11 Е11-270401-0101(РС249133РС249132)'(3100+590).0,06''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
12 Е11-270701-0302(РС244654)(РС249751)'3100+590''Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком'м2 тротуара*
13 С121-010401-0101'(3100+590).0,05:6.5.1,25''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
14 С121-130101-0101'(3100+590).0,06:6.1.1,3''Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85'т*
15 С121-040509-0412'(3100+590)''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 55 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
16 П Брусчатое покрытие дорожек (Тип-III-IV)-700+940 м2*
17 Е11-270401-0101(РС249133РС249132)'(700+940).0,06''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
18 Е11-270701-0302(РС244654)(РС249751)'700+940''Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком'м2 тротуара*
19 С121-010401-0101'(700+940).0,05:6.5.1,25''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
20 С121-130101-0101'(700+940).0,06:6.1.1,3''Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85'т*
21 С121-040509-0412'(700+940)''Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 55 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91'м2*
22 П Асфальтовое покрытие дорожек (Тип-III )-1425 м2*
23 Е11-270602-0901(РС144679РС144641)'1425:1000.0,3''РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ'Т*
24 Е11-270602-0301(РС245634РС102737)(РС144679РС144641)'1425''ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО'М2 ПОКРЫТИЯ*
25 П2БОРТОВЫЕ КАМНИ*
26 Е11-270201-1002(П-1127008)(РС247618)'715''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86'м бортового камня*
27 С121-040508-9901'0,043.715''Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*
28 РОЗЕЛЕНЕНИЕ*
29 ППОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ*
30 Е11-470104-0101'102''Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма*
31 Е11-470103-0105(РС268268)(РС244563)'102''ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5Х0,5Х0,4 М. ПОСАДКА'ШТ.*
32 Е11-470118-0103(РС244563)'102''ДЕРЕВЬЯ ИЛИ КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,5Х0,4 М. УХОД'ШТ.*
33 С125-010203-0302'102''Береза, с комом, высотой от 1 м до 2 м'шт.*
34 П ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ*
35 Е11-470106-0101'128+590''Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте'яма*
36 Е11-470107-0101(РС268268)'128+590''КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ГРУППАХ. ПОСАДКА В ЯМЫ. РАЗМЕР ЯМ 0,5Х0,5 М'ШТ*
37 Е11-470118-0202(РС244559)'128+590''САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ В ГРУППОВЫХ ПОСАДКАХ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ. УХОД'ШТ*
38 С125-010204-0201'128'479'Сирень обыкновенная, без кома, высотой до 1 м'шт.*
39 С125-010204-0602'590'145'Вяз мелколистный, без кома, высотой от 1 м до 1,5 м'шт.*
40 П ПОСАДКА ЦВЕТОВ*
41 Е11-470113-0102'60''ЦВЕТНИКИ. УСТРОЙСТВО КОРЫТА ВРУЧНУЮ ГЛУБИНОЙ 40 СМ'М2*
42 Е11-470113-0201'60''ЦВЕТНИКИ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ 20 СМ'М2*
43 Е11-470113-0301(РС268270)'60''ЦВЕТНИКИ МНОГОЛЕТНИЕ ПРИ ГУСТОТЕ ПОСАДКИ 16 ШТ. НА М2. ПОСАДКА'М2*
44 Е11-470113-0302(Н5.1,4)(Н52.1,4)(Н53.1,4)К=1,4(РС268270)'60''ЦВЕТНИКИ МНОГОЛЕТНИЕ. ПОСАДКА. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 10 ШТ. ВЫСАЖИВАЕМЫХ ЦВЕТОВ К НОРМЕ 11-470113-0301'М2*
45 Е11-470118-0401'60''ЦВЕТНИКИ ИЗ МНОГОЛЕТНИКОВ. УХОД'М2*
46 С125-020101-0101'2880''ПЕТУНИЯ'ШТ.*
47 Е11-470119-0603'(102+128+295+60).4''Лунки или канавки. Прополка и рыхление'м2*
48 Е11-470119-0502'(102.1.4+128.0,12.4+590.0,04.4+(60.2,25:10.15))''Насаждения зеленые. Полив из шланга поливочного водопровода'м3*
49 РМАФЫ*
50 П Пришкольная территория*
51 У86-010303-0202'35''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках'шт.*
52 У86-010302-0306'35''Конструкции скамеек с металлически

м каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразд
елением по типам (видам): Скамья антивандальная'шт
.*
53 У86-010106-0405'1''Модульные конструкции веранд с подр
азделением по типам (видам): Веранда "Кораблик"'ко
мплект*
54 П Площадка для начальной военной подготовки*
55 У86-010203-0102'1''Модульные конструкции рукоходов с п
одразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,
960 м х 1,075 м х 2,200 м)'комплект*
56 У86-010207-0304'1''Модульные конструкции спортивных бр
евен, бумов с подразделением по типам (видам): Спо
ртивное бревно-"баланс"'комплект*
57 У86-010213-0201'1''Модульная конструкция брусьев парал
лельных: Брусья параллельные'комплект*
58 У86-010202-0101'1''Модульные конструкции турников с по
дразделением по типам (видам): Турник разновысокий
'комплект*
59 П Площадка для мусоросборников*
60 У86-010307-0104'1''Конструкции навесов для мусоросборн
иков, поставляемые в готовом виде, с подразделение
м по типам (видам): Навес над мусорными баками на
3 шт.'шт.*
61 С121-060106-0301'3''Металлический мусоросборник СТ РК
1231-2004'комплект*
62 П Устройство водоотводных каналов*
63 Е11-010205-0302'41,98''Разработка грунта в траншеях бе
з креплений с откосами'м3 грунта*
64 Е11-010205-0502'2,376''Обратная засыпка грунта. Группа
грунтов 2'м3 грунта*
65 Е11-230101-0101'0,35.220.0,05''Основание под лотки пес
чаное. Устройство'м3 основания*
66 Е11-060101-0101(РС100463РС100533)'48''Устройство бетон
ной обоймы из бетона В 15'м3*
67 С121-040303-9903'0,06.220''Лотки водопропускные железо
бетонные СТ РК 937-92'м3*
68 С123-030106-0607'220:0,5''Решетка чугунная щелевая РВ-
20.25.50-класс нагрузки С, серии Drive ГОСТ 7293-8
5'шт.*
69 К'И. Голубева*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225 ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЬЕКТ НОМЕР 7-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 7-1
(Локальный сметный расчет)

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОСНОВАНИЕ: 014-18-АС

Сметная стоимость 60750,291 тыс.тенге
Сметная заработная плата 5640,875 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4,806 тыс.чел-ч

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 4 КВ.2020 Г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1109-0701 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Демонтаж навеса НР - 72%; СП - 8% | т конструкций | 1,26 | 60971,87 | 15476,62 | 76825 | 19500 | -- | 47518 | 134291 | | | | |
| | | | | | 45495,25 | 6883,62 | 57324 | 8673 | -- | 9947 | | | | | |
| 2. | 4104-0104 -0601 РСНБ РК 2015 | -Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8% | т | 1,26 | 738 | -- | 930 | -- | -- | -- | 1004 | | | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 74 | | | | | |
| 3. | 4102-0102 -0203 РСНБ РК 2015 | -Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км СП - 8% | т·км | 3,78 | 62 | -- | 234 | -- | -- | -- | 253 | | | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | -- | -- | 77989 | 19500 | -- | 47518 | 135548 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 57324 | 8673 | -- | 10040 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1164 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 1164 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 93 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1257 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 76825 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 65997 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 47518 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9947 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 134290 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 73 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 65997 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 135547 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 73 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 65997 | | | |

## РАЗДЕЛ 2. Строительные работы

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК
Брусчатое покрытие дорожек (Тип I,II)-3100+590

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | | | | | | | |
| 4. | | | | 221,4 | 8736,83 | 1055,89 | 1934334 | 233774 | 1666511 | 64189 | 2158405 |
| | 1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 72%; СП - 8% | м3 материала основания в плотном теле | | 153,79 | 248,88 | 34049 | 55102 | -- | 159882 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | 1,1 | 243,54 | | | | | | | |
| 2101-0401-0101 | | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | | | 6839 | | 1665570 | | | |
| 4.2. | | | 0,05 | 11,07 | | | | | | | |
| 2113-0703-1405 | | Вода техническая | м3 | | | 85 | | 941 | | | |
| 5. | | | | 3690 | 464,31 | 39,12 | 1713304 | 144352 | 12621 | 1164821 | 3108375 |
| | 1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015 | -Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | | 421,77 | 16,66 | 1556331 | 61475 | -- | 230250 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 5.1. | | | 0,0005 | 1,845 | | | | | | | |
| 2101-0401-0101 | | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | | | 6839 | | 12618 | | | |
| 6. | | | | 192,1875 | 6839 | -- | 1314370 | -- | 1314370 | -- | 1419520 |
| | 2101-0401 -0101 РСНБ РК | -Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 105150 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 7. | | | | 47,97 | 24751 | -- | 1187305 | -- | 1187305 | -- | 1282289 |
| | 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 94984 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 8. | | | | 3690 | 3486 | -- | 12863340 | -- | 12863340 | -- | 13892407 |
| | 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015 | -Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 55 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 1029067 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Брусчатое покрытие дорожек (Тип-III-IV)-700+940 м2 | | | | | |
| 9. | | | | 98,4 | 8736,83 | 1055,89 | 859704 | 103900 | 740671 | 28528 | 959291 |
| | 1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | -Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 153,79 | 248,88 | 15133 | 24490 | -- | 71059 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 9.1. | | | 1,1 | 108,24 | | | | | | | |
| | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | | | 6839 | | 740253 | | | |
| 9.2. | | | 0,05 | 4,92 | | | | | | | |
| | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | | | 85 | | 418 | | | |
| 10. | | | | 1640 | 464,31 | 39,12 | 761468 | 64156 | 5609 | 517698 | 1381499 |
| | 1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015 | -Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | | 421,77 | 16,66 | 691703 | 27322 | -- | 102333 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10.1. | | | 0,0005 | 0,82 | | | | | | | |
| | 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | | | 6839 | | 5608 | | | |
| 11. | | | | | 6839 | | 584165 | | 584165 | | 630898 |
| | | | | 85,4166667 | | -- | | -- | | -- | |
| | 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015 | -Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 46733 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 12. | | | | 21,32 | 24751 | -- | 527691 | -- | 527691 | -- | 569906 |
| | 2113-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 42215 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | | | | 1640 | 3486 | -- | 5717040 | -- | 5717040 | -- | 6174403 |
| | 2104-0509 -0412 РСНБ РК 2015 | -Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 55 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 457363 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Асфальтовое покрытие дорожек (Тип-III )-1425 м2 | | | | | |
| 14. | | | | 0,4275 | 100766,01 | 1866,44 | 43077 | 798 | 42279 | 307 | 46855 |
| | 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | т | | -- | 998,76 | -- | 427 | -- | 3471 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 14.1. | | | 1,03 | 0,440325 | | | | | | | |
| | 2113-0104-0203 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 | т | | | 96019 | | 42280 | | | |
| 15. | | | | 1425 | 2263,07 | 128,13 | 3224875 | 182585 | 2973292 | 83763 | 3573329 |
| | 1127-0602 -0301 РСНБ РК 2015 | -ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО | М2 ПОКРЫТИЯ | | 48,42 | 33,22 | 68998 | 47338 | -- | 264691 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 15.1. | | | 0,0966 | 137,655 | | | | | | | |
| | 2102-0501-0304 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | | | 21536 | | 2964538 | | | |
| 15.2. | | | 0,000006 | 0,008835 | | | | | | | |
| | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | | | 216144 | | 1910 | | | |
| 15.3. | | | 0,00015 | 0,21375 | | | | | | | |
| | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | | 25079 | | 5361 | | | |
| 15.4. | | | 0,000011 | 0,01539 | | | | | | | |
| | 2113-0104-0203 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 | т | | | 96019 | | 1478 | | | |
| | | БОРТОВЫЕ КАМНИ | | | | | | | | | |
| 16. | | | | 715 | 2411,47 | 32,4 | 1724201 | 23166 | 1110138 | 432211 | 2328925 |
| | 1127-0201 -1002 | -Камни бортовые бетонные. Установка при бортовог | м | | 826,43 | 13,14 | 590897 | 9395 | -- | 172513 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 | других видах покрытий. о камня Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 16.1. 2102-0101-0601 | | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | 0,05074 м3 | 36,2791 | | 29639 | | 1075276 | | | |
| 17. | 2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015 | -Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8% | 30,745 м3 | 75589 | -- | -- | 2323984 | -- | 2323984 | -- | 2509903 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 185919 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | -- | -- | 34778858 | 752731 | 31069016 | 2291517 | 40036005 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 2957111 | 225549 | -- | 2965630 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 34778858 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6551121 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3182660 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1714996 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 22802899 | | | | |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | 2291517 | | | | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 2965630 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 40036005 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 2748 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 3182660 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | 40036005 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | чел.-ч | | | | | | | | 2748 |
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 3182660 | | | |

## РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 1147-0104 -0101 РСНБ РК 2015 | -Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР - 72%; СП - 8% | 102 яма | 394,58 | 68,67 | 40247 | 7004 | -- | 25840 | 71374 |
| | | | | 325,91 | 25,94 | 33243 | 2646 | -- | 5287 | |
| 19. | 1147-0103 -0105 РСНБ РК | -ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ КОМА 0,5Х0,5Х0,4 М. | 102 ШТ. | 3767,78 | 969,17 | 384314 | 98855 | 13249 | 220592 | 653299 |
| | | | | 2668,73 | 334,98 | 272210 | 34168 | -- | 48392 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 Изм. и доп. вып. 6 | ПОСАДКА<br>НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 19.1. 2113-0803-1101 | | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 0,015<br>10 м2 | 1,53 | | 6932 | | 10606 | | | |
| 20. | 1147-0118 -0103 РСНБ РК 2015 | -ДЕРЕВЬЯ ИЛИ КУСТАРНИКИ С КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,5Х0,4 М. УХОД<br>НР - 72%; СП - 8% | ШТ. | 102 | 1594,13<br>1254,24 | 220,63<br>54,76 | 162601<br>127932 | 22505<br>5586 | 12164<br>-- | 96133<br>20699 | 279433 |
| | 2015 Изм. и доп. вып. 6 | | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 20.1. 2113-0803-1101 | | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 0,015<br>10 м2 | 1,53 | | 6932 | | 10606 | | | |
| 21. | 2501-0203 -0302 РСНБ РК 2015 | -Береза, с комом, высотой от 1 м до 2 м<br>СП - 8% | шт. | 102 | 5993<br>-- | --<br>-- | 611286<br>-- | --<br>-- | 611286<br>-- | --<br>48903 | 660189 |
| | | | | | | ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ | | | | | |
| 22. | 1147-0106 -0101 РСНБ РК 2015 | -Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте<br>НР - 72%; СП - 8% | яма | 718 | 258,01<br>200,79 | 57,22<br>21,62 | 185251<br>144167 | 41084<br>15523 | --<br>-- | 114977<br>24018 | 324246 |
| 23. | 1147-0107 -0101 РСНБ РК 2015 | -КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ В ГРУППАХ. ПОСАДКА В ЯМЫ. РАЗМЕР ЯМ 0,5Х0,5 М<br>НР - 72%; СП - 8% | ШТ | 718 | 282,9<br>215,97 | 63,87<br>15,85 | 203122<br>155066 | 45858<br>11380 | 2198<br>-- | 119842<br>25837 | 348801 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 23.1. 2113-0703-1405 | | Вода техническая | 0,036<br>м3 | 25,848 | | 85 | | 2197 | | | |
| 24. | 1147-0118 -0202 РСНБ РК 2015 | -САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ В ГРУППОВЫХ ПОСАДКАХ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ. УХОД<br>НР - 72%; СП - 8% | ШТ | 718 | 483,56<br>422,1 | 58,06<br>14,41 | 347196<br>303068 | 41687<br>10346 | 2441<br>-- | 225658<br>45828 | 618683 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1. | 2113-0703-1405 | Вода техническая | 0,04 м3 | 28,72 | | 85 | | 2441 | | | |
| 25. | 2501-0204 -0201 РСНБ РК 2015 | -Сирень обыкновенная, без кома, высотой до 1 м<br>СП - 8% | шт. | 128 | 479<br>--- | --<br>-- | 61312<br>--- | --<br>--- | 61312<br>--- | --<br>4905 | 66217 |
| 26. | 2501-0204 -0602 РСНБ РК 2015 | -Вяз мелколистный, без кома, высотой от 1 м до 1,5 м<br>СП - 8% | шт. | 590 | 145<br>--- | --<br>-- | 85550<br>--- | --<br>--- | 85550<br>--- | --<br>6844 | 92394 |
| | | | | | | ПОСАДКА ЦВЕТОВ | | | | | |
| 27. | 1147-0113 -0102 РСНБ РК 2015 | -ЦВЕТНИКИ. УСТРОЙСТВО КОРЫТА ВРУЧНУЮ ГЛУБИНОЙ 40 СМ<br>НР - 72%; СП - 8% | М2 | 60 | 706,95<br>--- | --<br>-- | 42417<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | 30540<br>--- | 78794 |
| 28. | 1147-0113 -0201 РСНБ РК 2015 | -ЦВЕТНИКИ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ 20 СМ<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | М2 | 60 | 645,82<br>--- | --<br>-- | 38749<br>--- | --<br>--- | 9384<br>--- | 21143<br>--- | 64683 |
| 28.1. | 2101-0101-0202 | Земля растительная механизированной заготовки | 0,2 м3 | 12 | | 782 | | 9384 | | | |
| 29. | 1147-0113 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -ЦВЕТНИКИ МНОГОЛЕТНИЕ ПРИ ГУСТОТЕ ПОСАДКИ 16 ШТ. НА М2. ПОСАДКА<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | М2 | 60 | 2129,57<br>--- | 476,67<br>-- | 127774<br>--- | 28601<br>--- | 4801<br>--- | 73059<br>--- | 216900 |
| 29.1. | 2503-0201-0113 | Перегной | 0,02 м3 | 1,2 | | 2530 | | 3036 | | | |
| 30. | 1147-0113 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=1,4 | -ЦВЕТНИКИ МНОГОЛЕТНИЕ. ПОСАДКА. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 10 ШТ. ВЫСАЖИВАЕМЫХ ЦВЕТОВ К НОРМЕ 11-470113-0301<br>НР - 72%; СП - 8%<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | М2 | 60 | 115,65<br>--- | --<br>-- | 6939<br>--- | --<br>--- | 206<br>--- | 4847<br>--- | 12729 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1. | | | 0,00007 | 0,0042 | | | | | | | |
| 2107-0203-0405 | | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | | 25079 | | 105 | | | |
| 8.2. | | | 0,000007 | 0,00042 | | | | | | | |
| 2113-0804-0901 | | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | | | 240122 | | 101 | | | |
| 31. | | | | 60 | 1213,04 | 313,52 | 72782 | 18812 | 1146 | 41395 | 123311 |
| 1147-0118 -0401 РСНБ РК 2015 | | -ЦВЕТНИКИ ИЗ МНОГОЛЕТНИКОВ. УХОД НР - 72%; СП - 8% | М2 | | 880,4 | 77,81 | 52824 | 4669 | -- | 9134 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31.1. | | | 0,225 | 13,5 | | | | | | | |
| 2113-0703-1405 | | Вода техническая | м3 | | | 85 | | 1148 | | | |
| 32. | | | | 2880 | 86 | -- | 247680 | -- | 247680 | -- | 267494 |
| 2502-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | | -ПЕТУНИЯ СП - 8% | ШТ. | | -- | -- | -- | -- | -- | 19814 | |
| 33. | | | | 2340 | 66,49 | -- | 155587 | -- | -- | 112022 | 289018 |
| 1147-0119 -0603 РСНБ РК 2015 | | -Лунки или канавки. Прополка и рыхление НР - 72%; СП - 8% | м2 | | 66,49 | -- | 155587 | -- | -- | 21409 | |
| 34. | | | | 766,34 | 574,06 | -- | 439925 | -- | 65139 | 269846 | 766553 |
| 1147-0119 -0502 РСНБ РК 2015 | | -Насаждения зеленые. Полив из шланга поливочного водопровода НР - 72%; СП - 8% | м3 | | 489,06 | -- | 374786 | -- | -- | 56782 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 34.1. | | | 1 | 766,34 | | | | | | | |
| 2113-0703-1405 | | Вода техническая | м3 | | | 85 | | 65139 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | -- | -- | 3212732 | 304406 | 1116556 | 1355894 | 4934118 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 1791770 | 91417 | -- | 365490 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 3212732 | |
| Материалы | Тенге | 110729 | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 1883187 |
| Местные материалы | Тенге | 1005828 | |
| Накладные расходы | Тенге | 1355894 | |
| Сметная прибыль | Тенге | 365490 | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 4934116 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 1560 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 1883187 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | 4934116 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 1560 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная заработная плата | | Тенге | | | | | 1883187 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. МАФЫ | | | | | | | | | |
| | | | | | | Пришкольная территория | | | | | |
| 35. | 8601-0303 -0202 УСН РК 8.02-03-2 019 0 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках<br><br>НР - 1754 Тенге; СП - 2228 Тенге | шт. | 35 | 26092<br>1529 | 81<br>19 | 913220<br>53515 | 2835<br>665 | 856870<br>-- | 61390<br>77980 | 1052590 |
| 36. | 8601-0302 -0306 УСН РК 8.02-03-2 019 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная<br><br>НР - 2300 Тенге; СП - 4323 Тенге | шт. | 35 | 51732<br>2152 | 180<br>46 | 1810620<br>75320 | 6300<br>1610 | 1729000<br>-- | 80500<br>151305 | 2042425 |
| 37. | 8601-0106 -0405 УСН РК 8.02-03-2 019 0 | Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам): Веранда "Кораблик"<br><br>НР - 136674 Тенге; СП - 231384 Тенге | комплект | 1 | 2755625<br>156618 | 5753<br>2260 | 2755625<br>156618 | 5753<br>2260 | 2593254<br>-- | 136674<br>231384 | 3123683 |
| | | | | | | Площадка для начальной военной подготовки | | | | | |
| 38. | 8601-0203 -0102 УСН РК 8.02-03-2 019 0 | Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)<br><br>НР - 9890 Тенге; СП - 28697 Тенге | комплект | 1 | 348824<br>12571 | 3933<br>1272 | 348824<br>12571 | 3933<br>1272 | 332320<br>-- | 9890<br>28697 | 387411 |
| 39. | 8601-0207 -0304 УСН РК 8.02-03-2 019 0 | Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"баланс"<br><br>НР - 9826 Тенге; СП - | комплект | 1 | 104861<br>9892 | 475<br>119 | 104861<br>9892 | 475<br>119 | 94494<br>-- | 9826<br>9175 | 123862 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9175 Тенге | | | | | | | | | |
| 40. | | | | 1 | 86244 | 150 | 86244 | 150 | 84683 | 1166 | 94403 |
| | 8601-0213 -0201 УСН РК 8.02-03-2 019 0 | -Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные | комплект | | 1411 | 40 | 1411 | 40 | -- | 6993 | |
| | | НР - 1166 Тенге; СП - 6993 Тенге | | | | | | | | | |
| 41. | | | | 1 | 124257 | 328 | 124257 | 328 | 118437 | 4828 | 139412 |
| | 8601-0202 -0101 УСН РК 8.02-03-2 019 0 | -Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий | комплект | | 5492 | 85 | 5492 | 85 | -- | 10327 | |
| | | НР - 4828 Тенге; СП - 10327 Тенге | | | | | | | | | |
| | | | | | | Площадка для мусоросборников | | | | | |
| 42. | | | | 1 | 275468 | 12909 | 275468 | 12909 | 238596 | 20238 | 319362 |
| | 8601-0307 -0104 УСН РК 8.02-03-2 019 0 | -Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт. | шт. | | 23963 | 4194 | 23963 | 4194 | -- | 23656 | |
| | | НР - 20238 Тенге; СП - 23656 Тенге | | | | | | | | | |
| 43. | | | | 3 | 82154 | -- | 246462 | -- | 246462 | -- | 266179 |
| | 2106-0106 -0301 РСНБ РК 2015 | -Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004 | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 19717 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | | Устройство водоотводных каналов | | | | | |
| 44. | | | | 41,98 | 1794,1 | -- | 75316 | -- | -- | 54228 | 139907 |
| | 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 | -Разработка грунта в траншеях без креплений с откосами | м3 грунта | | 1794,1 | -- | 75316 | -- | -- | 10364 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 45. | | | | 2,376 | 936,04 | -- | 2224 | -- | -- | 1601 | 4131 |
| | 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015 | -Обратная засыпка грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 936,04 | -- | 2224 | -- | -- | 306 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 46. | | | | 3,85 | 8814,93 | 162,89 | 33937 | 627 | 28963 | 3270 | 40183 |
| | 1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | -Основание под лотки песчаное. Устройство | м3 основания | | 1129,14 | 50,44 | 4347 | 194 | -- | 2977 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1. | | | 1,1 | 4,235 | | | | | | | |
| 2101-0401-0101 | | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | | | 6839 | | 28963 | | | |
| 47. | | | | 48 | 34442,83 | 1115,73 | 1653256 | 53555 | 1534318 | 56105 | 1846110 |
| 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015 | | -Устройство бетонной обоймы из бетона В 15 НР - 72%; СП - 8% | м3 | | 1362,15 | 261,25 | 65383 | 12540 | -- | 136749 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 47.1. | | | 1,02 | 48,96 | | | | | | | |
| 2102-0101-0601 | | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | | | 29639 | | 1451125 | | | |
| 48. | | | | 13,2 | 68199 | -- | 900227 | -- | 900227 | -- | 972245 |
| 2104-0303 -9903 РСНБ РК 2015 | | -Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 СП - 8% | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | 72018 | |
| 49. | | | | 440 | 10717 | -- | 4715480 | -- | 4715480 | -- | 5092718 |
| 2303-0106 -0607 РСНБ РК 2015 | | -Решетка чугунная щелевая РВ-20.25.50-класс нагрузки С, серии Drive ГОСТ 7293-85 СП - 8% | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 377238 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | -- | -- | 14046021 | 86865 | 13473104 | 439716 | 15644621 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 486052 | 22979 | -- | 1158886 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 9084079 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 7610935 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 509031 | | | |
| Местные материалы | | | Тенге | | | | 900227 | | | | |
| Накладные расходы | | | Тенге | | | | 439716 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 761931 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 10285726 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 425 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 509031 | | | |
| Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | 246462 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 246462 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 19717 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | | Тенге | | | | 266179 | | | | |
| Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | 4715480 | | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 4715480 | | | | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | 377238 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | 5092718 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 15644623 | | | | |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | | | | | | | 425 |
| Сметная заработная плата | | | Тенге | | | | | 509031 | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | | | | | 60750292 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 5292257 | | | | |
| | | Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 1163502 | | | | |
| | | в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 348618 | | | |
| | | Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 45658676 | | | | |
| | | Перевозка грузов | Тенге | | | | 1164 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4134645 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4500046 | | | | |

Составил И. Голубева

Форма № 7

Наименование стройки КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СОШ № 27 ИМ. И.ТАЙМАНОВА ПО АДРЕСУ: Г. АТЫРАУ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ 3, № 225
Наименование объекта БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования 7-1
по зданию, сооружению, объекту, стройке

на БЛАГОУСТРОЙСТВО

Основание: 014-18-АС
Локальные сметы

| № п/п | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество единиц по проекту | Происхождение товара (страна изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | |
| 1 | 2101-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 12 | Казахстан |
| 2 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 636,2841667 | Казахстан |
| 3 | 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 85,2391 | Казахстан |
| 4 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,429 | Казахстан |
| 5 | 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 137,655 | Казахстан |
| 6 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,008835 | Казахстан |
| 7 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,21375 | Казахстан |
| 8 | 2107-0202-0401 РСНБ РК 2015 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,2155 | Казахстан |
| 9 | 2107-0203-0405 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,009 | Казахстан |
| 10 | 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 69,29 | Казахстан |
| 11 | 2113-0104-0203 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 | т | 0,455715 | Казахстан |
| 12 | 2113-0803-1101 РСНБ РК 2015 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 15,06 | Казахстан |
| 13 | 2113-0804-0901 РСНБ РК 2015 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88 | т | 0,004674 | Казахстан |
| 14 | 2503-0201-0113 РСНБ РК 2015 | Перегной | м3 | 1,2 | Казахстан |
| 15 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 30,745 | Казахстан |
| 16 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 907,254 | Казахстан |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2104-0303-9903 | Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 | м3 | 13,2 Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | | | | |
| 18 | 2502-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Петуния | шт. | 2880 | Казахстан |
| 19 | 2113-0209-0104<br>РСНБ РК 2015 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 7,15 | Казахстан |
| 20 | 2303-0106-0607<br>РСНБ РК 2015 | Решетка чугунная щелевая РВ-20.25.50-класс нагрузки С, серии Drive ГОСТ 7293-85 | шт. | 440 | Казахстан |
| 21 | 2104-0509-0412<br>РСНБ РК 2015 | Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 55 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | м2 | 5330 | Казахстан |
| 22 | 2106-0106-0301<br>РСНБ РК 2015 | Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004 | комплект | 3 | Казахстан |
| 23 | 2501-0203-0302<br>РСНБ РК 2015 | Береза, с комом, высотой от 1 м до 2 м | шт. | 102 | Казахстан |
| 24 | 2501-0204-0201<br>РСНБ РК 2015 | Сирень обыкновенная, без кома, высотой до 1 м | шт. | 128 | Казахстан |
| 25 | 2501-0204-0602<br>РСНБ РК 2015 | Вяз мелколистный, без кома, высотой от 1 м до 1,5 м | шт. | 590 | Казахстан |

Составил И. Голубева