1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,172214	521841,00	--	89868,33	--	89868,33	--	97057,80
		СП - 8%			--	--	--	--		7189,47	
302	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,091012	531899,00	--	48409,19	--	48409,19	--	52281,93
		СП - 8%			--	--	--	--		3872,74	
303	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005624	567060,00	--	3189,15	--	3189,15	--	3444,28
		СП - 8%			--	--	--	--		255,13	
		ВШ-5 290х210хh2,2 /1шт/									
304	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	4,3	17882,37	3267,48	76894,19	14050,16	21396,33	41480,29	127844,46
		НР - 93%; СП - 8%			9639,00	733,67	41447,70	3154,78		9469,98	
305	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,72	45452,00	--	78177,44	--	78177,44	--	84431,64
		СП - 8%			--	--	--	--		6254,20	
306	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,160573	156542,87	13702,55	25136,56	2200,26	3419,19	13915,71	42176,45
		НР - 69%; СП - 8%			121546,66	4051,61	19517,11	650,58		3124,18	
307	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
308	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,090623	521841,00	--	47290,80	--	47290,80	--	51074,06
		СП - 8%			--	--	--	--		3783,26	
309	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,055468	531899,00	--	29503,37	--	29503,37	--	31863,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2360,27	
310	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00293	567060,00	--	1661,49	--	1661,49	--	1794,41
		СП - 8%			--	--	--	--		132,92	
		ВШ-6 310х210хh1,8 /1шт/									
311	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	3,8	17882,37	3267,48	67953,01	12416,43	18908,38	36657,00	112978,83
		НР - 93%; СП - 8%			9639,00	733,67	36628,20	2787,95		8368,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,52	45452,00	--	69087,04	--	69087,04	--	74614,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5526,96	
313	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,142325	156542,87	13702,55	22279,96	1950,22	3030,61	12334,28	37383,38
		НР - 69%; СП - 8%			121546,66	4051,61	17299,13	576,65		2769,14	
314	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
315	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,086861	521841,00	--	45327,63	--	45327,63	--	48953,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3626,21	
316	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,048902	531899,00	--	26010,92	--	26010,92	--	28091,79
		СП - 8%			--	--	--	--		2080,87	
317	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00301	567060,00	--	1706,85	--	1706,85	--	1843,40
		СП - 8%			--	--	--	--		136,55	
		ВШ-7 310х260хh1,8 /3шт/									
318	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	12,15	17882,37	3267,48	217270,80	39699,88	60457,07	117205,95	361234,93
		НР - 93%; СП - 8%			9639,00	733,67	117113,85	8914,09		26758,19	
319	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,86	45452,00	--	220896,72	--	220896,72	--	238568,46
		СП - 8%			--	--	--	--		17671,74	
320	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,440019	156542,87	13702,55	68881,84	6029,39	9369,61	38133,28	115576,33
		НР - 69%; СП - 8%			121546,66	4051,61	53482,84	1782,79		8561,21	
321	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	431408,00	--	4597,08	--	4597,08	--	4964,85
		СП - 8%			--	--	--	--		367,77	
322	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,262845	521841,00	--	137163,30	--	137163,30	--	148136,36
		СП - 8%			--	--	--	--		10973,06	
323	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,156894	531899,00	--	83451,76	--	83451,76	--	90127,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6676,14	
324	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,009624	567060,00	--	5457,39	--	5457,39	--	5893,98
		СП - 8%			--	--	--	--		436,59	
		ВШ-8 390х160хh2,2 /1шт/									
325	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	4,58	17882,37	3267,48	81901,25	14965,06	22789,57	44181,34	136169,21
		НР - 93%; СП - 8%			9639,00	733,67	44146,62	3360,21		10086,63	
326	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,832	45452,00	--	83268,06	--	83268,06	--	89929,51
		СП - 8%			--	--	--	--		6661,45	
327	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,165487	156542,87	13702,55	25905,81	2267,60	3523,82	14341,57	43467,17
		НР - 69%; СП - 8%			121546,66	4051,61	20114,39	670,49		3219,79	
328	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
329	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,099377	521841,00	--	51858,99	--	51858,99	--	56007,71
		СП - 8%			--	--	--	--		4148,72	
330	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,05943	531899,00	--	31610,76	--	31610,76	--	34139,62
		СП - 8%			--	--	--	--		2528,86	
331	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003128	567060,00	--	1773,76	--	1773,76	--	1915,66
		СП - 8%			--	--	--	--		141,90	
		ВШ-9 390х260хh2,2 /1шт/									
332	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	5,16	17882,37	3267,48	92273,03	16860,20	25675,59	49776,35	153413,35
		НР - 93%; СП - 8%			9639,00	733,67	49737,24	3785,74		11363,97	
333	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,064	45452,00	--	93812,93	--	93812,93	--	101317,96
		СП - 8%			--	--	--	--		7505,03	
334	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,175315	156542,87	13702,55	27444,31	2402,26	3733,10	15193,29	46048,61
		НР - 69%; СП - 8%			121546,66	4051,61	21308,95	710,31		3411,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
336	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,100005	521841,00	--	52186,71	--	52186,71	--	56361,65
		СП - 8%			--	--	--	--		4174,94	
337	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,067354	531899,00	--	35825,53	--	35825,53	--	38691,57
		СП - 8%			--	--	--	--		2866,04	
338	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003524	567060,00	--	1998,32	--	1998,32	--	2158,19
		СП - 8%			--	--	--	--		159,87	
		ВШ-10 440х260хh2,2 /1шт/									
339	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	5,5	17882,37	3267,48	98353,03	17971,15	27367,38	53056,19	163521,98
		НР - 93%; СП - 8%			9639,00	733,67	53014,50	4035,19		12112,76	
340	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,2	45452,00	--	99994,40	--	99994,40	--	107993,95
		СП - 8%			--	--	--	--		7999,55	
341	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Метллоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,180229	156542,87	13702,55	28213,56	2469,60	3837,73	15619,15	47339,33
		НР - 69%; СП - 8%			121546,66	4051,61	21906,23	730,22		3506,62	
342	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
343	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,101639	521841,00	--	53039,40	--	53039,40	--	57282,55
		СП - 8%			--	--	--	--		4243,15	
344	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,071316	531899,00	--	37932,91	--	37932,91	--	40967,54
		СП - 8%			--	--	--	--		3034,63	
345	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003722	567060,00	--	2110,60	--	2110,60	--	2279,45
		СП - 8%			--	--	--	--		168,85	
		ВШ-10 490х210хh2,2 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	5,5	17882,37	3267,48	98353,03	17971,15	27367,38	53056,19	163521,98
		НР - 93%; СП - 8%			9639,00	733,67	53014,50	4035,19		12112,76	
347	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,2	45452,00	--	99994,40	--	99994,40	--	107993,95
		СП - 8%			--	--	--	--		7999,55	
348	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,180229	156542,87	13702,55	28213,56	2469,60	3837,73	15619,15	47339,33
		НР - 69%; СП - 8%			121546,66	4051,61	21906,23	730,22		3506,62	
349	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
350	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,101639	521841,00	--	53039,40	--	53039,40	--	57282,55
		СП - 8%			--	--	--	--		4243,15	
351	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,071316	531899,00	--	37932,91	--	37932,91	--	40967,54
		СП - 8%			--	--	--	--		3034,63	
352	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,003722	567060,00	--	2110,60	--	2110,60	--	2279,45
		СП - 8%			--	--	--	--		168,85	
				ВШ-11 490х260хh2,6 /2шт/							
353	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	13,06	17882,37	3267,48	233543,75	42673,29	64985,12	125984,33	388290,38
		НР - 93%; СП - 8%			9639,00	733,67	125885,34	9581,73		28762,30	
354	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,224	45452,00	--	237441,25	--	237441,25	--	256436,55
		СП - 8%			--	--	--	--		18995,30	
355	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,417884	156542,87	13702,55	65416,76	5726,07	8898,29	36215,00	109762,30
		НР - 69%; СП - 8%			121546,66	4051,61	50792,40	1693,10		8130,54	
356	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007104	431408,00	--	3064,72	--	3064,72	--	3309,90
		СП - 8%			--	--	--	--		245,18	
357	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,228914	521841,00	--	119456,71	--	119456,71	--	129013,25
		СП - 8%			--	--	--	--		9556,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,172064	531899,00 --	-- --	91520,67 --	-- --	91520,67 --	-- 7321,65	98842,32
359	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,009802	567060,00 --	-- --	5558,32 --	-- --	5558,32 --	-- 444,67	6002,99
		ВШ-12 540х260хh1,8 /1шт/									
360	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	5,2	17882,37 9639,00	3267,48 733,67	92988,32 50122,80	16990,89 3815,08	25874,63	50162,22 11452,06	154602,60
361	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	2,08	45452,00 --	-- --	94540,16 --	-- --	94540,16 --	-- 7563,21	102103,37
362	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,166673	156542,87 121546,66	13702,55 4051,61	26091,47 20258,55	2283,84 675,29	3549,08	14444,35 3242,86	43778,69
363	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,003552	431408,00 --	-- --	1532,36 --	-- --	1532,36 --	-- 122,59	1654,95
364	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,091083	521841,00 --	-- --	47530,84 --	-- --	47530,84 --	-- 3802,47	51333,31
365	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,06792	531899,00 --	-- --	36126,58 --	-- --	36126,58 --	-- 2890,13	39016,71
366	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,004118	567060,00 --	-- --	2335,15 --	-- --	2335,15 --	-- 186,81	2521,96
		ВШ-13 550х350хh1,8 /1шт/									
367	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	5,7	17882,37 9639,00	3267,48 733,67	101929,51 54942,30	18624,64 4181,92	28362,57	54985,51 12553,22	169468,24
368	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	2,28	45452,00 --	-- --	103630,56 --	-- --	103630,56 --	-- 8290,44	111921,00
369	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,175369	156542,87	13702,55	27452,77	2403,01	3734,24	15197,97	46062,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			121546,66	4051,61	21315,52	710,53		3412,06	
370	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
371	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,092591	521841,00	--	48317,78	--	48317,78	--	52183,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3865,42	
372	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,074712	531899,00	--	39739,24	--	39739,24	--	42918,38
		СП - 8%			--	--	--	--		3179,14	
373	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004514	567060,00	--	2559,71	--	2559,71	--	2764,49
		СП - 8%			--	--	--	--		204,78	
		ВШ-14 670х260хh1,8 /1шт/									
374	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	5,7	17882,37	3267,48	101929,51	18624,64	28362,57	54985,51	169468,24
		НР - 93%; СП - 8%			9639,00	733,67	54942,30	4181,92		12553,22	
375	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,28	45452,00	--	103630,56	--	103630,56	--	111921,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8290,44	
376	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,177979	156542,87	13702,55	27861,34	2438,76	3789,83	15424,16	46748,34
		НР - 69%; СП - 8%			121546,66	4051,61	21632,75	721,10		3462,84	
377	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
378	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,093044	521841,00	--	48554,17	--	48554,17	--	52438,50
		СП - 8%			--	--	--	--		3884,33	
379	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,07675	531899,00	--	40823,25	--	40823,25	--	44089,11
		СП - 8%			--	--	--	--		3265,86	
380	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,004633	567060,00	--	2627,19	--	2627,19	--	2837,37
		СП - 8%			--	--	--	--		210,18	
		ВШ-15 640х310хh2,6 /1шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	7,85	17882,37	3267,48	140376,60	25649,72	39060,73	75725,65	233390,46
		НР - 93%; СП - 8%			9639,00	733,67	75666,15	5759,31		17288,21	
382	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,14	45452,00	--	142719,28	--	142719,28	--	154136,82
		СП - 8%			--	--	--	--		11417,54	
383	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Метллоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,23106	156542,87	13702,55	36170,80	3166,12	4920,11	20024,31	60690,72
		НР - 69%; СП - 8%			121546,66	4051,61	28084,57	936,17		4495,61	
384	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
385	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,117473	521841,00	--	61302,23	--	61302,23	--	66206,41
		СП - 8%			--	--	--	--		4904,18	
386	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,104144	531899,00	--	55394,09	--	55394,09	--	59825,62
		СП - 8%			--	--	--	--		4431,53	
387	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005891	567060,00	--	3340,55	--	3340,55	--	3607,79
		СП - 8%			--	--	--	--		267,24	
		ВШ-16 690х310хh2,6 /3шт/									
388	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка	м3 кладки	24,54	17882,37	3267,48	438833,36	80183,96	122108,34	236727,07	729605,37
		НР - 93%; СП - 8%			9639,00	733,67	236541,06	18004,26		54044,93	
389	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	9,816	45452,00	--	446156,83	--	446156,83	--	481849,38
		СП - 8%			--	--	--	--		35692,55	
390	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Метллоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,709767	156542,87	13702,55	111108,96	9725,62	15113,53	61510,40	186428,91
		НР - 69%; СП - 8%			121546,66	4051,61	86269,81	2875,70		13809,55	
391	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	431408,00	--	4597,08	--	4597,08	--	4964,85
		СП - 8%			--	--	--	--		367,77	
392	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,354681	521841,00	--	185087,09	--	185087,09	--	199894,06
		СП - 8%			--	--	--	--		14806,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,326016	531899,00 --	-- --	173407,58 --	-- --	173407,58	-- 13872,61	187280,19
394	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,018414	567060,00 --	-- --	10441,84 --	-- --	10441,84	-- 835,35	11277,19
		ВШ-16 670х210хh2,6 /1шт/									
395	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	7,4	17882,37 9639,00	3267,48 733,67	132329,54 71328,60	24179,35 5429,16	36821,59	71384,69 16297,17	220011,40
396	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	2,96	45452,00 --	-- --	134537,92 --	-- --	134537,92	-- 10763,03	145300,95
397	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,223319	156542,87 121546,66	13702,55 4051,61	34959,00 27143,68	3060,04 904,80	4755,28	19353,45 4344,99	58657,45
398	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,003552	431408,00 --	-- --	1532,36 --	-- --	1532,36	-- 122,59	1654,95
399	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,116418	521841,00 --	-- --	60751,69 --	-- --	60751,69	-- 4860,13	65611,82
400	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,097805	531899,00 --	-- --	52022,38 --	-- --	52022,38	-- 4161,79	56184,17
401	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,005544	567060,00 --	-- --	3143,78 --	-- --	3143,78	-- 251,50	3395,28
		ВШ-17 720х260хh2,0 /1шт/									
402	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены вентшахт из кирпича. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	6,6	17882,37 9639,00	3267,48 733,67	118023,64 63617,40	21565,37 4842,22	32840,87	63667,43 14535,31	196226,38
403	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамзитовый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	2,64	45452,00 --	-- --	119993,28 --	-- --	119993,28	-- 9599,46	129592,74
404	1109-0607-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Металлоконструкция вентшахты. Монтаж	т	0,188356	156542,87	13702,55	29485,79	2580,96	4010,79	16323,46	49473,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 60%; СП - 8%			121546,66	4051,61	22894,04	763,15		3664,74	
405	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,003552	431408,00	--	1532,36	--	1532,36	--	1654,95
		СП - 8%			--	--	--	--		122,59	
406	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,09903	521841,00	--	51677,91	--	51677,91	--	55812,14
		СП - 8%			--	--	--	--		4134,23	
407	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,080146	531899,00	--	42629,58	--	42629,58	--	46039,95
		СП - 8%			--	--	--	--		3410,37	
408	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,004831	567060,00	--	2739,47	--	2739,47	--	2958,63
		СП - 8%			--	--	--	--		219,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**8833315,54**	**558233,14**	**6218678,25**	**1881396,91**	**11571890,03**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2056404,15**	**130266,53**	--	**857177,58**	
	Материалы		Тенге				**8042871,43**				
	Всего заработная плата		Тенге				**744741,46**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1552477,53**			
		Накладные расходы	Тенге				**5366417,12**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1443803,63**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**758934,64**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**10245609,70**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1020,00**
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**1552477,53**			
	Материалы		Тенге				**790444,11**				
	Всего заработная плата		Тенге				**107519,74**				
		Накладные расходы	Тенге					**634193,15**			
		Сметная прибыль	Тенге				**437593,26**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**98242,99**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1326280,36**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**318,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**634193,15**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**11571890,06**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1338,00**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**2186670,68**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**-128710717,00**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**29772383,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2183536,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**874978,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**61238146,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**25982513,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**9534139,00**	
		Итого									-128 710 717

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения	1,2%								-1 544 529
		Итого									-130 255 246
		Зимние	1,35%								-1 758 446
		Итого									-132 013 691
		Непредвиденные работы и затраты	2%								-2 640 274
		Итого									-134 653 965
		В том числе в текущ.ценах на 2021г.	1,050036								-141 391 511
		НДС	12%								-16 966 981
		Всего по акту с НДС									-158 358 492
		ИТОГО									**-158 358 492**

Акт №10 за июль 2022г.

Локальная смета № 2-1-3 Водопровод, канализация

РАЗДЕЛ 1. Водопровод холодной воды -В1-

1	1116-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /ввод/	м трубопровода	3	5436,18	81,38	16308,54	244,14	12132,51	3926,79	21854,16
		НР - 98%; СП - 8%			1310,63	25,01	3931,89	75,03		1618,83	
2	1116-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	1	40558,83	326,04	40558,83	326,04	36406,80	3833,18	47943,37
		НР - 98%; СП - 8%			3825,99	85,42	3825,99	85,42		3551,36	
3	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	11	5806,82	73,65	63875,02	810,15	51852,13	11297,99	81186,82
		НР - 98%; СП - 8%			1019,34	28,71	11212,74	315,81		6013,81	
4	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	135	4302,19	55,08	580795,65	7435,80	458643,60	115303,50	751786,65
		НР - 98%; СП - 8%			849,75	21,78	114716,25	2940,30		55687,50	
5	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	27	3133,10	31,31	84593,70	845,37	65891,61	17821,62	110608,47
		НР - 98%; СП - 8%			661,36	12,17	17856,72	328,59		8193,15	
6	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2788,26	31,31	33459,12	375,72	25147,08	7920,72	44690,28
		НР - 98%; СП - 8%			661,36	12,17	7936,32	146,04		3310,44	
7	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	54	2412,79	31,31	130290,66	1690,74	92886,48	35643,24	179208,72
		НР - 98%; СП - 8%			661,36	12,17	35713,44	657,18		13274,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	173	2315,42	31,31	400567,66	5416,63	280735,75	114190,38	555938,96
		НР - 98%; СП - 8%			661,36	12,17	114415,28	2105,41		41180,92	
9	242-204-0504 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый 15ч8р 2 для воды, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	9638,00	--	9638,00	--	9638,00	--	10409,04
		СП - 8%			--	--	--	--		771,04	
10	242-204-0503 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый 15ч8р 2 для воды, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	8434,00	--	16868,00	--	16868,00	--	18217,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1349,44	
11	242-204-0502 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый 15ч8р 2 для воды, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	7217,00	--	36085,00	--	36085,00	--	38971,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2886,80	
12	242-204-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый 15ч8 р2 для воды, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	70	6586,00	--	461020,00	--	461020,00	--	497901,60
		СП - 8%			--	--	--	--		36881,60	
13	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5599,23	391,84	5599,23	391,84	515,95	4682,78	11104,57
		НР - 98%; СП - 8%			4691,44	86,91	4691,44	86,91		822,56	
14	242-101-1203 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином модели 6100, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	56661,00	--	56661,00	--	56661,00	--	61193,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4532,88	
15	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	5	848,24	--	4241,20	--	1297,50	2884,85	7696,15
		НР - 98%; СП - 8%			588,74	--	2943,70	--		570,10	
16	242-204-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый 15ч 8р2 для воды, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	6586,00	--	65860,00	--	65860,00	--	71128,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5268,80	
17	261-301-0329 РСНБ РК 2022	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	100	1328,00	--	132800,00	--	132800,00	--	143424,00
		СП - 8%			--	--	--	--		10624,00	
18	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	9	44054,00	174,49	396486,00	1570,41	379019,52	16097,40	445590,09
		НР - 98%; СП - 8%			1766,23	58,87	15896,07	529,83		33006,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	248-305-0409 РСНБ РК 2022	Огнетушитель хим-воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОХВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	18	20250,00	--	364500,00	--	364500,00	--	393660,00
		СП - 8%			--	--	--	--		29160,00	
20	248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОБ/НОК	шт.	9	23463,00	--	211167,00	--	211167,00	--	228060,36
		СП - 8%			--	--	--	--		16893,36	
21	1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1582889,36	51850,02	4748,67	155,55	3385,55	1196,29	6420,55
		НР - 99%; СП - 8%			402524,64	264,93	1207,57	0,79		475,60	
22	1122-0601-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	5022592,80	370215,31	5022,59	370,21	4015,05	704,00	6184,72
		НР - 99%; СП - 8%			637330,68	73784,79	637,33	73,78		458,13	
23	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	105	1269,09	1,52	133254,45	159,60	15075,90	94477,95	245950,95
		НР - 80%; СП - 8%			1123,99	0,75	118018,95	78,75		18218,55	
24	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Упор бетонный. Устройство	м3	0,05	34559,28	1729,62	1727,96	86,48	1223,41	399,00	2297,12
		НР - 91%; СП - 8%			8361,36	407,94	418,07	20,40		170,16	
25	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,412	90281,17	--	37195,84	--	989,44	35844,33	78883,38
		НР - 99%; СП - 8%			87879,60	--	36206,40	--		5843,21	
		Водомерный узел /в столовой/									
26	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	31134,69	664,44	31134,69	664,44	15132,85	15201,01	50042,56
		НР - 98%; СП - 8%			15337,40	173,83	15337,40	173,83		3706,86	
27	244-301-0205 РСНБ РК 2022	Счетчик, с импульсным выходом, DN 20, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 130°C	шт.	1	47250,00	--	47250,00	--	47250,00	--	51030,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3780,00	
28	242-404-0805 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	17269,00	--	17269,00	--	17269,00	--	18650,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1381,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				102							700
29	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32									
		НР - 8%; СП - 8%	шт.	1	5629,00	--	5629,00	--	5629,00	--	6079,32
					--	--	--	--		450,32	
		Демонтажные работы									
30	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопроводов	85	605,06	5,44	51430,10	462,40	4125,05	33829,15	92079,65
					551,09	1,67	46842,65	141,95		6820,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3446036,91	21005,52	2873223,18	515254,18	4278193,94
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				551808,21	7760,02	--	316902,85	
		Материалы	Тенге				1658126,61				
		Всего заработная плата	Тенге				28814,41				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					203646,64			
		Накладные расходы	Тенге				1424747,00				
		Сметная прибыль	Тенге				166450,72				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				145965,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1970543,14				
		Сметная заработная плата	Тенге								126,00
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					203646,64			
		Материалы	Тенге				1787910,30				
		Всего заработная плата	Тенге				1419661,78				
		Накладные расходы	Тенге					355921,59			
		Сметная прибыль	Тенге				348803,46				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				170937,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2307650,80				
		Сметная заработная плата	Тенге								188,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					355921,59			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4278193,94				
		Сметная заработная плата	Тенге								314,00
								559568,23			
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение									
31	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	7	2788,26	31,31	19517,82	219,17	14669,13	4620,42	26069,33
					661,36	12,17	4629,52	85,19		1931,09	
32	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	11	2412,79	31,31	26540,69	344,41	18921,32	7260,66	36505,48
					661,36	12,17	7274,96	133,87		2704,13	
33	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка									
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	74	2315,42	31,31	171341,08	2316,94	120083,50	48844,44	237800,48
					661,36	12,17	48940,64	900,58		17614,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15ч8п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3966,00	--	7932,00	--	7932,00	--	8566,56
		СП - 8%			--	--	--	--		634,56	
35	242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15ч8п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	2876,00	--	2876,00	--	2876,00	--	3106,08
		СП - 8%			--	--	--	--		230,08	
36	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15ч8п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	20	2177,00	--	43540,00	--	43540,00	--	47023,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3483,20	
37	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Смесители. Установка	шт.	42	1409,54	0,16	59200,68	6,72	1496,88	56543,34	125003,34
		НР - 98%; СП - 8%			1373,74	--	57697,08	--		9259,32	
38	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	30	3735,00	--	112050,00	--	112050,00	--	121014,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8964,00	
39	244-104-0401 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	9	4235,00	--	38115,00	--	38115,00	--	41164,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3049,20	
40	244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	3	11439,00	--	34317,00	--	34317,00	--	37062,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2745,36	
41	1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	21	15640,91	625,62	328459,11	13138,02	1294,86	314070,12	693931,56
		НР - 98%; СП - 8%			14953,63	307,31	314026,23	6453,51		51402,33	
42	513-106-0106 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	2	57722,00	--	115444,00	--		--	115444,00
					--	--	--	--	115444,00	--	
43	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	2	51821,00	--	103642,00	--		--	103642,00
					--	--	--	--	103642,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	513-106-0102 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	4	36601,00	--	146404,00	--		--	146404,00
					--	--	--	--	146404,00	--	
45	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	13	32550,00	--	423150,00	--		--	423150,00
					--	--	--	--	423150,00	--	
46	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	15	1269,09	1,52	19036,35	22,80	2153,70	13496,85	35135,85
					1123,99	0,75	16859,85	11,25		2602,65	
47	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	30	938,24	109,00	28147,20	3270,00	11478,00	11345,10	42651,60
					446,64	50,95	13399,20	1528,50		3159,30	
48	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	7	289,00	--	2023,00	--	2023,00	--	2184,84
					--	--	--	--		161,84	
49	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	11	225,00	--	2475,00	--	2475,00	--	2673,00
					--	--	--	--		198,00	
50	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм *СП - 8%*	м	12	201,00	--	2412,00	--	2412,00	--	2604,96
					--	--	--	--		192,96	
51	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	92	126,72	1,54	11658,24	141,68	69,00	11218,48	24706,60
					124,43	--	11447,56	--		1829,88	
52	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,092	90281,17	--	8305,87	--	220,95	8004,07	17614,74
					87879,60	--	8084,92	--		1304,80	
		Водомерный узел /в столовой/									
53	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	31134,69	664,44	31134,69	664,44	15132,85	15201,01	50042,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			15337,40	173,83	15337,40	173,83		3706,86	
54	244-301-0205 РСНБ РК 2022	Счетчик, с импульсным выходом, DN 20, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 130°C	шт.	1	47250,00	--	47250,00	--	47250,00	--	51030,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3780,00	
55	242-404-0805 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	17269,00	--	17269,00	--	17269,00	--	18650,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1381,52	
56	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	5629,00	--	5629,00	--	5629,00	--	6079,32
		СП - 8%			--	--	--	--		450,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1807869,73**	**20124,18**	**501408,19**	**490604,49**	**2419260,58**
							497697,36	**9286,73**	**788640,00**	**120786,36**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**788640,00**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**788640,00**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**371377,42**				
	Материалы		Тенге				**13852,64**				
	Всего заработная плата		Тенге					**39883,72**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**315888,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**32846,02**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32337,79**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**436561,23**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39883,72**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**647852,31**				
	Материалы		Тенге				**171667,54**				
	Всего заработная плата		Тенге					**467100,37**			
		Накладные расходы	Тенге				**457758,47**				
		Сметная прибыль	Тенге				**88448,57**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1194059,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**252,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**467100,37**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2419260,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**275,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**506984,09**			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация -К1-									
57	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	23	19528,14	73,45	449147,22	1689,35	412702,34	34661,92	522513,77
		НР - 98%; СП - 8%			1511,11	26,69	34755,53	613,87		38704,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1116-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	8	14553,49	49,53	116427,92	396,24	105041,76	10911,60	137526,72
		НР - 98%; СП - 8%			1373,74	18,05	10989,92	144,40		10187,20	
59	241-504-0102 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	10	4156,00	--	41560,00	--	41560,00	--	44884,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3324,80	
60	241-504-0101 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 50 мм	шт.	4	1847,00	--	7388,00	--	7388,00	--	7979,04
		СП - 8%			--	--	--	--		591,04	
61	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	114	1151,19	4,80	131235,66	547,20	557,46	127700,52	279651,12
		НР - 98%; СП - 8%			1141,50	1,54	130131,00	175,56		20714,94	
62	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	114	832,00	--	94848,00	--	94848,00	--	102435,84
		СП - 8%			--	--	--	--		7587,84	
63	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	167	1194,51	1,97	199483,17	328,99	352,37	194935,76	425971,91
		НР - 98%; СП - 8%			1190,43	0,67	198801,81	111,89		31552,98	
64	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	167	344,00	--	57448,00	--	57448,00	--	62043,84
		СП - 8%			--	--	--	--		4595,84	
65	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	49	319,00	--	15631,00	--	15631,00	--	16881,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1250,48	
66	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	45	94,00	--	4230,00	--	4230,00	--	4568,40
		СП - 8%			--	--	--	--		338,40	
67	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Колено из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	319,00	--	638,00	--	638,00	--	689,04
		СП - 8%			--	--	--	--		51,04	
68	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Колено из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	34	94,00	--	3196,00	--	3196,00	--	3451,68
		СП - 8%			--	--	--	--		255,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	583,00	--	5247,00	--	5247,00	--	5666,76
		СП - 8%			--	--	--	--		419,76	
70	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	162,00	--	972,00	--	972,00	--	1049,76
		СП - 8%			--	--	--	--		77,76	
71	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50 х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	488,00	--	2928,00	--	2928,00	--	3162,24
		СП - 8%			--	--	--	--		234,24	
72	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	23	488,00	--	11224,00	--	11224,00	--	12121,92
		СП - 8%			--	--	--	--		897,92	
73	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50 х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	47	147,00	--	6909,00	--	6909,00	--	7461,72
		СП - 8%			--	--	--	--		552,72	
74	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50 х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	362,00	--	2896,00	--	2896,00	--	3127,68
		СП - 8%			--	--	--	--		231,68	
75	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	5	176,00	--	880,00	--	880,00	--	950,40
		СП - 8%			--	--	--	--		70,40	
76	241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	797,00	--	797,00	--	797,00	--	860,76
		СП - 8%			--	--	--	--		63,76	
77	241-212-0401 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	271,00	--	271,00	--	271,00	--	292,68
		СП - 8%			--	--	--	--		21,68	
78	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	846,00	--	5076,00	--	5076,00	--	5482,08
		СП - 8%			--	--	--	--		406,08	
79	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	236,00	--	1180,00	--	1180,00	--	1274,40
		СП - 8%			--	--	--	--		94,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	13	125,00	--	1625,00	--	1625,00	--	1755,00
		НР - 80%; СП - 8%			--	--	--	--		130,00	
81	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	10	44,00	--	440,00	--	440,00	--	475,20
		НР - 80%; СП - 8%			--	--	--	--		35,20	
82	1115-0404-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	13,28	369,19	--	4902,84	--	737,30	3332,48	8894,14
		НР - 80%; СП - 8%			313,67	--	4165,54	--		658,82	
83	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Упор бетонный.Устройство	м3	0,252	34559,28	1729,62	8708,94	435,86	6166,02	2010,98	11577,51
		НР - 91%; СП - 8%			8361,36	407,94	2107,06	102,80		857,59	
84	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	18	938,24	109,00	16888,32	1962,00	6886,80	6807,06	25590,96
		НР - 76%; СП - 8%			446,64	50,95	8039,52	917,10		1895,58	
85	234-303-0519 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 102 мм	м	16,5	4689,00	--	77368,50	--	77368,50	--	83557,98
		СП - 8%			--	--	--	--		6189,48	
86	234-303-0511 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 54 мм	м	3	2667,00	--	8001,00	--	8001,00	--	8641,08
		СП - 8%			--	--	--	--		640,08	
		Сопутствующие работы									
87	1146-0302-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки бетонные, фундаменты. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	2	1316,82	558,51	2633,64	1117,02	--	1693,04	4672,82
		НР - 84%; СП - 8%			758,31	249,45	1516,62	498,90		346,14	
88	1146-0302-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки бетонные, фундаменты. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	23	4431,56	1871,29	101925,88	43039,67	--	65611,41	180940,31
		НР - 84%; СП - 8%			2560,27	835,77	58886,21	19222,71		13403,02	
89	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	2,56075	151198,39	1060,65	387181,28	2716,06	167232,52	183527,57	616365,56
		НР - 84%; СП - 8%			84831,67	489,11	217232,70	1252,49		45656,71	
		Демонтажные работы									
90	1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	18	1410,94	8,56	25396,92	154,08	--	18244,26	47132,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1402,38	5,36	25242,84	96,48		3491,28	
91	1215-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	6	1135,40	4,28	6812,40	25,68	--	4898,04	12647,28
		НР - 98%; СП - 8%			1131,12	2,68	6786,72	16,08		936,84	
				Оборудование							
92	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Унитазы напольные. Установка	комплект	13	3382,36	83,13	43970,68	1080,69	3681,34	38930,32	89533,08
		НР - 98%; СП - 8%			3016,05	39,71	39208,65	516,23		6632,08	
93	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	9	19691,00	--	177219,00	--	177219,00	--	191396,52
		СП - 8%			--	--	--	--		14177,52	
94	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	4	19683,00	--	78732,00	--	78732,00	--	85030,56
		СП - 8%			--	--	--	--		6298,56	
95	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	13	14807,00	--	192491,00	--	192491,00	--	207890,28
		СП - 8%			--	--	--	--		15399,28	
96	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	29	4222,18	126,82	122443,22	3677,78	7787,08	110592,95	251679,11
		НР - 98%; СП - 8%			3826,84	64,54	110978,36	1871,66		18642,94	
97	244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	25	19859,00	--	496475,00	--	496475,00	--	536193,00
		СП - 8%			--	--	--	--		39718,00	
98	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	4	9912,00	--	39648,00	--	39648,00	--	42819,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3171,84	
99	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	29	922,00	--	26738,00	--	26738,00	--	28877,04
		СП - 8%			--	--	--	--		2139,04	
100	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	9	2070,98	25,89	18638,82	233,01	2566,98	15627,69	37007,82
		НР - 98%; СП - 8%			1759,87	11,98	15838,83	107,82		2741,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500 х600х160 мм	шт.	9	6557,00	--	59013,00	--	59013,00	--	63734,04
		СП - 8%			--	--	--	--		4721,04	
102	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	9	922,00	--	8298,00	--	8298,00	--	8961,84
		СП - 8%			--	--	--	--		663,84	
103	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Раковины. Установка	комплект	1	2273,64	74,84	2273,64	74,84	285,22	1910,70	4519,09
		НР - 98%; СП - 8%			1913,58	36,11	1913,58	36,11		334,75	
104	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Раковина РСВ-1 стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	9	6557,00	--	59013,00	--	59013,00	--	63734,04
		СП - 8%			--	--	--	--		4721,04	
105	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	9	922,00	--	8298,00	--	8298,00	--	8961,84
		СП - 8%			--	--	--	--		663,84	
106	242-207-3301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	1432,00	--	12888,00	--	12888,00	--	13919,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1031,04	
107	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка	комплект	3	2584,98	320,70	7754,94	962,10	964,26	6180,84	15050,64
		НР - 98%; СП - 8%			1942,86	159,47	5828,58	478,41		1114,86	
108	244-102-0802 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	3	15649,00	--	46947,00	--	46947,00	--	50702,76
		СП - 8%			--	--	--	--		3755,76	
109	1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	5	26495,69	106,03	132478,45	530,15	124196,50	7860,00	151565,55
		НР - 98%; СП - 8%			1550,36	53,72	7751,80	268,60		11227,10	
		Демонтажные работы									
110	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы. Демонтаж	прибор	7	1076,95	7,76	7538,65	54,32	--	5413,24	13988,03
		НР - 72%; СП - 8%			1069,19	4,86	7484,33	34,02		1036,14	
111	1215-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Мойка. Демонтаж	прибор	9	1739,48	21,14	15655,32	190,26	--	11220,57	29025,99
		НР - 72%; СП - 8%			1718,34	13,23	15465,06	119,07		2150,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники. Демонтаж	прибор	14	866,13	6,96	12125,82	97,44	--	8704,22	22496,46
		НР - 2% СП - 8%			859,17	4,35	12028,38	60,90		1666,42	
		Прочие работы									
113	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1,01	3003,31	--	3033,34	--	--	2184,00	5634,74
		НР - 2% СП - 8%			3003,31	--	3033,34	--		417,39	
114	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный. Погрузка	т	1,01	924,00	--	933,24	--		--	1007,90
		СП - 8%			--	--	--	--		74,66	
115	411-103-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1,01	494,00	--	498,94	--		--	538,86
		СП - 8%			--	--	--	--		39,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3374602,75**	**59312,74**	**2395671,45**	**862959,17**	**4576566,41**
							918186,38	**26645,10**	**--**	**339004,48**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2150749,00**				
	Материалы		Тенге				**181022,64**				
	Всего заработная плата		Тенге					**384308,87**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1556513,50**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1432,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**313646,87**				
		Сметная прибыль	Тенге				**197151,69**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2661547,59**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**249,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**384308,87**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1223853,72**				
	Материалы		Тенге				**658135,31**				
	Всего заработная плата		Тенге					**560522,61**			
		Накладные расходы	Тенге				**549312,30**				
		Сметная прибыль	Тенге				**141852,79**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1915018,81**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**291,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**560522,61**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4576566,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**540,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**944831,48**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11274021,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1967692,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**100442,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**43692,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5770303,00**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1432,18**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**788640,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1868818,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							776694,00	
		Итого									-10 485 381
		Временные здания и сооружения	1,2%								-125 825
		Итого									-10 611 206
		Зимние	1,35%								-143 251
		Итого									-10 754 457
		Непредвиденные работы и затраты	2%								-215 089
		Итого									-10 969 546
		В том числе в текущ.ценах на 2021г.	1,050036								-11 518 418
		НДС	12%								-1 382 210
		Всего по акту с НДС									-12 900 628
		ИТОГО									**-12 900 628**

Акт №11 за июль 2022г.

Локальная смета № 4-2-1 Наружное электроосвещение

		Монтаж шкафа									
1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Ящик управления и регулирования. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	37634,58 26002,86	9087,17 3886,38	37634,58 26002,86	9087,17 3886,38	2544,55	21520,25 4732,39	63887,22
2	515-301-1401 ССЦ 04.2022	**Ящик управления наружним освещением ЯУО 9601С-3474-УХЛ4**	шт.	1	3486481,00 --	-- --	3486481,00 --	-- --	 3486481,00	-- --	3486481,00
		Наружное освещение									
3	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,6	2198,75 2198,75	-- --	21108,00 21108,00	-- --	-- 	15197,76 2904,48	39210,24
4	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	9,6	35482,38 8361,36	1729,62 407,94	340630,85 80269,06	16604,35 3916,22	243757,44 	76608,58 33379,20	450618,63
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	84,8	1208,66 425,41	28,22 4,08	102494,37 36074,77	2393,05 345,98	64026,55 	33871,66 10909,52	147275,55
6	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 10. Установка на наружных фундаментах с поля** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	32	39385,50 22887,36	13052,13 5435,12	1260336,00 732395,52	417668,16 173923,84	110272,32 	725055,36 158831,36	2144222,72
7	ТОО "КазСвет Group"	**Опора стальная НФГ-6,0-02Ц, CALAD** *СП - 8%*	шт	32	134821,43 --	-- --	4314285,76 --	-- --	4314285,76 	-- 345142,72	4659428,48
8	ТОО "TEK LED"	**Кронштейн под один консольный светильник 1.К1-0,5-0,5-Ф1**	шт	26	8629,46	--	224365,96	--	224365,96	--	242315,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17949,36	
9	ТОО "ТЕК LED"	Кронштейн под один консольный светильник 1.К1-1,5-1,5-Ф1	шт	6	8629,46	--	51776,76	--	51776,76	--	55918,92
		СП - 8%			--	--	--	--		4142,16	
10	ТОО "ТЕК LED"	Закладные элементы фундамента ЗФ-16/4/К140-1,2-б	шт	32	25428,57	--	813714,24	--	813714,24	--	878811,52
		СП - 8%			--	--	--	--		65097,28	
11	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники светодиодный. Установка	светильник	32	8248,28	4588,46	263944,96	146830,72	898,24	135232,00	431111,04
		НР - 80%; СП - 8%			3631,75	1650,75	116216,00	52824,00		31934,08	
12	247-103-0232 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-65-ШБ/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	26	45675,00	--	1187550,00	--	1187550,00	--	1282554,00
		СП - 8%			--	--	--	--		95004,00	
13	247-103-0236 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-110-ШБ/К50 (5Y), мощность 110 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	6	53990,00	--	323940,00	--	323940,00	--	349855,20
		СП - 8%			--	--	--	--		25915,20	
14	1101-0101-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3	м3 грунта	145,35	655,00	621,08	95204,25	90273,97	--	32963,93	138421,17
		НР - 72%; СП - 8%			33,92	281,07	4930,27	40853,52		10252,99	
15	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	96,9	54,62	54,62	5292,68	5292,68	--	1146,33	6954,52
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	1592,07		515,51	
16	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	906	333,54	213,53	302187,24	193458,18	--	143392,62	481221,90
		НР - 72%; СП - 8%			120,01	99,81	108729,06	90427,86		35642,04	
17	211-101-0102 РСНБ РК 2022	Земля растительная	м3	48,45	1950,00	--	94477,50	--	94477,50	--	102035,70
		СП - 8%			--	--	--	--		7558,20	
18	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводыиз полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,124	231350,28	--	28687,43	--	1062,01	20995,32	53657,37
		НР - 76%; СП - 8%			222785,64	--	27625,42	--		3974,62	
19	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 75 мм	м	83	143,00	--	11869,00	--	11869,00	--	12818,52
		СП - 8%			--	--	--	--		949,52	
20	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	41	99,00	--	4059,00	--	4059,00	--	4383,72
		СП - 8%			--	--	--	--		324,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0206-2206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечениедо 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	220	397,10 309,86	28,40 12,14	87362,00 68169,20	6248,00 2670,80	12944,80	51004,80 11070,40	149437,20
22	1308-0201-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	124	1635,38 500,06	990,88 422,53	202787,12 62007,44	122869,12 52393,72	17910,56	82368,24 22812,28	307967,64
23	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	782	845,69 360,04	424,75 163,23	661329,58 281551,28	332154,50 127645,86	47623,80	294618,50 76479,60	1032427,68
24	243-113-1003 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	1,03	624690,00 --	-- --	643430,70 --	-- --	643430,70	-- 51474,46	694905,16
25	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,096	307513,00 --	-- --	29521,25 --	-- --	29521,25	-- 2361,70	31882,95
26	243-905-0101 РСНБ РК 2022	Коробки распределительные с кабельными вводами, степень защиты IP55 *СП - 8%*	шт.	32	4142,00 --	-- --	132544,00 --	-- --	132544,00	-- 10603,52	143147,52
27	1310-0904-0101	Прокладка опознавательной ленты *НР - 61%; СП - 8%*	км	0,685	35830,81 13335,97	22494,84 6556,55	24544,10 9135,14	15408,97 4491,24	--	8312,09 2628,50	35484,69
28	249-101-0102 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная *СП - 8%*	м	685	1140,00 --	-- --	780900,00 --	-- --	780900,00	-- 62472,00	843372,00
29	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Зажим винтовой. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	14	911,22 800,09	12,97 5,34	12757,08 11201,26	181,58 74,76	1374,24	8118,74 1670,06	22545,88
30	п.67 ТОО	Зажим винтовой ЗВИ-10 *СП - 8%*	шт	14	169,64 --	-- --	2374,96 --	-- --	2374,96	-- 189,98	2564,94
31	1308-0201-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	64	4258,58 4000,44	113,59 48,58	272549,12 256028,16	7269,76 3109,12	9251,20	186578,56 36730,24	495857,92
32	243-903-2001 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, без брони *СП - 8%*	шт.	64	20374,00 --	-- --	1303936,00 --	-- --	1303936,00	-- 104314,88	1408250,88
		Заземляющие устройство для опор НО									
33	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	32	5419,69 1355,63	222,03 68,01	173430,08 43380,16	7104,96 2176,32	122944,96	32800,64 16498,56	222729,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	96	1045,97	32,75	100413,12	3144,00	71240,64	19479,36	129483,84
		ПР - 25% СП - 8%			271,13	10,69	26028,48	1026,24		9591,36	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20551240,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1910852,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1375989,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					561358,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10624596,00		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3486481,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1889265,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							1264057,00	
		Итого									-17 064 759
		Временные здания и сооружения	1,2%								-204 777
		Итого									-17 269 536
		Зимние	1,35%								-233 139
		Итого									-17 502 675
		Непредвиденные работы и затраты	2%								-350 053
		Итого									-17 852 728
		В том числе в текущ.ценах на 2021г.	1,050036								-18 746 007
		НДС	12%								-2 249 521
		Всего по акту с НДС									-20 995 528
		ИТОГО									**-20 995 528**

Акт №12 за июль 2022г.

Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	414-104-0101 РСНБ РК 2022	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	13,86021	509,00	--	7054,85	--		--	7619,24
		СП - 8%			--	--	--	--		564,39	
2	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	5095,86021	29,00	--	147779,95	--		--	159602,35
		СП - 8%			--	--	--	--		11822,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				154834,80	--	--	--	167221,58
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	12386,78	
		Транспортные расходы	Тенге				154834,80				
		Сметная прибыль	Тенге				154834,79				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12386,79				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				167221,59				
							167221,59				

РАЗДЕЛ 2. Прочие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /под арычные лотки/	м3 грунта	231,9	3112,83	--	721865,28	--	--	519743,56	1340938,56
		НР - 72%; СП - 8%			3112,83	--	721865,28	--		99329,73	
110	414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	252,68	509,00	--	128614,12	--		--	138903,25
		СП - 8%			--	--	--	--		10289,13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				850479,40	--	--	519743,56	1479841,81
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				721865,28	--	--	109618,86	
	Всего заработная плата		Тенге				850479,40				
	Транспортные расходы		Тенге					721865,28			
		Накладные расходы	Тенге				128614,00				
		Сметная прибыль	Тенге				519743,56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				109618,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1479841,82				
		Сметная заработная плата	Тенге								473,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					721865,28			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1479841,82				
		Сметная заработная плата	Тенге								473,00
								721865,28			
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы									
177	1218-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	119	1582,15	416,50	188275,85	49563,50	--	115982,16	328598,27
		НР - 72%; СП - 8%			1165,65	188,02	138712,35	22374,38		24340,26	
178	1218-0101-1206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоядо 30 мм	м2 покрытия	138,1	117,07	109,81	16167,37	15164,76	--	4394,34	22206,48
		НР - 72%; СП - 8%			7,26	36,93	1002,61	5100,03		1644,77	
179	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=0,6;0,7;0,7	Демонтаж металлических турников	шт.	8	10085,57	115,44	80684,56	923,52	--	94526,88	189228,32
		НР - 118%; СП - 8%			9970,13	43,31	79761,04	346,48		14016,88	
180	1107-0111-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=0,6;0,7;0,7	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м. Демонтаж	м оград	614,7	3571,17	975,88	2195198,20	599873,44	--	2161617,14	4705362,53
		НР - 118%; СП - 8%			2595,29	384,83	1595324,76	236555,00		348547,19	
181	1107-0111-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=0,6;0,7;0,7	Ограды металлические, высотой до 1,2 м. Демонтаж	м оград	14	2999,42	962,76	41991,88	13478,64	--	39901,54	88444,86
		НР - 118%; СП - 8%			2036,66	378,69	28513,24	5301,66		6551,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	1127-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=0,8;0,8;0,8	**Сооружения водосбросные из лотков. Демонтаж** *НР - 108%, СП - 80%*	м лотка	184	4150,61 2055,46	2095,15 875,25	763712,24 378204,64	385507,60 161046,00	--	582391,28 107687,84	1453791,36
183	414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная). Погрузка** *СП - 8%*	т	8,2	924,00 --	-- --	7576,80 --	-- --		-- 606,14	8182,94
184	412-102-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т·км	8,2	212,00 --	-- --	1738,40 --	-- --		-- 139,07	1877,47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3295345,30**	**1064511,46**	--	**2998813,34**	**6797692,24**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2221518,64**	**430723,55**	--	**503533,60**	
	Всего заработная плата		Тенге				**3295345,30**				
	Транспортные расходы		Тенге					**2652242,19**			
		Накладные расходы	Тенге				**9315,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2998813,34**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**503533,59**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**6797692,23**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								**1449,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**2652242,19**			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**6797692,23**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								**1449,00**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**2652242,19**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**-8444755,00**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2943384,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1064511,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**430724,00**			
		- Перевозка грузов	Тенге				**292764,12**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3518557,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**625539,00**	
		Итого									-8 444 755
		Временные здания и сооружения	1,2%								-101 337
		Итого									-8 546 092
		Зимние	1,35%								-115 372
		Итого									-8 661 464
		Непредвиденные работы и затраты	2%								-173 229
		Итого									-8 834 694
		В том числе в текущ.ценах на 2021г.	1,050036								-9 276 746
		НДС	12%								-1 113 210
		Всего по акту с НДС									-10 389 956
		ИТОГО									**-10 389 956**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Покрытия									
		Тип-I, сечение а-а									
3	1127-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1101	100,60 4,35	96,23 14,71	110760,60 4789,35	105949,23 16195,71	22,02	22658,58 10668,69	144087,87
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,9909	181525,38 --	3059,34 1413,16	179873,50 --	3031,50 1400,30	176842,00	1512,32 14510,87	195896,69
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1101	2118,95 34,33	237,49 36,14	2332964,00 37797,33	261476,49 39790,14	2033690,13	83797,11 193335,60	2610096,66
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	64,6	2653,87 1169,21	44,28 18,58	171440,00 75530,97	2860,49 1200,27	93048,54	82869,53 20344,48	274654,00
7	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	2,907	61643,00 --	-- --	179196,20 --	-- --	179196,20	-- 14335,70	193531,90
		Тип-II, сечение б-б									
8	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	2610,7	980,47 51,65	328,67 109,99	2559713,00 134842,66	858058,77 287150,89	1566811,60	455749,90 241228,68	3256691,61
9	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2610,7	1722,24 34,33	226,31 37,05	4496252,00 89625,33	590827,51 96726,43	3815799,13	201258,86 375810,27	5073321,10
10	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2610,7	719,41 12,10	0,09 --	1878163,69 31589,47	234,96 --	1846339,26	34121,85 152987,02	2065272,56
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2610,7	2118,95 34,33	237,49 36,14	5531942,76 89625,33	620015,14 94350,70	4822302,29	198700,38 458438,92	6189082,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	1111,7	2653,87 1169,21	44,28 18,58	2950307,28 1299810,76	49226,08 20655,39	1601270,44	1426099,88 350107,68	4726514,84
13	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	50,0265	61643,00 --	-- --	3083783,54 --	-- --	3083783,54	-- 246702,68	3330486,22
		Тип-III, сечение в-в									
14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	924,9	980,47 51,65	328,67 109,99	906836,70 47771,09	303986,88 101729,75	555078,73	161459,79 85460,76	1153757,25
15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	36,996	6374,81 217,41	1353,25 351,95	235842,47 8043,30	50064,83 13020,74	177734,34	22749,21 20687,42	279279,10
16	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой *НР - 88%; СП - 8%*	м2	924,9	2740,73 2484,43	249,16 102,10	2534901,18 2297849,31	230448,08 94432,29	6603,79	2105211,13 371208,61	5011320,93
17	255-102-0207 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	924,9	6666,00 --	-- --	6165383,40 --	-- --	6165383,40	-- 493230,67	6658614,07
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	171,8	2653,87 1169,21	44,28 18,58	455934,87 200870,28	7607,30 3192,04	247457,29	220386,76 54104,97	730426,60
19	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	2,7488	61643,00 --	-- --	169444,28 --	-- --	169444,28	-- 13555,54	182999,82
		Тип-IV, сечение г-г									
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	96,132	5311,05 217,41	1403,41 366,83	510561,86 20900,06	134912,61 35264,10	354749,19	60657,37 45697,31	616916,54
21	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские /В12,5/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	64,088	25381,37 1655,21	1780,57 414,93	1626641,24 106079,10	114113,17 26592,03	1406449,00	120730,90 139790,03	1887162,16
22	261-107-0879 РСНБ РК 2022	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов *СП - 8%*	т	0,256352	98056,00 --	-- --	25136,85 --	-- --	25136,85	-- 2010,95	27147,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные толщиной до 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	801,1	14507,93	34,16	11622302,72	27365,57	10792475,28	877412,79	13499696,59
		НР - 108%; СП - 8%			1001,70	12,43	802461,87	9957,67		999981,09	
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	113,6	2653,87	44,28	301479,63	5030,21	163627,16	145727,22	482982,89
		НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	132822,26	2110,69		35776,05	
25	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,8176	61643,00	--	112042,32	--	112042,32	--	121005,71
		СП - 8%			--	--	--	--		8963,39	
		Тип-V, сечение д-д									
26	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	158,66	6374,81	1353,25	1011427,35	214706,65	762226,43	97561,62	1197708,47
		НР - 108%; СП - 8%			217,41	351,95	34494,27	55840,39		88719,50	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	169,2	2653,87	44,28	449034,80	7492,18	243712,29	217051,45	719372,41
		НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	197830,33	3143,74		53286,16	
28	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,7072	61643,00	--	166879,93	--	166879,93	--	180230,32
		СП - 8%			--	--	--	--		13350,39	
		Тип-VI, сечение е-е									
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,996	5311,05	1403,41	5289,81	1397,79	3675,48	628,46	6391,72
		НР - 108%; СП - 8%			217,41	366,83	216,54	365,36		473,46	
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,415	30735,61	1651,33	12755,28	685,30	11270,08	867,45	14712,54
		НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	799,90	153,33		1089,82	
		Тип-VII, сечение ж-ж									
31	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,3	6374,81	1353,25	21036,87	4465,72	15853,70	2029,20	24911,37
		НР - 108%; СП - 8%			217,41	351,95	717,45	1161,43		1845,29	
32	215-206-0401 РСНБ РК 2022	Опилки древесные	м3	0,99	4459,00	--	4414,41	--	4414,41	--	4767,56
		СП - 8%			--	--	--	--		353,15	
33	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	17,5	1806,80	44,28	31619,00	774,90	2494,10	30969,22	67595,32
		НР - 108%; СП - 8%			1620,00	18,58	28350,00	325,15		5007,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	215-202-0201 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0175	141521,00	--	2476,62	--	2476,62	--	2674,75
		СП - 8%			--	--	--	--		198,13	
35	215-203-0501 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,175	104858,00	--	18350,15	--	18350,15	--	19818,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1468,01	
		Тип-VIII, сечение з-з									
36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	38,208	5311,05	1403,41	202924,60	53621,49	140996,31	24108,48	245195,64
		НР - 108%; СП - 8%			217,41	366,83	8306,80	14015,84		18162,55	
37	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	25,472	24458,27	1780,57	623001,05	45354,68	535484,86	47984,92	724664,90
		НР - 91%; СП - 8%			1655,21	414,93	42161,51	10569,10		53678,93	
38	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия спортивные толщиной до 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	318,4	14507,93	34,16	4619324,91	10876,54	4289507,09	348730,78	5365501,68
		НР - 108%; СП - 8%			1001,70	12,43	318941,28	3957,71		397445,98	
39	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	77,4	2653,87	44,28	205409,54	3427,27	111485,42	99289,49	329074,62
		НР - 108%; СП - 8%			1169,21	18,58	90496,85	1438,09		24375,58	
40	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,2384	61643,00	--	76338,69	--	76338,69	--	82445,79
		СП - 8%			--	--	--	--		6107,10	
		Тип-IX, сечение и-и									
41	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	587,8	980,47	328,67	576320,27	193192,22	352768,18	102612,25	733245,24
		НР - 108%; СП - 8%			51,65	109,99	30359,87	64652,12		54312,72	
42	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	587,8	-146,74	-38,18	-86253,77	-22442,20	-63811,57	-8540,73	-102377,12
		НР - 108%; СП - 8%			--	-13,45	--	-7905,91		-7582,62	
43	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	587,8	2118,95	237,49	1245518,81	139596,62	1085743,00	44737,46	1393473,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%, СП - 8%			34,33	36,14	20179,17	21243,09		103217,68	
44	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	564,7	2653,87	44,28	1498640,39	25004,92	813382,58	724402,81	2400884,17
		НР - 108%, СП - 8%			1169,21	18,58	660252,89	10492,13		177840,97	
45	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,2	61643,00	--	76427,46	--	76427,46	--	82541,66
		СП - 8%			--	--	--	--		6114,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				58901840,21	4043362,90	48044961,98	7953536,43	72203778,11
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6813515,33	1023220,71	--	5348401,48	
		Материалы	Тенге				58901840,21				
		Всего заработная плата	Тенге				37965088,11				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7836736,00			
		Накладные расходы	Тенге				10079873,85				
		Сметная прибыль	Тенге				7953536,46				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5348401,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				72203778,15				
		Сметная заработная плата	Тенге								4657,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7836736,00			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				72203778,15				
		Сметная заработная плата	Тенге								4657,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					7836736,00			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									-72203775,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6813515,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4043363,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1023221,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48044962,00		
		- Накладные расходы	Тенге							7953536,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							5348401,00	
		Итого									-72 203 775
		Временные здания и сооружения	1,2%								-866 445
		Итого									-73 070 220
		Зимние	1,35%								-986 448
		Итого									-74 056 668
		Непредвиденные работы и затраты	2%								-1 481 133
		Итого									-75 537 802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе в текущ.ценах на 2021г.	1,050036								-79 317 411
		НДС	12%								-9 518 089
		Всего по акту с НДС									-88 835 500
		ИТОГО									**-88 835 500**
		ИТОГО ПО ВСЕМ АКТАМ:									**-530 170 926**

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Заказчик

КГУ "«Отдел Образования Жамбылского района Алматинской области

Алтынбекова С.А.

Место печати (при наличии)

ТОО "TN Stroy" Бейсенбаев Т.Б

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

ТОО "Темирказык-строипроект" Асанбаев Е.М.

(должность,фамилия,имя,отчество индивидуальный идентификационный