Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **1157,069** тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 123,972 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЛ-0,4кВ от ТП-2/9 р-н Нарсуд (СИП)

(наименование стройки)

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
1	3490	ВЛ	964,563	--	--	964,563
		Всего по главе	**964,563**	--	--	**964,563**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**964,563**	--	--	**964,563**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	19,291	--	--	19,291
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**983,854**	--	--	**983,854**

3	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	1033,098	--	--	1033,098
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	123,972	123,972
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1033,098**	--	**123,972**	**1157,069**

Форма 4

Наименование стройки - ВЛ-0,4кВ от ТП-2/9 р-н Нарсуд (СИП)
Шифр стройки 3490
Наименование объекта - ВЛ
Шифр объекта 3490

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3490
(Локальный сметный расчет)

на ВЛ-0,4кВ от ТП-2/9 р-н Нарсуд (СИП)

(наименование работ и затрат)

Основание

Сметная стоимость	964,563	тыс.тенге
Сметная заработная плата	11,075	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,006	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода В.Т 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,25		1225,36	862,50	306	216	35	94	432
						221,20	302,45	55	76		32	
2		**Провод самонесущий изолированный марки СИП-4 4х70** *СП - 8%*	м	250		3200,00	--	800000	--	800000	--	864000
						--	--	--	--		64000	
3	252-207-1132 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO234 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	4		1900,00	--	7600	--	7600	--	8208
						--	--	--	--		608	
4	252-207-2320 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	6		3304,00	--	19824	--	19824	--	21410
						--	--	--	--		1586	
5	252-207-1802 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	м	10		900,00	--	9000	--	9000	--	9720
						--	--	--	--		720	
6	252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	10		210,00	--	2100	--	2100	--	2268
						--	--	--	--		168	
7	252-207-2613 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	4		2063,00	--	8252	--	8252	--	8912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
8	252-202-0510 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130**	**шт.**	3	4200,00	--	12600	--	12600	--	13608
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
9	1308-0303-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Предохранитель на ток до 400 А. Установка на изоляционном основании**	**шт.**	3	3826,01	6,44	11478	19	515	7880	20906
		НР - 72%; СП - 8%			3648,00	--	10944	--		1549	
10		**Предохранитель типа ПН-400А**	**шт.**	3	4660,00	--	13980	--	13980	--	15098
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								964563
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10999				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					235			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					76			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						873906		
		- Накладные расходы	Тенге							7974	
		- Сметная прибыль	Тенге							71449	