| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 599 | 2109-0102-0802<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92/ ДГ21-8П, ДГ21-8ПЛ, ДГ21-9, ДГ-9Л, ДГ21-10, ДГ21-10Л/ | м2 | 77,336 | 20161,00 | -- | 1559171 | -- | 1559171 | -- | 1683905 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 124734 | |
| 279 | 600 | 2109-0202-0601<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ДГ21-13, ДГ21-13Л, ДГ21-12, ДГ21-15/ | м2 | 20,601 | 32265,00 | -- | 664691 | -- | 664691 | -- | 717866 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53175 | |
| 280 | 601 | 2109-0202-0602<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ДГ22-20/ | м2 | 17,6 | 25699,00 | -- | 452302 | -- | 452302 | -- | 488486 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 36184 | |
| | | | Двери наружные | | | | | | | | | |
| 281 | 602 | 1110-0501-0801<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей | м2 | 20,16 | 2282,86 | 41,33 | 46022 | 833 | 10844 | 31254 | 83459 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1703,63 | 18,95 | 34345 | 382 | | 6182 | |
| 282 | 603 | 2109-0302-1007<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-2015 | м2 | 20,16 | 69357,00 | -- | 1398237 | -- | 1398237 | -- | 1510096 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 111859 | |
| 283 | 604 | 1109-0403-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Доводчики дверные. Установка | шт. | 8 | 1588,60 | 2,04 | 12709 | 16 | -- | 8758 | 23184 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1586,56 | -- | 12692 | -- | | 1717 | |
| 284 | 605 | 2109-0404-0103<br>РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | 8 | 5714,00 | -- | 45712 | -- | 45712 | -- | 49369 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3657 | |
| 285 | 606 | 1110-0501-0802<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей | м2 | 137,34 | 1682,65 | 37,05 | 231095 | 5089 | 55965 | 155194 | 417192 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1238,10 | 17,45 | 170041 | 2397 | | 30903 | |
| 286 | 607 | 2109-0302-1006<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 21-15:С 21-18 ГОСТ 23747-2015 | м2 | 137,34 | 58144,00 | -- | 7985497 | -- | 7985497 | -- | 8624337 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 638840 | |
| 287 | 608 | 1109-0403-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Доводчики дверные. Установка | шт. | 42 | 1588,60 | 2,04 | 66721 | 86 | -- | 45979 | 121715 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1586,56 | -- | 66636 | -- | | 9016 | |
| 288 | 609 | 2109-0404-0103<br>РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | 42 | 5714,00 | -- | 239988 | -- | 239988 | -- | 259187 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19199 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 610 | 1110-0501-0802<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей | м2 | 7,56 | 1682,65 | 37,05 | 12721 | 280 | 3081 | 8543 | 22965 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1238,10 | 17,45 | 9360 | 132 | | 1701 | |
| 290 | 611 | 2109-0302-1006<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМАС 21-18 ГОСТ 23747-2015/ДО-33-18Ф/ | м2 | 7,56 | 58144,00 | -- | 439569 | -- | 439569 | -- | 474734 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35165 | |
| 291 | 612 | 1109-0403-0104<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж | м2 | 4,248 | 15085,44 | 1363,79 | 64083 | 5793 | 30209 | 20540 | 91393 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 6610,35 | 397,36 | 28081 | 1688 | | 6770 | |
| 292 | 613 | 2109-0301-0304<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003/ДО-33-18Ф/ | м2 | 4,248 | 57733,00 | -- | 245250 | -- | 245250 | -- | 264870 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19620 | |
| 293 | 614 | 1109-0403-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Доводчики дверные. Установка | шт. | 2 | 1588,60 | 2,04 | 3177 | 4 | -- | 2189 | 5796 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1586,56 | -- | 3173 | -- | | 429 | |
| 294 | 615 | 2109-0404-0103<br>РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | 2 | 5714,00 | -- | 11428 | -- | 11428 | -- | 12342 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 914 | |
| 295 | 619 | 1109-0403-0404<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах | м2 | 94,8888 | 3376,44 | 56,86 | 320386 | 5395 | 40513 | 191141 | 552450 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2892,63 | 26,75 | 274478 | 2538 | | 40922 | |
| 296 | 622 | 2109-0402-0603<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014 | м2 | 6,8977 | 41840,00 | -- | 288600 | -- | 288600 | -- | 311688 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23088 | |
| 297 | 623 | 2109-0402-0604<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014 | м2 | 36,1911 | 46115,00 | -- | 1668953 | -- | 1668953 | -- | 1802469 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 133516 | |
| | | | Витражи | | | | | | | | | |
| 298 | 630 | 1109-0403-0501<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Доводчики дверные. Установка | шт. | 10 | 1588,60 | 2,04 | 15886 | 20 | -- | 10947 | 28980 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 1586,56 | -- | 15866 | -- | | 2147 | |
| 299 | 631 | 2109-0404-0102<br>РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | 10 | 3847,00 | -- | 38470 | -- | 38470 | -- | 41548 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3078 | |
| 300 | 632 | 1110-0502-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 242,747 | 1043,97 | 19,37 | 253421 | 4702 | -- | 225260 | 516976 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1024,60 | 6,47 | 248719 | 1571 | | 38294 | |
| 301 | 633 | 2109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015 | Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82 | м2 | 190,007 | 26068,58 | -- | 4953213 | -- | 4953213 | -- | 5349470 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 396257 | |
| 302 | 634 | 2109-0304-0202 РСНБ РК 2015 | Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2 | 70,326 | 60262,06 | -- | 4237990 | -- | 4237990 | -- | 4577029 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 339039 | |
| 303 | 635 | 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Доводчики дверные. Установка | шт. | 26 | 1588,60 | 2,04 | 41304 | 53 | -- | 28463 | 75348 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 1586,56 | -- | 41251 | -- | | 5581 | |
| 304 | 636 | 2109-0404-0102 РСНБ РК 2015 | Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014 | комплект | 26 | 3847,00 | -- | 100022 | -- | 100022 | -- | 108024 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8002 | |
| 305 | 637 | 1120-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 3,5 м2. Установка | решетка | 2 | 5149,85 | 201,40 | 10300 | 402 | 1886 | 8004 | 19768 |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 4006,00 | 77,66 | 8012 | 155 | | 1464 | |
| 306 | 638 | 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка | решетка | 2 | 2692,82 | 114,64 | 5386 | 229 | 755 | 4397 | 10566 |
| | | | НР - 98%; СП - 8% | | | 2200,93 | 42,59 | 4402 | 85 | | 783 | |
| 307 | 639 | 2305-0306-2269 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки | м2 | 6,89 | 31120,00 | -- | 214417 | -- | 214417 | -- | 231570 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 17153 | |
| | | | Зенитный фонарь | | | | | | | | | |
| 308 | 640 | 1109-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фонари зенитные панельные двухскатные глухие при площади до 10 м2. Монтаж | м2 | 37,9392 | 7051,96 | 2865,41 | 267546 | 108711 | 7222 | 127854 | 427032 |
| | | | НР - 69%; СП - 8% | | | 3996,20 | 887,82 | 151613 | 33683 | | 31632 | |
| 309 | 641 | 2109-0301-0604 РСНБ РК 2015 прим | Витраж из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003 | м2 | 37,9392 | 63117,60 | -- | 2394631 | -- | 2394631 | -- | 2586201 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 191570 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 32450650 | 198911 | 30300278 | 1694171 | 36876405 |
| | | | | | | | | 1951461 | 77225 | -- | 2731582 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7381175 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 405270 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1384333 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 5552449 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1245899 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 690164 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9317238 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 951 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1384333 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 24839372 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 77944 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 631699 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 24047560 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 435871 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2022018 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 27297261 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 420 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 631699 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 230103 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 2639 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 12654 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 214417 | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 622 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 12401 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 19400 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 261904 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 12654 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 36876403 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1379 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2028686 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 6.Разное** | | | | | | | | | |
| | | | **Навес** | | | | | | | | | |
| 310 | 647 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка/Корректировка к Акту №20 за август 2021г./** | т | 0,03 | -745510,32 | -1465,32 | -22365 | -44 | -19650 | -2450 | -26800 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | -89030,00 | -708,60 | -2671 | -21 | | -1985 | |
| | | | **Ограждение** | | | | | | | | | |
| 311 | 660 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Ограждения металлические без поручня. Установка** | м ограждения | 894,36 | 837,58 | 86,57 | 749098 | 77425 | 71513 | 752746 | 1621991 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 671,05 | 42,22 | 600160 | 37760 | | 120148 | |
| | | | **Лестницы-стремянки** | | | | | | | | | |
| 312 | 663 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Kатр=1,1 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1** | т конструкций | 4,47296 | 91104,48 | 27875,39 | 407507 | 124685 | 52892 | 191096 | 646491 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 51404,43 | 10512,31 | 229930 | 47021 | | 47888 | |
| 313 | 664 | 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015 | **Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009** | т | 4,47296 | 615223,00 | -- | 2751868 | -- | 2751868 | -- | 2972017 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 220149 | |
| 314 | 665 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 174,44544 | 86,63 | 1,77 | 15112 | 309 | 9099 | 3976 | 20615 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 32,70 | 0,33 | 5704 | 58 | | 1527 | |
| | | | **Корзины для кондиционеров КК-1** | | | | | | | | | |
| 315 | 666 | 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** | т конструкций | 0,97452 | 217149,13 | 11564,45 | 211616 | 11269 | 5053 | 137060 | 376570 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 200400,00 | 3430,80 | 195294 | 3343 | | 27894 | |
| 316 | 667 | 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 | **Сварная решетка ограждения** | т | 0,97452 | 540169,00 | -- | 526405 | -- | 526405 | -- | 568517 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42112 | |
| 317 | 668 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 38,00628 | 86,63 | 1,77 | 3292 | 68 | 1981 | 866 | 4491 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 32,70 | 0,33 | 1243 | 13 | | 333 | |
| | | | **Защита радиаторов** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 669 | 1110-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка | м2 перегородок (без вычета проемов) | 110,84 | 1405,31 | 498,56 | 155765 | 55261 | 5982 | 106861 | 283636 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 852,78 | 218,44 | 94522 | 24212 | | 21010 | |
| | | | **Элементы форума** | | | | | | | | | |
| 319 | 671 | 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Щиты. Укладка | м2 | 61,35 | 399,07 | 139,04 | 24483 | 8530 | -- | 18085 | 45973 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 260,03 | 67,50 | 15953 | 4141 | | 3405 | |
| 320 | 672 | 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,18061 | 498156,00 | -- | 89972 | -- | 89972 | -- | 97170 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7198 | |
| 321 | 673 | 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,01566 | 498098,00 | -- | 7800 | -- | 7800 | -- | 8424 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 624 | |
| 322 | 674 | ТПРАЙСFASADUS. KZ | Элементы покрытия форума из HPL-панель толщина 6мм | м2 | 61,35 | 20766,06 | -- | 1273998 | -- | 1273998 | -- | 1375918 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 101920 | |
| | | | **Деформационные швы** | | | | | | | | | |
| 323 | 675 | 1107-0516-0116 РСНБ РК 2015 | Поверхности горизонтальные. Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами | м шва | 111,6 | 1277,09 | 6,13 | 142523 | 684 | -- | 167810 | 335160 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1270,96 | 3,34 | 141839 | 373 | | 24827 | |
| 324 | 676 | ТПРАЙСТОО "Акжан Строй" | Деформационный шов Deflex 426-3/ALR-65,h-88 прямой | м/п | 52,4 | 21547,50 | -- | 1129089 | -- | 1129089 | -- | 1219416 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 90327 | |
| 325 | 677 | ТПРАЙСТОО "Акжан Строй" | Деформационный шов Deflex 426-3/ALR-65,h-88 угловой | м/п | 59,2 | 21547,50 | -- | 1275612 | -- | 1275612 | -- | 1377661 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 102049 | |
| 326 | 678 | 1107-0516-0118 РСНБ РК 2015 | Поверхности потолочные. Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами | м шва | 114 | 1860,72 | 3,37 | 212122 | 384 | -- | 250098 | 499198 |
| | | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1857,35 | 1,84 | 211738 | 210 | | 36978 | |
| 327 | 679 | ТПРАЙСТОО "Акжан Строй" | Деформационный шов Deflex 318-050,h-20 прямой | м/п | 48 | 6120,00 | -- | 293760 | -- | 293760 | -- | 317261 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23501 | |
| 328 | 680 | ТПРАЙСТОО "Акжан Строй" | Деформационный шов Deflex 318-050,h-20 угловой | м/п | 66 | 6120,00 | -- | 403920 | -- | 403920 | -- | 436234 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 32314 | |
| | | | **Зонты вентшахт** | | | | | | | | | |
| 329 | 681 | 1120-0701-0208 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами | зонт | 59 | 5448,54 | 233,02 | 321464 | 13748 | 28991 | 277641 | 647033 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 4724,16 | 77,66 | 278725 | 4582 | | 47928 | |
| 330 | 682 | 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,6753152 | 498098,00 | -- | 336373 | -- | 336373 | -- | 363283 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26910 | |
| 331 | 683 | 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,9427779 | 502491,00 | -- | 473737 | -- | 473737 | -- | 511636 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37899 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 684 | 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,249823 | 310724,00 | -- | 77626 | -- | 77626 | -- | 83836 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6210 | |
| 333 | 685 | 2113-0211-0402 РСНБ РК 2015 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0,000148 | 3004739,00 | -- | 445 | -- | 445 | -- | 481 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 36 | |
| | | | **Изделия для создания безбарьерной среды для инвалидов** | | | | | | | | | |
| 334 | 686 | ТПРАЙС листТОО "Хром-KZ" | Поручень для умывальника 750ммх500ммх750мм(h) | шт | 9 | 34425,00 | -- | 309825 | -- | 309825 | -- | 334611 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24786 | |
| 335 | 687 | ТПРАЙС листТОО "Хром-KZ" | Поручень откидной 750ммх850мм(h) | шт | 18 | 70125,00 | -- | 1262250 | -- | 1262250 | -- | 1363230 |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 100980 | |
| 336 | 688 | 1303-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования | подъемник | 2 | 34238,67 | 2288,87 | 68477 | 4578 | -- | 40285 | 117463 |
| | | | НР - 61%; СП - 8% | | | 31949,80 | 1070,78 | 63900 | 2142 | | 8701 | |
| 337 | 689 | 5110-0201-0102 РСНБ РК 2015 прим. | Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением, грузоподъемность 250 кг | комплект | 2 | 1499167,00 | -- | 2998334 | -- | | -- | 2998334 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 2998334 | -- | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 15500108 | 296897 | 10368541 | 1944074 | 18599850 |
| | | | | | | | | 1836337 | 123834 | 2998334 | 1155669 | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 2998334 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 2998334 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 68477 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 66042 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 40285 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 8701 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 117463 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 43 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 66042 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7832960 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 68926 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1135234 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6552930 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1297992 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 730478 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9861430 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 717 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1135234 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 4278873 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 57944 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 475588 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3659750 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 328156 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 368562 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 4975591 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 284 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 475588 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 321464 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 28990 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 283307 | | | |
| | | | Сдача и испытание | Тенге | | | | 13927 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 277641 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 47928 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 647033 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 190 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 283307 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 18599851 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1234 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1960171 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7.Крыльца** | | | | | | | | | |
| | | | **Площадки при входах в обеденный зал и кухню** | | | | | | | | | |
| 338 | 690 | 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 изоляции | 2,718 | 19087,25 | 1760,13 | 51879 | 4785 | 34023 | 14082 | 71238 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4809,12 | 702,54 | 13071 | 1910 | | 5277 | |
| 339 | 691 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 22,65 | 805,71 | 32,56 | 18249 | 737 | 7715 | 9587 | 30063 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 432,54 | 17,75 | 9797 | 402 | | 2227 | |
| 340 | 692 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50мм/ | м2 стяжки | 22,65 | 574,49 | 33,05 | 13012 | 749 | 11536 | 1058 | 15196 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 32,10 | 17,61 | 727 | 399 | | 1126 | |
| 341 | 693 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,1279725 | 18750,10 | 1550,74 | 2399 | 199 | 3 | 2087 | 4844 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17168,00 | 749,16 | 2197 | 96 | | 359 | |
| 342 | 694 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,1279725 | 269999,00 | -- | 34552 | -- | 34552 | -- | 37316 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2764 | |
| 343 | 695 | 1111-0101-3108 РСНБ РК 2015 | Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт | м2 покрытия | 334,79 | 4662,50 | 103,97 | 1560958 | 34808 | 164164 | 1294199 | 3083569 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4068,18 | 44,27 | 1361986 | 14821 | | 228413 | |
| 344 | 696 | 2201-0101-0327 РСНБ РК 2015 | Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012 | м2 | 334,79 | 12937,00 | -- | 4331178 | -- | 4331178 | -- | 4677672 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 346494 | |
| | | | **Площадки при входах** | | | | | | | | | |
| 345 | 697 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,26 | 10780,33 | 1910,99 | 13583 | 2408 | 5941 | 6007 | 21158 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4153,68 | 918,50 | 5234 | 1157 | | 1567 | |
| 346 | 698 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,26 | 20011,85 | 1153,47 | 25215 | 1453 | 21772 | 2158 | 29563 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1579,50 | 302,77 | 1990 | 381 | | 2190 | |
| 347 | 699 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 2,52 | 21817,25 | 1153,47 | 54979 | 2907 | 48092 | 4316 | 64039 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1579,50 | 302,77 | 3980 | 763 | | 4744 | |
| 348 | 700 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,111888 | 18750,10 | 1550,74 | 2098 | 174 | 3 | 1824 | 4236 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 17168,00 | 749,16 | 1921 | 84 | | 314 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 701 | 2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,111888 | 245273,00 | -- | 27443 | -- | 27443 | -- | 29638 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2195 | |
| 350 | 702 | 1111-0101-3108<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт | м2 покрытия | 12,6 | 4662,50 | 103,97 | 58748 | 1310 | 6179 | 48708 | 116052 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4068,18 | 44,27 | 51259 | 558 | | 8596 | |
| 351 | 703 | 2201-0101-0327<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012 | м2 | 12,6 | 12937,00 | -- | 163006 | -- | 163006 | -- | 176046 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13040 | |
| 352 | 704 | 1115-0101-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 | м2 поверхности облицовки | 256,17 | 41828,11 | 127,24 | 10715107 | 32595 | 310701 | 8310102 | 20547225 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 40488,00 | 61,74 | 10371811 | 15816 | | 1522017 | |
| 353 | 705 | 1115-0102-0301<br>РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100/до 30мм/ | м2 поверхности облицовки | 256,17 | -484,04 | -21,32 | -123997 | -5462 | -- | -96951 | -238624 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | -462,72 | -10,36 | -118535 | -2654 | | -17676 | |
| 354 | 706 | 2201-0101-0327<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012 | м2 | 256,17 | 12937,00 | -- | 3314071 | -- | 3314071 | -- | 3579197 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 265126 | |
| 355 | 707 | 1115-0108-1001<br>РСНБ РК 2015 | Ступени. Облицовка гранитными плитами | м2 облицовки | 394,49 | 31284,65 | 3818,58 | 12341482 | 1506391 | 947594 | 8947428 | 22992022 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 25064,00 | 3287,25 | 9887497 | 1296787 | | 1703113 | |
| 356 | 708 | 2201-0101-0327<br>РСНБ РК 2015 | Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012 | м2 | 394,49 | 12937,00 | -- | 5103517 | -- | 5103517 | -- | 5511798 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 408281 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | 37707479 | 1583054 | 14531490 | 18544605 | 60752248 |
| | | | | | | | | 21592935 | 1330520 | -- | 4500167 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 37707479 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1557725 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 22923455 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 61995 | | | | |
| | | Местные материалы | | Тенге | | | | 12911772 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 18544605 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4500167 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 60752251 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12287 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 22923455 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 60752251 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 12287 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 22923455 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 352626302 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 77969952 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 4853523 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2994190 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 172776564 | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 2998334 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 68129565 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 25898357 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | | | | **352 626 302** |
| | | | | | в т.ч. Оборудование | | | | | | | **2 998 334** |
| | | | | | Временные здания и сооружения (1,5%) | | | | | | | **5 244 420** |
| | | | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | | | | | | **357 870 722** |
| | | | | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | | | | | | | **7 807 193** |
| | | | | | **Итого с затратами в зимнее время** | | | | | | | **365 677 915** |
| | | | | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | | | | **7 253 592** |
| | | | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | **372 931 507** |
| | | | | | Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036 | | | | | | | **391 591 508** |
| | | | | | **Итого сметная стоимость в текущих ценах** | | | | | | | **391 591 508** |
| | | | | | НДС (12 %) | | | | | | | **46 990 981** |
| | | | | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | | | | **438 582 489** |

**Сдал (Подрядчик)**
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Токпанбаев Р.Ж.**

**Технадзор:**
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

**Принял (Заказчик)**

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

**Авторский надзор**
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

**Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"**
**Подрядчик: ТОО "BiGlobal"**
**Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38**
**Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.**

# Акт выполненных работ №75

за декабрь 2021г. на 2-01-03 Архитектурные решения(включить)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Стены** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/наружние t-200мм/** | м3 | 14,082 | | 30557,89 | 511,54 | 430316 | 7203 | 322371 | 95615 | 568005 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 7153,95 | 146,96 | 100742 | 2069 | | 42074 | |
| 2 | 1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов** | м2 стен (за вычетом проемов)/короба/ | 921,7277 | | 2894,30 | 28,30 | 2667756 | 26085 | 1606847 | 942109 | 3898654 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1122,70 | 12,98 | 1034824 | 11964 | | 288789 | |
| 3 | 2107-0507-0103 РСНБ РК 2015 | **Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 16 мм** | 1000 м2 | 0,37466 | | 320058,00 | -- | 119913 | -- | 119913 | -- | 129506 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9593 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 3217985 | 33288 | 2049131 | 1037724 | 4596165 |
| | | | | | | | | 1135566 | 14033 | -- | 340456 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3217985 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 1929219 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 1149599 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 119913 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1037724 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 340456 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 4596165 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 748 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1149599 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 4596165 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 748 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1149599 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка** | | | | | | | | | | |
| 4 | 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** | м2 вертикальной проекции | 79,171 | | 881,10 | 45,39 | 69758 | 3593 | 17202 | 47356 | 126483 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 618,45 | 24,72 | 48963 | 1957 | | 9369 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1115-0109-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамическими плитами и теплоизоляционным слоем** | м2 поверхности облицовки | 73,071 | 5831,26 | 60,98 | 426096 | 4456 | 26329 | 317424 | 803002 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 5409,96 | 20,10 | 395311 | 1469 | | 59482 | |
| 6 | 2113-0211-0913<br>РСНБ РК 2015 | **Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: керамическая плита** | м2 | 73,071 | 7270,00 | -- | 531226 | -- | 531226 | -- | 573724 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42498 | |
| 7 | ТПРАЙС листТОО "Астана-Жолбарыс" | **Фасадная керамическая панель LOPO/белая/** | м2 | 10,0317 | 16641,13 | -- | 166939 | -- | 166939 | -- | 180294 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13355 | |
| 8 | ТПРАЙС листТОО "Астана-Жолбарыс" | **Фасадная керамическая панель LOPO/терракот/** | м2 | 32,65428 | 16641,13 | -- | 543404 | -- | 543404 | -- | 586876 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43472 | |
| 9 | ТПРАЙС листТОО "Астана-Жолбарыс" | **Фасадная керамическая панель LOPO /цвет темно-серая/** | м2 | 31,84542 | 16641,13 | -- | 529944 | -- | 529944 | -- | 572340 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42396 | |
| 10 | 1115-0109-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамическими плитами и теплоизоляционным слоем** | м2 поверхности облицовки | 78,2 | 5831,26 | 60,98 | 456005 | 4769 | 28177 | 339705 | 859366 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 5409,96 | 20,10 | 423059 | 1572 | | 63657 | |
| 11 | 2113-0211-0908<br>РСНБ РК 2015 | **Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень** | м2 | 78,2 | 7653,00 | -- | 598465 | -- | 598465 | -- | 646342 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47877 | |
| 12 | 2201-0101-0327<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012** | м2 | 79,764 | 12937,00 | -- | 1031907 | -- | 1031907 | -- | 1114460 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 82553 | |
| 13 | 1115-0108-1807<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя** | м2 | 78,2 | 515,82 | 3,55 | 40337 | 278 | 13794 | 21093 | 66344 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 335,87 | 1,29 | 26265 | 101 | | 4914 | |
| 14 | 2111-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80** | м3 | 7,82 | 15354,00 | -- | 120068 | -- | 120068 | -- | 129673 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9605 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 4514149 | 13096 | 3607455 | 725578 | 5658904 |
| | | | | | | | 893598 | 5099 | -- | 419178 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4514149 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 85501 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 898697 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2490046 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1031907 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 725578 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 419178 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5658905 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 545 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 898697 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 5658905 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 545 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 898697 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Утепление стен** | | | | | | | | | |
| 15 | 1115-0109-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | **Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны** | м2 поверхности облицовки | 78,2 | 113,13 | 0,24 | 8847 | 18 | 5372 | 2773 | 12550 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 44,21 | 0,12 | 3457 | 9 | | 930 | |
| 16 | 2108-0102-0733<br>РСНБ РК 2015 | **Геомембрана полимерная трехслойная толщиной 2,0 мм СТ РК 2790-2015** | м2 | 78,2 | 1841,00 | -- | 143966 | -- | 143966 | -- | 155483 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11517 | |
| 17 | 1115-0108-1902<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | **Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство/накрывочный элемент из стали с полимерным покрытием толщ. 0,7 мм между гранитом и фасадной плитой/** | м | 700 | 624,23 | 5,77 | 436961 | 4039 | 33712 | 320169 | 817700 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 570,30 | 1,43 | 399210 | 1001 | | 60570 | |
| 18 | 2110-0105-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003** | м2 | 142,8 | 2370,00 | -- | 338436 | -- | 338436 | -- | 365511 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27075 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 928210 | 4057 | 521486 | 322942 | 1351244 |
| | | | | | | | 402667 | 1010 | -- | 100092 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 928210 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 39083 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 403677 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 482402 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 322942 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 100092 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1351244 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 277 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 403677 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1351244 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 277 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 403677 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | **Потолки** | | | | | | | | | |
| **Подвал** | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1115-0108-1807<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Устройство теплоизоляционного слоя** | м2 | 26,82 | 630,22 | 3,55 | 16903 | 96 | 7799 | 7234 | 26068 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 335,87 | 1,29 | 9008 | 35 | | 1931 | |
| 20 | 2111-0102-0107<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180** | м3 | 11,2896 | 30656,00 | -- | 346094 | -- | 346094 | -- | 373782 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27688 | |
| 21 | 1110-0403-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах/перепады, политорники/** | м2 потолка | 62,78 | 2938,71 | 15,64 | 184492 | 982 | 87615 | 86696 | 292883 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1527,48 | 6,90 | 95895 | 433 | | 21695 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1115-0206-0207<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 62,78 | 864,65 | 3,37 | 54283 | 211 | 13146 | 32803 | 94053 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 651,90 | 1,23 | 40926 | 77 | | 6967 | |
| 23 | 1115-0405-0113<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 62,78 | 438,27 | 0,86 | 27515 | 54 | 4669 | 18257 | 49434 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 363,05 | 0,47 | 22792 | 30 | | 3662 | |
| 24 | 1115-0405-0114<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 | м2 окрашиваемой поверхности | 62,78 | 228,58 | 0,36 | 14350 | 23 | 1811 | 10023 | 26323 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 199,37 | 0,19 | 12516 | 12 | | 1950 | |
| 25 | 2111-0102-0107<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 | м3 | 254,6901 | 30656,00 | -- | 7807780 | -- | 7807780 | -- | 8432402 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 624622 | |
| 26 | 1110-0403-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 30,4 | 2842,92 | 15,64 | 86425 | 476 | 39514 | 41981 | 138678 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1527,48 | 6,90 | 46435 | 210 | | 10272 | |
| 1этаж | | | | | | | | | | | |
| 27 | 1115-0108-1807<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Устройство теплоизоляционного слоя | м2 | 97,5 | 630,22 | 3,55 | 61446 | 346 | 28353 | 26298 | 94764 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 335,87 | 1,29 | 32747 | 126 | | 7020 | |
| 28 | 2111-0102-0107<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 | м3 | 16,95582 | 30656,00 | -- | 519798 | -- | 519798 | -- | 561382 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 41584 | |
| 29 | 1110-0403-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах/перепады, полштоворники/ | м2 потолка | 111,3 | 2938,71 | 15,64 | 327078 | 1741 | 155328 | 153699 | 519239 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1527,48 | 6,90 | 170009 | 768 | | 38462 | |
| 30 | 1115-0206-0207<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 111,3 | 864,65 | 3,37 | 96236 | 375 | 23305 | 58155 | 166742 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 651,90 | 1,23 | 72556 | 137 | | 12351 | |
| 31 | 1115-0405-0113<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 111,3 | 438,27 | 0,86 | 48779 | 95 | 8277 | 32368 | 87639 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 363,05 | 0,47 | 40407 | 52 | | 6492 | |
| 32 | 1115-0405-0114<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 | м2 окрашиваемой поверхности | 111,3 | 228,58 | 0,36 | 25441 | 40 | 3211 | 17769 | 46667 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 199,37 | 0,19 | 22190 | 21 | | 3457 | |
| 33 | 2111-0102-0107<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 | м3 | 12,3354 | 30656,00 | -- | 378154 | -- | 378154 | -- | 408406 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30252 | |
| 34 | 1112-0101-1503<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (применительно Изолтекс) | м2 изолируемой поверхности | 97,9 | 791,72 | 13,28 | 77509 | 1300 | 66337 | 9430 | 93894 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 100,84 | 3,86 | 9872 | 378 | | 6955 | |
| 35 | 1115-0109-0502<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | **Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов** | м2 поверхности облицовки | 97,9 | 3075,63 | 9,12 | 301104 | 893 | 139566 | 128675 | 464161 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1640,91 | 2,03 | 160645 | 199 | | 34382 | |
| 36 | ТПРАЙС лист ТОО"STYNERGY" | **Панели профилированные фасадные на основе оцинкованной стали с полимерным покрытием "Металлосайдинг", толщина стали 0,7 мм** | м2 | 97,9 | 4753,93 | -- | 465410 | -- | 465410 | -- | 502643 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 37233 | |
| 37 | 1110-0403-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** | м2 потолка | 68,96 | 2343,37 | 15,64 | 161599 | 1079 | 55185 | 95230 | 277375 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1527,48 | 6,90 | 105335 | 476 | | 20546 | |
| 38 | ТПРАЙС лист ТОО"ВЕГ-Астана" | **Огнезащитная плита Sierra OP Microlook (1200x600x15 mm), толщина стали 0,7 мм** | м2 | 121,4 | 12750,00 | -- | 1547850 | -- | 1547850 | -- | 1671678 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 123828 | |
| 2этаж | | | | | | | | | | | |
| 39 | 1115-0108-1401<br>РСНБ РК 2015 | **Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** | м2 | 14,3 | 1817,20 | 159,78 | 25986 | 2285 | -- | 19957 | 49619 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1657,42 | 87,11 | 23701 | 1246 | | 3675 | |
| 40 | 2203-0301-0107<br>РСНБ РК 2015 | **Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте** | м2 | 14,3 | 3182,00 | -- | 45503 | -- | 45503 | -- | 49143 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3640 | |
| 41 | 1110-0403-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах/перепады, полшторники/** | м2 потолка | 43,44 | 2938,71 | 15,64 | 127658 | 680 | 60624 | 59988 | 202658 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1527,48 | 6,90 | 66354 | 300 | | 15012 | |
| 42 | 1115-0206-0207<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 43,44 | 864,65 | 3,37 | 37560 | 146 | 9095 | 22698 | 65078 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 651,90 | 1,23 | 28319 | 53 | | 4821 | |
| 43 | 1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** | м2 окрашиваемой поверхности | 43,44 | 940,46 | 5,40 | 40854 | 234 | 8521 | 25781 | 71966 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 738,92 | 2,95 | 32099 | 128 | | 5331 | |
| 3этаж | | | | | | | | | | | |
| 44 | 1115-0108-1401<br>РСНБ РК 2015 | **Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** | м2 | 1,64 | 1817,20 | 159,78 | 2980 | 262 | -- | 2289 | 5690 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1657,42 | 87,11 | 2718 | 143 | | 422 | |
| 45 | ТПРАЙС лист ТОО "B2B СтройСервис" | **Акустическая потолочная панель Industrial black 600x600x25мм** | м2 | 166,52 | 14298,21 | -- | 2380938 | -- | 2380938 | -- | 2571413 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 190475 | |
| 46 | 1110-0403-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | **Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах/перепады, полшторники/** | м2 потолка | 27,2104 | 2938,71 | 15,64 | 79963 | 426 | 37974 | 37576 | 126942 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1527,48 | 6,90 | 41563 | 188 | | 9403 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1115-0206-0207<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 27,2104 | 864,65 | 3,37 | 23527 | 91 | 5698 | 14218 | 40764 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 651,90 | 1,23 | 17738 | 33 | | 3020 | |
| 48 | 1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 27,2104 | 940,46 | 5,40 | 25590 | 147 | 5337 | 16149 | 45078 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 738,92 | 2,95 | 20106 | 80 | | 3339 | |
| 4этаж | | | | | | | | | | | |
| 49 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 179,29 | 547,97 | 3,31 | 98246 | 594 | 27356 | 56496 | 167122 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 392,08 | 1,81 | 70296 | 325 | | 12379 | |
| 50 | 1115-0108-1401<br>РСНБ РК 2015 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство | м2 | 179,29 | 1817,20 | 159,78 | 325806 | 28647 | -- | 250221 | 622110 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1657,42 | 87,11 | 297159 | 15618 | | 46082 | |
| 51 | 2203-0301-0501<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято) | м2 | 179,29 | 8477,00 | -- | 1519841 | -- | 1519841 | -- | 1641428 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 121587 | |
| 52 | 1110-0403-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах/перепады, полштоворики/ | м2 потолка | 35,035 | 2938,71 | 15,64 | 102958 | 548 | 48895 | 48381 | 163446 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1527,48 | 6,90 | 53515 | 242 | | 12107 | |
| 53 | 1115-0206-0207<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 35,035 | 864,65 | 3,37 | 30293 | 118 | 7336 | 18306 | 52487 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 651,90 | 1,23 | 22839 | 43 | | 3888 | |
| 54 | 1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 35,035 | 940,46 | 5,40 | 32949 | 189 | 6872 | 20793 | 58042 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 738,92 | 2,95 | 25888 | 103 | | 4299 | |
| 5этаж | | | | | | | | | | | |
| 55 | 1110-0403-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах/перепады, полштоворики/ | м2 потолка | 66,616 | 2938,71 | 15,64 | 195765 | 1042 | 92968 | 91993 | 310778 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1527,48 | 6,90 | 101755 | 460 | | 23021 | |
| 56 | 1115-0206-0207<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 66,616 | 864,65 | 3,37 | 57600 | 225 | 13948 | 34807 | 99800 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 651,90 | 1,23 | 43427 | 82 | | 7393 | |
| 57 | 1115-0405-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 66,616 | 940,46 | 5,40 | 62650 | 360 | 13066 | 39536 | 110361 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 738,92 | 2,95 | 49224 | 197 | | 8175 | |
| | | Ведомость отделки стен | | | | | | | | | |
| | | Цокольный этаж | | | | | | | | | |
| | | Запотолочное пространство в помещениях | | | | | | | | | |
| По бетону | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1115-0203-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом | м2 оштукатуриваемой поверхности | 302,23 | 996,04 | 26,83 | 301033 | 8109 | 187107 | 89342 | 421605 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 350,12 | 19,39 | 105817 | 5860 | | 31230 | |
| 59 | 1115-0206-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 302,23 | 777,67 | 5,07 | 235035 | 1532 | 78755 | 124262 | 388041 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 512,02 | 1,92 | 154748 | 580 | | 28744 | |
| Кирпичу | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1201,33 | 1401,03 | 37,58 | 1683099 | 45146 | 412152 | 1012885 | 2911662 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1020,37 | 33,55 | 1225801 | 40305 | | 215679 | |
| 61 | 1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1201,33 | 1071,77 | 9,90 | 1287549 | 11893 | 595247 | 547874 | 1982257 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 566,38 | 3,69 | 680409 | 4433 | | 146834 | |
| По утеплителю | | | | | | | | | | | |
| По гипсокартону | | | | | | | | | | | |
| 62 | 1115-0206-0208<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на латексной основе | м2 отделываемой поверхности | 167,926 | 703,53 | 3,37 | 118141 | 566 | 35160 | 66097 | 198977 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 490,78 | 1,23 | 82415 | 207 | | 14739 | |
| 63 | 1115-0405-0111<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 97,352 | 379,38 | 0,86 | 36933 | 84 | 7238 | 23725 | 65511 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 304,16 | 0,47 | 29611 | 46 | | 4853 | |
| | | Стены 1-го этажа | | | | | | | | | |
| | | Запотолочное пространство в помещениях | | | | | | | | | |
| Отделка по газоблоку | | | | | | | | | | | |
| 64 | 1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 568,06 | 1401,03 | 37,58 | 795869 | 21347 | 194891 | 478952 | 1376807 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1020,37 | 33,55 | 579631 | 19058 | | 101986 | |
| 65 | 1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 568,06 | 1071,77 | 9,90 | 608830 | 5624 | 281468 | 259067 | 937329 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 566,38 | 3,69 | 321738 | 2096 | | 69432 | |
| 66 | 1115-0203-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом | м2 оштукатуриваемой поверхности | 21,94 | 996,04 | 26,83 | 21853 | 588 | 13583 | 6486 | 30606 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 350,12 | 19,39 | 7682 | 425 | | 2267 | |
| 67 | 1115-0206-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 21,94 | 777,67 | 5,07 | 17062 | 111 | 5717 | 9021 | 28169 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 512,02 | 1,92 | 11234 | 42 | | 2087 | |
| По бетону | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1115-0203-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом | м2 оштукатуриваемой поверхности | 327,32 | 996,04 | 26,83 | 326024 | 8782 | 202641 | 96758 | 456605 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 350,12 | 19,39 | 114601 | 6347 | | 33823 | |
| 69 | 1115-0206-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 327,32 | 777,67 | 5,07 | 254547 | 1659 | 85294 | 134578 | 420255 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 512,02 | 1,92 | 167594 | 628 | | 31130 | |
| 70 | 1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности | 13,92 | 3841,61 | 38,35 | 53475 | 534 | 27339 | 20715 | 80125 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1839,25 | 20,91 | 25602 | 291 | | 5935 | |
| По утеплителю | | | | | | | | | | | |
| 71 | 1115-0207-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 17,34 | 2602,66 | 38,77 | 45130 | 673 | 13309 | 25203 | 75959 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1796,30 | 20,51 | 31148 | 356 | | 5627 | |
| 72 | 1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 17,34 | 1071,77 | 9,90 | 18584 | 172 | 8591 | 7908 | 28611 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 566,38 | 3,69 | 9821 | 64 | | 2119 | |
| По гипсокартону | | | | | | | | | | | |
| 73 | 1115-0206-0208<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1714,17 | 703,53 | 3,37 | 1205970 | 5776 | 358914 | 674711 | 2031136 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 490,78 | 1,23 | 841280 | 2108 | | 150454 | |
| 74 | 1115-0405-0111<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 356,61 | 379,38 | 0,86 | 135291 | 307 | 26518 | 86907 | 239974 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 304,16 | 0,47 | 108466 | 168 | | 17776 | |
| | | Стены 2-го этажа | | | | | | | | | |
| | | Запотолочное пространство в помещениях | | | | | | | | | |
| Отделка по газоблоку | | | | | | | | | | | |
| 75 | 1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 204,63 | 1401,03 | 37,58 | 286693 | 7690 | 70205 | 172531 | 495962 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1020,37 | 33,55 | 208798 | 6865 | | 36738 | |
| 76 | 1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 204,63 | 1071,77 | 9,90 | 219316 | 2026 | 101392 | 93323 | 337650 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 566,38 | 3,69 | 115898 | 755 | | 25011 | |
| 77 | 1115-0203-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 95 | 1218,12 | 69,24 | 115721 | 6577 | 26607 | 70630 | 201259 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 868,81 | 60,53 | 82537 | 5750 | | 14908 | |
| По бетону | | | | | | | | | | | |
| 78 | 1115-0203-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом | м2 оштукатуриваемой поверхности | 270,82 | 996,04 | 26,83 | 269748 | 7266 | 167663 | 80057 | 377789 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 350,12 | 19,39 | 94819 | 5251 | | 27984 | |
| 79 | 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 270,82 | 777,67 | 5,07 | 210609 | 1373 | 70571 | 111348 | 347714 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 512,02 | 1,92 | 138665 | 520 | | 25757 | |
| По гипсокартону | | | | | | | | | | | |
| 80 | 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1872,492 | 703,53 | 3,37 | 1317354 | 6310 | 392062 | 737028 | 2218732 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 490,78 | 1,23 | 918982 | 2303 | | 164351 | |
| 81 | 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 59,732 | 379,38 | 0,86 | 22661 | 51 | 4442 | 14557 | 40195 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 304,16 | 0,47 | 18168 | 28 | | 2977 | |
| | | Стены 3-го этажа | | | | | | | | | |
| | | Запотолочное пространство в помещениях | | | | | | | | | |
| Отделка по газоблоку | | | | | | | | | | | |
| 82 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 436,15 | 1401,03 | 37,58 | 611059 | 16391 | 149634 | 367734 | 1057096 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1020,37 | 33,55 | 445034 | 14633 | | 78303 | |
| 83 | 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 436,15 | 1071,77 | 9,90 | 467452 | 4317 | 216108 | 198909 | 719670 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 566,38 | 3,69 | 247027 | 1609 | | 53309 | |
| 84 | 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 9,87 | 1218,12 | 69,24 | 12023 | 683 | 2765 | 7338 | 20910 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 868,81 | 60,53 | 8575 | 597 | | 1549 | |
| По бетону | | | | | | | | | | | |
| 85 | 1115-0203-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом | м2 оштукатуриваемой поверхности | 149,76 | 996,04 | 26,83 | 149167 | 4018 | 92715 | 44270 | 208912 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 350,12 | 19,39 | 52434 | 2904 | | 15475 | |
| 86 | 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 149,76 | 777,67 | 5,07 | 116464 | 760 | 39024 | 61574 | 192281 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 512,02 | 1,92 | 76680 | 288 | | 14243 | |
| По гипсокартону | | | | | | | | | | | |
| 87 | 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 946,242 | 703,53 | 3,37 | 665710 | 3189 | 198124 | 372448 | 1121211 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 490,78 | 1,23 | 464397 | 1164 | | 83053 | |
| 88 | 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 82,962 | 379,38 | 0,86 | 31474 | 71 | 6169 | 20218 | 55828 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 304,16 | 0,47 | 25234 | 39 | | 4135 | |
| | | Стены 4-го этажа | | | | | | | | | |
| | | Запотолочное пространство в помещениях | | | | | | | | | |
| Отделка по газоблоку | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 533,7 | 1401,03 | 37,58 | 747730 | 20057 | 183102 | 449982 | 1293529 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1020,37 | 33,55 | 544571 | 17906 | | 95817 | |
| 90 | 1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 533,7 | 1071,77 | 9,90 | 572004 | 5283 | 264444 | 243397 | 880633 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 566,38 | 3,69 | 302277 | 1969 | | 65232 | |
| 91 | 1115-0203-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 23,1 | 1218,12 | 69,24 | 28139 | 1599 | 6470 | 17174 | 48938 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 868,81 | 60,53 | 20070 | 1398 | | 3625 | |
| По бетону | | | | | | | | | | | |
| 92 | 1115-0203-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом | м2 оштукатуриваемой поверхности | 406,82 | 996,04 | 26,83 | 405209 | 10915 | 251858 | 120259 | 567506 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 350,12 | 19,39 | 142436 | 7888 | | 42037 | |
| 93 | 1115-0206-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 406,82 | 777,67 | 5,07 | 316372 | 2062 | 106010 | 167265 | 522328 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 512,02 | 1,92 | 208300 | 781 | | 38691 | |
| По гипсокартону | | | | | | | | | | | |
| 94 | 1115-0206-0208<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 955,543 | 703,53 | 3,37 | 672253 | 3220 | 200072 | 376109 | 1132231 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 490,78 | 1,23 | 468961 | 1175 | | 83869 | |
| 95 | 1115-0405-0111<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 86,433 | 379,38 | 0,86 | 32791 | 75 | 6427 | 21064 | 58163 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 304,16 | 0,47 | 26289 | 41 | | 4308 | |
| | | Стены 5-го этажа и выхода на кровлю | | | | | | | | | |
| | | Запотолочное пространство в помещениях | | | | | | | | | |
| Отделка по газоблоку | | | | | | | | | | | |
| 96 | 1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 399,53 | 1401,03 | 37,58 | 559754 | 15014 | 137072 | 336858 | 968341 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1020,37 | 33,55 | 407668 | 13404 | | 71729 | |
| 97 | 1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 399,53 | 1071,77 | 9,90 | 428204 | 3955 | 197963 | 182208 | 659245 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 566,38 | 3,69 | 226286 | 1474 | | 48833 | |
| 98 | 1115-0203-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 30,5 | 1218,12 | 69,24 | 37153 | 2112 | 8542 | 22676 | 64615 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 868,81 | 60,53 | 26499 | 1846 | | 4786 | |
| По бетону | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1115-0203-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 77,88 | 996,04 | 26,83 | 77572 | 2089 | 48216 | 23022 | 108641 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 350,12 | 19,39 | 27267 | 1510 | | 8047 | |
| 100 | 1115-0206-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 77,88 | 777,67 | 5,07 | 60565 | 395 | 20294 | 32021 | 99992 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 512,02 | 1,92 | 39876 | 150 | | 7407 | |
| **По гипсокартону** | | | | | | | | | | | |
| 101 | 1115-0206-0208<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | **Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 863,091 | 703,53 | 3,37 | 607210 | 2909 | 180713 | 339720 | 1022684 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 490,78 | 1,23 | 423588 | 1062 | | 75754 | |
| 102 | 1115-0405-0111<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** | м2 окрашиваемой поверхности | 54,291 | 379,38 | 0,86 | 20597 | 47 | 4037 | 13231 | 36534 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 304,16 | 0,47 | 16513 | 26 | | 2706 | |
| | | **Отделка лестниц/отделка плиты, под лестницей, боковая сторона лестницы/** | | | | | | | | | |
| 103 | 1115-0203-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | **Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 763,1 | 996,04 | 26,83 | 760078 | 20474 | 472427 | 225578 | 1064509 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 350,12 | 19,39 | 267177 | 14797 | | 78853 | |
| 104 | 1115-0206-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 763,1 | 777,67 | 5,07 | 593440 | 3869 | 198849 | 313750 | 979765 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 512,02 | 1,92 | 390722 | 1465 | | 72575 | |
| 105 | 1115-0405-0111<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз/под лестницей/** | м2 окрашиваемой поверхности | 340,31 | 379,38 | 0,86 | 129107 | 293 | 25305 | 82935 | 229005 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 304,16 | 0,47 | 103509 | 160 | | 16963 | |
| 106 | 1115-0405-0112<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111/под лестницей/** | м2 окрашиваемой поверхности | 340,31 | 188,97 | 0,36 | 64308 | 123 | 9817 | 43546 | 116482 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 159,76 | 0,19 | 54368 | 65 | | 8628 | |
| 107 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | **Окраска эмалями ПФ-115/боковая сторона лестницы/** | м2 | 94,6 | 86,63 | 1,77 | 8195 | 167 | 4935 | 2156 | 11179 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 32,70 | 0,33 | 3093 | 31 | | 828 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **35525470** | **311988** | **22381132** | **10507214** | **49715296** |
| | | | | | | | **12832350** | **215063** | **--** | **3682614** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **35525470** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **7369755** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **13047413** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **15011368** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **10507214** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3682614** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **49715298** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8254** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **13047413** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **49715298** | | | | |