Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

SALA

Товарищество с ограниченной ответственностью

Мемлекеттік лицензия №17010994 от 16.06.2017г. Государственная лицензия
БИН 060840005001, р/с № KZ 218560000007008641, БИК KCJBKZKX, в АО «Банк Центр Кредит»

Атырау қаласы, Б. Құлманова көшесі, 147 н.п.1 Тел.факс +7 (7122) 504668 , раб.тел: +77122504676 г.Атырау, ул. Б. Кулманова, 147 н.п.1
Проектирование, Инжиниринг, Строительство

Рабочий проект

«Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Школа-гимназия №31" государственного учреждения "Городской отдел образования"»

Том IV
Сметная документация (СД)

г. Атырау -2021 г

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

SALA

Товарищество с ограниченной ответственностью

Мемлекеттік лицензия №17010994 от 16.06.2017г. Государственная лицензия
БИН 060840005001, р/с № KZ 218560000007008641, БИК KCJBKZKX, в АО «Банк Центр Кредит»

Атырау қаласы, Б. Құлманова көшесі, 147 н.п.1 Тел.факс +7 (7122) 504668 , раб.тел: +77122504676 г.Атырау, ул. Б. Кулманова, 147 н.п.1
Проектирование, Инжиниринг, Строительство

Рабочий проект

«Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Коммунального государственного учреждения "Школа-гимназия №31" государственного учреждения "Городской отдел образования"»

Том IV
Сметная документация (СД)

Ген.директор ТОО «САЛА» Жумашев Д. М.

Главный инженер проекта Кадыров Д. Ж.

г. Атырау -2021 г

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме	262449,589	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	28119,599	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт здания ГКУ "Школа-гимназия №31 мкр.Атырау" в городе Атырау

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2000,000	2000,000
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1200,000	1200,000
		Итого по разделу I			**3200,000**	**3200,000**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	221473,735	0,000	0,000	221473,735
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 221473,735.3,24% = 7175,749			7175,749	7175,749
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 221473,735.1,12% = 2480,506			2480,506	2480,506
		Итого по разделу III			**9656,255**	**9656,255**
		Итого по сводному сметному расчету	**221473,735**	**0,000**	**12856,255**	**234329,990**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			28119,599	28119,599
		Всего по сводному сметному расчету	**221473,735**	**0,000**	**40975,854**	**262449,589**

Руководитель проектной организации

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 248050,583 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 26576,848 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт здания ГКУ "Школа-гимназия №31 мкр.Атырау" в городе Атырау

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	1	Капитальный ремонт здания ГКУ "Школа-гимназия №31 мкр.Атырау" в городе Атырау	201011,87	--	--	201011,87
		Всего по главе	**201011,87**	--	--	**201011,87**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	--	--	--	--

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**201011,87**	**--**	**--**	**201011,87**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	3015,178	--	--	3015,178
		Всего по главе	**3015,178**	**--**	**--**	**3015,178**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**204027,048**	**--**	**--**	**204027,048**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	2754,365	--	--	2754,365
		Всего по главе	**2754,365**	**--**	**--**	**2754,365**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**206781,413**	**--**	**--**	**206781,413**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4135,628	--	--	4135,628
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**210917,041**	**--**	**--**	**210917,041**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	221473,735	--	--	221473,735
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	26576,848	26576,848
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**221473,735**	**--**	**26576,848**	**248050,583**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГКУ "Школа-гимназия №31 мкр.Атырау" в городе Атырау
Шифр стройки 2
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГКУ "Школа-гимназия №31 мкр.Атырау" в городе Атырау
Шифр объекта 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы
(наименование работ и зат рат)

Основание: АР

Сметная стоимость	201011,870	тыс.тенге
Сметная заработная плата	47818,005	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	32,434	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дефектная ведомость										
1	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из саидингов. Облицовка фасадными саидинг панелями**	м2	2426,6		829,37	2,87	2012549	6964	843972	931659	3179745
		НР - 80%; СП - 8%				478,70	1,22	1161613	2960		235537	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3484	845,4274	1374,00		1161613				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	1,3104							
1.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	1,310364		5320,00		6971			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	1,310364		2257,00		2957			
1.4	**146057 С**	**Крепитель кассеты (икля)**	**шт.**	**2,6**	**6309,16**	**60,00**				**378550**		
1.5	**147826 С**	**Салазка**	**шт.**	**1,4**	**3397,24**	**137,00**				**465422**		
2	С1224-102-1105 224-102-1105 РСНБ РК 2015	**Саидинг панели для облицовки фасада**	м2	2450,866		5959,00	--	14604710	--	14604710	--	15773087
		СП - 8%				--	--	--	--		1168377	
3	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм**	м2	2426,6		6192,38	3,54	15026429	8590	14246860	619152	16897227
		НР - 80%; СП - 8%				317,72	1,22	770979	2960		1251646	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,2357	571,9496	1348,00		770979				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	1,3104							
3.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	1,310364		5320,00		6971			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	1,310364		2257,00		2957			
3.4	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	85,17366		19,00		1618			
3.5	**136011 С**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	**м3**	**0,08**	**194,128**	**69019,00**				**13398520**		
3.6	147202 С	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	2669,26	104,00				277603		
3.7	147713 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	8,4	20383,44	28,00				570736		
4	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	207,7		1295,11	20,30	268994	4216	99006	133779	434995
		НР - 80%; СП - 8%				798,13	6,99	165772	1452		32222	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,5597	116,2497	1426,00		165772				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,8723							
4.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,37386		2506,00		937			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,37386		1323,00		495			
4.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,24924		5320,00		1326			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,24924		2257,00		563			
4.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,24924		3216,00		802			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,24924		1580,00		394			
4.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,037	7,6849		150,00		1153			
4.7	**149850 С**	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная**	**кг**	**11,198**	**2325,8246**	**40,00**				**93033**		
4.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,8308	317,00				263		
4.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	24,3009	235,00				5711		
5	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками	м2 поверхности облицовки	207,7		7561,70	36,01	1570565	7480	752743	651223	2399531
		НР - 80%; СП - 8%				3901,50	17,75	810342	3687		177743	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	2,55	529,635	1530,00		810342				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	2,7416							
5.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	2,51317		2506,00		6298			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	2,51317		1323,00		3325			
5.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,22847		5167,00		1181			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,22847		1580,00		361			
5.5	**102671 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	**м3**	**0,02**	**4,154**	**35474,00**				**147359**		
5.6	144523 С	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,0004	0,08308	25641,00				2130		
5.7	147047 С	Ветошь	кг	0,005	1,0385	90,00				93		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.8	**279152 С**	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм**	**м2**	**1**	**207,7**	**2904,00**				**603161**		
6	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство настенных желобов *НР - 92%; СП - 8%*	м	280,8		12906,30 992,25	160,81 55,61	3624089 278624	45155 15615	3300310	270700 311583	4206372
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	0,75	210,6	1323,00		278624				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	8,9575							
6.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0134	3,76272		6352,00		23901			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	3,76272		1580,00		5945			
6.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	2,16216		5320,00		11503			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	2,16216		2257,00		4880			
6.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	3,03264		3216,00		9753			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	3,03264		1580,00		4792			
6.6	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,2808	309881,00				87015		
6.7	**131600 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0445**	**12,4956**	**125784,00**				**1571747**		
6.8	135553 С	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	0,201	56,4408	308,00				17384		
6.9	145974 С	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,114	32,0112	390,00				12484		
6.10	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,025	7,02	348,00				2443		
6.11	147697 С	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,188136	80185,00				15086		
6.12	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0081**	**2,27448**	**700886,00**				**1594151**		
7	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей *НР - 92%; СП - 8%*	м	342,4		3306,13 1563,68	96,25 29,57	1132019 535404	32956 10125	563659	501886 130712	1764618
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,16	397,184	1348,00		535404				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	6,0262							
7.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0109	3,73216		6352,00		23707			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	3,73216		1580,00		5897			
7.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,89024		5320,00		4736			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,89024		2257,00		2009			
7.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0041	1,40384		3216,00		4515			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	1,40384		1580,00		2218			
7.6	**127728 С**	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,000112**	**0,038349**	**309881,00**				**11884**		
7.7	**127927 С**	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм**	**кг**	**0,039**	**13,3536**	**551,00**				**7358**		
7.8	154272 С	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1	342,4	1590,00				544416		
		Ограждение кровли										
8	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,7229		138534,86 90789,60	38721,80 13652,35	100147 65632	27992 9869	6523	52096 12179	164422
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,3)	чел-ч	54,3	39,2535	1672,00		65632				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	5,2338							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	19,44601		342,00		6651			
8.4	715 С	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,057832		6904,00		399			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,057832		1888,00		109			
8.5	1471 С	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,28916		7368,00		2131			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,28916		1888,00		546			
8.6	1924 С	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	4,48198		3739,00		16758			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	4,48198		1888,00		8462			
8.7	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	1,821708		210,00		383			
8.8	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,166267		5320,00		885			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,166267		2257,00		375			
8.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,238557		3216,00		767			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,238557		1580,00		377			
8.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,686755		28,00		19			
8.11	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,021687	70,00				2		
8.12	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,013518	5615,00				76		
8.13	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	0,000745	136744,00				102		
8.14	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	0,000217	647579,00				140		
8.15	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,50603	303,00				153		
8.16	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,21	0,151809	153,00				23		
8.17	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000072	1863700,00				135		
8.18	**147347 С**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,03**	**0,021687**	**219538,00**				**4761**		
8.19	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000224	439993,00				99		
8.20	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000434	651547,00				283		
8.21	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,001402**	**532604,00**				**747**		
8.22	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,007229	392,00				3		
9	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 50 мм, толщиной 3 мм	т	0,354		469545,00	–	166219	–	166219	–	179517
		СП - 8%				–	–	–	–		13298	
10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3689		346394,00	–	127785	–	127785	–	138008
		СП - 8%				–	–	–	–		10223	
11	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	620,7		41,73	–	25902	–	–	18649	48115
		НР - 72%; СП - 8%				41,73	–	25902	–		3564	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	23,4004	1107,00		25902				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	1216,8		84,91	--	103318	--	--	74389	191924
		НР - 72%; СП - 8%				84,91	--	103318	--		14217	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,0767	93,3286	1107,00		103318				
13	С3412-102-0107 412-102-0107 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	2457		51,00	--	125307	--		--	135332
		СП - 8%				--	--	--	--		10025	
14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	234		181,70	81,69	42518	19115	--	23838	71665
		НР - 72%; СП - 8%				100,01	41,48	23402	9706		5308	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	25,272	926,00		23402				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	6,1425							
14.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	6,1425		3044,00		18698			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	6,1425		1580,00		9705			
14.4	2479 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	24,57		17,00		418			
15	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	78		17245,64	1881,08	1345160	146724	891887	351871	1832794
		НР - 94%; СП - 8%				3930,12	869,00	306549	67782		135763	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	252,72	1213,00		306549				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	42,9							
15.3	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	7,02		5167,00		36272			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	7,02		1580,00		11092			
15.4	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	35,88		3044,00		109219			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	35,88		1580,00		56690			
15.5	2479 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	72,54		17,00		1233			
15.6	**100078 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м3**	**0,29**	**22,62**	**8753,00**				**197993**		
15.7	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,09	7,02	8748,00				61411		
15.8	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**1**	**78**	**8096,00**				**631488**		
15.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	11,7	85,00				995		
16	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1216,3		108,57	13,21	132054	16068	--	110803	262286
		НР - 92%; СП - 8%				95,36	3,66	115986	4452		19429	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0694	84,4112	1374,00		115986				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,5542							
16.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,97304		6352,00		6181			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,97304		1580,00		1537			
16.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	4,98683		707,00		3526			
16.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,60815		5320,00		3235			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,60815		2257,00		1373			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,97304		3216,00		3129			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,97304		1580,00		1537			
17	С1261-107-0508 261-107-0508 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	1,2163		81820,00	--	99518	--	99518	--	107479
		СП - 8%				--	--	--	--		7961	
18	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,7	**Ограждения. Демонтаж**	т конструкций	12,03		71592,16	27105,26	861254	326076	--	448599	1414642
		НР - 69%; СП - 8%				44486,90	9556,65	535177	114966		104788	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,3)	чел-ч	38,01	457,2603	1672,00		535177				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	87,0972							
18.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	323,607		342,00		110674			
18.4	715 С	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,9624		6904,00		6644			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,9624		1888,00		1817			
18.5	1471 С	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	4,812		7368,00		35455			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	4,812		1888,00		9085			
18.6	1924 С	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	74,586		3739,00		278877			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	74,586		1888,00		140818			
18.7	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	30,3156		210,00		6366			
18.8	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	2,7669		5320,00		14720			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	2,7669		2257,00		6245			
18.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	3,9699		3216,00		12767			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	3,9699		1580,00		6272			
18.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	11,4285		28,00		320			
19	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	19,3		3099,60	--	59822	--	--	43072	111126
		НР - 72%; СП - 8%				3099,60	--	59822	--		8232	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	2,8	54,04	1107,00		59822				
20	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	19,3		41009,44	1219,47	791482	23536	642830	119410	983764
		НР - 91%; СП - 8%				6482,70	316,27	125116	6104		72871	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	4,9	94,57	1323,00		125116				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	3,8021							
20.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	5,62788		44,00		248			
20.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	3,39873		6352,00		21589			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	3,39873		1580,00		5370			
20.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,05211		5167,00		269			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,05211		1580,00		82			
20.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,14282		5320,00		760			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,14282		2257,00		322			
20.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,20844		3216,00		670			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,20844		1580,00		329			
20.8	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**19,686**	**30497,00**				**600364**		
20.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	14,7066	70,00				1029		
20.10	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,007	0,1351	125784,00				16993		
20.11	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00082	0,015826	32363,00				512		
20.12	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	1,4475	6931,00				10033		
20.13	249132 С	Вода техническая	м3	0,00424	0,081832	85,00				7		
20.14	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	12,5643	925,00				11622		
20.15	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3	5,79	392,00				2270		
21	**Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**12,03**		**839751,86**	**38721,80**	**10102215**	**465823**	**8544193**	**866941**	**11846689**
		НР - 69%; СП - 8%				**90789,60**	**13652,35**	**1092199**	**164238**		**877532**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,3)	чел-ч	54,3	653,229	1672,00		1092199				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	87,0972							
21.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	323,607		342,00		110674			
21.4	715 С	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,9624		6904,00		6644			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,9624		1888,00		1817			
21.5	1471 С	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	4,812		7368,00		35455			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	4,812		1888,00		9085			
21.6	1924 С	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	74,586		3739,00		278877			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	74,586		1888,00		140818			
21.7	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	30,3156		210,00		6366			
21.8	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	2,7669		5320,00		14720			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	2,7669		2257,00		6245			
21.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	3,9699		3216,00		12767			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	3,9699		1580,00		6272			
21.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	11,4285		28,00		320			
21.11	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,3609	70,00				25		
21.12	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,224961	5615,00				1263		
21.13	**130755 С**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**1**	**12,03**	**701217,00**				**8435641**		
21.14	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	0,012391	136744,00				1694		
21.15	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	0,003609	647579,00				2337		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.16	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	8,421	303,00				2552		
21.17	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,21	2,5263	153,00				387		
21.18	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,001203	1863700,00				2242		
21.19	**147347 С**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,03**	**0,3609**	**219538,00**				**79231**		
21.20	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,003729	439993,00				1641		
21.21	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,007218	651547,00				4703		
21.22	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,023338**	**532604,00**				**12430**		
21.23	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,1203	392,00				47		
22	Е11-070111-0202 1107-0111-0202 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	2		144429,33 19605,60	9224,66 3932,65	288859 39211	18449 7865	231199	55550 27553	371962
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,9)	чел-ч	12,6	25,2	1556,00		39211				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8344	3,6688							
22.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1413	0,2826		44,00		12			
22.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,8066		199,00		161			
22.5	2288 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,083	0,166		4389,00		729			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,083	0,166		1888,00		313			
22.6	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0066		5167,00		34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0066		1580,00		10			
22.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,49	2,98		5320,00		15854			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,49	2,98		2257,00		6726			
22.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2581	0,5162		3216,00		1660			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2581	0,5162		1580,00		816			
22.9	**100093 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,03**	**0,06**	**7824,00**				**469**		
22.10	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,173**	**0,346**	**30497,00**				**10552**		
22.11	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00061	0,00122	23662,00				29		
22.12	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00146	0,00292	50575,00				148		
22.13	130755 С	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1	0,2	701217,00				140243		
22.14	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	207992,00				125		
22.15	150629 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	6	12	6636,00				79632		
23	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	4		22051,46 939,33	34,02 5,37	88206 3757	136 21	84313	4459 7413	100078
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	0,71	2,84	1323,00		3757				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0136							
23.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,464		199,00		92			
23.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0136		3216,00		44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0136		1580,00		21			
23.5	130755 С	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,03	0,12	701217,00				84146		
23.6	**147348 С**	**Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0002**	**0,0008**	**207992,00**				**166**		
24	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	147,8		111,19	3,49	16434	515	12486	2417	20359

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				23,23	0,47	3433	69		1508	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,016	2,3648	1452,00		3433				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0443							
24.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,01478		28,00		0			
24.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,01478		5167,00		76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01478		1580,00		23			
24.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,02956		3216,00		95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02956		1580,00		47			
24.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	2,0692		166,00		343			
24.7	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,001921	287630,00				553		
24.8	**249439 С**	**Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79**	**кг**	**0,09**	**13,302**	**897,00**				**11932**		
25	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	218		226,52	226,52	49381	49381	--	6341	60180
		НР - 72%; СП - 8%				--	40,40	--	8807		4458	
25.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0179	3,9022							
25.2	2440 С	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,0179	3,9022		12655,00		49382			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	3,9022		2257,00		8807			
26	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,8		1966,58	--	33039	--	--	23788	61373
		НР - 72%; СП - 8%				1966,58	--	33039	--		4546	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	25,872	1277,00		33039				
27	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	12,8		3332,00	162,16	42650	2076	36417	4635	51067
		НР - 94%; СП - 8%				324,80	60,40	4157	773		3783	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,263	3,3664	1235,00		4157				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,4224							
27.3	620 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,14848		4230,00		628			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,14848		1580,00		235			
27.4	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,6528		120,00		78			
27.5	2447 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,15616		5112,00		798			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,15616		2257,00		352			
27.6	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,09856		5167,00		509			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,09856		1580,00		156			
27.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0192		3216,00		62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0192		1580,00		30			
27.8	**100078 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м3**	**0,0184**	**0,23552**	**8753,00**				**2062**		
27.9	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,0092	0,11776	8748,00				1030		
27.10	**100080 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,0298**	**0,38144**	**8098,00**				**3089**		
27.11	**144655 С**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,0124**	**0,15872**	**190499,00**				**30236**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-230601-0408 1123-0601-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые бетонные монолитные. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	6,04		102135,76 32219,88	3556,23 1845,61	616900 194608	21479 11147	400813	203698 65648	886246
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	22,19	134,0276	1452,00		194608				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,004	6,0642							
28.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,817	4,93468		44,00		217			
28.4	1005 С	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,007	0,04228		267,00		11			
28.5	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,032	0,19328		707,00		137			
28.6	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,133	0,80332		88,00		71			
28.7	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,486	2,93544		2067,00		6068			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,486	2,93544		1580,00		4638			
28.8	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004	0,02416		5167,00		125			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,02416		1580,00		38			
28.9	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,383	2,31332		5320,00		12307			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,383	2,31332		2257,00		5221			
28.10	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,131	0,79124		3216,00		2545			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,131	0,79124		1580,00		1250			
28.11	**100273 С**	**Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,038**	**0,22952**	**2696,00**				**619**		
28.12	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,084	0,50736	30497,00				15473		
28.13	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,938**	**5,66552**	**32918,00**				**186498**		
28.14	102673 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,066	0,39864	38292,00				15265		
28.15	**102740 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II**	**т**	**0,016**	**0,09664**	**20290,00**				**1961**		
28.16	**131587 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,17**	**1,0268**	**137218,00**				**140895**		
28.17	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00018	0,001087	27484,00				30		
28.18	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0034	0,020536	32363,00				665		
28.19	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004	0,02416	203010,00				4905		
28.20	146756 С	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0007	0,004228	52413,00				222		
28.21	147076 С	Каболка	т	0,0036	0,021744	1358578,00				29541		
28.22	249132 С	Вода техническая	м3	0,0095	0,05738	85,00				5		
28.23	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2	12,08	392,00				4735		
29	Е11-290208-0701 1129-0208-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности. Устройство обмазочной гидроизоляции *НР - 110%; СП - 8%*	м2 поверхности	22,8		4631,93 1411,24	190,45 14,38	105608 32176	4342 328	69090	35755 11309	152672
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,876	19,9728	1611,00		32176				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0091	0,2075							
29.3	863 С	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,1322	3,01416		1146,00		3454			
29.4	2512 С	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,0091	0,20748		4280,00		888			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,20748		1580,00		328			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29.5	**102671 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	**м3**	**0,0408**	**0,93024**	**35474,00**				**32999**		
29.6	**131598 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,004**	**0,0912**	**125784,00**				**11472**		
29.7	**144663 С**	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	**т**	**0,0062**	**0,14136**	**97096,00**				**13725**		
29.8	146096 С	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00206	0,046968	229265,00				10768		
29.9	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,014	0,3192	392,00				125		
30	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	9,4		39484,56	1068,66	371155	10046	313036	47422	452063
		НР - 91%; СП - 8%				5114,12	429,74	48073	4040		33486	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,9)	чел-ч	3,94	37,036	1298,00		48073				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	2,1479							
30.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	1,974		44,00		87			
30.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	1,88		4702,00		8840			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,88		1888,00		3549			
30.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02538		5167,00		131			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02538		1580,00		40			
30.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0987		5320,00		525			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0987		2257,00		223			
30.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,14382		3216,00		463			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,14382		1580,00		227			
30.8	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**9,588**	**30497,00**				**292405**		
30.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	3,76	70,00				263		
30.10	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	0,00752	100795,00				758		
30.11	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002	0,0188	125784,00				2365		
30.12	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0069	0,06486	125784,00				8158		
30.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	0,0047	32363,00				152		
30.14	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,05264	6931,00				365		
30.15	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,06486	44541,00				2889		
30.16	249132 С	Вода техническая	м3	0,0175	0,1645	85,00				14		
30.17	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	4,653	925,00				4304		
30.18	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,37	3,478	392,00				1363		
31	Е11-080301-0201 1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из ракушеблока. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,56		20313,56	2350,24	255138	29519	180449	48837	328293
		НР - 93%; СП - 8%				3596,37	584,60	45170	7343		24318	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,2)	чел-ч	3,13	39,3128	1149,00		45170				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	4,6472							
31.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	4,6472		6352,00		29519			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	4,6472		1580,00		7343			
31.4	**102639 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10**	**м3**	**0,1**	**1,256**	**28297,00**				**35541**		
31.5	**102640 С**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	**м3**	**0,07**	**0,8792**	**32479,00**				**28556**		
31.6	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,003	0,03768	50575,00				1906		
31.7	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0005	0,00628	100795,00				633		
31.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	1,256	85,00				107		
31.9	**277508 С**	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	**м3**	**0,9**	**11,304**	**10059,00**				**113707**		
32	Е11-150203-0301 1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,4		1643,20	93,01	99249	5618	34696	50805	162058
		НР - 80%; СП - 8%				975,74	75,68	58935	4571		12004	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,672	40,5888	1452,00		58935				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0572	3,4549							
32.3	1010 С	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,051	3,0804		1519,00		4679			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051	3,0804		1323,00		4075			
32.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,37448		2506,00		938			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,37448		1323,00		495			
32.5	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0004	0,02416	35153,00				849		
32.6	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5**	**м3**	**0,014**	**0,8456**	**34830,00**				**29452**		
32.7	**131609 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**м3**	**0,0006**	**0,03624**	**100795,00**				**3653**		
32.8	144613 С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	0,003624	32612,00				118		
32.9	**146309 С**	**Сетка стеклянная строительная СС-1**	**м2**	**0,0264**	**1,59456**	**381,00**				**608**		
32.10	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0007	0,04228	392,00				17		
33	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,84		1423,16	68,04	73777	3527	27646	36459	119055
		НР - 80%; СП - 8%				821,83	57,29	42604	2970		8819	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,566	29,3414	1452,00		42604				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	2,2447							
33.3	1010 С	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	2,12544		1519,00		3229			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	2,12544		1323,00		2812			
33.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,119232		2506,00		299			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,119232		1323,00		158			
33.5	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0004	0,020736	35153,00				729		
33.6	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5**	**м3**	**0,014**	**0,72576**	**34830,00**				**25278**		
33.7	**128246 С**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм**	**м2**	**0,0264**	**1,368576**	**1187,00**				**1624**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.8	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0007	0,036288	392,00				14		
34	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,32		1295,11	20,30	145467	2280	53541	72345	235237
		НР - 80%; СП - 8%				798,13	6,99	89646	785		17425	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,5597	62,8655	1426,00		89646				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,4717							
34.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,202176		2506,00		507			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,202176		1323,00		267			
34.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,134784		5320,00		717			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,134784		2257,00		304			
34.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,134784		3216,00		433			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,134784		1580,00		213			
34.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,037	4,15584		150,00		623			
34.7	**149850 С**	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная**	**кг**	**11,198**	**1257,75936**	**40,00**				**50310**		
34.8	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,44928	317,00				142		
34.9	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	13,14144	235,00				3088		
35	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	112,32		477,69	3,47	53654	390	16265	29753	90080
		НР - 80%; СП - 8%				329,41	1,71	36999	192		6673	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	25,9459	1426,00		36999				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1236							
35.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,011232		2506,00		28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011232		1323,00		15			
35.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,11232		3216,00		361			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,11232		1580,00		177			
35.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,348192	90,00				31		
35.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,943488	170,00				160		
35.7	**149589 С**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**0,070762**	**220158,00**				**15579**		
35.8	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	5,616	88,00				494		
36	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3	0,52		186643,91	1575,92	97055	820	81801	13312	119196
		НР - 90%; СП - 8%				27757,60	686,15	14434	357		8829	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,7)	чел-ч	22,1	11,492	1256,00		14434				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,1924							
36.3	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,2288		160,00		37			
36.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,078		5320,00		415			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,078		2257,00		176			
36.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,1144		3216,00		368			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,1144		1580,00		181			
36.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,01976	216199,00				4272		
36.7	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	2,2776	70,00				159		
36.8	**131541 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,16**	**0,0832**	**136744,00**				**11377**		
36.9	131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,06	0,0312	136744,00				4266		
36.10	**131578 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м3**	**0,83**	**0,4316**	**137218,00**				**59223**		
36.11	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	3,38	1,7576	238,00				418		
36.12	249209 С	Паста антисептическая	т	0,00196	0,001019	605496,00				617		
36.13	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,2	3,744	392,00				1468		
37	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,52		9011,97	65,19	4686	34	4105	506	5608
		НР - 90%; СП - 8%				1051,44	30,24	547	16		415	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,78	0,4056	1348,00		547				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,0088							
37.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0026		5320,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0026		2257,00		6			
37.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00624		3216,00		20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00624		1580,00		10			
37.5	146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00052	70405,00				37		
37.6	146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000884	74850,00				66		
37.7	**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,003484**	**1148617,00**				**4002**		
37.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,023	0,01196	85,00				1		
38	Е12-080101-1401 1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	31,36		2469,87	21,00	77455	658	66272	7820	92097
		НР - 72%; СП - 8%				335,62	10,72	10525	336		6822	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,2921	9,1603	1149,00		10525				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0075	0,2352							
38.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0044	0,137984		2506,00		346			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,137984		1323,00		183			
38.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,097216		3216,00		313			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,097216		1580,00		154			
38.5	**131654 С**	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**м3**	**0,0264**	**0,827904**	**78711,00**				**65165**		
38.6	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,09	2,8224	392,00				1106		
39	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия металлочерепицей	м2	33,6		11019,25	106,76	370247	3587	299627	62684	467565
		НР - 92%; СП - 8%				1995,04	32,77	67033	1101		34634	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,48	49,728	1348,00		67033				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,6552							
39.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,40656		6352,00		2582			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,40656		1580,00		642			
39.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,09744		5320,00		518			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,09744		2257,00		220			
39.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,1512		3216,00		486			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,1512		1580,00		239			
39.6	**134875 С**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм**	**м2**	**1,106**	**37,1616**	**7657,00**				**284546**		
39.7	**279796 С**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,0004**	**0,01344**	**700886,00**				**9420**		
39.8	**293029 С**	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0,000106**	**0,003562**	**1589156,00**				**5660**		
40	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,4		3304,95	201,88	4627	283	2205	2048	7209
		НР - 90%; СП - 8%				1528,03	97,68	2139	137		534	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,1121	1,5569	1374,00		2139				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,0937							
40.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,04368		2506,00		109			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,04368		1323,00		58			
40.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	0,27468		16,00		4			
40.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,04998		3216,00		161			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,04998		1580,00		79			
40.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	0,42322		19,00		8			
40.7	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,92**	**1,288**	**1712,00**				**2205**		
41	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1,4		24665,00	--	34531	--	34531	--	37293
		СП - 8%				--	--	--	--		2762	
42	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1		1295,16	5,83	1295	6	1009	255	1674
		НР - 90%; СП - 8%				280,34	2,90	280	3		124	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	0,2119	0,2119	1323,00		280				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,0019							
42.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,0004		2506,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004		1323,00		1			
42.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0015		3216,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0015		1580,00		2			
42.5	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,566**	**0,566**	**1712,00**				**969**		
42.6	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	4	10,00				40		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	1		1616,00	--	1616	--	1616	--	1745
		СП - 8%				--	--	--	--		129	
44	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 220 мм. Устройство	м	1		1930,38	6,00	1930	6	1385	433	2552
		НР - 80%; СП - 8%				539,30	1,35	539	1		189	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3925	0,3925	1374,00		539				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0006							
44.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	0,0675		14,00		1			
44.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,0038		16,00		0			
44.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,0006		5320,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0006		2257,00		1			
44.6	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,0075		240,00		2			
44.7	**131308 С**	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**1,05**	**1,05**	**619,00**				**650**		
44.8	135878 С	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,043	0,043	952,00				41		
44.9	146045 С	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	1,37	1,00				1		
44.10	**147770 С**	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**1,05**	**1,05**	**656,00**				**689**		
44.11	290062 С	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,003151	0,003151	1276,00				4		
45	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	14,4		3117,90	579,52	44898	8345	17419	19393	69434
		НР - 90%; СП - 8%				1328,72	167,64	19134	2414		5143	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,899	12,9456	1478,00		19134				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	1,4544							
45.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,99648		6352,00		6330			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,99648		1580,00		1574			
45.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,25776		707,00		182			
45.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,17136		5320,00		912			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,17136		2257,00		387			
45.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,28656		3216,00		922			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,28656		1580,00		453			
45.7	102673 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,00105	0,01512	38292,00				579		
45.8	**131598 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0008**	**0,01152**	**125784,00**				**1449**		
45.9	**135545 С**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**м2**	**0,89**	**12,816**	**238,00**				**3050**		
45.10	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,432**	**6,2208**	**1712,00**				**10650**		
45.11	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,021	0,3024	348,00				105		
45.12	147444 С	Ерши металлические	кг	0,375	5,4	200,00				1080		
45.13	147697 С	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,003398	80185,00				273		
45.14	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0413	0,59472	392,00				233		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	14,4		7622,00	--	109757	--	109757	--	118538
		СП - 8%				--	--	--	--		8781	
47	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	23,04		4328,25	42,98	99723	991	82058	16127	125118
		НР - 94%; СП - 8%				723,68	20,95	16674	483		9268	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	0,547	12,6029	1323,00		16674				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,3272							
47.3	1195 С	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	0,62208		49,00		30			
47.4	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0082	0,188928		13,00		2			
47.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	0,133632		2506,00		335			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,133632		1323,00		177			
47.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,193536		3216,00		622			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,193536		1580,00		306			
47.7	**150046 С**	**Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм**	**м3**	**0,0288**	**0,663552**	**121992,00**				**80948**		
47.8	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,123	2,83392	392,00				1111		
48	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	32		4566,00	--	146112	--	146112	--	157801
		СП - 8%				--	--	--	--		11689	
49	Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	84		1703,40	1703,40	143086	143085	--	68270	228264
		НР - 72%; СП - 8%				--	1128,80	--	94819		16908	
49.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	85,68							
49.2	1275 С	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	3,4	285,6		501,00		143086			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	1,02	85,68		1106,67		94819			
50	Е11-250130-0401 1125-0130-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Плиты перекрытий и покрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	11,2		89484,04	4834,51	1002221	54147	901843	60854	1148121
		НР - 91%; СП - 8%				4127,76	1843,03	46231	20642		85046	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	3,12	34,944	1323,00		46231				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0039	11,2437							
50.3	796 С	Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 25 т	маш.-ч	0,34	3,808		7867,00		29958			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,51	5,712		1888,00		10784			
50.4	1905 С	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,324	3,6288		4875,00		17690			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,324	3,6288		1888,00		6851			
50.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,17	1,904		199,00		379			
50.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1699	1,90288		3216,00		6120			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1699	1,90288		1580,00		3007			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50.7	**102634 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**0,0375**	**0,42**	**25552,00**				**10732**		
50.8	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0064	0,07168	29542,00				2118		
50.9	**147341 С**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0063**	**0,07056**	**206112,00**				**14543**		
50.10	**246939 С**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**1**	**11,2**	**78076,00**				**874451**		
51	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	12		851,87	7,27	10222	87	--	7331	18957
		НР - 72%; СП - 8%				844,60	3,84	10135	46		1404	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	0,6384	7,6608	1323,00		10135				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0348							
51.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0348		2506,00		87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0348		1323,00		46			
52	Е11-170301-0102 1117-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	12		24275,67	225,33	291308	2704	236509	52387	371191
		НР - 98%; СП - 8%				4341,24	113,44	52095	1361		27496	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,79	33,48	1556,00		52095				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,077	0,924							
52.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,03	0,36		14,00		5			
52.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,384		2506,00		962			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,384		1323,00		508			
52.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,045	0,54		3216,00		1737			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,045	0,54		1580,00		853			
52.6	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,02	0,24	320,00				77		
52.7	**147076 С**	**Каболка**	**т**	**0,0001**	**0,0012**	**1358578,00**				**1630**		
52.8	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,96	1252,00				1202		
52.9	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,12	568,00				68		
52.10	**187925 С**	**Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм**	**шт.**	**1**	**12**	**1224,00**				**14688**		
52.11	**244666 С**	**Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше**	**кг**	**0,05**	**0,6**	**3706,00**				**2224**		
52.12	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,36	459,00				165		
52.13	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,055	0,66	836,00				552		
52.14	**295059 С**	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	**комплект**	**1**	**12**	**8879,00**				**106548**		
52.15	**295062 С**	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**1**	**12**	**8876,00**				**106512**		
52.16	**295762 С**	**Замазка защитная**	**кг**	**0,4**	**4,8**	**357,00**				**1714**		
52.17	295777 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00096	1176898,00				1130		
53	Е11-100206-0101 1110-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,6	Демонтаж перегородок	м2 перегородок (без вычета проемов)	25		581,69	291,16	14542	7279	--	9326	25778
		НР - 90%; СП - 8%				290,53	123,98	7263	3099		1910	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	0,366	9,15	1323,00		7263				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0926	2,315							
53.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0891	2,2275		5320,00		11850			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0891	2,2275		2257,00		5027			
53.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0875		3216,00		281			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0875		1580,00		138			
54	Е11-100206-0101 1110-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки из пластика. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (без вычета проемов)	25		16892,83 807,03	485,27 206,63	422321 20176	12132 5166	390013	22807 35610	480739
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	0,61	15,25	1323,00		20176				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0926	2,315							
54.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0891	2,2275		5320,00		11850			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0891	2,2275		2257,00		5027			
54.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0875		3216,00		281			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0875		1580,00		138			
54.5	**127727 С**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,00012**	**0,003**	**216199,00**				**649**		
54.6	133835 С	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,01	25,25	15387,00				388522		
54.7	**286164 С**	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**0,086**	**2,15**	**392,00**				**843**		
		Проемы										
55	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9		2421,04 2295,51	125,53 62,73	21789 20660	1130 565	–	15281 2966	40036
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2.3)	чел-ч	1,9603	17,6427	1171,00		20660				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,3573							
55.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,3573		3044,00		1088			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,3573		1580,00		565			
55.4	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,7137		59,00		42			
56	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	15,54		1991,09 1340,06	89,12 40,81	30942 20825	1385 634	8732	19313 4020	54275
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	15,1562	1374,00		20825				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,3932							
56.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	2,449104		14,00		34			
56.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,03108		2506,00		78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03108		1323,00		41			
56.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,741258		16,00		12			
56.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,03108		5320,00		165			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03108		2257,00		70			
56.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,331002		3216,00		1065			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,331002		1580,00		523			
56.8	2816 С	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,634032		49,00		31			
56.9	**131630 С**	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,001**	**0,01554**	**102750,00**				**1597**		
56.10	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,24**	**3,7296**	**1712,00**				**6385**		
56.11	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	47,0862	15,00				706		
56.12	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00721	0,112043	392,00				44		
57	С1223-201-0202 223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	3,78		9918,00	--	37490	--	37490	--	40489
		СП - 8%				--	--	--	--		2999	
58	С1223-201-0111 223-201-0111 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	м2	11,76		10311,00	--	121257	--	121257	--	130958
		СП - 8%				--	--	--	--		9701	
		Проемы										
59	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	163		2421,04	125,53	394630	20461	--	276763	725104
		НР - 72%; СП - 8%				2295,51	62,73	374168	10225		53711	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,9603	319,5289	1171,00		374168				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	6,4711							
59.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	6,4711		3044,00		19698			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	6,4711		1580,00		10224			
59.4	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	12,9259		59,00		763			
60	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	39,15		2523,92	449,38	98811	17593	33239	47930	158481
		НР - 90%; СП - 8%				1225,53	134,77	47979	5276		11739	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,801	31,3591	1530,00		47979				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0811	3,1751							
60.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0506	1,98099		6352,00		12583			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0506	1,98099		1580,00		3130			
60.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0131	0,512865		707,00		363			
60.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,38367		5320,00		2041			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,38367		2257,00		866			
60.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,810405		3216,00		2606			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,810405		1580,00		1280			
60.7	102673 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,00076	0,029754	38292,00				1139		
60.8	**131598 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0007**	**0,027405**	**125784,00**				**3447**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60.9	**135545 С**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**м2**	**0,65**	**25,4475**	**238,00**				**6057**		
60.10	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,296**	**11,5884**	**1712,00**				**19839**		
60.11	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,0152	0,59508	348,00				207		
60.12	147444 С	Ерши металлические	кг	0,2241	8,773515	200,00				1755		
60.13	147697 С	Смола каменноугольная	т	0,000171	0,006695	80185,00				537		
60.14	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0168	0,65772	392,00				258		
61	С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	39,15		60468,00	--	2367322	--	2367322	--	2556708
		СП - 8%				--	--	--	--		189386	
62	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	19,32		3117,90	579,52	60238	11197	23370	26019	93157
		НР - 90%; СП - 8%				1328,72	167,64	25671	3239		6901	
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,899	17,3687	1478,00		25671				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	1,9513							
62.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	1,336944		6352,00		8492			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	1,336944		1580,00		2112			
62.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,345828		707,00		245			
62.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,229908		5320,00		1223			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,229908		2257,00		519			
62.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,384468		3216,00		1236			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,384468		1580,00		607			
62.7	102673 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,00105	0,020286	38292,00				777		
62.8	**131598 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0008**	**0,015456**	**125784,00**				**1944**		
62.9	**135545 С**	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**м2**	**0,89**	**17,1948**	**238,00**				**4092**		
62.10	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,432**	**8,34624**	**1712,00**				**14289**		
62.11	145975 С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,021	0,40572	348,00				141		
62.12	147444 С	Ерши металлические	кг	0,375	7,245	200,00				1449		
62.13	147697 С	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,00456	80185,00				366		
62.14	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0413	0,797916	392,00				313		
63	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	8,4		58149,00	--	488452	--	488452	--	527528
		СП - 8%				--	--	--	--		39076	
64	С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	10,92		60468,00	--	660311	--	660311	--	713136
		СП - 8%				--	--	--	--		52825	
65	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	212,73		1991,09	89,12	423565	18959	119535	264377	742978
		НР - 90%; СП - 8%				1340,06	40,81	285071	8682		55035	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	207,4756	1374,00		285071				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	5,3821							
65.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	33,526248		14,00		469			
65.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,42546		2506,00		1066			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,42546		1323,00		563			
65.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	10,147221		16,00		162			
65.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,42546		5320,00		2263			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,42546		2257,00		960			
65.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	4,531149		3216,00		14572			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	4,531149		1580,00		7159			
65.8	2816 С	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	8,679384		49,00		425			
65.9	**131630 С**	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,001**	**0,21273**	**102750,00**				**21858**		
65.10	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,24**	**51,0552**	**1712,00**				**87407**		
65.11	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	644,5719	15,00				9669		
65.12	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00721	1,533783	392,00				601		
66	С1223-201-0109 223-201-0109 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10	м2	73,5		7831,00	--	575578	--	575578	--	621624
		СП - 8%				--	--	--	--		46046	
67	С1223-201-0108 223-201-0108 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9	м2	105,84		8073,00	--	854446	--	854446	--	922802
		СП - 8%				--	--	--	--		68356	
68	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	25,2		7622,00	--	192074	--	192074	--	207440
		СП - 8%				--	--	--	--		15366	
69	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	8,19		8550,00	--	70024	--	70024	--	75626
		СП - 8%				--	--	--	--		5602	
70	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,3		1705,35	124,11	10744	782	2768	6808	18957
		НР - 90%; СП - 8%				1141,89	58,89	7194	371		1404	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,8471	5,3367	1348,00		7194				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0365	0,23							
70.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,092	0,5796		14,00		8			
70.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,01827		2506,00		46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,01827		1323,00		24			
70.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0259	0,16317		16,00		3			
70.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,01827		5320,00		97			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,01827		2257,00		41			
70.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0307	0,19341		3216,00		622			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0307	0,19341		1580,00		306			
70.8	2816 С	Фреза столярная	маш.-ч	0,02	0,126		49,00		6			
70.9	**131630 С**	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,001**	**0,0063**	**102750,00**				**647**		
70.10	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,18**	**1,134**	**1712,00**				**1941**		
70.11	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1,77	11,151	15,00				167		
70.12	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00481	0,030303	392,00				12		
71	С1223-201-0107 223-201-0107 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	6,3		7137,00	--	44963	--	44963	--	48560
		СП - 8%				--	--	--	--		3597	
72	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	102,9		1705,35	124,11	175481	12771	45210	111204	309620
		НР - 90%; СП - 8%				1141,89	58,89	117500	6060		22935	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,8471	87,1666	1348,00		117500				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0365	3,7558							
72.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,092	9,4668		14,00		133			
72.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,29841		2506,00		748			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,29841		1323,00		395			
72.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0259	2,66511		16,00		43			
72.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,29841		5320,00		1588			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,29841		2257,00		674			
72.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0307	3,15903		3216,00		10159			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0307	3,15903		1580,00		4991			
72.8	2816 С	Фреза столярная	маш.-ч	0,02	2,058		49,00		101			
72.9	**131630 С**	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,001**	**0,1029**	**102750,00**				**10573**		
72.10	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,18**	**18,522**	**1712,00**				**31710**		
72.11	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1,77	182,133	15,00				2732		
72.12	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00481	0,494949	392,00				194		
73	С1223-201-0119 223-201-0119 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-19П	м2	99,75		8677,00	--	865531	--	865531	--	934773
		СП - 8%				--	--	--	--		69242	
74	С1223-201-0118 223-201-0118 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П	м2	3,15		9391,00	--	29582	--	29582	--	31949
		СП - 8%				--	--	--	--		2367	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	16,38		1991,09	89,12	32614	1459	9205	20357	57208
		НР - 90%; СП - 8%				1340,06	40,81	21950	668		4238	
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	15,9754	1374,00		21950				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,4144							
75.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	2,581488		14,00		36			
75.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,03276		2506,00		82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03276		1323,00		43			
75.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,781326		16,00		13			
75.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,03276		5320,00		174			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03276		2257,00		74			
75.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,348894		3216,00		1122			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,348894		1580,00		551			
75.8	2816 С	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,668304		49,00		33			
75.9	**131630 С**	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,001**	**0,01638**	**102750,00**				**1683**		
75.10	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,24**	**3,9312**	**1712,00**				**6730**		
75.11	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	49,6314	15,00				744		
75.12	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00721	0,1181	392,00				46		
76	С1223-201-0119 223-201-0119 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-19П	м2	16,38		8677,00	–	142129	–	142129	–	153499
		СП - 8%				–	–	–	–		11370	
77	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	326		295,00	–	96170	–	96170	–	103864
		СП - 8%				–	–	–	–		7694	
78	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки ГОСТ 5087-80	пара	163		4148,00	–	676124	–	676124	–	730214
		СП - 8%				–	–	–	–		54090	
79	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	969,58		423,73	1,29	410840	1251	317615	83327	533700
		НР - 90%; СП - 8%				94,86	0,63	91974	611		39533	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0782	75,8212	1213,00		91974				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,3878							
79.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,387832		3216,00		1247			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,387832		1580,00		613			
79.4	**131822 С**	**Наличники ГОСТ 8242-88**	**м**	**1,12**	**1085,9296**	**290,00**				**314920**		
79.5	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0071	6,884018	392,00				2699		
		Внутренняя отделка										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	Е12-120101-1605 1212-0101-1605 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2	16882		669,21	4,44	11297603	74956	4846147	4618672	17189577
		НР - 72%; СП - 8%				377,71	2,27	6376500	38322		1273302	
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,2802	4730,3364	1348,00		6376500				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	27,0112							
80.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	16,882		2506,00		42306			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	16,882		1323,00		22335			
80.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	10,1292		3216,00		32576			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	10,1292		1580,00		16004			
80.5	100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,742808	6777,00				5034		
80.6	**147147 С**	**Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97**	**кг**	**0,67**	**11310,94**	**288,00**				**3257551**		
80.7	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	270,112	170,00				45919		
80.8	147621 С	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00012	2,02584	14741,00				29863		
80.9	147790 С	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,032	540,224	127,00				68608		
80.10	249132 С	Вода техническая	м3	0,0024	40,5168	85,00				3444		
80.11	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,64**	**10804,48**	**88,00**				**950794**		
80.12	295771 С	Клей малярный жидкий	кг	0,0243	410,2326	1182,00				484895		
81	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	16882		313,76	2,70	5296896	45581	4327025	641487	6413454
		НР - 69%; СП - 8%				54,75	0,32	924290	5402		475071	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 5)	чел-ч	0,029	489,578	1888,00		924290				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	3,3764							
81.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	1,6882		28,00		47			
81.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	1,6882		5167,00		8723			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	1,6882		1580,00		2667			
81.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	1,6882		3216,00		5429			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	1,6882		1580,00		2667			
81.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	189,0784		166,00		31387			
81.7	147794 С	Отвердитель	т	0,000013	0,21609	606518,00				131062		
81.8	**249442 С**	**Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89**	**кг**	**0,169**	**2853,058**	**1340,00**				**3823098**		
81.9	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,5723	651547,00				372880		
82	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	16882		2137,53	31,77	36085781	536341	15478093	14756948	54910147
		НР - 72%; СП - 8%				1188,92	25,14	20071347	424413		4067418	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,738	12458,916	1611,00		20071347				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	320,758							
82.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	77,6572		2506,00		194609			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	77,6572		1323,00		102740			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82.4	3022 С	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	243,1008		1406,00		341800			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	243,1008		1323,00		321622			
82.5	**149726 С**	**Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006**	**кг**	**9,6**	**162067,2**	**93,00**				**15072250**		
82.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,0063	106,3566	85,00				9040		
82.7	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	1688,2	235,00				396727		
		Полы										
83	**Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы. Разборка**	**м**	**44**		**41,73**	**--**	**1836**	**--**	**--**	**1322**	**3411**
		НР - 72%; СП - 8%				**41,73**	**--**	**1836**	**--**		**253**	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	1,6588	1107,00		1836				
84	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**44**		**359,22**	**0,96**	**15806**	**43**	**9390**	**6010**	**23561**
		НР - 94%; СП - 8%				**144,83**	**0,47**	**6373**	**21**		**1745**	
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,0899	3,9556	1611,00		6373				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0132							
84.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0132		3216,00		42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0132		1580,00		21			
84.4	**249765 С**	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	**м**	**1,01**	**44,44**	**182,00**				**8088**		
84.5	295742 С	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,0515	2,266	575,00				1303		
85	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**63**		**960,47**	**36,09**	**60510**	**2274**	**--**	**42794**	**111568**
		НР - 72%; СП - 8%				**924,38**	**19,05**	**58236**	**1200**		**8264**	
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	44,0181	1323,00		58236				
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,9072							
85.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,9072		2506,00		2273			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,9072		1323,00		1200			
86	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**500,9**		**1049,64**	**112,78**	**525765**	**56492**	**334531**	**138087**	**716960**
		НР - 92%; СП - 8%				**269,00**	**30,65**	**134742**	**15353**		**53108**	
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,243	121,7187	1107,00		134742				
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	9,7175							
86.3	133 С	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	11,82124		190,00		2246			
86.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	3,40612		6352,00		21636			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	3,40612		1580,00		5382			
86.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	6,31134		5167,00		32611			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	6,31134		1580,00		9972			
86.6	**100328 С**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**0,0306**	**15,32754**	**7240,00**				**110971**		
86.7	**102635 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м3**	**0,0153**	**7,66377**	**28454,00**				**218065**		
86.8	135535 С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	0,044	22,0396	175,00				3857		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,0385	19,28465	85,00				1639		
87	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	500,9		158,46	8,34	79373	4177	72692	3396	89391
		НР - 92%; СП - 8%				5,00	2,37	2504	1187		6622	
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,0045	2,254	1107,00		2504				
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,7514							
87.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,25045		6352,00		1591			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,25045		1580,00		396			
87.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,5009		5167,00		2588			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,5009		1580,00		791			
87.5	**102635 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м3**	**0,0051**	**2,55459**	**28454,00**				**72688**		
88	Е11-110101-2103 1111-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия	1216,8		3211,03	509,44	3907181	619887	1454306	2231115	6629360
		НР - 94%; СП - 8%				1506,40	444,23	1832988	540539		491064	
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,076	1309,2768	1400,00		1832988				
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3328	404,951							
88.3	1020 С	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,04	48,672		46,00		2239			
88.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0109	13,26312		2506,00		33237			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	13,26312		1323,00		17547			
88.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	18,61704		3216,00		59872			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	18,61704		1580,00		29415			
88.6	3022 С	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,3066	373,07088		1406,00		524538			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3066	373,07088		1323,00		493573			
88.7	100393 С	Песок кварцевый	т	0,01365	16,60932	1392,00				23120		
88.8	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00442	5,378256	27484,00				147816		
88.9	146833 С	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,00004	0,048672	240373,00				11699		
88.10	146845 С	Карборунд	кг	0,007	8,5176	120,00				1022		
88.11	146856 С	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,00003	0,036504	527112,00				19242		
88.12	147047 С	Ветошь	кг	0,005	6,084	90,00				548		
88.13	**147147 С**	**Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97**	**кг**	**2,17**	**2640,456**	**288,00**				**760451**		
88.14	**147646 С**	**Порошок N2 для кислотоупорной замазки**	**т**	**0,00527**	**6,412536**	**44329,00**				**284261**		
88.15	249132 С	Вода техническая	м3	0,00435	5,29308	85,00				450		
88.16	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,35**	**425,88**	**483,00**				**205700**		
89	Е11-110101-2101 1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	1216,8		1508,34	172,68	1835348	210117	603119	1131794	3204513
		НР - 94%; СП - 8%				840,00	149,51	1022112	181924		237371	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,6	730,08	1400,00		1022112				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,112	136,2816							
89.3	1020 С	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,04	48,672		46,00		2239			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
89.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0036	4,38048		2506,00		10977			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	4,38048		1323,00		5795			
89.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	6,32736		3216,00		20349			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	6,32736		1580,00		9997			
89.6	3022 С	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,1032	125,57376		1406,00		176557			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1032	125,57376		1323,00		166134			
89.7	100393 С	Песок кварцевый	т	0,00591	7,191288	1392,00				10010		
89.8	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00149	1,813032	27484,00				49829		
89.9	146845 С	Карборунд	кг	0,007	8,5176	120,00				1022		
89.10	146856 С	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,00002	0,024336	527112,00				12828		
89.11	147047 С	Ветошь	кг	0,005	6,084	90,00				548		
89.12	**147147 С**	**Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97**	**кг**	**0,77**	**936,936**	**288,00**				**269838**		
89.13	249132 С	Вода техническая	м3	0,00435	5,29308	85,00				450		
89.14	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,44**	**535,392**	**483,00**				**258594**		
90	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1216,8		3910,10	85,24	4757810	103720	2881894	1712234	6987647
		НР - 94%; СП - 8%				1456,44	40,54	1772196	49329		517603	
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,06	1289,808	1374,00		1772196				
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	35,7739							
90.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	27,9864		2506,00		70134			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	27,9864		1323,00		37026			
90.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	4,38048		5167,00		22634			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	4,38048		1580,00		6921			
90.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	3,40704		3216,00		10957			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,40704		1580,00		5383			
90.6	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,013**	**15,8184**	**29542,00**				**467307**		
90.7	**248387 С**	**Опилки древесные**	**м3**	**0,0306**	**37,23408**	**4842,00**				**180287**		
90.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,0385	46,8468	85,00				3982		
90.9	**287796 С**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	**1,02**	**1241,136**	**1797,00**				**2230321**		
91	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	25,9		3077,19	48,23	79699	1249	70479	7992	94706
		НР - 94%; СП - 8%				307,76	20,51	7971	531		7015	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,241	6,2419	1277,00		7971				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	0,2849							
91.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0259		2506,00		65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0259		1323,00		34			
91.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,1295		5320,00		689			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,1295		2257,00		292			
91.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,1295		3216,00		416			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,1295		1580,00		205			
91.6	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0224	0,58016		123,00		71			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91.7	3428 С	Электромиксер строительный, ручной. Мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,01	0,259		29,00		8			
91.8	147047 С	Ветошь	кг	0,01	0,259	90,00				23		
91.9	**149999 С**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	**м2**	**1,04**	**26,936**	**2495,00**				**67205**		
91.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,115	2,9785	235,00				700		
91.11	304171 С	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	0,195	5,0505	505,00				2551		
92	Е11-110101-3701 1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из рулонное на основе резиновой крошке. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	273		7382,20	25,74	2015341	7027	1858068	144562	2332695
		НР - 94%; СП - 8%				550,35	12,98	150246	3544		172792	
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,424	115,752	1298,00		150246				
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	2,4024							
92.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0036	0,9828		2506,00		2463			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,9828		1323,00		1300			
92.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	1,4196		3216,00		4565			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	1,4196		1580,00		2243			
92.5	147047 С	Ветошь	кг	0,005	1,365	90,00				123		
92.6	**276167 С**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм**	**м2**	**1,02**	**278,46**	**6508,00**				**1812218**		
92.7	295767 С	Клей Бустилат	кг	0,5	136,5	335,00				45728		
		Стены										
93	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических, краской, обоями. Разборка	м2 облицовки	28		898,73	60,63	25164	1698	--	17512	46090
		НР - 72%; СП - 8%				838,10	30,54	23467	855		3414	
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,743	20,804	1128,00		23467				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	0,5572							
93.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,098		2506,00		246			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,098		1323,00		130			
93.4	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	0,4592		3044,00		1398			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	0,4592		1580,00		726			
93.5	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	0,9184		59,00		54			
94	Е12-030101-0204 1203-0101-0204 РСНБ РК 2015	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки	м3 кладки	13,6		28865,87	2326,26	392576	31637	--	270668	716304
		НР - 72%; СП - 8%				26539,61	1102,14	360939	14989		53060	
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1,8)	чел-ч	24,711	336,0696	1074,00		360939				
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,629	8,5544							
94.3	659 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,469	6,3784		3027,00		19307			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,469	6,3784		1580,00		10078			
94.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	2,176		5320,00		11576			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	2,176		2257,00		4911			
94.5	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,939	12,7704		59,00		753			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-080401-0405 1108-0401-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из плит известняковых. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	13,6		28642,95	1842,08	389544	25053	231767	129229	560274
		НР - 93%; СП - 8%				9759,12	458,20	132724	6232		41502	
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,7)	чел-ч	7,77	105,672	1256,00		132724				
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	3,944							
95.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,29	3,944		6352,00		25052			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	3,944		1580,00		6232			
95.4	102639 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,04	0,544	28297,00				15394		
95.5	102640 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,02	0,272	32479,00				8834		
95.6	**131548 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,06**	**0,816**	**100795,00**				**82249**		
95.7	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0005	0,0068	100795,00				685		
95.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	1,36	85,00				116		
95.9	**277508 С**	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	**м3**	**0,91**	**12,376**	**10059,00**				**124490**		
		Потолки										
96	Е12-120101-1706 1212-0101-1706 РСНБ РК 2015	Потолки. Расчистка старый краски	м2	69		459,79	4,44	31726	307	–	22735	58817
		НР - 72%; СП - 8%				455,35	2,27	31419	157		4357	
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3378	23,3082	1348,00		31419				
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,1104							
96.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,069		2506,00		173			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,069		1323,00		91			
96.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0414		3216,00		133			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0414		1580,00		65			
97	Е11-150405-0108 1115-0405-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	69		1527,06	7,83	105367	540	16194	71120	190606
		НР - 80%; СП - 8%				1284,54	3,87	88633	267		14119	
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,813	56,097	1580,00		88633				
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,1725							
97.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0207		2506,00		52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0207		1323,00		27			
97.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,1518		3216,00		488			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,1518		1580,00		240			
97.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0036	0,2484	90,00				22		
97.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0088	0,6072	170,00				103		
97.7	**149589 С**	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00069**	**0,04761**	**220158,00**				**10482**		
97.8	**249453 С**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,92**	**63,48**	**88,00**				**5586**		
		План 1 этажа										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98	Е12-030101-2008 1203-0101-2008 РСНБ РК 2015	Коробки окон и балконных дверей. Ремонт и восстановление герметизации мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	м стыка	604,8		1294,94	546,82	783180	330717	182184	292748	1162003
		НР - 72%; СП - 8%				446,89	225,39	270279	136316		86074	
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,2774	167,7715	1611,00		270279				
98.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1301	78,6845							
98.3	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0644	38,94912		5353,00		208495			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	38,94912		1888,00		73536			
98.4	2210 С	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,0644	38,94912		29,00		1130			
98.5	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0644	38,94912		3044,00		118561			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	38,94912		1580,00		61540			
98.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,78624		3216,00		2529			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,78624		1580,00		1242			
98.7	**295749 С**	**Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83**	**кг**	**0,134**	**81,0432**	**2248,00**				**182185**		
99	Е12-030101-2008 1203-0101-2008 РСНБ РК 2015	Коробки окон и балконных дверей. Ремонт и восстановление герметизации мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	м стыка	36,6		1294,94	546,82	47395	20013	11026	17716	70320
		НР - 72%; СП - 8%				446,89	225,39	16356	8249		5209	
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,2774	10,1528	1611,00		16356				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1301	4,7617							
99.3	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0644	2,35704		5353,00		12617			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	2,35704		1888,00		4450			
99.4	2210 С	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,0644	2,35704		29,00		68			
99.5	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0644	2,35704		3044,00		7175			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	2,35704		1580,00		3724			
99.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,04758		3216,00		153			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,04758		1580,00		75			
99.7	**295749 С**	**Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83**	**кг**	**0,134**	**4,9044**	**2248,00**				**11025**		
100	Е12-030101-2008 1203-0101-2008 РСНБ РК 2015	Коробки окон и балконных дверей. Ремонт и восстановление герметизации мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	м стыка	31,2		1294,94	546,82	40402	17061	9398	15102	59944
		НР - 72%; СП - 8%				446,89	225,39	13943	7032		4440	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,2774	8,6549	1611,00		13943				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1301	4,0591							
100.3	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0644	2,00928		5353,00		10756			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	2,00928		1888,00		3794			
100.4	2210 С	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,0644	2,00928		29,00		58			
100.5	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0644	2,00928		3044,00		6116			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	2,00928		1580,00		3175			
100.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,04056		3216,00		130			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,04056		1580,00		64			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100.7	**295749 С**	**Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83**	**кг**	**0,134**	**4,1808**	**2248,00**				**9398**		
101	Е11-100206-0101 1110-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,6	Демонтаж перегородки	м2 перегородок (без вычета проемов)	44,75		581,69	291,16	26031	13029	--	16694	46143
		НР - 90%; СП - 8%				290,53	123,98	13001	5548		3418	
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	0,366	16,3785	1323,00		13001				
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0926	4,1438							
101.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0891	3,987225		5320,00		21212			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0891	3,987225		2257,00		8999			
101.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,156625		3216,00		504			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,156625		1580,00		247			
102	Е11-100206-0101 1110-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки из пластика. Устройство	м2 перегородок (без вычета проемов)	44,75		16892,83	485,27	755954	21716	698123	40825	860522
		НР - 90%; СП - 8%				807,03	206,63	36115	9247		63742	
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	0,61	27,2975	1323,00		36115				
102.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0926	4,1438							
102.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0891	3,987225		5320,00		21212			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0891	3,987225		2257,00		8999			
102.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,156625		3216,00		504			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,156625		1580,00		247			
102.5	**127727 С**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,00012**	**0,00537**	**216199,00**				**1161**		
102.6	133835 С	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,01	45,1975	15387,00				695454		
102.7	**286164 С**	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**0,086**	**3,8485**	**392,00**				**1509**		
103	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	475		2123,39	652,21	1008610	309800	--	615036	1753537
		НР - 72%; СП - 8%				1471,18	327,17	698810	155406		129892	
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	1,112	528,2	1323,00		698810				
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	99,75							
103.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	8,55		2506,00		21426			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	8,55		1323,00		11312			
103.4	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	91,2		3044,00		277613			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	91,2		1580,00		144096			
103.5	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	182,4		59,00		10762			
104	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	180,5		41,73	--	7532	--	--	5423	13992
		НР - 72%; СП - 8%				41,73	--	7532	--		1036	
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	6,8049	1107,00		7532				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	180,5		297,47	2,55	53693	460	34840	17464	76850
		НР - 94%; СП - 8%				101,90	1,03	18393	186		5693	
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	12,0213	1530,00		18393				
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1263							
105.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	2,40065		14,00		34			
105.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,05415		2506,00		136			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,05415		1323,00		72			
105.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	3,62805		16,00		58			
105.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0722		3216,00		232			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0722		1580,00		114			
105.7	**249765 С**	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	**м**	**1,01**	**182,305**	**182,00**				**33180**		
105.8	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	1,9855	836,00				1660		
		Крыльцо Кр										
106	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	65,1		2123,39	652,21	138233	42459	--	84292	240327
		НР - 72%; СП - 8%				1471,18	327,17	95774	21299		17802	
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	1,112	72,3912	1323,00		95774				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	13,671							
106.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	1,1718		2506,00		2937			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	1,1718		1323,00		1550			
106.4	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	12,4992		3044,00		38048			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	12,4992		1580,00		19749			
106.5	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	24,9984		59,00		1475			
107	Е12-110101-0203 1211-0101-0203 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	65,1		3220,75	16,79	209671	1093	49903	114661	350279
		НР - 72%; СП - 8%				2437,40	8,86	158675	577		25947	
107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,741	113,3391	1400,00		158675				
107.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,4362							
107.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,43617		2506,00		1093			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,43617		1323,00		577			
107.4	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м3**	**0,022**	**1,4322**	**34830,00**				**49884**		
107.5	249132 С	Вода техническая	м3	0,0035	0,22785	85,00				19		
108	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	65,1		7561,70	36,01	492267	2345	235934	204115	752092
		НР - 80%; СП - 8%				3901,50	17,75	253988	1156		55710	
108.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	2,55	166,005	1530,00		253988				
108.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,8593							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	0,78771		2506,00		1974			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,78771		1323,00		1042			
108.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,07161		5167,00		370			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,07161		1580,00		113			
108.5	**102671 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	**м3**	**0,02**	**1,302**	**35474,00**				**46187**		
108.6	144523 С	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,0004	0,02604	25641,00				668		
108.7	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,3255	90,00				29		
108.8	**279152 С**	**Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм**	**м2**	**1**	**65,1**	**2904,00**				**189050**		
		ОГ-1										
109	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной 10 мм	т		0,00445	457179,00	--	2034	--	2034	--	2197
		СП - 8%				--	--	--	--		163	
110	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м		4,6	2184,00	--	10046	--	10046	--	10850
		СП - 8%				--	--	--	--		804	
111	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м		16,62	520,00	--	8642	--	8642	--	9333
		СП - 8%				--	--	--	--		691	
112	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.		2	581,00	--	1162	--	1162	--	1255
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
113	С1241-117-0407 241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.		4	368,00	--	1472	--	1472	--	1590
		СП - 8%				--	--	--	--		118	
114	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м		4,155	2184,00	--	9075	--	9075	--	9801
		СП - 8%				--	--	--	--		726	
115	С1217-103-0102 217-103-0102 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами М8	1000 шт.		0,015	12449,00	--	187	--	187	--	202
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
		Площадка Пл										
116	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2		112,4	2123,39	652,21	238669	73308	--	145537	414942
		НР - 72%; СП - 8%				1471,18	327,17	165361	36774		30736	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	1,112	124,9888	1323,00		165361				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	23,604							
116.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	2,0232		2506,00		5070			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	2,0232		1323,00		2677			
116.4	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	21,5808		3044,00		65692			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	21,5808		1580,00		34098			
116.5	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	43,1616		59,00		2547			
117	**Е12-110101-0203 1211-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**112,4**		**3220,75**	**16,79**	**362012**	**1887**	**86161**	**197971**	**604782**
		НР - 72%; СП - 8%				**2437,40**	**8,86**	**273964**	**996**		**44799**	
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,741	195,6884	1400,00		273964				
117.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,7531							
117.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,75308		2506,00		1887			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,75308		1323,00		996			
117.4	**102685 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**м3**	**0,022**	**2,4728**	**34830,00**				**86128**		
117.5	249132 С	Вода техническая	м3	0,0035	0,3934	85,00				33		
118	**Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж пандуса**	**т конструкций**	**0,17804**		**138534,86**	**38721,80**	**24665**	**6894**	**1607**	**12830**	**40495**
		НР - 69%; СП - 8%				**90789,60**	**13652,35**	**16164**	**2431**		**3000**	
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,3)	чел-ч	54,3	9,6676	1672,00		16164				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	1,289							
118.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	4,789276		342,00		1638			
118.4	715 С	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,014243		6904,00		98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,014243		1888,00		27			
118.5	1471 С	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,071216		7368,00		525			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,071216		1888,00		134			
118.6	1924 С	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	1,103848		3739,00		4127			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	1,103848		1888,00		2084			
118.7	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	0,448661		210,00		94			
118.8	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,040949		5320,00		218			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,040949		2257,00		92			
118.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,058753		3216,00		189			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,058753		1580,00		93			
118.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,169138		28,00		5			
118.11	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005341	70,00				0		
118.12	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,003329	5615,00				19		
118.13	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	0,000183	136744,00				25		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118.14	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	0,000053	647579,00				35		
118.15	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,124628	303,00				38		
118.16	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,21	0,037388	153,00				6		
118.17	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000018	1863700,00				33		
118.18	**147347 С**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,03**	**0,005341**	**219538,00**				**1173**		
118.19	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000055	439993,00				24		
118.20	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000107	651547,00				70		
118.21	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,000345**	**532604,00**				**184**		
118.22	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,00178	392,00				1		
119	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пандус. Монтаж	т конструкций	0,17804		138534,86	38721,80	24665	6894	1607	12830	40495
		НР - 69%; СП - 8%				90789,60	13652,35	16164	2431		3000	
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,3)	чел-ч	54,3	9,6676	1672,00		16164				
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	1,289							
119.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	4,789276		342,00		1638			
119.4	715 С	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,014243		6904,00		98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,014243		1888,00		27			
119.5	1471 С	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,071216		7368,00		525			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,071216		1888,00		134			
119.6	1924 С	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	1,103848		3739,00		4127			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	1,103848		1888,00		2084			
119.7	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	0,448661		210,00		94			
119.8	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,040949		5320,00		218			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,040949		2257,00		92			
119.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,058753		3216,00		189			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,058753		1580,00		93			
119.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,169138		28,00		5			
119.11	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005341	70,00				0		
119.12	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,003329	5615,00				19		
119.13	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	0,000183	136744,00				25		
119.14	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	0,000053	647579,00				35		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
119.15	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,124628	303,00				38		
119.16	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,21	0,037388	153,00				6		
119.17	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000018	1863700,00				33		
119.18	**147347 С**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,03**	**0,005341**	**219538,00**				**1173**		
119.19	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000055	439993,00				24		
119.20	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000107	651547,00				70		
119.21	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,000345**	**532604,00**				**184**		
119.22	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,00178	392,00				1		
120	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0423		441876,00	--	18691	--	18691	--	20186
		СП - 8%				--	--	--	--		1495	
121	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,3		39509,35	1155,22	90872	2657	84778	3727	102167
		НР - 91%; СП - 8%				1494,45	286,45	3437	659		7568	
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	3,105	1107,00		3437				
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,417							
121.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,414		6352,00		2630			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,414		1580,00		654			
121.4	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,104		16,00		18			
121.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00299		3216,00		10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00299		1580,00		5			
121.6	**100841 С**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**2,346**	**34438,00**				**80792**		
121.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,575	6931,00				3985		
121.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,0046	85,00				0		
122	С1241-108-0110 241-108-0110 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 38х3,0 мм	м	14,2		1410,00	--	20022	--	20022	--	21624
		СП - 8%				--	--	--	--		1602	
123	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,045		685096,00	--	30829	--	30829	--	33295
		СП - 8%				--	--	--	--		2466	
124	С1241-105-0139 241-105-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 51х2,0 мм	м	16,2		4312,00	--	69854	--	69854	--	75442
		СП - 8%				--	--	--	--		5588	
125	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,006		685096,00	--	4111	--	4111	--	4440
		СП - 8%				--	--	--	--		329	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
126	С1241-105-0106 241-105-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 16х1,5 мм	м	48,6		1247,00	--	60604	--	60604	--	65452
		СП - 8%				--	--	--	--		4848	
127	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16,5		3910,10	85,24	64517	1407	39079	23218	94754
		НР - 94%; СП - 8%				1456,44	40,54	24031	669		7019	
127.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,06	17,49	1374,00		24031				
127.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,4851							
127.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,3795		2506,00		951			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,3795		1323,00		502			
127.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,0594		5167,00		307			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,0594		1580,00		94			
127.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0462		3216,00		149			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0462		1580,00		73			
127.6	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,013**	**0,2145**	**29542,00**				**6337**		
127.7	**248387 С**	**Опилки древесные**	**м3**	**0,0306**	**0,5049**	**4842,00**				**2445**		
127.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,0385	0,63525	85,00				54		
127.9	**287796 С**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м2**	**1,02**	**16,83**	**1797,00**				**30244**		
		План 2 этажа										
128	Е12-030101-2008 1203-0101-2008 РСНБ РК 2015	Коробки окон и балконных дверей. Ремонт и восстановление герметизации мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	м стыка	410,4		1294,94	546,82	531443	224415	123624	198651	788501
		НР - 72%; СП - 8%				446,89	225,39	183404	92500		58408	
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,2774	113,845	1611,00		183404				
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1301	53,393							
128.3	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0644	26,42976		5353,00		141479			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	26,42976		1888,00		49899			
128.4	2210 С	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,0644	26,42976		29,00		766			
128.5	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0644	26,42976		3044,00		80452			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	26,42976		1580,00		41759			
128.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,53352		3216,00		1716			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,53352		1580,00		843			
128.7	**295749 С**	**Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83**	**кг**	**0,134**	**54,9936**	**2248,00**				**123626**		
129	Е12-030101-2008 1203-0101-2008 РСНБ РК 2015	Коробки окон и балконных дверей. Ремонт и восстановление герметизации мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	м стыка	25,8		1294,94	546,82	33409	14108	7771	12488	49569
		НР - 72%; СП - 8%				446,89	225,39	11530	5815		3672	
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,2774	7,1569	1611,00		11530				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1301	3,3566							
129.3	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0644	1,66152		5353,00		8894			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	1,66152		1888,00		3137			
129.4	2210 С	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,0644	1,66152		29,00		48			
129.5	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0644	1,66152		3044,00		5058			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	1,66152		1580,00		2625			
129.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,03354		3216,00		108			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,03354		1580,00		53			
129.7	**295749 С**	**Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83**	**кг**	**0,134**	**3,4572**	**2248,00**				**7772**		
130	Е12-030101-2008 1203-0101-2008 РСНБ РК 2015	Коробки окон и балконных дверей. Ремонт и восстановление герметизации мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	м стыка	24		1294,94	546,82	31079	13123	7231	11617	46112
		НР - 72%; СП - 8%				446,89	225,39	10725	5409		3416	
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,2774	6,6576	1611,00		10725				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1301	3,1224							
130.3	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0644	1,5456		5353,00		8274			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	1,5456		1888,00		2918			
130.4	2210 С	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,0644	1,5456		29,00		45			
130.5	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0644	1,5456		3044,00		4705			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	1,5456		1580,00		2442			
130.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0312		3216,00		100			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0312		1580,00		49			
130.7	**295749 С**	**Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83**	**кг**	**0,134**	**3,216**	**2248,00**				**7230**		
131	Е12-030101-2008 1203-0101-2008 РСНБ РК 2015	Коробки окон и балконных дверей. Ремонт и восстановление герметизации мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	м стыка	68,4		1294,94	546,82	88574	37403	20604	33108	131417
		НР - 72%; СП - 8%				446,89	225,39	30567	15417		9735	
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,2774	18,9742	1611,00		30567				
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1301	8,8988							
131.3	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0644	4,40496		5353,00		23580			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	4,40496		1888,00		8317			
131.4	2210 С	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,0644	4,40496		29,00		128			
131.5	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0644	4,40496		3044,00		13409			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	4,40496		1580,00		6960			
131.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,08892		3216,00		286			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,08892		1580,00		140			
131.7	**295749 С**	**Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83**	**кг**	**0,134**	**9,1656**	**2248,00**				**20604**		
132	Е11-100206-0101 1110-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,6	Демонтаж перегородки	м2 перегородок (без вычета проемов)	396,7		581,69	291,16	230758	115504	--	147993	409051
		НР - 90%; СП - 8%				290,53	123,98	115254	49182		30300	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	0,366	145,1922	1323,00		115254				
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0926	36,7344							
132.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0891	35,34597		5320,00		188041			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0891	35,34597		2257,00		79776			
132.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	1,38845		3216,00		4465			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,38845		1580,00		2194			
133	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	210,9		41,73	--	8801	--	--	6337	16349
		НР - 72%; СП - 8%				41,73	--	8801	--		1211	
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	7,9509	1107,00		8801				
134	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	210,9		297,47	2,55	62736	538	40707	20405	89793
		НР - 94%; СП - 8%				101,90	1,03	21491	217		6651	
134.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	14,0459	1530,00		21491				
134.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1476							
134.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	2,80497		14,00		39			
134.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,06327		2506,00		159			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,06327		1323,00		84			
134.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	4,23909		16,00		68			
134.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,08436		3216,00		271			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,08436		1580,00		133			
134.7	**249765 С**	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	**м**	**1,01**	**213,009**	**182,00**				**38768**		
134.8	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	2,3199	836,00				1939		
		План 3 этажа										
135	Е12-030101-2008 1203-0101-2008 РСНБ РК 2015	Коробки окон и балконных дверей. Ремонт и восстановление герметизации мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	м стыка	387,6		1294,94	546,82	501919	211947	116757	187615	744696
		НР - 72%; СП - 8%				446,89	225,39	173215	87361		55163	
135.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,2774	107,5202	1611,00		173215				
135.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1301	50,4268							
135.3	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0644	24,96144		5353,00		133619			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	24,96144		1888,00		47127			
135.4	2210 С	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,0644	24,96144		29,00		724			
135.5	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0644	24,96144		3044,00		75983			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	24,96144		1580,00		39439			
135.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,50388		3216,00		1620			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,50388		1580,00		796			
135.7	**295749 С**	**Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83**	**кг**	**0,134**	**51,9384**	**2248,00**				**116758**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
136	Е12-030101-2008 1203-0101-2008 РСНБ РК 2015	Коробки окон и балконных дверей. Ремонт и восстановление герметизации мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	м стыка	25,8		1294,94	546,82	33409	14108	7771	12488	49569
		НР - 72%; СП - 8%				446,89	225,39	11530	5815		3672	
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,2774	7,1569	1611,00		11530				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1301	3,3566							
136.3	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0644	1,66152		5353,00		8894			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	1,66152		1888,00		3137			
136.4	2210 С	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,0644	1,66152		29,00		48			
136.5	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0644	1,66152		3044,00		5058			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	1,66152		1580,00		2625			
136.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,03354		3216,00		108			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,03354		1580,00		53			
136.7	**295749 С**	**Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83**	**кг**	**0,134**	**3,4572**	**2248,00**				**7772**		
137	Е12-030101-2008 1203-0101-2008 РСНБ РК 2015	Коробки окон и балконных дверей. Ремонт и восстановление герметизации мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	м стыка	24		1294,94	546,82	31079	13123	7231	11617	46112
		НР - 72%; СП - 8%				446,89	225,39	10725	5409		3416	
137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,2774	6,6576	1611,00		10725				
137.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1301	3,1224							
137.3	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0644	1,5456		5353,00		8274			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	1,5456		1888,00		2918			
137.4	2210 С	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	0,0644	1,5456		29,00		45			
137.5	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0644	1,5456		3044,00		4705			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0644	1,5456		1580,00		2442			
137.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0312		3216,00		100			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0312		1580,00		49			
137.7	**295749 С**	**Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83**	**кг**	**0,134**	**3,216**	**2248,00**				**7230**		
138	Е11-100206-0101 1110-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,6	Демонтаж перегородки	м2 перегородок (без вычета проемов)	345,1		581,69	291,16	200743	100480	--	128743	355844
		НР - 90%; СП - 8%				290,53	123,98	100263	42785		26359	
138.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	0,366	126,3066	1323,00		100263				
138.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0926	31,9563							
138.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0891	30,74841		5320,00		163582			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0891	30,74841		2257,00		69399			
138.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	1,20785		3216,00		3884			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,20785		1580,00		1908			
139	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	229,3		41,73	--	9569	--	--	6889	17775
		НР - 72%; СП - 8%				41,73	--	9569	--		1317	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
139.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	8,6446	1107,00		9569				
140	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	229,3		297,47	2,55	68210	585	44259	22186	97627
		НР - 94%; СП - 8%				101,90	1,03	23366	236		7232	
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	15,2714	1530,00		23366				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1605							
140.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	3,04969		14,00		43			
140.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,06879		2506,00		172			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,06879		1323,00		91			
140.5	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	4,60893		16,00		74			
140.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,09172		3216,00		295			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,09172		1580,00		145			
140.7	**249765 С**	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	**м**	**1,01**	**231,593**	**182,00**				**42150**		
140.8	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	2,5223	836,00				2109		
		ОГ-2										
141	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02314		457179,00	--	10579	--	10579	--	11425
		СП - 8%				--	--	--	--		846	
142	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	23,92		2184,00	--	52241	--	52241	--	56420
		СП - 8%				--	--	--	--		4179	
143	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х3,0 мм	м	33,4		520,00	--	17368	--	17368	--	18757
		СП - 8%				--	--	--	--		1389	
144	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	6		581,00	--	3486	--	3486	--	3765
		СП - 8%				--	--	--	--		279	
145	С1241-117-0407 241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	12		368,00	--	4416	--	4416	--	4769
		СП - 8%				--	--	--	--		353	
146	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	31,4		2184,00	--	68578	--	68578	--	74064
		СП - 8%				--	--	--	--		5486	
147	С1217-103-0102 217-103-0102 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами М8	1000 шт.	0,078		12449,00	--	971	--	971	--	1049
		СП - 8%				--	--	--	--		78	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
148	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,635		17245,64	1881,08	217899	23768	144474	56999	296889
		НР - 94%; СП - 8%				3930,12	869,00	49657	10980		21992	
148.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	40,9374	1213,00		49657				
148.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	6,9492							
148.3	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	1,13715		5167,00		5876			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	1,13715		1580,00		1797			
148.4	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	5,8121		3044,00		17692			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	5,8121		1580,00		9183			
148.5	2479 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	11,75055		17,00		200			
148.6	**100078 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м3**	**0,29**	**3,66415**	**8753,00**				**32072**		
148.7	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,09	1,13715	8748,00				9948		
148.8	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**1**	**12,635**	**8096,00**				**102293**		
148.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	1,89525	85,00				161		
149	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	25,27		36915,49	1155,22	932854	29193	865896	40953	1051712
		НР - 91%; СП - 8%				1494,45	286,45	37765	7239		77905	
149.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	34,1145	1107,00		37765				
149.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	4,5815							
149.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	4,5486		6352,00		28893			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	4,5486		1580,00		7187			
149.4	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	12,1296		16,00		194			
149.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,032851		3216,00		106			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,032851		1580,00		52			
149.6	**100775 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**25,7754**	**31895,00**				**822106**		
149.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	6,3175	6931,00				43787		
149.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,05054	85,00				4		
		Стальной каркас										
150	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций	т конструкций	1,10199		138534,86	38721,80	152664	42671	9944	79415	250645
		НР - 69%; СП - 8%				90789,60	13652,35	100049	15045		18566	
150.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,3)	чел-ч	54,3	59,8381	1672,00		100049				
150.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	7,9784							
150.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	29,643531		342,00		10138			
150.4	715 С	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,088159		6904,00		609			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,088159		1888,00		166			
150.5	1471 С	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,440796		7368,00		3248			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,440796		1888,00		832			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
150.6	1924 С	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	6,832338		3739,00		25546			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	6,832338		1888,00		12899			
150.7	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	2,777015		210,00		583			
150.8	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,253458		5320,00		1348			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,253458		2257,00		572			
150.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,363657		3216,00		1170			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,363657		1580,00		575			
150.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	1,04689		28,00		29			
150.11	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,03306	70,00				2		
150.12	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,020607	5615,00				116		
150.13	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	0,001135	136744,00				155		
150.14	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	0,000331	647579,00				214		
150.15	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,771393	303,00				234		
150.16	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,21	0,231418	153,00				35		
150.17	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00011	1863700,00				205		
150.18	**147347 С**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,03**	**0,03306**	**219538,00**				**7258**		
150.19	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000342	439993,00				150		
150.20	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000661	651547,00				431		
150.21	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,002138**	**532604,00**				**1139**		
150.22	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,01102	392,00				4		
151	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 20П	т	0,14352		470303,00	--	67498	--	67498	--	72898
		СП - 8%				--	--	--	--		5400	
152	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 16П	т	0,22436		470303,00	--	105517	--	105517	--	113958
		СП - 8%				--	--	--	--		8441	
153	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 14П	т	0,16482		470303,00	--	77515	--	77515	--	83716
		СП - 8%				--	--	--	--		6201	
154	С1214-102-0101 214-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной 3 мм	т	0,32128		480451,00	--	154359	--	154359	--	166708
		СП - 8%				--	--	--	--		12349	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
155	С1214-102-0101 214-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной 3 мм	т	0,08592		480451,00	--	41280	--	41280	--	44582
		СП - 8%				--	--	--	--		3302	
156	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,00468		346394,00	--	1621	--	1621	--	1751
		СП - 8%				--	--	--	--		130	
157	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные В15. Устройство	м3	0,68		43504,38	1068,66	29583	726	25379	3431	35655
		НР - 91%; СП - 8%				5114,12	429,74	3478	292		2641	
157.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,9)	чел-ч	3,94	2,6792	1298,00		3478				
157.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,1554							
157.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,1428		44,00		6			
157.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,136		4702,00		639			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,136		1888,00		257			
157.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001836		5167,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001836		1580,00		3			
157.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00714		5320,00		38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00714		2257,00		16			
157.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,010404		3216,00		33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,010404		1580,00		16			
157.8	**100841 С**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**0,6936**	**34438,00**				**23886**		
157.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,272	70,00				19		
157.10	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	0,000544	100795,00				55		
157.11	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002	0,00136	125784,00				171		
157.12	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0069	0,004692	125784,00				590		
157.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	0,00034	32363,00				11		
157.14	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,003808	6931,00				26		
157.15	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,004692	44541,00				209		
157.16	249132 С	Вода техническая	м3	0,0175	0,0119	85,00				1		
157.17	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,3366	925,00				311		
157.18	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,37	0,2516	392,00				99		
158	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00858		457179,00	--	3923	--	3923	--	4237

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		314	
159	С1241-102-0123 241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	13,78		1321,00	--	18203	--	18203	--	19659
		СП - 8%				--	--	--	--		1456	
160	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10,06		2184,00	--	21971	--	21971	--	23729
		СП - 8%				--	--	--	--		1758	
161	С1241-102-0104 241-102-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х3,0 мм	м	30,18		520,00	--	15694	--	15694	--	16949
		СП - 8%				--	--	--	--		1255	
162	С1217-103-0102 217-103-0102 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами М8	1000 шт.	0,018		12449,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
		Ограждение										
163	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения. Монтаж	т конструкций	9,3427288		138534,86	38721,80	1294294	361767	84304	673283	2124983
		НР - 69%; СП - 8%				90789,60	13652,35	848223	127550		157406	
163.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,3)	чел-ч	54,3	507,3102	1672,00		848223				
163.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	67,6414							
163.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	251,319405		342,00		85951			
163.4	715 С	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,747418		6904,00		5160			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,747418		1888,00		1411			
163.5	1471 С	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	3,737092		7368,00		27535			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	3,737092		1888,00		7056			
163.6	1924 С	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	57,924919		3739,00		216581			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	57,924919		1888,00		109362			
163.7	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	23,543677		210,00		4944			
163.8	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	2,148828		5320,00		11432			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	2,148828		2257,00		4850			
163.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	3,083101		3216,00		9915			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	3,083101		1580,00		4871			
163.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	8,875592		28,00		249			
163.11	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,280282	70,00				20		
163.12	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,174709	5615,00				981		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
163.13	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	0,009623	136744,00				1316		
163.14	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	0,002803	647579,00				1815		
163.15	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	6,53991	303,00				1982		
163.16	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,21	1,961973	153,00				300		
163.17	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000934	1863700,00				1741		
163.18	**147347 С**	**Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,03**	**0,280282**	**219538,00**				**61533**		
163.19	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,002896	439993,00				1274		
163.20	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,005606	651547,00				3652		
163.21	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,018125**	**532604,00**				**9653**		
163.22	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,093427	392,00				37		
164	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 70х4,0 мм	м	569,4		3935,00	–	2240589	–	2240589	–	2419836
		СП - 8%				–	–	–	–		179247	
165	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	15,6		8188,00	–	127733	–	127733	–	137952
		СП - 8%				–	–	–	–		10219	
166	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	122,88		2184,00	–	268370	–	268370	–	289840
		СП - 8%				–	–	–	–		21470	
167	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0336		457179,00	–	15361	–	15361	–	16590
		СП - 8%				–	–	–	–		1229	
168	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	1311,2		1584,00	–	2076941	–	2076941	–	2243096
		СП - 8%				–	–	–	–		166155	
169	С1214-206-0105 214-206-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 4 мм	т	0,3028872		355701,00	–	107737	–	107737	–	116356
		СП - 8%				–	–	–	–		8619	
170	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	0,0629376		641,00	–	40	–	40	–	43
		СП - 8%				–	–	–	–		3	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
171	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 23х3,0 мм	м	876		791,00	--	692916	--	692916	--	748349
		СП - 8%				--	--	--	--		55433	
		Ворота										
172	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ворота. Монтаж	т конструкций	0,135227		129511,40	38721,80	17513	5236	--	9745	29439
		НР - 69%; СП - 8%				90789,60	13652,35	12277	1846		2181	
172.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,3)	чел-ч	54,3	7,3428	1672,00		12277				
172.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	0,979							
172.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	3,637606		342,00		1244			
172.4	715 С	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,010818		6904,00		75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,010818		1888,00		20			
172.5	1471 С	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,054091		7368,00		399			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,054091		1888,00		102			
172.6	1924 С	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	0,838407		3739,00		3135			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	0,838407		1888,00		1583			
172.7	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	0,340772		210,00		72			
172.8	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,031102		5320,00		165			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,031102		2257,00		70			
172.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,044625		3216,00		144			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,044625		1580,00		71			
172.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,128466		28,00		4			
173	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	16,5		1891,00	--	31202	--	31202	--	33698
		СП - 8%				--	--	--	--		2496	
174	С1241-102-0130 241-102-0130 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм	м	11,4		1171,00	--	13349	--	13349	--	14417
		СП - 8%				--	--	--	--		1068	
175	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	8		1584,00	--	12672	--	12672	--	13686
		СП - 8%				--	--	--	--		1014	
176	С1223-502-0302 223-502-0302 РСНБ РК 2015	Засов ГОСТ 5089-2011	шт.	1		2323,00	--	2323	--	2323	--	2509
		СП - 8%				--	--	--	--		186	
177	С1261-401-0442 261-401-0442 РСНБ РК 2015	Навесы	шт.	1		457,00	--	457	--	457	--	494

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
178	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 23х3,0 мм	м	7		791,00	--	5537	--	5537	--	5980
		СП - 8%				--	--	--	--		443	
		Калитка										
179	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Калитка. Монтаж	т конструкций	0,043744		129511,40	38721,80	5665	1694	--	3152	9523
		НР - 69%; СП - 8%				90789,60	13652,35	3972	597		705	
179.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,3)	чел-ч	54,3	2,3753	1672,00		3972				
179.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	0,3167							
179.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	1,176714		342,00		402			
179.4	715 С	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,0035		6904,00		24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0035		1888,00		7			
179.5	1471 С	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,017498		7368,00		129			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,017498		1888,00		33			
179.6	1924 С	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	0,271213		3739,00		1014			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	0,271213		1888,00		512			
179.7	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	0,110235		210,00		23			
179.8	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,010061		5320,00		54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,010061		2257,00		23			
179.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,014436		3216,00		46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,014436		1580,00		23			
179.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,041557		28,00		1			
180	С1214-201-0202 214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,036036		475717,00	--	17143	--	17143	--	18514
		СП - 8%				--	--	--	--		1371	
181	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	3,2		1584,00	--	5069	--	5069	--	5475
		СП - 8%				--	--	--	--		406	
182	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные В15. Устройство	м3	19,43		47445,66	1068,66	921869	20764	801738	98023	1101483
		НР - 91%; СП - 8%				5114,12	429,74	99367	8350		81591	
182.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,9)	чел-ч	3,94	76,5542	1298,00		99367				
182.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	4,4398							
182.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	4,0803		44,00		180			
182.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	3,886		4702,00		18272			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	3,886		1888,00		7337			
182.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,052461		5167,00		271			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,052461		1580,00		83			
182.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,204015		5320,00		1085			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,204015		2257,00		460			
182.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,297279		3216,00		956			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,297279		1580,00		470			
182.8	**100910 С**	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**19,8186**	**38302,00**				**759092**		
182.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	7,772	70,00				544		
182.10	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	0,015544	100795,00				1567		
182.11	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002	0,03886	125784,00				4888		
182.12	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0069	0,134067	125784,00				16863		
182.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	0,009715	32363,00				314		
182.14	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,108808	6931,00				754		
182.15	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,134067	44541,00				5971		
182.16	249132 С	Вода техническая	м3	0,0175	0,340025	85,00				29		
182.17	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	9,61785	925,00				8897		
182.18	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,37	7,1891	392,00				2818		
		Засов										
183	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной 6 мм	т	0,00466		457179,00	--	2130	--	2130	--	2300
		СП - 8%				--	--	--	--		170	
		Ручка										
184	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,00078		343539,00	--	268	--	268	--	289
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
185	С1214-210-0103 214-210-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 40 мм	т	0,0379008		346391,00	--	13128	--	13128	--	14178
		СП - 8%				--	--	--	--		1050	
		Центральный стопор ворота										
186	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,00492		343539,00	--	1690	--	1690	--	1825
		СП - 8%				--	--	--	--		135	
187	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,00024		349485,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%				--	--	--	--		7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	0,6	777,00	--	466	--	466	--	503
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
189	С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	0,4	777,00	--	311	--	311	--	336
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
190	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0002	349485,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				149533835	5403597	98971349	36588267	201011874
							45033580	2784425	--	14889768	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				128414946				
		Материалы	Тенге				60968114				
		Всего заработная плата	Тенге					44603215			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20910569				
		Транспортные расходы	Тенге				125307				
		Накладные расходы	Тенге				34341234				
		Сметная прибыль	Тенге				13020496				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				175776676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30375
		Сметная заработная плата	Тенге					44603215			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16812554				
		Материалы	Тенге				8648178				
		Всего заработная плата	Тенге					3128830			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4229472				
		Накладные расходы	Тенге				2158891				
		Сметная прибыль	Тенге				1517715				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				20489160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2005
		Сметная заработная плата	Тенге					3128830			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4200727				
		Материалы	Тенге				236509				
		Всего заработная плата	Тенге					53456			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3909419				
		Накладные расходы	Тенге				52387				
		Сметная прибыль	Тенге				340248				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4593362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					53456			
		Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				105608				
		Материалы	Тенге				69089				
		Всего заработная плата	Тенге					32504			
		Накладные расходы	Тенге				35755				
		Сметная прибыль	Тенге				11309				
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ	Тенге				152672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					32504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				201011870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32434
		Сметная заработная плата	Тенге					47818005			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								201011870
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				45033580				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5403597			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2784425			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						98971350		
		- Перевозка грузов	Тенге				125307				
		- Накладные расходы	Тенге							36588267	
		- Сметная прибыль	Тенге							14889768	

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт здания ГКУ "Школа-гимназия №31 мкр.Атырау" в городе Атырау

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

С Т Р О Й К А

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
Строительные материалы и конструкции (затрат 80,1665% при пороге 80%)					
1	232-501-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	162067,2	Казахстан (задано проектом)
2	224-102-1105 РСНБ РК 2015	Саидинг панели для облицовки фасада	м2	2450,866	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
3	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	194,128	Казахстан
4	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	12,35	Казахстан
5	261-201-0393 РСНБ РК 2015	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	14888,332	Казахстан (задано проектом)
6	236-103-0103 РСНБ РК 2015	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	кг	2853,058	Казахстан (задано проектом)
7	223-207-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	50,07	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
8	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1257,966	Казахстан (задано проектом)
9	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 70х4,0 мм	м	569,4	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
10	214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	1322,4	Казахстан
11	233-102-0301 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	м2	278,46	Казахстан (задано проектом)
12	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	12,834319	Казахстан (задано проектом)
13	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,28792	Казахстан (задано проектом)
14	223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	70,4475	Казахстан (задано проектом)
15	223-201-0119 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-19П	м2	116,13	Казахстан (задано проектом)
16	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	10873,576	Казахстан (задано проектом)
17	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,12736	Казахстан
18	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	11,2	Казахстан
Строительные материалы и конструкции (затрат 15,999% при пороге 15%)					
19	223-201-0108 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9	м2	105,84	Казахстан (задано проектом)
20	212-101-1701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,7754	Казахстан
21	231-301-0202 РСНБ РК 2015	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м2	272,8	Казахстан (задано проектом)
22	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,8186	Казахстан
23	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	90,635	Казахстан
24	241-102-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 23х3,0 мм	м	883	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
25	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки ГОСТ 5087-80	пара	163	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
26	223-201-0109 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10	м2	73,5	Казахстан (задано проектом)
27	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	20383,44	Казахстан (задано проектом)
28	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	342,4	Казахстан
29	261-105-0507 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	219,5724	Казахстан (задано проектом)
30	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	8,4	Казахстан (задано проектом)
31	261-105-0628 РСНБ РК 2015	Клей малярный жидкий	кг	410,2326	Казахстан (задано проектом)
32	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	16,10458	Казахстан
33	261-107-0861 РСНБ РК 2015	Салазка	шт.	3397,24	Казахстан (задано проектом)
34	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	961,272	Казахстан (задано проектом)
35	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	197,015	Казахстан
36	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1728,62084	Казахстан (задано проектом)
37	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,58643202	Казахстан
38	261-107-0233 РСНБ РК 2015	Крепитель кассеты (икля)	шт.	6309,16	Казахстан (задано проектом)
39	261-103-0138 РСНБ РК 2015	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1085,9296	Казахстан
40	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	39,6	Казахстан (задано проектом)
41	212-401-0103 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	10,21836	Казахстан
42	224-101-0305 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	м2	37,1616	Казахстан (задано проектом)
43	261-107-0725 РСНБ РК 2015	Порошок N2 для кислотоупорной замазки	т	6,412536	Казахстан (задано проектом)
44	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	2669,26	Казахстан (задано проектом)
45	213-308-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	23,68	Казахстан

1	2	3	4	5	6
46	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	26,51967	Казахстан
47	212-402-0103 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	6,38624	Казахстан
48	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	7,1923752	Казахстан (задано проектом)
49	214-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной 3 мм	т	0,4072	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
50	212-402-0105 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	5,47636	Казахстан
51	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,66552	Казахстан
52	215-206-0401 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	37,73898	Казахстан (задано проектом)
53	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	106,38144	Казахстан
54	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 50 мм, толщиной 3 мм	т	0,354	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
55	261-107-0576 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,70661096	Казахстан (задано проектом)
56	241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	32	Казахстан
57	232-503-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	3583,58396	Казахстан
58	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,0268	Казахстан (задано проектом)
Строительные материалы и конструкции (затрат 3,8345% при пороге 5%)					
59	261-107-0836 РСНБ РК 2015	Отвердитель	т	0,2160896	Казахстан (задано проектом)
60	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3689	Казахстан
61	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	15,6	Казахстан
62	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	671,347	Казахстан (задано проектом)
63	223-201-0111 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	м2	11,76	Казахстан (задано проектом)
64	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	15,32754	Казахстан

1	2	3	4	5	6
65	214-206-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 4 мм	т	0,3028872	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
66	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	12	Казахстан
67	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	12	Казахстан
68	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 16П	т	0,22436	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
69	212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,0396	Казахстан
70	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,2163	Казахстан (задано проектом)
71	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,3191488	Казахстан (задано проектом)
72	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	326	Казахстан (задано проектом)
73	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,839608	Казахстан (задано проектом)
74	233-203-0101 РСНБ РК 2015	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	0,663552	Казахстан (задано проектом)
75	241-102-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	12	Казахстан
76	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 14П	т	0,16482	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
77	211-201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	8,27491	Казахстан
78	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	8,19	Казахстан (задано проектом)
79	241-105-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 51х2,0 мм	м	16,2	Казахстан (задано проектом)
80	261-107-0832 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	540,224	Казахстан (задано проектом)
81	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 20П	т	0,14352	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
82	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	26,936	Казахстан (задано проектом)
83	215-203-0404 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,827904	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
84	241-105-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 16х1,5 мм	м	48,6	Казахстан (задано проектом)
85	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,4316	Казахстан (задано проектом)
86	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	8,505256	Казахстан (задано проектом)
87	212-401-0201 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	1,8	Казахстан
88	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	271,662688	Казахстан (задано проектом)
89	261-105-0624 РСНБ РК 2015	Клей Бустилат	кг	136,5	Казахстан (задано проектом)
90	223-201-0107 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	6,3	Казахстан (задано проектом)
91	223-201-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	3,78	Казахстан (задано проектом)
92	212-401-0202 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,1512	Казахстан
93	215-203-0202 РСНБ РК 2015	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,35385	Казахстан (задано проектом)
94	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,051	Казахстан
95	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1,4	Казахстан (задано проектом)
96	211-402-0101 РСНБ РК 2015	Песок кварцевый	т	23,800608	Казахстан
97	241-102-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х3,0 мм	м	63,58	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
98	261-107-0937 РСНБ РК 2015	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,06084	Казахстан (задано проектом)
99	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	16,5	Казахстан
100	261-107-0447 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,022944	Казахстан (задано проектом)
101	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,15872	Казахстан (задано проектом)
102	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,06532	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
103	261-107-0705 РСНБ РК 2015	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	2,02584	Казахстан (задано проектом)
104	223-201-0118 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П	м2	3,15	Казахстан (задано проектом)
105	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1183716	Казахстан (задано проектом)
106	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,204601	Казахстан (задано проектом)
107	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	27,17175	Казахстан (задано проектом)
108	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,04569417	Казахстан (задано проектом)
109	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	56,0443775	Казахстан
110	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	241,781497	Казахстан (задано проектом)
111	241-108-0110 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 38х3,0 мм	м	14,2	Казахстан (задано проектом)
112	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0423	Казахстан (задано проектом)
113	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	13,78	Казахстан
114	212-402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,4638	Казахстан
115	235-101-1001 РСНБ РК 2015	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	56,4408	Казахстан (задано проектом)
116	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,036036	Казахстан (задано проектом)
117	261-107-0765 РСНБ РК 2015	Смола каменноугольная	т	0,20278857	Казахстан (задано проектом)
118	261-301-0263 РСНБ РК 2015	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	12	Казахстан (задано проектом)
119	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,07056	Казахстан (задано проектом)
120	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	934,5735	Казахстан (задано проектом)
121	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,14136	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
122	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	57,2159	Казахстан (задано проектом)
123	241-102-0130 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм	м	11,4	Казахстан
124	214-210-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 40 мм	т	0,0379008	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
125	217-108-0201 РСНБ РК 2015	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	32,0112	Казахстан (задано проектом)
126	236-202-1013 РСНБ РК 2015	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	13,302	Казахстан (задано проектом)
127	261-107-0933 РСНБ РК 2015	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,048672	Казахстан
128	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0832	Казахстан (задано проектом)
129	217-501-0106 РСНБ РК 2015	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,046968	Казахстан (задано проектом)
130	212-401-0102 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,42	Казахстан
131	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,203619	Казахстан (задано проектом)
132	241-102-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	16,62	Казахстан (задано проектом)
133	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	13,3536	Казахстан
134	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	7,4877	Казахстан
135	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02813	Казахстан (задано проектом)
136	241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	16	Казахстан (задано проектом)
137	217-102-0104 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0035616	Казахстан (задано проектом)
138	261-101-0105 РСНБ РК 2015	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,742808	Казахстан
139	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	16,4875892	Казахстан (задано проектом)
140	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02416	Казахстан

1	2	3	4	5	6
141	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	8	Казахстан (задано проектом)
142	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00706611	Казахстан
143	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00235537	Казахстан (задано проектом)
144	261-107-0594 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	21,418515	Казахстан (задано проектом)
145	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0312	Казахстан (задано проектом)
146	261-107-0939 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,003484	Казахстан (задано проектом)
147	235-101-0603 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	22,0396	Казахстан (задано проектом)
148	215-204-0304 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,03624	Казахстан (задано проектом)
149	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,02426031	Казахстан (задано проектом)
150	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00730165	Казахстан (задано проектом)
151	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,38144	Казахстан
152	217-108-0302 РСНБ РК 2015	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	8,3232	Казахстан (задано проектом)
153	216-101-0501 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,10912	Казахстан (задано проектом)
154	236-104-0501 РСНБ РК 2015	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	5,0505	Казахстан (задано проектом)
155	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,44045417	Казахстан (задано проектом)
156	223-502-0302 РСНБ РК 2015	Засов ГОСТ 5089-2011	шт.	1	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
157	214-209-1001 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,6	Казахстан (задано проектом)
158	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной 6 мм	т	0,00466	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
159	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	29,494811	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
160	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0406	Казахстан
161	261-107-0392 РСНБ РК 2015	Карборунд	кг	17,0352	Казахстан (задано проектом)
162	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной 10 мм	т	0,00445	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
163	212-501-0207 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,09664	Казахстан
164	261-105-0618 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	4,8	Казахстан (задано проектом)
165	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,00492	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
166	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,051117	Казахстан (задано проектом)
167	214-402-0102 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	1,368576	Казахстан (задано проектом)
168	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,00468	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
169	223-501-0114 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	1	Казахстан (задано проектом)
170	212-402-0107 РСНБ РК 2015	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,044896	Казахстан
171	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	15,752592	Казахстан (задано проектом)
172	217-103-0102 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами М8	1000 шт.	0,111	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
173	215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01308	Казахстан (задано проектом)
174	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	2,266	Казахстан (задано проектом)
175	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,96	Казахстан (задано проектом)
176	261-105-0635 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00096	Казахстан (задано проектом)
177	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1	Казахстан (задано проектом)
178	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,94627675	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
179	261-107-0815 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	Казахстан (задано проектом)
180	222-529-0501 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	Казахстан
181	211-301-0204 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,22952	Казахстан
182	261-107-0895 РСНБ РК 2015	Паста антисептическая	т	0,0010192	Казахстан (задано проектом)
183	261-107-0319 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,59456	Казахстан (задано проектом)
184	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0019214	Казахстан (задано проектом)
185	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,06	Казахстан
186	261-401-0442 РСНБ РК 2015	Навесы	шт.	1	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
187	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,28008	Казахстан
188	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	Казахстан (задано проектом)
189	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,00078	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
190	261-107-0361 РСНБ РК 2015	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,004228	Казахстан (задано проектом)
191	261-201-0324 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,36	Казахстан (задано проектом)
192	216-103-0101 РСНБ РК 2015	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,003624	Казахстан (задано проектом)
193	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,00024	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
194	261-107-0431 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,24	Казахстан (задано проектом)
195	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0002	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
196	236-104-0101 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,12	Казахстан (задано проектом)
197	261-107-0938 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,000884	Казахстан (задано проектом)

1	2	3	4	5	6
198	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,043	Казахстан
199	261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	0,0629376	Казахстан (задано проектом)
200	261-107-0824 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	Казахстан (задано проектом)
201	261-107-0355 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00052	Казахстан (задано проектом)
202	212-401-0101 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00122	Казахстан
203	261-107-0996 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,003151	Казахстан
204	261-107-0998 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	Казахстан

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик _____

_____

Шифр стройки: **2**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГКУ "Школа-гимназия №31 мкр.Атырау" в городе Атырау**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**15,32754**	**0,110971**	**0,110971**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	15,32754	0,110971	0,110971	100,00	Казахстан
	Песок строительный	**т**	**23,80061**	**0,033130**	**0,033130**	**100,00**	**Казахстан**
100393	Песок кварцевый	т	23,80061	0,033130	0,033130	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**126,84335**	**1,047508**	**1,047508**	**100,00**	**Казахстан**
100078	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	26,51967	0,232127	0,232127	100,00	Казахстан
100079	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	8,27491	0,072389	0,072389	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,38144	0,003089	0,003089	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	90,635	0,733781	0,733781	100,00	Казахстан
100093	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,06	0,000469	0,000469	100,00	Казахстан
100273	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,22952	0,000619	0,000619	100,00	Казахстан
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,74281	0,005034	0,005034	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**84,42648**	**2,791168**	**2,791168**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,12736	0,918794	0,918794	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,66552	0,186498	0,186498	100,00	Казахстан
100775	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,7754	0,822106	0,822106	100,00	Казахстан
100841	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,0396	0,104678	0,104678	100,00	Казахстан
100910	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,8186	0,759092	0,759092	100,00	Казахстан

4	**Растворы**	**м3**	**42,06666**	**1,302225**	**1,302225**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00122	0,000029	0,000029	100,00	Казахстан
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,42	0,010732	0,010732	100,00	Казахстан
102635	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	10,21836	0,290753	0,290753	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	16,10458	0,475762	0,475762	100,00	Казахстан
102639	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	1,8	0,050935	0,050935	100,00	Казахстан
102640	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,1512	0,037390	0,037390	100,00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	6,38624	0,226545	0,226545	100,00	Казахстан
102673	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,4638	0,017760	0,017760	100,00	Казахстан
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0449	0,001578	0,001578	100,00	Казахстан
102685	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	5,47636	0,190742	0,190742	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**0,0406**	**0,002053**	**0,002053**	**100,00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0406	0,002053	0,002053	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**11,2**	**0,874451**	**0,874451**	**100,00**	**Казахстан**
246939	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	11,2	0,874451	0,874451	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**	**м2**	**272,8**	**0,792211**	**0,792211**	**100,00**	**Казахстан**
279152	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м2	272,8	0,792211	0,792211	100,00	Казахстан (задано проектом)
10	**Асфальтобетон**	**т**	**0,09664**	**0,001961**	**0,001961**	**100,00**	**Казахстан**
102740	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,09664	0,001961	0,001961	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**кг**	**31323,69134**	**9,953048**	**9,953048**	**100,00**	**Казахстан**
147147	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	14888,332	4,287840	4,287840	100,00	Казахстан (задано проектом)
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,12	0,000068	0,000068	100,00	Казахстан (задано проектом)
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,36	0,000165	0,000165	100,00	Казахстан (задано проектом)
249439	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	13,302	0,011932	0,011932	100,00	Казахстан (задано проектом)
249442	Шпатлевка эпоксидная ГОСТ 28379-89	кг	2853,058	3,823098	3,823098	100,00	Казахстан (задано проектом)
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	10873,576	0,956875	0,956875	100,00	Казахстан (задано проектом)
278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	961,272	0,464294	0,464294	100,00	Казахстан (задано проектом)
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1728,62084	0,406226	0,406226	100,00	Казахстан (задано проектом)
304171	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	5,0505	0,002551	0,002551	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**т**	**0,7121**	**0,411359**	**0,411359**	**100,00**	**Казахстан**

149219	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0073	0,003212	0,003212	100,00	Казахстан (задано проектом)
149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,11837	0,026060	0,026060	100,00	Казахстан (задано проектом)
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,58643	0,382087	0,382087	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**7,40321**	**0,213014**	**0,213014**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	7,19238	0,197675	0,197675	100,00	Казахстан (задано проектом)
144523	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,10912	0,002798	0,002798	100,00	Казахстан (задано проектом)
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,05112	0,001654	0,001654	100,00	Казахстан (задано проектом)
144613	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00362	0,000118	0,000118	100,00	Казахстан (задано проектом)
146096	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,04697	0,010769	0,010769	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Сухие строительные смеси	**кг**	**165650,784**	**15,215593**	**15,215593**	**100,00**	**Казахстан**
149726	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	162067,2	15,072250	15,072250	100,00	Казахстан (задано проектом)
149850	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	3583,58396	0,143343	0,143343	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**1257,966**	**2,260565**	**2,260565**	**100,00**	**Казахстан**
287796	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1257,966	2,260565	2,260565	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**498,5675**	**7,677424**	**7,677424**	**100,00**	**Казахстан**
133761	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	39,6	0,301831	0,301831	100,00	Казахстан (задано проектом)
133769	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	м2	11,76	0,121257	0,121257	100,00	Казахстан (задано проектом)
133774	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П	м2	3,15	0,029582	0,029582	100,00	Казахстан (задано проектом)
133775	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-19П	м2	116,13	1,007660	1,007660	100,00	Казахстан (задано проектом)
133780	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	8,19	0,070025	0,070025	100,00	Казахстан (задано проектом)
133781	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м2	6,3	0,044963	0,044963	100,00	Казахстан (задано проектом)
133835	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	70,4475	1,083976	1,083976	100,00	Казахстан (задано проектом)

133850	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1,4	0,034531	0,034531	100,00	Казахстан (задано проектом)
271927	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9	м2	105,84	0,854446	0,854446	100,00	Казахстан (задано проектом)
271928	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10	м2	73,5	0,575579	0,575579	100,00	Казахстан (задано проектом)
282003	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	3,78	0,037490	0,037490	100,00	Казахстан (задано проектом)
287751	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	8,4	0,488452	0,488452	100,00	Казахстан (задано проектом)
287752	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	50,07	3,027633	3,027633	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**1**	**0,001616**	**0,001616**	**100,00**	**Казахстан**
134103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	1	0,001616	0,001616	100,00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**342,4**	**0,544416**	**0,544416**	**100,00**	**Казахстан**
154272	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	342,4	0,544416	0,544416	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**172,8579**	**0,319404**	**0,319404**	**100,00**	**Казахстан**
134875	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	м2	37,1616	0,284546	0,284546	100,00	Казахстан (задано проектом)
135535	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	22,0396	0,003857	0,003857	100,00	Казахстан (задано проектом)
135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	57,2159	0,013617	0,013617	100,00	Казахстан (задано проектом)
135553	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	56,4408	0,017384	0,017384	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**106,42444**	**0,182166**	**0,182166**	**100,00**	**Казахстан**
135878	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,043	0,000041	0,000041	100,00	Казахстан
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	106,38144	0,182125	0,182125	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,3252**	**0,049996**	**0,049996**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,02416	0,004905	0,004905	100,00	Казахстан
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,15872	0,030236	0,030236	100,00	Казахстан (задано проектом)
144663	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,14136	0,013725	0,013725	100,00	Казахстан (задано проектом)
295777	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00096	0,001130	0,001130	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**773,371**	**1,027238**	**1,027238**	**100,00**	**Казахстан**
295742	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	2,266	0,001303	0,001303	100,00	Казахстан (задано проектом)

295749	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	219,5724	0,493599	0,493599	100,00	Казахстан (задано проектом)
295762	Замазка защитная	кг	4,8	0,001714	0,001714	100,00	Казахстан (задано проектом)
295767	Клей Бустилат	кг	136,5	0,045728	0,045728	100,00	Казахстан (задано проектом)
295771	Клей малярный жидкий	кг	410,2326	0,484895	0,484895	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**194,128**	**13,398520**	**13,398520**	**100,00**	**Казахстан**
136011	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	194,128	13,398520	13,398520	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**305,396**	**1,879423**	**1,879423**	**100,00**	**Казахстан**
149999	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	26,936	0,067205	0,067205	100,00	Казахстан (задано проектом)
276167	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	м2	278,46	1,812218	1,812218	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**м3**	**0,66355**	**0,080948**	**0,080948**	**100,00**	**Казахстан**
150046	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	0,66355	0,080948	0,080948	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Напольные покрытия	**м**	**671,347**	**0,122185**	**0,122185**	**100,00**	**Казахстан**
249765	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	671,347	0,122185	0,122185	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**54,64926**	**2,242091**	**2,242091**	**100,00**	**Казахстан**
131534	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,02426	0,003317	0,003317	100,00	Казахстан (задано проектом)
131541	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0832	0,011377	0,011377	100,00	Казахстан (задано проектом)
131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0312	0,004266	0,004266	100,00	Казахстан (задано проектом)
131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,83961	0,084628	0,084628	100,00	Казахстан (задано проектом)
131555	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,01308	0,001318	0,001318	100,00	Казахстан (задано проектом)
131578	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,4316	0,059223	0,059223	100,00	Казахстан (задано проектом)
131587	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,0268	0,140895	0,140895	100,00	Казахстан (задано проектом)
131598	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2046	0,025735	0,025735	100,00	Казахстан (задано проектом)
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	12,83432	1,614352	1,614352	100,00	Казахстан (задано проектом)
131609	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,03624	0,003653	0,003653	100,00	Казахстан (задано проектом)
131630	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,35385	0,036358	0,036358	100,00	Казахстан (задано проектом)

131654	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,8279	0,065165	0,065165	100,00	Казахстан (задано проектом)
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,20362	0,009069	0,009069	100,00	Казахстан (задано проектом)
248387	Опилки древесные	м3	37,73898	0,182732	0,182732	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м**	**1085,9296**	**0,314920**	**0,314920**	**100,00**	**Казахстан**
131822	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1085,9296	0,314920	0,314920	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**27,17175**	**0,025134**	**0,025134**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	27,17175	0,025134	0,025134	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**3,19813**	**1,927991**	**1,927991**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,02813	0,006082	0,006082	100,00	Казахстан (задано проектом)
127728	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,31915	0,098899	0,098899	100,00	Казахстан (задано проектом)
279791	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,06532	0,029863	0,029863	100,00	Казахстан (задано проектом)
279796	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,28792	1,603571	1,603571	100,00	Казахстан (задано проектом)
279807	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,03604	0,017145	0,017145	100,00	Казахстан (задано проектом)
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,04569	0,024335	0,024335	100,00	Казахстан (задано проектом)
279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3689	0,127785	0,127785	100,00	Казахстан
279860	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0423	0,018691	0,018691	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,00468	0,001621	0,001621	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**43,51135**	**0,011686**	**0,011686**	**100,00**	**Казахстан**
127927	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	13,3536	0,007358	0,007358	100,00	Казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	29,49481	0,002065	0,002065	100,00	Казахстан (задано проектом)
128077	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	0,06294	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан (задано проектом)
244666	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,6	0,002224	0,002224	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**1323,76858**	**2,096306**	**2,096306**	**100,00**	**Казахстан**
128122	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	1322,4	2,094682	2,094682	100,00	Казахстан
128246	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	1,36858	0,001625	0,001625	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,44045**	**0,002473**	**0,002473**	**100,00**	**Казахстан**

128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,44045	0,002473	0,002473	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**12,401**	**8,694970**	**8,694970**	**100,00**	**Казахстан**
130755	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	12,35	8,660030	8,660030	100,00	Казахстан
274463	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,051	0,034940	0,034940	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м**	**1,05**	**0,000650**	**0,000650**	**100,00**	**Казахстан**
131308	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	0,000650	0,000650	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**458,495**	**1,039473**	**1,039473**	**100,00**	**Казахстан**
150539	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1	0,000777	0,000777	100,00	Казахстан (задано проектом)
150550	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	13,78	0,018203	0,018203	100,00	Казахстан
150558	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм	м	11,4	0,013349	0,013349	100,00	Казахстан
150566	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	16,5	0,031202	0,031202	100,00	Казахстан
150568	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	197,015	0,430281	0,430281	100,00	Казахстан
150603	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	32	0,146112	0,146112	100,00	Казахстан
150629	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	12	0,079632	0,079632	100,00	Казахстан
150638	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	15,6	0,127733	0,127733	100,00	Казахстан
249803	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	16,62	0,008642	0,008642	100,00	Казахстан (задано проектом)
249819	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 38х3,0 мм	м	14,2	0,020022	0,020022	100,00	Казахстан (задано проектом)
272139	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 16х1,5 мм	м	48,6	0,060604	0,060604	100,00	Казахстан (задано проектом)
272172	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 51х2,0 мм	м	16,2	0,069854	0,069854	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х3,0 мм	м	63,58	0,033062	0,033062	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Трубы стальные	**шт.**	**36**	**0,025224**	**0,025224**	**100,00**	**Казахстан**
158060	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	8	0,004648	0,004648	100,00	Казахстан (задано проектом)
159622	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	16	0,005888	0,005888	100,00	Казахстан (задано проектом)

187925	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	12	0,014688	0,014688	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**						
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**						
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**24**	**0,213060**	**0,213060**	**100,00**	**Казахстан**
295059	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	12	0,106548	0,106548	100,00	Казахстан
295062	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	12	0,106512	0,106512	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**11,44326**	**1,466002**	**1,466002**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00707	0,004578	0,004578	100,00	Казахстан
146743	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00052	0,000037	0,000037	100,00	Казахстан (задано проектом)
146756	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,00423	0,000222	0,000222	100,00	Казахстан (задано проектом)
146833	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,04867	0,011699	0,011699	100,00	Казахстан
146856	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,06084	0,032069	0,032069	100,00	Казахстан (задано проектом)
146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00088	0,000066	0,000066	100,00	Казахстан (задано проектом)
146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00348	0,003997	0,003997	100,00	Казахстан (задано проектом)
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00192	0,000552	0,000552	100,00	Казахстан (задано проектом)
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00236	0,004398	0,004398	100,00	Казахстан (задано проектом)
147076	Каболка	т	0,02294	0,031166	0,031166	100,00	Казахстан (задано проектом)
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,07056	0,014543	0,014543	100,00	Казахстан (задано проектом)
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,70661	0,155128	0,155128	100,00	Казахстан (задано проектом)

147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000291	0,000291	100,00	Казахстан (задано проектом)
147621	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	2,02584	0,029863	0,029863	100,00	Казахстан (задано проектом)
147646	Порошок N2 для кислотоупорной замазки	т	6,41254	0,284261	0,284261	100,00	Казахстан (задано проектом)
147697	Смола каменноугольная	т	0,20279	0,016261	0,016261	100,00	Казахстан (задано проектом)
147794	Отвердитель	т	0,21609	0,131062	0,131062	100,00	Казахстан (задано проектом)
249209	Паста антисептическая	т	0,00102	0,000618	0,000618	100,00	Казахстан (задано проектом)
293029	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,00356	0,005657	0,005657	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной 3 мм	т	0,4072	0,195640	0,195640	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной 6 мм	т	0,00466	0,002130	0,002130	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной 10 мм	т	0,00445	0,002034	0,002034	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 14П	т	0,16482	0,077515	0,077515	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 16П	т	0,22436	0,105517	0,105517	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 20П	т	0,14352	0,067498	0,067498	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-206-0105	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 4 мм	т	0,30289	0,107738	0,107738	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной 50 мм, толщиной 3 мм	т	0,354	0,166219	0,166219	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0002	0,000070	0,000070	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,00024	0,000084	0,000084	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,00078	0,000268	0,000268	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,00492	0,001690	0,001690	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1214-210-0103	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 40 мм	т	0,0379	0,013128	0,013128	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**шт.**	**31898,0075**	**1,596326**	**1,596326**	**100,00**	**Казахстан**
145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	934,5735	0,014019	0,014019	100,00	Казахстан (задано проектом)
146044	Петля накладная	шт.	326	0,096170	0,096170	100,00	Казахстан (задано проектом)
146045	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
146057	Крепитель кассеты (икля)	шт.	6309,16	0,378550	0,378550	100,00	Казахстан (задано проектом)
147713	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	20383,44	0,570736	0,570736	100,00	Казахстан (задано проектом)
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан (задано проектом)
147790	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	540,224	0,068608	0,068608	100,00	Казахстан (задано проектом)
147826	Салазка	шт.	3397,24	0,465422	0,465422	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1223-502-0302	Засов ГОСТ 5089-2011	шт.	1	0,002323	0,002323	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1261-401-0442	Навесы	шт.	1	0,000457	0,000457	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**кг**	**164,22222**	**0,053395**	**0,053395**	**100,00**	**Казахстан**
145974	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	32,0112	0,012484	0,012484	100,00	Казахстан (задано проектом)
145975	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	8,3232	0,002896	0,002896	100,00	Казахстан (задано проектом)
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,94628	0,000757	0,000757	100,00	Казахстан (задано проектом)
146845	Карборунд	кг	17,0352	0,002044	0,002044	100,00	Казахстан (задано проектом)
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,24	0,000077	0,000077	100,00	Казахстан (задано проектом)
147047	Ветошь	кг	15,75259	0,001418	0,001418	100,00	Казахстан (задано проектом)
147444	Ерши металлические	кг	21,41852	0,004284	0,004284	100,00	Казахстан (задано проектом)
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,96	0,001202	0,001202	100,00	Казахстан (задано проектом)
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	56,04438	0,021969	0,021969	100,00	Казахстан
287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	7,4877	0,006260	0,006260	100,00	Казахстан

290062	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,00315	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**5393,38325**	**14,929104**	**14,929104**	**100,00**	**Казахстан**
146309	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,59456	0,000608	0,000608	100,00	Казахстан (задано проектом)
147202	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	2669,26	0,277603	0,277603	100,00	Казахстан (задано проектом)
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	271,66269	0,046183	0,046183	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1224-102-1105	Саидинг панели для облицовки фасада	м2	2450,866	14,604710	14,604710	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м3**	**283,22917**	**0,264150**	**0,264150**	**100,00**	**Казахстан**
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	16,48759	0,004996	0,004996	100,00	Казахстан (задано проектом)
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,28008	0,000406	0,000406	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	241,7815	0,020551	0,020551	100,00	Казахстан (задано проектом)
277508	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	23,68	0,238197	0,238197	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**8,50526**	**0,058950**	**0,058950**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	8,50526	0,058950	0,058950	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000 м2**	**1,2163**	**0,099518**	**0,099518**	**100,00**	**Казахстан**
147200	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,2163	0,099518	0,099518	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**1453,45**	**2,939731**	**2,939731**	**100,00**	**Казахстан**
147770	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	0,000689	0,000689	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 23х3,0 мм	м	883	0,698453	0,698453	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 70х4,0 мм	м	569,4	2,240589	2,240589	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**1000 шт.**	**0,111**	**0,001382**	**0,001382**	**100,00**	**Казахстан**
С1217-103-0102	Анкер забиваемый размерами М8	1000 шт.	0,111	0,001382	0,001382	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**пара**	**163**	**0,676124**	**0,676124**	**100,00**	**Казахстан**
С1223-502-0901	Ручки ГОСТ 5087-80	пара	163	0,676124	0,676124	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Итого:			**98,971254**	**98,971254**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**