«Утверждаю»
Директор ГКУ
«Школа-гимназия №31 мкр.Атырау
и.о. Бекасова Л.З. Г.Х.Кереев
«22» 12 2021г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт здания ГКУ «Школа-гимназия №31 мкр.Атырау» в городе Атырау.

№	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
1.	Облицовка сайдингом	м2	2426,6
2.	Разборка плинтусов деревянных	м	620,7
3.	Разборка покрытия полов-лаг из досок	м2	1216,8
4.	Изменение уровня пола с подсыпкой грунта	м3	234
5.	Погрузка и разгрузка грунта	м3	234
6.	Устройство уплотнения с щебнем	м3	78
7.	Устройство гидроизоляции из п/э пленкой	м2	1216,8
8.	Устройство покрытия пола из керамических плиток	м2	1216,8
9.	Разборка ограждений	м2	802
10.	Рытье ям для установки стоек	м3	19,3
11.	Установка стоек металлических	шт	225
12.	Бетонирование металлических стоек	м3	19,3
13.	Монтаж ограждений	м2	802
14.	Устройство вороты	шт	2
15.	Устройство калитки	шт	4
16.	Окраска металлических поверхностей	м2	147,8
17.	Замена наружных дверей размерами 2.1х1.5	шт	9
18.	Замена наружных дверей размерами 2.4х1.5	шт	3
19.	Замена наружных дверей размерами 2.1х1.3	шт	4
20.	Замена наружных дверей размерами 2.1х1.0	шт	4
21.	Замена внутренних дверей размерами 2.1х1.0	шт	35
22.	Замена внутренних дверей размерами 2.1х0.9	шт	56
23.	Замена внутренних дверей размерами 2.1х0.8	шт	15
24.	Замена внутренних дверей размерами 2.1х1.3	шт	3
25.	Замена внутренних дверей размерами 2.1х1.5	шт	2
26.	Замена внутренних дверей размерами 2.1х1.9 с остеклением	шт	25
27.	Замена внутренних дверей размерами 2.1х1.3 с остекление	шт	6
28.	Замена внутренних дверей размерами 2.1х1.5 с остеклением	шт	1
29.	Очистка стен от старой покраски и шпаклевки	м2	16882
30.	Нанесение грунтовки «ПРАЙМЕР» для стен	м2	16882
31.	Сплошное выравнивание стен в 2раза	м2	16882
32.	Улучшенная окраска стен водоэмульс составом за 2раза	м2	16882
	Уборная на 8 очка		
33.	Разработка грунта	м3	218
34.	Доработка грунта вручную	м3	16,8
35.	Устройство щебеночного оснований	м3	12,8
36.	Устройство бетонного колодца	м3	6,04

37.	Гидроизоляция битумом	м2	22,8
38.	Устройство бетонных фундаментов	м3	9,4
39.	Кладка стены из ракушеблока	м3	12,56
40.	Штукатурка стен цементным раствором (наружный)	м2	60,4
41.	Штукатурка внутреннее стен	м2	51,84
42.	Грунтовка стены	м2	112,32
43.	Окраска стен водоэмульсионной краской	м2	112,32
44.	Установка стропил	м3	0,52
45.	Установка обрешетки	м2	31,36
46.	Устройство покрытия кровли	м2	33,6
47.	Установка оконных блоков	м2	1,4
48.	Установка дверных блоков	м2	14,4
49.	Устройство покрытий дощатых	м2	23,04
50.	Воздуховод из стальных труб	м	32
51.	Водоотлив из котлована	м3	84
52.	Укладка плит покрытий	м3	11,2
53.	Демонтаж унитаза	шт	12
54.	Установка унитазов	шт	12
55.	Демонтаж пластиковых перегородок с дверью	м2	25
56.	Установка перегородок из ПХВ профилей	м2	25
57.	Замена канализационных труб Ø50 на труб Ø100	м	51,5