Договор Подряда

г. Кызылорда "01" ноябрь 2018 г.

ТОО «СК и Монтаж-Строй» именуемое в дальнейшем **"Подрядчик",** в лице директора **Туребаева М. М.**,действующего на основании **Устава,** с одной стороны, и **ТОО «Нур-Талап и К»,**именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора **Керейтбаева К. И.,**действующего на основании **Устава,**с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика СМР по кладке наружных, внутренних стен и перегородок из керамического кирпича и устройства кровли на объекте **«Строительство клуба на 100 мест в населенном пункте Шижага Аральского района Кызылординской области»,** сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Заказчик передает Подрядчику материал и оборудование с приложением инструкций и технических документаций по их использованию, необходимые для выполнения работы по договору подряда к настоящему договору.

1.3. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы предоставить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

1.4. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с исполнением настоящего договора.

1.5. Срок действия настоящего договора:

- начальный срок **ноябрь 2018 г.;**
- конечный срок **июль 2019 г.**

2. Цена работы. Порядок расчетов по договору

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору составляет **10 000 000 (десять миллионов) тенге с учетом НДС**.

2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости договора, что составляет **3 000 000 (три миллионов) тенге**, с учетом НДС в течение 5 дней после подписания настоящего Договора. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором или досрочно с согласия Заказчика.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик:

- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования и другого имущества, переданных Заказчиком для исполнения настоящего договора;
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п. 3.1 настоящего договора несет сторона, допустившая просрочку.

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования или технической документации;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.4 настоящего договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или не примет других мер для устранения обстоятельств, грозящих годности результату работы, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

3.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п. 1.2 настоящего договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.

3.7. Заказчик вправе:

- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
- отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным;
- назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.8. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.

При неисполнении этой обязанности, Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в п. 1.2 договора цены работы.

3.9. Если исполнение работы по настоящему договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с договором цены с учетом выполненной части работы.

3.10. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4. Приемка работы

4.1 Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
4.8. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, оборудования или иного имущества, Подрядчик вправе требовать оплаты выполненной им работы.

5. Ответственность Подрядчика за ненадлежащее качество работы

5.1. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.2. Подрядчик имеет право вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
5.3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
5.4. Освобождение Подрядчика по настоящему договору подряда от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если Заказчик докажет, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика.

6. Заключительные положения

6.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре применяются нормы действующего гражданского законодательства.
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2-х экземплярах.
6.3. Адреса Сторон и их банковские реквизиты:

Заказчик
ТОО «Нур-Талап и К»
г Кызылорда,мкр Саяхат,
ул Саяхат 25, строение 7Е
ИИК: KZ838560000005378313 (KZT)
БИК: KCJBKZKX
в КФ АО «Банк Центр Кредит»
БИН: 060540008995

Директор: Керейтбаев К. И.

Подрядчик
ТОО «СК и Монтаж-Строй»
БИН 050 140 009 729
г. Кызылорда, ул. 9 мая, участок 8
БИК SABRKZKA
ИИК KZ93914152203KZ004L
В ДБ АО «Сбербанк»

Директор Туребаев М. М.

Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"
Субподрядчик: ТОО "СК и Монтаж-Строй"
Наименование строительства и его адрес: Строительство дома культуры в аульном округе Октябрь населенного пункта Шижага Аральского района Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	10 000 000,00								1 071 428,57	
за отчетный период	10 000 000,00	**8 928 571,43**	-	-	-	-	-	-	**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

ПОДРЯДЧИК:
Директор _____ **Керейтбаев К.И.**
ТОО "Нур-Талап и К"

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор _____ **Туребаев М.М.**
ТОО "СК и Монтаж-Строй"

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик **ТОО "СК и Монтаж-Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство дома культуры в аульном округе Октябрь населенного пункта Шижага Аральского района Кызылординской области**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за май месяц 2019 г

Составлен(а) в текущих ценах на 02.07.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы(надземная часть)									
		Стены									
1	**Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**159,94644**	**8389,42**		**2313,57**	**1341858**	**370047**	**--** **919526**	**2442295**
					5713,84		**467,84**	**913908**	**74829**	**180911**	
		НР - 93%; СП - 8%									
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	966,08	946,00			913908,00			
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	68,78							
1.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	60,779647			5894,00		358235,00		
1.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	7,997322			2609,00		20865,00		
2	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,01332**	**41973,79**		**2102,10**	**559**	**28**	**--** **680**	**1338**
					54354,36		**525,53**	**724**	**7**	**99**	
		НР - 93%; СП - 8%									
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,7512	963,73			724,00			
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072							
2.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,003064			5894,00		18,00		
2.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004129			2609,00		11,00		
3	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**114,8**	**6328,21**		**2305,60**	**726479**	**264683**	**--** **450960**	**1271634**
					3788,70		**435,20**	**434943**	**49961**	**94195**	
		НР - 93%; СП - 8%									
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	502,82	865,00			434943,00			
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	45,92							
3.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	45,92			5894,00		270652,00		

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**200,225**	**1360,80**	**236,90**	**272467**	**47434**	--	**213362**	**524695**
					1101,10	**44,72**	**220468**	**8954**		**38866**	
		НР - 93%; СП - 8%					220468,00				
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	242,27	910,00						
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,23							
4.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	8,229247		5894,00		48503,00			
		Кровля									
5	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**30,2**	**77,39**	**11,72**	**2337**	**354**	--	**1893**	**4569**
					65,66	**2,48**	**1983**	**75**		**338**	
		НР - 92%; СП - 8%					1983,00				
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	2,1	946,14						
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0634							
5.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,02416		5894,00		142,00			
5.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0151		4788,00		72,00			
5.5	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,12382		709,00		88,00			
5.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02416		2609,00		63,00			
6	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**275,225**	**480,21**	**49,15**	**132166**	**13526**	--	**111807**	**263491**
					431,61	**9,96**	**118788**	**2741**		**19518**	
		НР - 92%; СП - 8%					118788,00				
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	110,92	1070,98						
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,28							
6.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,963287		5894,00		5678,00			
6.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,55045		4788,00		2636,00			
6.5	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	5,06414		709,00		3590,00			
6.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,77063		2609,00		2011,00			
7	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**275,225**	**293,53**	**96,46**	**80786**	**26549**	--	**52232**	**143659**
					185,17	**21,11**	**50964**	**5810**		**10641**	
		НР - 92%; СП - 8%					50964,00				
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	66,88	762,03						
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,34							
7.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	3,467835		4405,00		15276,00			
7.4	133 С	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	6,49531		159,00		1033,00			
7.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,87153		5894,00		11031,00			
8	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**2752,25**	**3,16**	**1,43**	**8692**	**3937**	--	**2577**	**12170**
					0,69	**0,33**	**1892**	**909**		**901**	
		НР - 92%; СП - 8%					1892,00				
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,48	763,82						
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8257							
8.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,55045		4405,00		2425,00			
8.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,275225		5894,00		1622,00			
9	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**275,225**	**77,39**	**11,73**	**21300**	**3229**	--	**17259**	**41643**
					65,65	**2,52**	**18067**	**692**		**3085**	
		НР - 92%; СП - 8%					18067,00				
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	19,1	945,89						
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,578							
9.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,22018		5894,00		1298,00			

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,137612		4788,00		659,00			
9.5	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,128423		709,00		800,00			
9.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22018		2609,00		574,00			
10	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**14,219**	**22762,79**	**1255,43**	**323664**	**17851**	--	**250681**	**620293**
					19116,53	**472,40**	**271818**	**6717**		**45948**	
		НР - 90%; СП - 8%									
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	314,24	865,00		271818,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,26							
10.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,13285		4788,00		10212,00			
10.4	1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	6,25636		161,00		1007,00			
10.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,12818		2609,00		8161,00			
11	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**65,155**	**1444,33**	**22,33**	**94105**	**1455**	--	**76881**	**184666**
					1301,30	**9,79**	**84786**	**638**		**13679**	
		НР - 90%; СП - 8%									
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	93,17	910,00		84786,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5864							
11.3	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,931716		12,00		11,00			
11.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,586395		2609,00		1530,00			
12	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**478,9**	**3899,41**	**93,39**	**1867429**	**44726**	--	**709106**	**2782658**
					1586,88	**22,57**	**759957**	**10811**		**206123**	
		НР - 92%; СП - 8%									
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	818,92	928,00		759957,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,34							
12.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	5,79469		5894,00		34154,00			
12.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,38881		4788,00		6650,00			
12.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,15505		2609,00		5623,00			
13	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**16,613**	**2086,67**	**51,22**	**34666**	**851**	--	**11134**	**49464**
					723,83	**20,83**	**12025**	**346**		**3664**	
		НР - 90%; СП - 8%									
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	12,96	927,99		12025,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2824							
13.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,083065		4788,00		398,00			
13.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,199356		2609,00		520,00			
14	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**478,9**	**74,64**	**2,38**	**35745**	**1141**	--	**12238**	**51821**
					27,43	**0,97**	**13135**	**463**		**3839**	
		НР - 90%; СП - 8%									
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	13,89	945,77		13135,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3783							
14.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,110147		4788,00		527,00			
14.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,268184		2609,00		700,00			
15	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**62,9**	**788,16**	**13,26**	**49575**	**834**	--	**51355**	**109005**

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			**884,52**	**2,94**	**55636**	**185**		**8074**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	61,14	909,99		55636,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1698							
15.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1258		5894,00		741,00			
15.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04403		2609,00		115,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**8503401**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**2959095**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								**796646**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								**163137**
		- Накладные расходы	Тенге								**2881691**
		- Сметная прибыль	Тенге								**629881**
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ									
		В текущих ценах и прогнозных ценах (Иинф=1,05)	Тенге								8 928 571,43
		НДС 12%	Тенге								1071428,57
		ИТОГО	**Тенге**								**10 000 000,00**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Нур-Талап и К"

_____ Керейтбаев К.И.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СК и Монтаж-Строй"

_____ Туребаев М.М.