«23-25 км «Қарағанды-Шахтинск-Есенгелді-Щербаковское-Киевка» автомобиль жолының учаскесін күрделі жөндеу» ЖЖ

Жұмыс жобасы бойынша

21.09.2022 ж. № 01-0467/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Ақжарық Комир" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"КарагандаКаздорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 01-0467/22 от 21.09.2022 г.
(положительное)

на Рабочий проект
РП «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское- Киевка» км 23-25»

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжарык Комир"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КарагандаКаздорпроект"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское- Киевка» км 23-25».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 15.07.2022 г. № 01-1291.

4. ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжарык Комир".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КарагандаКаздорпроект", лицензия от 03.02.2014 г. № 1401272, I категория.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком 12.01.2022 года;

архитектурно-планировочное задание, утвержденное ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства г. Шахтинска» от 06 апреля 2022 года № KZ56VUA00634712;

выписка из постановления Акимата г. Шахтинска № 29/5 от 08 ноября 2013 года о выделении земельных участков площадью 3,4368 га, 16,2132 га, 11,0340 га, 3,1612 га, 6,7812 га, 5,6936 га, 14,3255 га, расположенных на территории г. Шахтинска для эксплуатации существующей автомобильной дороги;

акт на право постоянного землепользования площадью 16,2132 га № 0225891, площадью 0,7258 га № 0225890, выданные Карагандинским филиалом РГП «НПЦзем» от 11.12.2013 года;

техническое заключение по обследованию технического состояния участка автомобильной дороги, выданный ТОО «КарагандаКаздорпроект» от 28 февраля 2022 года (свидетельство об аккредитации № KZ01VWC00067895 от 10.04.2022 года, выданное Комитетом по делам строительства и ЖКХ МИИР РК);

акт обследования участка автомобильной дороги, утвержденный ТОО «Акжарык Комир» от 18.02.2022 года;

дефектная ведомость существующей дорожной одежды, утвержденный ТОО «Акжарык Комир» от 20.01.2022 года;

конструкция дорожных одежд, согласованная ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» от 21 февраля 2022 года;

письмо РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области» об отсутствии на отводимом земельном участке очагов стационарно-неблагополучных по сибирской язве от 28 марта 2022 года № 24-32-8-29/1375/3Т-К-21;

письмо КГУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия» Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области об отсутствии на запрашиваемом участке памятников историко-культурного наследия от 05.04. 2022 года № 17/1-22;

письмо ГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК» от 1 апреля 2022 года №02-3/516 об отсутствии

скотомогильников, мест захоронения животных неблагополучных по сибирской язве на проектируемом участке строительства и в радиусе 1000 метров;

письмо заказчика о начале объекта с октября месяца 2022 года от 16 сентября 2022 года № 48.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства г. Шахтинска» KZ33VUA00670628 от 27.05.2022 г. – согласование эскизного проекта;

Управление административной полиции ДП Карагандинской области от 1 апреля 2022 года № 1-5-5-1/45/4560-И – согласование обустройства дорожного движения;

РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» № KZ45RYS00232652 от 06 апреля 2022 года – заключение об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду;

РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК» от 19 сентября 2022 года № KZ82VRC00006251 - согласование с РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам МЭГиПР РК» не требуется;

ТОО «Акжарык Комир» № 36 от 09 июня 2022 года – согласование рабочего проекта.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Карагандинская область, Шахтинск, на землях юго-западной части г. Шахтинска (в районе примыкания подъездной дороги к шахте им. Ленина).

Сейсмичность района: меньше,либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: меньше,либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства, откорректированные по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	Соответствует
2	Искусственные сооружения	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	Соответствует
3	Санитарно-эпидемиологический раздел	Ангербаева Ж.А.	KZ72VJE00030717	Соответствует
4	Организация строительства	Ахмадиева Ж.Ж.	KZ94VJE00027508	Соответствует

5	Сметный раздел	Ахмадиева Ж.Ж.	KZ94VJE00027508	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Тип дорожной одежды		капитальный	капитальный
2	Вид покрытия		асфальтобетонное	асфальтобетонное
3	Категории дороги		3	3
4	Строительная длина	км	2,214	2,214
5	Количество полос движения	шт	2	2
6	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
7	Ширина земляного полотна	м	12	12
8	Ширина проезжей части	м	7	7
9	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2022 года, в том числе:	млн. тенге	506,882	439,074
9.1	СМР	млн. тенге	427,442	371,277
9.2	прочие затраты	млн. тенге	79,440	67,797
10	В ценах по годам строительства			
10.1	В ценах 2022 года (в том числе ПИР и экспертиза)	млн. тенге	506,882	439,074
11	Продолжительность строительства	мес.	4	3

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект РП «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 23-25» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «23-25 км «Қарағанды-Шахтинск-Есенгелді-Щербаковское-Киевка» автомобиль жолының учаскесін күрделі жөндеу» ЖЖ Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жексенбай А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"



Масанова А.К.

И.о. начальника отдела

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"



Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Ангербаева Ж.А.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Ахмадиева Ж.Ж.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Ибраимов К.О.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"