«БҚО, Орал қаласында 19А канализациялық сорғы станциясын және 19А КСС-тен КТҚ қабылдау камерасына дейін ұзындығы 15690 м су бұру желілерін реконструкциялау». Түзету

Жұмыс жобасы бойынша

09.11.2022 ж. № 01-0566/22

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Орал қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Уралводпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0566/22 от 09.11.2022 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция канализационной насосной станции 19А и сетей водоотведения от КНС 19 А до приемной камеры КОС протяженностью 15690 м в г. Уральск, ЗКО». Корректировка

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Уралводпроект"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция канализационной насосной станции 19А и сетей водоотведения от КНС 19 А до приемной камеры КОС протяженностью 15690 м в г. Уральск, ЗКО». Корректировка.

Ранее РГП «Госэкспертиза» выдано заключение на РП «Реконструкция канализационной насосной станции 19А и сетей водоотведения от КНС 19 А до приемной камеры КОС протяженностью 15690 м в г. Уральск, ЗКО» от 27.11. 2018 года № 01-0462/18.

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 02.09.2022 г. № 01-1586

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уралводпроект", лицензия от 19.07.2001 г. №006061, категория –I.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 6 августа 2022 года;
архитектурно-планировочное задание, выданное Отделом архитектуры и градостроительства города Уральск от 4 июля 2018 года № KZ37VUA00043257;
постановление акимата города Уральск Западно-Казахстанской области о предоставлении временного отвода участка для строительства сетей водоотведения от КНС 19 А до приемной камеры КОС, от 21 июня 2018 года № 1576;
постановление акимата города Уральск Западно-Казахстанской области о предоставлении временного дополнительного отвода участка площадью 0,1707 га для реконструкции КНС №19 А, от 21 июня 2018 года № 1576;
решение бюджетной комиссии города Уральск от 5 августа 2022 года №11 КБК о рассмотрении инвестиционных предложений (сумма удорожания от сметной стоимости на 9,3 %);
разделительная ведомость выполненных и остаточных физических объемов работ, утвержденная заказчиком от 09 ноября 2022 года по состоянию на 10 октября 2021 года.

Технические условия:
ТЭО «Батыс су арнасы», г. Уральск от 22 февраля 2018 года № 08-08/0323 на водоснабжение и водоотведение;
АО «KazTrancsCom» Уральский филиал от 23 апреля 2018 года № 14 на пересечение канализационного трубопровода с магистральной ВОЛС «Уральск - гр. РФ (и.Озинки)», ОК-32 УФ АО «KazTransCom»;
АО «Западно-Казахстанская РЭК» от 17 апреля 2007 г. №7-17/8 и дополнением от 25 сентября 2018 г. №7-32-17/77.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

план напорного канализационного коллектора (17.049-НК, листов - 9), согласованный в установленном порядке со всеми заинтересованными государственными органами или уполномоченными организациями в установленном порядке в 2018 году;

отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска - согласование перехода через трассу Зачаганск-Деркул и через дорогу на п. Рыбцех методом горизонтально-направленного бурения, от 26 апреля 2018 №3Т-К-37.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Трасса канализационного напорного коллектора от площадки КНС проходит вдоль автомобильной дороги городского значения, соединяющей две части г. Уральск: населенного пункта Деркул и населенного пункта Зачаганск, далее трасса проходит за лесополосой параллельно автодороги направлением г. Уральск - г. Саратов до приемной камеры городских канализационных очистных сооружений.

Проектируемая КНС№19А размещается в северо-восточной части территории КНС №19.

Сейсмичность района: 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Корректировкой предусмотрено:

исключение из ранее разработанного рабочего проекта реконструкции напорного трубопровода от КНС до приемной камеры КОС Ø800х47,4 мм, протяженностью 2,684 км от камеры №6 до камеры №8, построенного по объявлению ЧС техногенного характера;

корректировка сметной части.

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Технологический раздел_	Артекова Г.К.	KZ61VJE00023058	Соответствует
2	Наружные сети канализации	Артекова Г.К.	KZ35VJE00023041	Соответствует
3	Архитектурно-строительная часть	Сыздыков А.Х.	KZ52VJE00049313	Соответствует
4	Проект организации строительства	Умбетов Б.Ш.	KZ32VJE00026296	Соответствует

5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Кульмаханова Д.А.	KZ30VJE00029824	Соответствует
6	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Наженов А.К.	-	Соответствует
7	Организация строительства	Баймамырова Г.Р.	KZ20VJE00034272	Соответствует
8	Сметная документация	Баймамырова Г.Р.	KZ20VJE00034272	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют внесённым изменениям по замечаниям экспертов, государственным нормативным требованиям, функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Мощность КНС №19А	$м^3$/сут	35 851	35 851
2	Протяженность напорных трубопроводов от КНС №19А до приемной камеры КОС: реконструкция Ø800х47,4 мм	км	5,384	5,384
3	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2018-2020,2022 г.г., всего: в том числе:	млн. тенге	3682.630	3474.860
3.1	СМР	млн. тенге	2468.712	2128.044

3.2	оборудование	млн. тенге	941.351	831.933
3.3	прочие затраты	млн. тенге	272.567	514.783
4	В ценах по годам строительства			
4.1	в ценах 2018 года (ПИР и Экспертиза)	млн. тенге		24.970
4.2	в ценах 2019 года	млн. тенге		1543.902
4.3	в ценах 2020 года	млн. тенге		723.031
4.4	В ценах 2022 года (в том числе ПИР и экспертиза корректировки)	млн. тенге		1182.857
5	Продолжительность строительства	мес.	7	7

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект РП «Реконструкция канализационной насосной станции 19А и сетей водоотведения от КНС 19 А до приемной камеры КОС протяженностью 15690 м в г. Уральск, ЗКО». Корректировка соответствует

требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее заключение рассматривать совместно с ранее выданным заключением РГП «Госэкспертиза» от 27.11. 2018 года № 01-0462/18.

3. С выходом настоящего экспертного заключения, ранее выданное заключение РГП «Госэкспертиза» от 27.11 2018 года № 01-0462/18 утрачивает силу в части протяженности напорного трубопровода: реконструкция Ø800х47,4 мм – 8,068 км; продолжительности строительства и сметной стоимости строительства.

4. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

5. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

6. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «БҚО, Орал қаласында 19А канализациялық сорғы станциясын және 19А КСС-тен КТҚ қабылдау камерасына дейін ұзындығы 15690 м су бұру желілерін реконструкциялау». Түзету ЖЖ Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы қорытынды «Мемсараптама» РМК-нің бұдан бұрын берілген 27.11. 2018 жылғы № 01-0462/18 қорытындысымен бірге қаралсын.

3. Осы сараптама қорытындысының шығуымен «Мемсараптама» РМК-нің бұдан бұрын берілген 27.11. 2018 жылғы № 01-0462/18 қорытындысы 6.2.2-т. қысым құбырының ұзындығы: реконструкция Ø800х47,4 мм – (8,068) км; құрылыстың ұзақтығы және сметалық құжаттама бөлігінде күші жойылады.

4. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

5. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

6. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Заместитель генерального директора по производству

РГП "Госэкспертиза"

Хван К.А.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Кульмаханова Д.А.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Умбетов Б.Ш.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"

Баймамырова Г.Р.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Наженов А.К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"

Сыздыков А.Х.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Артекова Г.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"