«Утверждаю»:
Заместитель руководителя
КГУ «Управление
строительства, архитектуры и
градостроительства акимата
Северо-Казахстанской области»

_____ Сыздыков К.С.

«09» декабря 2021 г.

Задание на проектирование по объекту: «Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в селе Кишкенеколь Уалихановского района» (внешние сети теплоснабжения и сети электроснабжения)

№ п/п	Перечень основных данных	Требования
1	Основание для проектирования	Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021 – 2025 годы утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2018 года № 562
2	Вид строительства	Новое строительство
3	Стадийность проектирования	Одна стадия рабочий проект (РП)
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
5	Особые условия строительства	В условиях существующей застройки, объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности, технически сложному, технологически не сложному
6	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа	Разработать проект на строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе для нового здания поликлиники и существующих зданий больницы (мощность уточнить расчетом); Предусмотреть строительство склада угля и золы (размеры уточнить расчетом); Теплосеть запроектировать - надземную; Водоснабжения согласно ТУ; Наружные сети электроснабжения согласно ТУ; Протяженность инженерных сетей уточняется проектом
7	Основные требования к инженерному оборудованию	- Категория надежности электроснабжения II; - Электроснабжение согласно техническим условиям
8	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции	Проектирование и строительство согласно законодательным актам РК
9	Требования к технологии, режиму предприятия	Согласно нормативным документам

10	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания для инвалидов среды жизнедеятельности	Согласно нормативным документам
11	Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия	Строительство предусмотреть в одну очередь
12	Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий	Согласно природоохранному законодательству РК
13	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	В соответствии с СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техники безопасности»
14	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	Согласно действующих норм РК. Раздел инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне не требуется
15	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ	1. Выполнить топографо-геодезические изыскания; 2. Выполнить инженерно-геологические изыскания; 3. Выполнить раздел «Оценка воздействий на окружающую среду» (ОВОС)
16	Требования по энергосбережению.	Согласно: -Закону РК от 13 января 2012 года № 541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»
17	Требования по казахстанскому содержанию	Требуется применение строительных материалов, оборудования, изделий и конструкций казахстанского производства с учетом международных обязательств согласно Приказа Министра национальной экономики РК № 255 от 29 апреля 2017 года
18	Количество экземпляров ПСД (проекта)	ПСД - бумажный вариант 4 экземпляра + 1 экземпляр на электронном носителе
19	Предельная стоимость строительства объекта	782101,339тыс.тенге с НДС
20	Требования к применению строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования	Стоимость материалов и изделий, отсутствующих в сметной нормативной базе, принять согласно приложения 1

Примечание: При необходимости заказчиком могут быть внесены изменения в задание на проектирование и в проектно-сметную документацию в рамках законодательства Республики Казахстан.

Задание составил: **К. Кужумбаев**