««Түркістан облысы Сарыағаш ауданы, Құркелес а/о Еңкес е/м электр қуатымен қамтамасыз ету құрылысы»»
жұмыс жобасы бойынша

21.10.2022 ж. № ПГС-0027/22

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"ДИАС-проект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Тараз қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

««Түркістан облысы Сарыағаш ауданы, Құркелес а/о Еңкес е/м электр қуатымен қамтамасыз ету құрылысы»» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «ПГС Эксперт» ЖШС берді.

«ПГС Эксперт» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ ПГС-0027/22 от 21.10.2022 г.

по рабочему проекту
««Строительство электроснабжения н/п Енкес с/о Куркелес Сарыагашского района, туркестанской область»»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДИАС-проект"

г. Тараз

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту ««Строительство электроснабжения н/п Енкес с/о Куркелес Сарыагашского района, туркестанской область»» выдано ТОО «ПГС Эксперт».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ПГС Эксперт».

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: не классифицируемый

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство электроснабжения н/п Енкес с/о Куркелес Сарыагашского района, Туркестанской области»

3. ОСНОВАНИЕ: Договор № ПГС-0028-03 от 09.09.2022г.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ДИАС-проект» (государственная лицензия № 012593 от 12.08.2003 года, выданная ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан» акимата города Нур-Султан, II категория).

6. СУБПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Exclusive Project company» (государственная лицензия № 09813 от 25.11.2021 года, выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, II категория).

7. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

8. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района" от 29.04.2022 года;
- архитектурно-планировочное задание №KZ89VUA00367271, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Сарыагашского района»;
-решение акимата сельского округа Куркелес Сарыагашского района Туркестанской области №56 от 26.08.2020 года;
- справка о количестве жилых домов №1134 от 26.07.2022 года;
- земельно-кадастровый план;
- топографическая съемка, выполненная ТОО «ДИАС-проект» в 2022 году;
- технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «А-Геоинжиниринг» в июле 2022 года (государственная лицензия ГСЛ №20012362 от 25.08.2020 года);
- письмо заказчика №11/02-10/231 от 26.08.2022 года, содержащее данные об источнике финансирования;

- письмо заказчика №11/02-10/230 от 26.08.2022 года, содержащее данные о том, что зеленые насаждения не будут подвержены повреждениям;
- письмо заказчика №11/02-10/231 от 26.08.2022 года, содержащее данные о начале строительства объекта.

Технические условия:
- на электроснабжение №00 – 00 – 01 – 0210 от 18.01.2021 года, выданные ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»;
- на электроснабжение №00 – 00 – 01 – 3700 от 03.08.2022 года, выданные ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

8.1. Ссылка на окончательную версию ПСД:

9. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

9.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: проектируемые сети электроснабжения расположены в н/п Енкес с/о Куркелес Сарыагашского района, Туркестанской области.

Сейсмичность района: 8 баллов

Сейсмичность площадки: 8 баллов

9.2. Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

1. Ведущий эксперт
Шалбаев Аскар Абдуллаевич (640521301876) - Соответствует

2. Генеральный план
Ахмеджанова Ранохон Агзамовна(630526402727) - Соответствует
3. Архитектурно-строительные решения
Сергиенко Тамара Петровна (661023402215) – Соответствует

4. Инженерно-геологические изыскания

Сергиенко Тамара Петровна (661023402215) – Соответствует

5. Электротехническая часть

Шалбаев Аскар Абдуллаевич (640521301876) – Соответствует

6. Слаботочные устройства, связь, сигнализация

Шалбаев Аскар Абдуллаевич (640521301876) – Соответствует

7. Сметный раздел

Тауасаров Данабек Арипович (690904301936) - Соответствует

8. Проект организации строительства

Тауасаров Данабек Арипович (690904301936) – Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

Таблица 1

№ п/ п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению
1	Мощность	мВА	3,399	3,399
2	Площадь участка под застройку	га	0,0016	0,0016
3	Трансформаторные подстанции КТПН-630/10/0,4кВ	шт	14	14
4	Протяженность ВЛ-10кВ	км	3,560	3,560
5	Протяженность ВЛ-0,4кВ	км	15,361	15,361
6	Сметная стоимость строительства в текущих ценах на 2022-2023 г.г. в том числе:	млн. тенге	633,851	624,666

	Строительно-монтажные работы		234,460	231,559
	Оборудование		299,250	294,293
	Прочие		100,141	98,814
	В ценах по годам строительства			
	на 2022г. (ПИР, экспертиза)		10,033	10,033
	на 2023г. (СМР)		623,818	614,633
6	Продолжительность строительства	мес.	5,0	5,0

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство электроснабжения н/п Енкес с/о Куркелес Сарыагашского района, Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.
2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.
3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, "Түркістан облысы Сарыағаш ауданы, Құркелес а/о Еңкес е/м электр қуатымен қамтамасыз ету құрылысы " жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.
2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.
3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Касимова Ю.Р. (Директор)

Шалбаев А.А. (Эксперт)

Нем Л.Ю. (Эксперт)

Ахмеджанова Р.А. (Эксперт)

Сергиенко Т.П. (Эксперт)

Тауасаров Д.А. (Эксперт)